



„Revitalizace slepého ramene Slaník“

SMLOUVA O DÍLO

č.

na dodávku stavby: „Revitalizace slepého ramene Slaník“

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČ:

Technický zástupce:

(dále jen objednatel)

REVITA, o.p.s.

V Lipkách 96, 386 01 Strakonice

Marek Fügner – ředitel společnosti

28079086

a

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Statutární orgán:

(dále jen zhotovitel)

HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářská 801, 379 01 Třeboň

Ing. Miroslavem Ježkem, jednatelem společnosti

277 20 161

CZ27720161

384 722 033

info@hydrokov.cz

Česká spořitelna, a.s.

576303389/0800

Ing. Miroslav Ježek, Miroslav Ježek, Petr Ježek

se dohodly podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, § 2587 a § 2586/2 a následně uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").

Zástupci obou stran uvedeni v čl. I.1.a I.2.prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.



„Revitalizace slepého ramene Slaník“

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Marek Fügner – ředitel společnosti
Zhotovitel: Ing. Miroslav Ježek – jednatel společnosti

Ve věcech odborných:

Objednatel: Marek Fügner - ředitel společnosti
TDI:
GP:
Zhotovitel: Petr Ježek, jednatel společnosti

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatel na stavbě zastupovat

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Název díla: „Revitalizace slepého ramene Slaník“

2.2. Předmět díla:

Tento projekt řeší revitalizaci slepého ramene jako významného krajinného prvku v povodí řeky Otavy. Revitalizace bude provedena formou obnovy slepého ramene s vytvořením 4 tůní. Stavba bude realizována ve volné krajině cca 0,15 km J od okraje zastavěné části obce Slaník.

2.3. Sjedený rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy, podmínkami stavebního povolení a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.5. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně. Splatnost faktury bude min. 30 kalendářních dnů od data jejího doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDI/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

2.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti zadávací dokumentaci je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě", v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/ ve výši 0,8 x jednotková sazba. Teprve po uvedení soupisu ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne stavby, odsouhlasení zástupcem objednatel a uskutečnění jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.



„Revitalizace slepého ramene Slaník“

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.

2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v které z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

Předpokládaný termín zahájení díla

cca 03/2018

Požadovaný termín dokončení díla

do 30.06.2019

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení plnění je stanoven jako limitní termín.

Realizace stavby je podmíněna úspěšným získáním dotace z dotačního programu OPŽP 2014-2020.

Smlouva s dodavatelem bude podepsána, avšak nabývá účinnosti dnem předání staveniště k realizaci stavby. Dodavatel je potom povinen zahájit stavbu 5 (pět) dní od předání díla k realizaci!!!!

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3. Nezbytně realizované vícepráce do 10% z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nutných realizovat za účelem řádného dokončení díla větších než 10% zakázky se smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě písemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

bez DPH 13 111 111,- Kč

DPH 2 753 333,- Kč

(bude účtováno dle platných předpisů v době plnění)

Celková cena včetně DPH 15 864 444,- Kč

(slovy: patnáct milionů osm set šedesát čtyř tisíc čtyřicet korun českých)

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92a zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.



„Revitalizace slepého ramene Slaník“

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl. IV, odst. 4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 2.5. a 2.6. čl. II.

4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.5.

5.2. Faktura bude pořízena ve čtyřech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle §12 a 16 zákona č. 588/92 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
objednatelem určenou ev.zn.akce

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná!

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupisy provedených prací musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vadnou fakturu opravit a znovu doručit objednateli. Od doručení opravené faktury běží i nová splatnost.

5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně.

Splatnost faktury bude min. 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDI/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy.

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchýlně od článku č. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatele.



„Revitalizace slepého ramene Slaník“

5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, energií atd. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací.

Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace včetně výkazu výměr jdou k jeho tíži.

5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním povolením, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.



„Revitalizace slepého ramene Slaník“

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přílehlých komunikacích).

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

seznam případných poddodavatelů

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených a prokazatelných nákladů, pokud již původní materiál objednal a na



„Revitalizace slepého ramene Slaník“

své náklady složil zálohu.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební sutí apod. a její dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla.

6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prostý práv třetí osoby nejpozději do 10-ti dnů po podpisu této smlouvy, pokud strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.

6.25. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku el. energie, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst určených objednatelem.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Povolení k odstranění křovin a stromů zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo ne zahájit přejímací řízení do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si zabezpečit příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěši i techniku).

6.33. Zhotovitel si zajistí vyjádření o existenci sítí u jednotlivých správců sítí a následně vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození opraví zhotovitel inž. sítě na vlastní náklady. Pokud to bude potřebné, zhotovitel si zajistí ve vlastní režii návrh DIO včetně odsouhlasení DI POLICIE ČR a odboru dopravy MÚ a následné osazení dopravních značek.



„Revitalizace slepého ramene Slaník“

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má zcela jasno o způsobu a objemu prací.

6.36. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

6.39. Zhotovitel musí dodržet a splnit veškeré požadavky vyplývající ze povolení včetně příslušných vyjádření účastníků a dotčených orgánů vydaných v rámci SP.

6.40. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného v soupisech prací a dodávek předmětu díla, v zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů, které uhradil na základě faktur dle oddílu V. této smlouvy.

6.41. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelům.

6.42. Zhotovitel má v ceně díla započteno zimní opatření v takovém rozsahu, aby klimatické podmínky neohrožily plynulý průběh díla. Pouze mimořádně extrémní klimatické podmínky, při kterých již nelze aplikovat žádné způsoby zimních opatření, opravňují zhotovitele vyzvat k jednání objednatelů za účelem uzavření dohody o změně termínu dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce zařízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatel písemnou formou nejméně 7 pracovních dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatelů.

VIII. VADY DÍLA



„Revitalizace slepého ramene Slaník“

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **36 měsíců** od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání, začíná záruční lhůta dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad a nedodělků.

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace a případné drobné vady a nedodělků zjištěné při převjímacím řízení v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím protokolu. Havarijní vady je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od jejich uplatnění. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, předání a převzetí díla.

9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení do trvalého provozu.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% **dlužné částky za každý den** prodlení.

10.2. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,1% **z ceny díla za každý započatý den** prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělků zjištěné při převjímacím řízení v



„Revitalizace slepého ramene Slaník“

dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč **za každý nedodělek a den prodlení.**

Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady či havarijní vady v termínu dle SOD, nebo ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení a havarijních vad 500,-Kč za každou hodinu prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčena náhrada škody a náhrada ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou:

Provedení díla v rozsahu dle PD a SOD.

Provedení díla v kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám stanovených v PD.

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách.

Plnění zadávacích podmínek.

Plnění harmonogramu postupu stavebních prací.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních předpisů. Toto porušení musí být doloženo zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.

12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.



„Revitalizace slepého ramene Slaník“

12.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.10. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu objednatele.

12.11. Zástupci obou stran uvedení v čl. I, odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.15. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří oceněný výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.

12.16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem předání staveniště.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Povinnosti dodavatele



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

„Revitalizace slepého ramene Slaník“

Kontrolní činnost vzhledem k dotovanému programu

Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu životního prostředí ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Uchování dokumentace

Dle čl. 90 Nařízení Rady ES 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci týkající se realizovaného projektu do doby uplynutí 3 let od ukončení programu (tj. minimálně do roku 2028). Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt

V Třeboni, dne:
za zhotovitele :

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
ČO: 27729161 DIČ: CZ27729161 4

Ing. Miroslav Ježek,
jednatel společnosti
HYDRO & KOV s.r.o.

Ve Strakonici, dne: 23.2.2018
za objednatele:

REVITAICZ
V Lípkách 96
376 01 Strakonice
IČ: 26079086 DIČ: CZ26079086

Marek Fügner – ředitel společnosti

Přílohy: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Revitalizace slepého ramene Slaník

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 111 111,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 111 111,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 111 111,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 753 333,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

15 864 444,00 CZK

v

HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářská 801
Třeboň 379 01

ČO: 27720161, DIČ: C227720161

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	Příprava území	0	367 991	77 278	445 269	3
01	Příprava území	0	367 991	77 278	445 269	3
SO 01	Odpadní stoka	0	209 182	43 928	253 110	2
01	Odpadní stoka	0	209 182	43 928	253 110	2
SO 02	Slepé rameno	0	10 258 391	2 154 262	12 412 653	78
01	Slepé rameno	0	10 258 391	2 154 262	12 412 653	78
SO 03	Nátokové potrubí	0	363 533	76 342	439 875	3
01	Nátokové potrubí	0	363 533	76 342	439 875	3
SO 04	VRN	0	1 912 014	401 523	2 313 537	15
01	Panelová komunikace	0	1 912 014	401 523	2 313 537	15
Celkem za stavbu		0	13 111 111	2 753 333	15 864 444	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 078 462,58	84
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 980,16	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 140,49	0
5	Komunikace	HSV			1 496 800,00	11
8	Trubní vedení	HSV			51 937,98	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			110 960,04	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			326 829,75	2
Cena celkem					13 111 111,00	100

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace slepého ramene Slaník
O:	SO 00 Příprava území
R:	R: 01 Příprava území


P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce				367 991,13	
1 111103313R00	Kosení travního porostu a vodního rostlinstva po vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,61720	24 431,00	15 078,81	RTS 17/ II
	sečení divoký porost hustý : 0,6172		0,62			
2 111103323R00	Kosení travního porostu a vodního rostlinstva po vegetačním období vodního rostlinstva na břehu, hustého	ha	0,33240	54 802,00	18 216,18	RTS 17/ II
	sečení vodní porost hustý : 0,3324		0,33			
3 111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	340,00000	42,00	14 280,00	RTS 17/ II
	křoví : 340		340			
4 111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů pro jakoukoliv plochu	m2	9 836,00000	9,00	88 524,00	RTS 17/ II
	křoví : 340		340			
	sečení divoký porost hustý : 0,6172*10000		6172			
	sečení vodní porost hustý : 0,3324*10000		3324			
5 111201501R00	Spálení větví pro všechny druhy stromů	kus	68,00000	531,00	36 108,00	RTS 17/ II
	35		35			
	13		13			
	12		12			
	8		8			
6 112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm	kus	35,00000	214,00	7 490,00	RTS 17/ II
7 112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm	kus	13,00000	474,00	6 162,00	RTS 17/ II
8 112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm	kus	12,00000	718,00	8 616,00	RTS 17/ II
9 112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm	kus	8,00000	1 273,00	10 184,00	RTS 17/ II

10	11221111R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 100 do 300 mm	kus	35,00000	160,00	5 600,00	RTS 17/ II
11	11221112R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 300 do 500 mm	kus	13,00000	291,00	3 783,00	RTS 17/ II
12	11221113R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 500 do 1000 mm	kus	20,00000	743,00	14 860,00	RTS 17/ II
13	162201401R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do, 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	35,00000	22,00	770,00	RTS 17/ II
14	162201402R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do, 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	13,00000	132,00	1 716,00	RTS 17/ II
15	162201403R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do, 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	12,00000	452,00	5 424,00	RTS 17/ II
16	162201404R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do, 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	8,00000	511,00	4 088,00	RTS 17/ II
17	162201411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do, 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	35,00000	398,00	13 930,00	RTS 17/ II
18	162201412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do, 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	13,00000	800,00	10 400,00	RTS 17/ II
19	162201413R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do, 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	12,00000	1 918,00	23 016,00	RTS 17/ II
20	162201414R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do, 900 mm, na vzdálenost do 1 000 m	kus	8,00000	3 190,00	25 520,00	RTS 17/ II
21	162201421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na, vzdálenost do 1 000 m	kus	35,00000	80,00	2 800,00	RTS 17/ II
22	162201422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na, vzdálenost do 1 000 m	kus	13,00000	294,00	3 822,00	RTS 17/ II
23	162201423R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na, vzdálenost do 1 000 m	kus	12,00000	541,00	6 492,00	RTS 17/ II
24	162201424R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na, vzdálenost do 1 000 m	kus	8,00000	681,00	5 448,00	RTS 17/ II
25	174201201R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm	kus	35,00000	91,00	3 185,00	RTS 17/ II

26	174201202R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm	kus	13,00000	183,00	2 379,00	RTS 17/ II
27	174201203R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 500 do 700 mm	kus	12,00000	337,00	4 044,00	RTS 17/ II
28	174201204R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 700 do 900 mm	kus	8,00000	783,00	6 264,00	RTS 17/ II
29	185803101R00	Shrabání pokoseného porostu pokoseného porostu na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého, porostu	ha	0,61720	9 559,00	5 899,81	RTS 17/ II
sečení divoký porost hustý : 0,6172				0,62			
30	185803102R00	Shrabání pokoseného porostu pokoseného porostu na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny vodního, rostlinstva z břehu i vody	ha	0,33240	41 791,00	13 891,33	RTS 17/ II
sečení vodní porost hustý : 0,3324				0,33			

Celkem	367 991,13
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Revitalizace slepého ramene Slaník
O:	SO 01 Odpadní stoka
R:	R: 01 Odpadní stoka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1							
1	124303101R00	Zemní práce Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 4, do 1 000 m3	m3	186,50000	250,00	186 550,75	46 625,00 RTS 17/ II
				odtok : 186,5			
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	186,50000	95,00	17 717,50	RTS 17/ II
				odtok : 186,5			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	186,50000	240,00	44 760,00	RTS 17/ II
				odtok : 186,5			
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4	m3	559,50000	19,00	10 630,50	RTS 17/ II
5	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4	m3	186,50000	130,00	24 245,00	RTS 17/ II
				odtok : 186,5			
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	186,50000	60,00	11 190,00	RTS 17/ II
				odtok : 186,5			
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	186,50000	21,00	3 916,50	RTS 17/ II
				odtok : 186,5			
8	180401212R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	175,00000	13,00	2 275,00	RTS 17/ II
				25*(3,5+3,5)			
9	181301102R00	Rozproštění a urovnění ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150, mm	m2	175,00000	42,00	7 350,00	RTS 17/ II
				25*(3,5+3,5)			
10	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	175,00000	98,00	17 150,00	RTS 17/ II

25*(3,5+3,5)		175			
11 00572465R	směs travní standard	kg	8,75000	79,00	691,25 RTS 17/ II
25*(3,5+3,5)*0,05		8,75			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 239,12					
12 321351010R00	Obednění a odbednění konstrukcí přehrad odbednění konstrukcí přehrad, plocha rovinná	m2	4,08000	828,00	3 378,24 RTS 17/ II
(1+1+1)*0,6*2		3,6			
0,6*0,4*2		0,48			
13 321352010R00	Obednění a odbednění konstrukcí přehrad odbednění konstrukcí přehrad, plocha rovinná	m2	4,08000	211,00	860,88 RTS 17/ II
(1+1+1)*0,6*2		3,6			
0,6*0,4*2		0,48			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 14 012,24					
14 452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	m3	0,72000	3 142,00	2 262,24 RTS 17/ II
(1+1+1)*0,6*0,4		0,72			
15 463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	5,00000	2 350,00	11 750,00 RTS 17/ II
2,5*4*0,5		5			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 379,80					
16 998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	13,99296	245,00	3 428,28 RTS 17/ II
17 998331091R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km	t	13,99296	68,00	951,52 RTS 17/ II
Celkem					209 181,91

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace slepého ramene Slaník
O:	SO 02 Slepé rameno
R:	01 Slepé rameno

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						
1 115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	h	300,00000	132,00	39 600,00	RTS 17/ II
	30*10		300		10 258 292,50	
2 115101302R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes, 500 do 1 000 l/min	den	30,00000	50,00	1 500,00	RTS 17/ II
	30		30			
3 121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	1 243,00000	70,00	87 010,00	RTS 17/ II
	1243		1243			
4 122301103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	1 301,60000	100,00	130 160,00	RTS 17/ II
	6508*0,2		1301,6			
5 122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	1 301,60000	32,00	41 651,20	RTS 17/ II
	6508*0,2		1301,6			
6 122703601R00	Odstanění nánosu při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	5 206,40000	230,00	1 197 472,00	RTS 17/ II
	6508*0,8		5206,4			
7 162253102R00	Vodorovné přemístění nánosu, únos dna 15-40 kPa	m3	5 206,40000	260,00	1 353 664,00	RTS 17/ II
	6508*0,8		5206,4			
8 162253902R00	Přípl za každých dalších 40m přes 60 m k pol.-3102	m3	5 206,40000	80,00	416 512,00	RTS 17/ II
	6508*0,8		5206,4			
9 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	6 508,00000	95,00	618 260,00	RTS 17/ II
	6508*0,2		1301,6			
	6508*0,8		5206,4			

10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7 117,30000	240,00	1 708 152,00	RTS 17/ II
Odkopávky : 6508*0,2 Výkop : 6508*0,8 Ornice : 1243-633,7							
11	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4	m3	21 351,90000	19,00	405 686,10	RTS 17/ II
Hodnota z bývalého odkazu. : 21351,9 Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4 6508*0,2 6508*0,8							
12	166101101R00		m3	6 508,00000	130,00	846 040,00	RTS 17/ II
1301,6 5206,4 609,3							
13	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	7 117,30000	60,00	427 038,00	RTS 17/ II
Odkopávky : 6508*0,2 Výkop : 6508*0,8 Ornice : 1243-633,7							
14	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	7 117,30000	21,00	149 463,30	RTS 17/ II
Odkopávky : 6508*0,2 Výkop : 6508*0,8 Ornice : 1243-633,7							
15	180401212R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	6 042,00000	13,00	78 546,00	RTS 17/ II
6042							
16	181301102R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150, mm	m2	6 042,00000	42,00	253 764,00	RTS 17/ II
6042							
17	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14 460,00000	20,00	289 200,00	RTS 17/ II
14460							
18	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	57 830,00000	30,00	1 734 900,00	RTS 17/ II
57830							
19	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině 1 až 4	m2	9 496,00000	48,00	455 808,00	RTS 17/ II
9496							
20	00572465R	směs travní standard	kg	302,10000	79,00	23 865,90	RTS 17/ II
6042*0,05 302,1							
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							
21	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,31410	245,00	76,95	RTS 17/ II
						98,31	

22	998331091R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km	t	0,31410	68,00	21,36	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	------------

Celkem						10 258 390,81	
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace slepého ramene Slaník
O:	SO 03 Nátokové potrubí
R:	01 Nátokové potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				145 628,20	
1	115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	h	100,00000	132,00	13 200,00	RTS 17/ II
				100			
2	115101302R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes, 500 do 1 000 l/min	den	10,00000	50,00	500,00	RTS 17/ II
				10			
3	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	111,00000	443,00	49 173,00	RTS 17/ II
				111			
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	111,00000	40,00	4 440,00	RTS 17/ II
				111			
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	111,00000	95,00	10 545,00	RTS 17/ II
				111			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,45000	240,00	7 548,00	RTS 17/ II
				5,55			
				37*1*0,15			
				25,9			
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4	m3	94,35000	19,00	1 792,65	RTS 17/ II
8	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4	m3	31,45000	130,00	4 088,50	RTS 17/ II
				5,55			
				37*1*0,15			
				25,9			
9	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	111,00000	60,00	6 660,00	RTS 17/ II

37*1,5*2		111					
10 171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	31,45000	21,00	660,45	RTS 17/ II	
37*1*0,15		5,55					
37*1*0,7		25,9					
11 174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	79,55000	88,00	7 000,40	RTS 17/ II	
37*1,5*2		111					
-37*1*0,15		-5,55					
-37*1*0,7		-25,9					
12 175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	25,90000	818,00	21 186,20	RTS 17/ II	
37*1*0,7		25,9					
13 180401212R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	120,00000	13,00	1 560,00	RTS 17/ II	
40*3		120					
14 181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2. tloušťka vrstvy přes 100 do 150, mm	m2	120,00000	42,00	5 040,00	RTS 17/ II	
40*3		120					
15 181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	120,00000	98,00	11 760,00	RTS 17/ II	
40*3		120					
16 00572465R	směs travní standard	kg	6,00000	79,00	474,00	RTS 17/ II	
40*3*0,05		6					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		15 741,04			
17 380320070RAA	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, bednění a odbednění, výztuž 90 kg/m3	m3	1,32100	11 916,00	15 741,04	RTS 17/ II	
natokový práh : 0,7*0,7*0,4		0,2					
pod šachtou : 1,5*1,5*0,5		1,13					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		12 128,25			
18 451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	5,55000	915,00	5 078,25	RTS 17/ II	
37*1*0,15		5,55					
19 463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	3,00000	2 350,00	7 050,00	RTS 17/ II	
vtok, štěrková lavice : 3		3					
Díl: 8		Trubní vedení		51 937,98			

20	894410010RAD	Šachty z betonových dílců šachty z betonových dílců s monolitickým dnem. Včetně betonu a bednění, vyrovnávacího prstence. pro DN 200, výška vstupu 3,85 m	kus	1,00000	51 937,98	51 937,98	RTS 17/ II
1							
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci							110 960,04
21	919571112R00	Zřízení propustku z trub plastových do DN 400 mm	m	38,00000	900,00	34 200,00	RTS 17/ II
38							
22	286142421R	trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 16 kN/m ² ; D = 335,0 mm; l =, 6 000,0 mm	kus	6,39667	12 000,00	76 760,04	RTS 17/ II
38/6*1,01							
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							27 137,24
23	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	86,70046	245,00	21 241,61	RTS 17/ II
24	998331091R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km	t	86,70046	68,00	5 895,63	RTS 17/ II
Celkem						363 532,75	

Poznámky uchazeče k zadání

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Iřebeň 379 01
ČO. 2720161. DČ. 12 724 01 2

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace slepého ramene Slaník
O: SO 04	VRN
R: 01	Panelová komunikace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce				120 000,00	
1 113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch rozbrání ploch ze silničních panelů	m2	2 400,00000	50,00	120 000,00	RTS 17/ II
			2400			

Díl: 5	Komunikace				1 496 800,00	
2 584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	2 400,00000	157,00	376 800,00	RTS 17/ II
			2400			

3 59381197R	Panel silniční IZD 98/10 300/200/18 zesílený, 1/3 z požizovací hodnoty (8970,-Kč/ks)	kus	400,00000	2 800,00	1 120 000,00	RTS 17/ II
			400			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				295 214,40	
4 998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv, délky objektu	t	1 261,60000	230,00	290 168,00	RTS 17/ II
5 998226091R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu příplatek k, ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	1 261,60000	4,00	5 046,40	RTS 17/ II

Celkem					1 912 014,40	
---------------	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

