

Stavba: "Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice"

CZ.06.1.23/0.0./0.0/16_055/0002891

č. SOD objednatele:

č. SOD zhotovitele:

414

Investor (objednatel) stavby:

Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice
Zastoupená starostou obce, panem Ing. Jiřím Krupičkou

TDI:

Ing. Karel Šafrata
safim1@email.cz

Projektant:

Ing. arch. Stanislav Pour
Vančurova 2904, Tábor 390 01

Zhotovitel:

Aubock s.r.o.
Poříčí 247, Boršov nad Vltavou

Předmět změny:

Ubourání poprsních zídek z křemelinových tvárníc, náhrada za nové zdivo z důvodu špatného stavu stávajícího zdiva, staticky nevyhovující.
(Fotodokumentace)

Dotčené místo:

"Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice"

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

viz.příloha, položkový rozpočet ZL01

Návrh ocenění:

Bourání zdiva vč. přesunu suti
Nové zdivo
Izolace proti vodě

9 943,91
30 122,12
5 684,74

Celkem bez DPH

45 750,77

Podpis navrhovatele:

Datum: 15. 6. 2012

Vyjádření:

Zhotovitel : SOUKLASÍM

datum:

podpis:

Projektant :

datum:

podpis:

TDI :

datum:

podpis:

Objednatel :

datum:

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

AUBÖCK
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Aubock s.r.o.
CZ-373 62 Boršov nad Vlt., Poříčí 247
IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

Objekt: 999 - Změnové listy

Část: 99901 - ZL-01 - ubourání poprsních zídek s náhradou za nové zdivo

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2018

Objednatel:

Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 37361

IČ: 002 44 961

DIČ:

Zhotovitel:

Auböck s.r.o. Poříčí 247, Boršov n.Vlt. 37382

IČ: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

45 750,77

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

45 750,77

DPH základní

21,00%

ze

45 750,77

9 607,66

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

55 358,43

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

Objekt: 999 - Změnové listy

Část: 99901 - ZL-01 - ubourání poprsních zídek s náhradou za nové zdivo

Místo: Datum: 15.06.2018

Objednatel: Obec Hrdějovice, Dlouhá 221, Hrdějovice 37361 Projektant:
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Poříčí 247, Boršov n.Vlt. 37382 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 750,77

HSV - Práce a dodávky HSV

40 066,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

27 816,60

1	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tloušťky 240 mm	m2	25,06000	1 110,00	27 816,60
---	---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce, bourání

5 491,75

2	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	6,01440	913,10	5 491,75
---	---	-----------	--	----	---------	--------	----------

997 - Přesun sutě

4 452,16

3	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,06692	220,00	1 554,72
4	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	70,66920	15,00	1 060,04
5	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,06692	260,00	1 837,40

99 - Staveništní přesun hmot

2 305,52

6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,55279	415,20	2 305,52
---	---	-----------	--	---	---------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 684,74

711 - Izolace proti vodě

5 684,74

7	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za horka nátěrem asfaltovým	m2	17,90000	15,00	268,50
8	K	11161346	Asfalt oxidovaný stavebně izolační AOSI 85/25 B2	t	0,00800	27 931,00	223,45
9	K	711141559.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	17,90000	132,10	2 364,59
10	K	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	17,90000	158,00	2 828,20