

„Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ“

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

„Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Cehnice
Sídlem:	Cehnice 76, 387 52 Cehnice
Zastoupený:	Hana Sosnová – starostka obce
Telefon:	+420 724 182 251
E-mail:	ou@cehnice.cz
IČ:	00251038
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
 Zhotovitel:	 ZAKOM s.r.o.
Sídlem:	Za Nádražím 2654, 397 01 Písek
Zastoupený:	Jan Kocourek
Telefon:	382 214 601
E-mail:	zakom@seznam.cz
IČ:	25171747
DIČ:	CZ25171747
Bankovní spojení:	KB a.s. v Písku
Číslo účtu:	7573610297/0100

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:	
ve věcech smluvních:	Hana Sosnová – starostka obce
ve věcech technických:	
technický dozor (TDS):	

Zhotovitele:	
ve věcech smluvních:	Jan Kocourek
ve věcech technických:	Ondřej Pecháček, 724 623 976
ve věcech řízení stavby:	Antonín Talafous, 721 871 644

„Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ“

2. Předmět díla

Předmětem díla je výstavba kanalizační stoky a souvisejících kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště, cca 06/2023

Požadovaný termín dokončení díla do 6 měsíců od předání staveniště, max. do 30.09.2023

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	649 677 Kč
DPH 21 %	136 432 Kč
Celková cena včetně DPH	786 109 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel vystaví zadavateli z pravidla jedenkrát měsíčně. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem, provede zadavatel její úhradu. Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení objednateli.

Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatel (TDS).

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel odstoupí od Smlouvy o dílo, před dokončením díla, z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel do 30 dnů po odstoupení od Smlouvy o dílo pokutu ve výši 300 000,00 Kč bez DPH.

5. Staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

„Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ“

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

Zápis do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

„Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ“

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce

- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

DOLOŽKA PODLE §41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Obec Čejetice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany obce Cehnice stanovené podmínky odsouhlasení či schválení, které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

Znění smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Cehnice, dne: 15.6.2023, usnesením č. 49/2023

V *Cehnice* dne: 28.6.2023

V Písku

dne: 21.6.2023

Za objednatele:

Hana Sosnová - starostka obce

Za zhotovitele:

Jan Kocourek - jednatel


Příloha: položkový rozpočet

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01	Cehnice - přechod pro chodce u ZS	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		Cehnice - přechod pro chodce u ZS	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2023/007		Cehnice - přechod pro chodce u ZS	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	416 813	Vytýčení inženýrských sítí	5 000
Z	PSV celkem	0	Geodetické zaměření	23 000
R	M práce celkem	94 864	Dopravně inženýrské opatření	48 000
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 000
ZRN celkem		511 677	Zařízení staveniště	20 000
			Provoz investora	5 000
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	15 000
ZRN+HZS		511 677	Ostatní náklady neuvedené	10 000
ZRN+ost.náklady+HZS		649 677	Ostatní náklady celkem	138 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : HELENA SASNOVA
Datum :	Datum :	Datum : 28.6.2023
Podpis :  ZAKOM s.r.o. Za Nádražím 2654, 397 01 Písek tel.: 382 214 601, tel./fax: 382 212 904 IČO: 25171747 DIČ: CZ25171747	Podpis:	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	649 677 Kč
DPH	21,0 %	136 432 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		786 109 Kč

Poznámka :

Stavba :	2023/007 Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ	Rozpočet : SO01
Objekt :	SO01 Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ	Přechod pro chodce u ZŠ Cehnice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	92 787	0	0	0	0
5 Komunikace	128 069	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	125 271	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	64 014	0	0	0	0
99 Přesun hmot	6 671	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	94 864	0
CELKEM OBJEKT	416 813	0	0	94 864	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení inženýrských sítí	5 000		0	5 000
Geodetické zaměření	23 000		0	23 000
Dopravně inženýrské opatření	48 000		0	48 000
Mimostaveništní doprava	12 000		0	12 000
Zařízení staveniště	20 000		0	20 000
Provoz investora	5 000		0	5 000
Kompletační činnost (IČD)	15 000		0	15 000
Rezerva rozpočtu	10 000		0	10 000
CELKEM VRN				138 000

Slepý rozpočet

Stavba :	2023/007 Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ	Přechod pro chodce u ZŠ Cehnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	38,40	158,00	6 067,20
		6,00*0,90		5,40		
		33,00*1,00		33,00		
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	52,60	203,00	10 677,80
		33,00*1,00		33,00		
		(2,45+0,00)/2*16,00		19,60		
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	37,80	232,00	8 769,60
		(2,45+0,00)/2*16,00		19,60		
		36,40*0,50		18,20		
4	113201112U00	Vytrhání obruba silniční	m	39,85	138,00	5 499,30
		6,00		6,00		
		25,85+8,00		33,85		
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	24,47	1 230,00	30 098,10
		zámková dlažba:(6,00*3,350+6,00+2,50*0,60)*0,30		8,28		
		(7,40+10,00+0,80)*1,50*0,30		8,19		
		6,00*1,90*0,30		3,42		
		BOŠ:(6,00+1,00+1,00+4,00+1,00+6,00+7,40+10,00+8,00+3,00)*0,20*0,30		2,84		
		BOCH:(34,00+7,40+2,00)*0,20*0,20		1,74		
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	24,47	38,00	929,86
		zámková dlažba:(6,00*3,350+6,00+2,50*0,60)*0,30		8,28		
		(7,40+10,00+0,80)*1,50*0,30		8,19		
		6,00*1,90*0,30		3,42		
		BOŠ:(6,00+1,00+1,00+4,00+1,00+6,00+7,40+10,00+8,00+3,00)*0,20*0,30		2,84		
		BOCH:(34,00+7,40+2,00)*0,20*0,20		1,74		
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	24,47	246,00	6 019,62
		zámková dlažba:(6,00*3,350+6,00+2,50*0,60)*0,30		8,28		
		(7,40+10,00+0,80)*1,50*0,30		8,19		
		6,00*1,90*0,30		3,42		
		BOŠ:(6,00+1,00+1,00+4,00+1,00+6,00+7,40+10,00+8,00+3,00)*0,20*0,30		2,84		
		BOCH:(34,00+7,40+2,00)*0,20*0,20		1,74		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	24,47	138,00	3 376,86
		zámková dlažba:(6,00*3,350+6,00+2,50*0,60)*0,30		8,28		
		(7,40+10,00+0,80)*1,50*0,30		8,19		
		6,00*1,90*0,30		3,42		
		BOŠ:(6,00+1,00+1,00+4,00+1,00+6,00+7,40+10,00+8,00+3,00)*0,20*0,30		2,84		
		BOCH:(34,00+7,40+2,00)*0,20*0,20		1,74		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku uloženo na skládce investora bez doplatku	m3	24,47	18,00	440,46
		zámková dlažba:(6,00*3,350+6,00+2,50*0,60)*0,30		8,28		
		(7,40+10,00+0,80)*1,50*0,30		8,19		
		6,00*1,90*0,30		3,42		
		BOŠ:(6,00+1,00+1,00+4,00+1,00+6,00+7,40+10,00+8,00+3,00)*0,20*0,30		2,84		
		BOCH:(34,00+7,40+2,00)*0,20*0,20		1,74		
10	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	44,40	12,00	532,80
		(1,50+0,00)/2*7,40		5,55		
		(3,00+0,00)/2*(10,00+7,40+6,00+2,50)		38,85		
11	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	122,35	74,00	9 053,90
		zámková dlažba:(6,00*3,350+6,00+2,50*0,60)*0,30/0,20		41,40		

Slepý rozpočet

Stavba : 2023/007 Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ Objekt : SO01 Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ		Rozpočet: SO01 Přechod pro chodce u ZŠ Cehnice				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(7,40+10,00+0,80)*1,50*0,30/0,20		40,95		
		6,00*1,90*0,30/0,20		17,10		
		BOŠ: (6,00+1,00+1,00+4,00+1,00+6,00+7,40+10,00+8,00+3,00)*0,20*0,30/0,20		14,22		
		BOCH: (34,00+7,40+2,00)*0,20*0,20/0,20		8,68		
12	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	148,50	58,00	8 613,00
		asfaltová komunikace: (2,45+0,00)/2*16,00		19,60		
		36,40*0,50		18,20		
		zámková dlažba: (6,00*3,350+6,00+2,50*0,60)		27,60		
		(7,40+10,00+0,80)*1,50		27,30		
		6,00*1,90		11,40		
		zatravnění: (1,50+0,00)/2*7,40		5,55		
		(3,00+0,00)/2*(10,00+7,40+6,00+2,50)		38,85		
13	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	44,40	54,00	2 397,60
		(1,50+0,00)/2*7,40		5,55		
		(3,00+0,00)/2*(10,00+7,40+6,00+2,50)		38,85		
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF	kg	2,22	140,00	310,80
		(1,50+0,00)/2*7,40/20		0,28		
		(3,00+0,00)/2*(10,00+7,40+6,00+2,50)/20		1,94		
Celkem za 1 Zemní práce						92 786,90
Díl: 5	Komunikace					
15	564801112R00	Kladecí vrstva 4-8mm tl. 40mm	m2	66,30	78,00	5 171,40
		zámková dlažba: (6,00*3,350+6,00+2,50*0,60)		27,60		
		(7,40+10,00+0,80)*1,50		27,30		
		6,00*1,90		11,40		
16	564811111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 5 cm 8-16mm	m2	66,30	89,00	5 900,70
		zámková dlažba: (6,00*3,350+6,00+2,50*0,60)		27,60		
		(7,40+10,00+0,80)*1,50		27,30		
		6,00*1,90		11,40		
17	564871111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 25 cm 16-32mm	m2	66,30	298,00	19 757,40
		zámková dlažba: (6,00*3,350+6,00+2,50*0,60)		27,60		
		(7,40+10,00+0,80)*1,50		27,30		
		6,00*1,90		11,40		
18	572701111R00	Vyspravení kom-pěší kam. hrubě drceným doplnění	m3	1,82	1 154,00	2 100,28
		36,40*0,50*0,10		1,82		
19	572713111R00	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí, koberec otevřený ruční pokládka	t	5,82	6 185,00	36 021,44
		36,40*0,50*0,10*3,20		5,82		
20	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	18,20	24,00	436,80
		36,40*0,50		18,20		
21	596211220U00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 do lože	m2	66,30	374,00	24 796,20
		zámková dlažba: (6,00*3,350+6,00+2,50*0,60)		27,60		
		(7,40+10,00+0,80)*1,50		27,30		
		6,00*1,90		11,40		
22	592452650	Dlažba BEST KLASIKO přírodní pro nevidomé 20x10x8	m2	9,11	692,00	6 302,74
		(5,20*0,40+2,65*0,80+2,00*0,40)*1,10		5,50		
		(5,20*0,40+1,50*0,80)*1,10		3,61		
23	59248372	Dlažba zámková BEST KLASIKO tl. 80mm-přírodní	M2	59,96	460,00	27 582,52
		zámková dlažba: (6,00*3,350+6,00+2,50*0,60)-1,10		26,50		
		(7,40+10,00+0,80)*1,50*1,10		30,03		
		6,00*1,90*1,10		12,54		
		odečet dlažby pro nevidomé: -(5,20*0,40+2,65*0,80+2,00*0,40)*1,10		-5,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	2023/007 Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ	Přechod pro chodce u ZŠ Cehnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(5,20*0,40+1,50*0,80)*1,10		-3,61		
	Celkem za	5 Komunikace				128 069,48
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
24	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	2,00	278,00	556,00
25	914511112U00	Mtž sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	2,00	265,00	530,00
26	915131112U00	Plošné značení bílá barva reflex přechod pro chodce V7a	m2	28,00	580,00	16 240,00
		7,00*4,00		28,00		
27	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	43,40	304,00	13 193,60
		BOCH:(34,00+7,40+2,00)		43,40		
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m	53,40	348,00	18 583,20
		stávající obrubník:6,00		6,00		
		BOS:(6,00+1,00+1,00+4,00+1,00+6,00+7,40+10,00+8,00+3,00)		47,40		
29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb C 20/25 XF3	m3	6,54	4 280,00	27 999,76
		stávající obrubník:6,00*0,30*0,30		0,54		
		BOCH:(6,00+1,00+1,00+4,00+1,00+6,00+7,40+10,00+8,00+3,00)*0,30*		4,27		
		0,30		1,74		
		BOCH:(34,00+7,40+2,00)*0,20*0,20				
30	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	42,40	147,00	6 232,80
		6,00+8,00+10,00+7,40+6,00+5,00		42,40		
31	40445055.A	Značka dopr inf IP 6 fóli, EG 7letá	kus	2,00	1 400,00	2 800,00
32	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	2,00	1 120,00	2 240,00
33	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00	935,00	1 870,00
34	40445967.A	Dopravní příslušenství, krytka plastová vrchní 12	kus	2,00	75,00	150,00
35	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý 100x15x25cm	kus	38,94	242,00	9 423,48
		BOS:(6,00+1,00+1,00+1,00+6,00+7,40+10,00+3,00)*1,10		38,94		
36	59217495	Obrubník silniční oblouk. vnější 1000/150/250	kus	13,20	629,00	8 302,80
		BOS:(8,00+4,00)*1,10		13,20		
37	59248536	Obrubník BEST LINEA výška250/500/80mm-přírodní	ks	95,48	117,00	11 171,16
		BOCH:(34,00+7,40+2,00)*2*1,10		95,48		
38	R	zalití spár asfaltovou zálivkou	m	42,40	141,00	5 978,40
		6,00+8,00+10,00+7,40+6,00+5,00		42,40		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				125 271,20
Díl: 97		Prorážení otvorů				
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,16	900,00	30 748,05
		41,0063-6,8418		34,16		
40	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot asfaltové kry do 30cm velikosti	t	6,84	1 350,00	9 236,43
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,01	234,00	9 595,47
		41,0063-6,8418		34,16		
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	615,09	14,00	8 611,32
43	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	41,01	124,00	5 084,78
44	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	41,01	18,00	738,11
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				64 014,17
Díl: 99		Přesun hmot				
45	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	104,24	64,00	6 671,48
	Celkem za	99 Přesun hmot				6 671,48
Díl: M21		Elektromontáže				
46	210010123R00	Trubka ochranná z PE, vnitřní do R=75mm (VU)	m	51,00	12,00	612,00
47	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	4,00	336,00	1 344,00
48	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	1,00	1 407,00	1 407,00
49	210204102R00	Výložník ocelový 1ramenný na betonový sloup	kus	1,00	450,00	450,00
50	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru montáž	kus	1,00	425,00	425,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2023/007 Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Cehnice - přechod pro chodce u ZŠ	Přechod pro chodce u ZŠ Cehnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, R=8 mm včetně svorek propojení	m	55,00	117,00	6 435,00
52	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	4,00	85,00	340,00
53	210810053R00	Kabel CYKY-m 750 V 4B x 10 mm2 pevně uložený	m	51,00	34,00	1 734,00
54	460050003R00	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 3	kus	1,00	816,00	816,00
55	460050111R00	zához jámy pro stožár	kus	1,00	1 080,00	1 080,00
56	460100023R00	Pouzdrový základ pro stožár VO v trase pro stožár do 6m	kus	1,00	2 860,00	2 860,00
57	460200143R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	51,00	142,00	7 242,00
58	460300001R00	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru 0,35*0,45*51,00	m3	8,03	91,00	730,96
59	460300102R00	Vrtání jámy pro stožár do D 90 cm	kus	1,00	2 486,00	2 486,00
60	460560143R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	51,00	55,00	2 805,00
61	00001	montážní plošina	kmpl	1,00	3 580,00	3 580,00
62	00245	Chránička průměr 75mm 51,00*1,10	m	56,10	37,00	2 075,70
63	00820	beton BM 135	m3	0,50	3 500,00	1 750,00
64	01048	svítidlo LED	ks	1,00	5 940,00	5 940,00
65	01069	stožár ocelový 6m	ks	1,00	9 096,00	9 096,00
66	01090	výložník ocelový 1 ramenný	ks	1,00	1 305,00	1 305,00
67	01155	elektrovýzbroj stožáru	ks	1,00	581,00	581,00
68	01429	svorka SP1	ks	1,00	24,00	24,00
69	01473	svorka SR03	ks	4,00	31,00	124,00
70	02944	CYKY 4Bx10mm2	m	56,00	143,00	8 008,00
71	210202008	svítidlo LED PHILIPS montáž	ks	1,00	470,00	470,00
72	3	Přesun dodávek	kmpl	1,00	5 000,00	5 000,00
73	320410003R00	celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	objem	1,00	4 800,00	4 800,00
74	4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	kmpl	1,00	3 000,00	3 000,00
75	460010003	geodetické práce - zaměření VO	km	1,00	5 000,00	5 000,00
76	46001001	dokumentace skutečného provedení	km	1,00	4 300,00	4 300,00
77	460010024	vytyč. trati kab. vedení v zastavěném prostoru	km	1,00	2 000,00	2 000,00
78	460490011	fólie výstražná z PVC šířky 22 cm	m	51,00	7,00	357,00
79	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 2 km 0,35*0,30*51*1,80	t	9,64	439,00	4 231,52
80	8	Doprava dodávek	kmpl	1,00	980,00	980,00
81	90005	fólie z polyetylenu šíře 220mm	m	56,00	13,00	728,00
82	90311	betonová roura 200	ks	1,00	747,00	747,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				94 864,18