Projekt: „Vybudování obytné zóny Petrovice“

SMLOUVA O DÍLO Č. 092026

SMLOUVA O DÍLO č. 092026

uzavřená podle § 2586 a násl. *zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*
(dále již „Občanský zákoník")

I. Účastníci smlouvy

1. Obec Petrovice
Petrovice 9
672 01 Moravský Krumlov

IČ: 00293326
Zastoupena: Irenou Záviškovou, starostkou obce

(dále jen objednatel)

2. **Geo-stav Valeč s.r.o.**
Sídlo: Valeč 142, 675 53 Valeč
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 109293
Bankovní spojení 115-8367300217/0100
IČ: 076 42 661
DIČ: cz07642661
Zastoupená: Ing. Alešem Urbánkem, jednatelem

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:
Stavební práce: **„SO 102 - *Vybudování obytné zóny Petrovice*"**
(Místní komunikace MK-N v obci Petrovice)

Předmět plnění:

Předmětem plnění smlouvy o dílo je zasíťování nových stavebních parcel – I. etapa v obci Petrovice.

Podrobněji je předmět smlouvy vymezen v položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a v Projektové dokumentaci.

Místo plnění: k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova [720178].

Předmětem smlouvy o dílo je tedy úplné, funkční a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.2. Objednatel má právo upravit rozsah předmětu díla. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na omezení nebo rozšíření rozsahu díla, po vzájemném projednání, přistoupit.

2.3. Závaznými podklady k provedení díla je tato smlouva a nabídka prací zhotovitele, s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, dle dohodnutých parametrů. Znalost uvedených smluvních podkladů je touto smlouvou potvrzena.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

2.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Povinnosti objednatele

3.1 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná, a to písemným sdělením.

3.2. Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu realizace díla:

a) pozemek k realizaci díla v souladu s podmínkami této smlouvy, o předání pozemku k realizaci se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol.

IV. Povinnosti zhotovitele

4.1. V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy, je zhotovitel povinen:

a) provádět práce řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami a technickou praxí.
b) pečovat o předaný pozemek k realizaci díla.
c) uvést všechny povrchy dotčené realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
d) dodržovat podmínky dané povoleními k realizaci díla.
e) neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
f) zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního subdodavatele

4.2 Zhotovitel při protokolárním předání a převzetí díla objednatelem předává pozemek vyčištěný od přípravných materiálů a odpadů způsobených svým zásahem.

4.3 V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů projednány smluvními stranami a v případě potřeby budou dohodnuty případné změny smlouvy.

V. Lhůty zhotovení díla

5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Termín zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo.
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 28. 12. 2026

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavebních prací je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv po tomto termínu.

5.2. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:

a) objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající z právních předpisů,
b) objednatel požaduje změny smlouvy přesahující o 10 % objemu díla.

VI. Cena za dílo

6.1. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy odpovídá ocenění podle úplného rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy a činí:

Celková cena:

1 818 181,81 Kč bez DPH
381 818,18 Kč výše DPH
2 199 999,99 Kč (celková cena vč. DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.

6.2 V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu pevnou a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě stavebních prací.

6.3 Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se zhotovitel zaváže po podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě.

6.4. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby.

6.5. Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:

a) změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.

6.6 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, bude cena stanovena následovně:

a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami.

6.7. Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.8. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

6.9. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s čl. XII. této smlouvy.

6.10. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

VII. Účtování a placení ceny

Dílo bude hrazeno jednou měsíčně po vystavení faktury za provedenou část díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů.

Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu:

- Na konci každého měsíce po odsouhlasení investorem.

- nejpozději do 30 dnů od vystavení předávacího protokolu a odsouhlasení části plnění předmětu veřejné zakázky objednatelem,

Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
b) identifikační údaje objednatele včetně IČ
c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
d) popis obsahu účetního dokladu
e) datum vystavení
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
g) výši ceny bez daně celkem
h) sazbu daně
i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
j) cenu celkem včetně daně
k) podpis odpovědné osoby zhotovitele
l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
m) název projektu – „*Oprava chodníku podél místní komunikace*"

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná.

7.1. Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo odmítl převzít. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.

7.2. Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury objednatelem. Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury.

7.3. Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.

VIII. Záruka, vady díla

8.1 Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících Občanského zákoníku.

8.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na stavební část, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.

8.3 V této době se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se zavazuje za vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady. Po dobu opravy zajistí objednatel – provozovatel znehybnění vadné části nebo ji odstraní z provozu úplně.

8.4 Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používání a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se nevztahuje na běžný spotřební materiál.

8.5 Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla.

8.6 Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Případná reklamace musí obsahovat – číslo smlouvy o dílo, datum uzavření smlouvy, popis závady, fotodokumentace, telefon, fax, kontaktní osoba – návrh řešení.

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že se do pěti dnů po obdržení výzvy dostaví k prohlídce díla a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín provedení opravy.

IX. Předání a převzetí díla

9.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky v případě, že v protokolu o předání a převzetí díla budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny, včetně lhůty pro jejich odstranění. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením předávacího protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvním stranami, případně ostatními účastníky řízení. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.

9.2. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

9.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

X. Sankce

10.1. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

- sankce: nedodržení konečného termínu ve výši **0,05 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení,
- v případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení,
- v případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení s odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu,
- celková výše smluvních pokut dle této smlouvy je omezena stropem ve výši 10 % z ceny díla bez DPH.

10.2. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy doručením písemné výpovědi straně první.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací a s dokončením dílčích termínů o více jak 30 kalendářních dnů
- při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště
- při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla.

Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností informovat písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může objednatel od této smlouvy odstoupit.

a) V případě ukončení smluvního vztahu se vzájemné vztahy vypořádají následujícím způsobem:
- zhotovitel má nárok na úhradu zhotovovaného díla, přičemž se při výpočtu ceny vychází poměrně z ceny díla dle této smlouvy
- od ceny díla se odečte příp. smluvní pokuta, penále či jiné nároky objednatele

b) Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.

11.3. **Zadavatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit**, v případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem a v případě, že nebude objednateli poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, bez jakýchkoliv sankcí a nároků na realizaci díla.

XII. Změny

12.1. Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se druhá strana písemně vyjádři do jednoho týdne od doručení návrhu.

XIII. Oprávněné osoby

13.1. Za objednatele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Irena Závišková, starostka obce
- ve věcech realizace: Irena Závišková, starostka obce

13.2. Za zhotovitele jsou zmocněni jednat:

- ve věcech smlouvy: Ing. Aleš Urbánek, jednatel
- ve věcech realizace: Ing. Aleš Urbánek, jednatel

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

14.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

V Petrovicích, dne 9. 9. 2026

OBEC PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA

.....
za objednatele

Ve Valči, dne 8. 9. 2026

Geo-stav Valeč s.r.o.
Valeč 142
675 53 Valeč
DIČ:CZ 076 42 661
Tel:774 735 020
www.geo-stav.cz

.....
za zhotovitele

Přílohy č. 1: Položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Rekonstrukce místní komunikace v obci Petrovice**	Objednatel: obec Petrovice	IČ/DIČ:	00637661	
Druh stavby:	SO 102 - Vybudování obytné zóny	Projektant: PROJEKTY INREKO, s. r. o.	IČ/DIČ:	26936160	
Lokalita:	Petrovice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:		
Datum:	06/2026	Zpracoval: Ing. Vojtěch Kocáb	Položek:	51	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	1 207 836,38	Vytýčení sítí	5 000,00	Zařízení staveniště	22 000,00
PSV		Geodetické zaměření	20 000,00	Mimostav. Doprava	
"M"		Projekt skutečného provedení	3 000,00	Územní vlivy	
Ostatní materiál	532 659,82	Hutnící zkoušky	5 000,00	Provozní vlivy	
Přesun hmot a sutí	17 685,61	Přechodná úprava provozu	5 000,00		
ZRN celkem	1 758 181,81	**DN celkem**	38 000,00	**NUS celkem**	22 000,00

Základ 0%					
Základ 10%		**DPH 10%**		**Celkem bez DPH**	**1 818 181,81**
Základ 21%	**1 818 181,81**	**DPH 21%**	**381 818,18**	**Celkem včetně DPH**	**2 199 999,99**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Geo-stav Valeč s.r.o. Valeč 142 675 53 Valeč DIČ:CZ 076 42 661 Tel:774 735 020 www.geo-stav.cz Datum, razítko a podpis

Položkový rozpočet

Název stavby:	**Rekonstrukce místní komunikace v obci Petrovice**	Objednatel:	obec Petrovice
Druh stavby:	SO 102 - Vybudování obytné zóny	Projektant:	PROJEKTY INREKO, s. r. o.
Lokalita:	Petrovice	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:	06/2026	Zpracoval:	Ing. Vojtěch Kocáb

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	1	**Zemní práce**				
1	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu	m	4,00	249,06	996,24
2	113108408R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.8 cm	m2	18,00	62,15	1 118,70
3	113106004RAC	Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2	m2	2,00	34,86	69,72
4	113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	5,00	58,19	290,95
5	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	161,38	91,59	14 780,79
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	50,00	119,29	5 964,50
7	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	40,35	185,05	7 466,77
8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	40,35	68,90	2 780,12
9	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	15,00	1 153,35	17 300,25
10	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	2,00	182,19	364,38
11	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3, strojně	m3	3,56	306,66	1 091,71
12	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	3,56	60,75	216,27
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	40,35	151,30	6 104,96
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m3	40,35	24,55	990,59
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	806,90	20,95	16 904,56
16	182301123R00	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	251,00	211,23	53 018,73
17	460620006RT1	Osetí povrchu trávou vč. osiva	m2	251,00	38,41	9 640,91
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	40,35	34,92	1 409,02
	1	**Zemní práce**				**140 509,17**
	5	**Komunikace**				
19	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 100 m2	m2	2,00	551,02	1 102,04
20	577151123RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 100 m2	m2	2,00	792,62	1 585,24
21	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	161,38	544,67	87 898,84

22	564801112R00	Podklad ze štěrkového lože fr. 4-8, tl. 4 cm	m2	726,10	84,26	61 181,19
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	726,10	456,80	331 682,48
24	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	5,00	48,42	242,10
25	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	50,00	64,25	3 212,50
26	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	223,00	395,70	88 241,10
27	592451170	Dlažba betonová skladebná 200 x 100 x 80 mm, šedá	m2	636,62	609,85	388 242,71
28	5924511910	Dlažba betonová skladebná 200 x 200 x 80 mm, přírodní	m2	44,63	620,32	27 684,88
29	592452561	vsakovací betonová skladebná dlažba, barva šedá, rozměr 200/200	m2	81,17	684,33	55 547,07
30	596215021R00	Předláždění chodníků pro vyrovnání nerovností mezi novým a starým chodníkem	m2	5,20	434,10	2 257,32
5		**Komunikace**				**1 048 877,47**
8		**Trubní vedení**				
31	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu DN 150	m	16,00	99,74	1 595,84
32	286111034	Trubka kanalizační PVC, KG 160 x 4,7 mm, SN 8	m	16,00	300,26	4 804,16
33	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	12,00	151,30	1 815,60
34	894411010RBJ	Vpusť uliční z betonových dílců DN 450, s odkalištěm, napojení	kus	4,00	10 376,93	41 507,72
35	55241713	Poklop - mříž litina 500 x 500 mm 40t	kus	4,00	10 439,50	41 758,00
36	891351111R00	Napojení uličních vpustí na kanalizaci	kus	4,00	2 711,70	10 846,80
8		**Trubní vedení**				**102 328,12**
9		**Ostatní konstrukce a práce**				
37	914001112R00	Osazení dopravních značek včetně zákl.	kus	3,00	2 653,52	7 960,56
38	40445089.A	Dopravní značky	kus	4,00	2 700,09	10 800,36
39	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABO 1000/150/250	m	223,00	751,82	167 655,86
40	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	132,00	636,61	84 032,52
41	917862111RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.15/25 1000/150/150-250	m	27,00	1 021,84	27 589,68
42	919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou	m	4,00	275,83	1 103,32
43	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	23,68	4 480,80	106 123,27

44	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	55,00	34,92	1 920,60
45	899331111R00	Výšková úprava vstupu do šachet do 20 cm	kus	4,00	3 898,83	15 595,32
46	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm krytu šoupěte	kus	14,00	2 028,54	28 399,56
47	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	5,60	34,92	195,55
48	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	3,17	34,92	110,63
49	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	88,76	34,92	3 099,46
50	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	170,16	34,92	5 941,88
51	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 701,57	3,49	5 938,48
9		**Ostatní konstrukce a práce**				**466 467,05**
				Celkem:		**1 758 181,81**