Kácení dřevin a odstranění křovin

Údaje o stavbě:

a) Název stavby:

Obnova odstaveného ramene III. Úsek - Žďár u Protivína

b) Místo stavby

Obec:	Žďár u Protivína
Katastrální území:	Žďár u Protivína
Okres:	Písek
Kraj:	Jihočeský

c) Kacení dřevin:

Soupis dřevin:

Druh **obvod v cm**	**Počet**
OLL 80 -94 cm	7
OLL 95 - 125 cm	5
OLL 126 - 156 cm	5
OLL 157 - 187 cm	5
OLL 188 - 219 cm	1
VRK 80 -94 cm	4
VRK 126 - 156 cm	6
VRK 157 - 187 cm	3
DBL 157 - 187 cm	1
Stromy celkem	**37**
Křoviny **m²**	**577**

OLL – olše lepkavá *(Alnus glutinosa)*
VRK – vrba křehká *(Salix fragilis)*
DBL – dub letní *(Quercus robur)*


d) Odstranění křovin:

   Před zahájením prací je nutné odstranit křoviny v ploše úpravy odstaveného ramene. Celkové množství je v rozsahu 577 m^2.

e) Nakládání s dřevní hmotou:

   Vytěžená dřevní hmota bude odvezena mimo lokalitu do vzdálenosti 1000 m a předána vlastníkovi pozemku.

f) Mapa



Druh dřevinu	Obvod kmene ve výšce 1,3 m	Množství ks	Hřovtiny m³	Legenda
OLL	80 - 84 cm	7		OLL - olše lepkavá
OLL	94 - 129 cm	5		VRK - vrba křehká
OLL	126 - 167 cm	6		DBL - dub letní
OLL	167 - 188 cm	6		
OLL	188 - 220 cm	1		
VRK	80 - 84 cm	4		
VRK	126 - 167 cm	8		
VRK	167 - 188 cm	3		
DBL	167 - 188 cm	1		
			577	
Rekapitulace	Stromy obvody	ks	Hřovtiny m³	nálety OLL, STH, VRK, VRP
	80 - 84 cm	11		
	94 - 129 cm	5		
	126 - 167 cm	11		
	167 - 188 cm	8		
	188 - 220 cm	1		
Celkem		37	577	