

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.7.2015

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
sídlo: nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
zastoupený: Ing. Pavlem Šubrem, starostou
IČ: 00271730
DIČ: CZ00271730
Bankovní spojení: Komerční banka Jičín
Č. účtu: 19-2220541/0100
Kontaktní osoby: Bc. Martin Zívr, tel. 602 282 133

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
IČ: 455 37 151
DIČ: CZ45537151
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Č. účtu: 336268/0300
Kontaktní osoby: Miroslav Vaniš - tel. 602 581 752, Ing. Martina Petráňová - tel. 602 645 169

(dále jen jako „zhotovitel“)

Na základě čl. 8. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 následujícího znění:

II. Předmět dodatku č. 1

Čl. 3. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 3.5. následujícího znění:

3.5. Předmět díla se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí dodatku č. 1.

III. Cena díla a fakturace

Čl. 7. Cena díla a fakturace bod 7.1. SOD se nahrazuje novým zněním:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele.

Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

- Celková cena bez DPH činí	5 183 376,51 Kč
- Zákonné DPH činí	1 088 509,07 Kč
- Celková cena včetně DPH činí	6 271 885,58 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celkovou cenu díla je možné překročit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo:

- Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Pokud v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů (DPH apod.), bude cena účtována s příslušnou sazbou daně platné v době zdanitelného plnění.
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

IV. Přílohy dodatku č. 1

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a smlouvy o dílo ze dne 15.7.2015 tvoří následující příloha:
Příloha č. 4 – změnový list č. 1

V. Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

ZHOTOVITEL:

VALC, s.r.o.
Pražská 13
500 04 Hradec Králové

Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti
V Hradci Králové dne

16.9.2015

OBJEDNATEL:

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

Ing. Pavel Šubr
starosta

V Lázních Bělohrad dne

14.9.2015



MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
náměstí K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

DOLOŽKA

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením
Rady města Lázně Bělohrad

číslo usnesení: 16/16/2015/RM
ze dne: 16.9.2015









ZMĚNOVÝ LIST Č.

1.

Objednatel	Město Lázně Bělohrad nám.K.V.Raise 35 Lázně Bělohrad 507 81
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04
Akce	DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V AREÁLU U BAŽANTNICE V LÁZNÍCH BĚLOHRAD
Předmět změnového listu	Předmětem změnového listu jsou méně a více práce provedené při realizaci podkladních konstrukcí pro parkoviště a úpravy podkladů pro příjezdovou komunikaci. Z důvodu nedostatečné únosnosti podloží zjištěné při realizaci stavby byla navržena jiná technologie provedení zvýšení únosnosti podloží - vápnění. Po zaměření stávajícího vedení sdělovacího kabelu navrhl správce PVKS pouze stranově přeložit jen část trasy a dát do chráničky - zhotovitel tyto práce odečítá. Dále pak změnový list zaznamenává změny materiálů pro odlučovač lehkých pohonných látek a pro vsakovací galerii odsouhlasené projektantem.
Cena dle změnového listu	-104 097,68 Kč bez DPH
DPH	-21 860,51 Kč
Celková cena dle změnového listu	-125 958,19 Kč včetně DPH

Výše uvedené změny jsou odsouhlaseny a budou provedeny dle postupu prací.

Změnový list mění část předmětu díla dle smlouvy v položkách, které jsou přílohou ZL č. 1.

Objednatel	Technický dozor investora	Zhotovitel
MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad 	INVESTING CZ spol. s r.o. 460 01 LIBEREC I, Štefánikovo nám. 780/5 Tel. 485 110 275, mobil 602 135 987 ☎ Fax 485 100 930, e-mail: investing@ti.cz IČ 25036751, DIČ CZ25036751 	 VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové
Objednatel	Generální projektant	Zhotovitel
MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad 	Miloslav Kučera - PRODIS projektování dopravně inženýrských staveb 500 12 Hradec Králové 12 Svitavská 1469 IČO: 123 49 615 	 VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové

KRYCI LIST ROZPOCTU



Název stavby	Dopravní a technická infrastruktura	JKSO	
		EČO	
		Místo	Lázně Bělohrad
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lázně Bělohrad	00271730	CZ00271730
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text" value="13.8.2015"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-233 529,80	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	135 266,06	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	-35 533,94					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-133 797,68	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		29 700,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 3107 81 Lázně Bělohrad 3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>VALC, s.r.o. Pražská 13 500 04 Hradec Králové</p> </div> </div>	<p>D Celkem bez DPH -104 097,68</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-104 097,68</td> <td>-21 860,51</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cena s DPH -125 958,19</p> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-104 097,68	-21 860,51	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	-104 097,68	-21 860,51																
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Dopravní a technická infrastruktura

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 13.8.2015

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
100A	ZL.č.1 - SPODNÍ STAVBA	-104 097,68	0,00	-21 860,51	-125 958,19	0,00	-133 797,68	29700,00	0,00	0,00
101	PROVÁPNĚNÍ - 4 % pojiva, 40 cm hloubka	577 026,00	0,00	121 175,46	698 201,46	0,00	577 026,00	0,00	0,00	0,00
200	Sanace parkoviště - ODPOČET	-935 199,73	0,00	-196 391,94	-1 131 591,67	0,00	-935 199,73	0,00	0,00	0,00
300	Odvodnění parkoviště - ODPOČET	-336 934,08	0,00	-70 756,16	-407 690,24	0,00	-336 934,08	0,00	0,00	0,00
350	Odvodnění parkoviště - PŘÍPOČET	389 163,62	0,00	81 724,36	470 887,98	0,00	359 463,62	29700,00	0,00	0,00
450	SO 101 - PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - PŘÍPOČET	231 326,00	0,00	48 578,46	279 904,46	0,00	231 326,00	0,00	0,00	0,00
500	Přeložka O2	6 054,45	0,00	1 271,43	7 325,88	0,00	6 054,45	0,00	0,00	0,00
403	SO 403 - ODPOČET	-35 533,94	0,00	-7 462,13	-42 996,07	0,00	-35 533,94	0,00	0,00	0,00
Celkem		-104097,68	0,00	-21860,51	-125958,19	0,00	-133797,68	29700,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní a technická infrastruktura

Objekt: ZL č.1 - SPODNÍ STAVBA

Část: PROVÁPNĚNÍ - 4 % pojiva, 40 cm hloubka

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 1.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

577 026,00

1 Zemní práce

577 026,00

1	001	119001 - 001	provápnění pláň v hloubce 0,4 m - 100 MPa "množství dle zaměření" 2030	m2	2 030,000	81,40	165 242,00
Součet					2 030,000		
3	001	119001 - 002	DODÁVKA materiálu - vápno	m3	32,480	8 050,00	261 464,00
4	001	119001 - 003	Návoz techniky na stavbu, ze stavby - fréza, grejdr, válec	kpl	2,000	40 300,00	80 600,00
5	001	119001 - 004	rovnání pláň 2030	m2	2 030,000	12,00	24 360,00
6	001	119001 - 005	hutnění pláň 2030	m2	2 030,000	12,00	24 360,00
2	001	119001 - 020	provedení zkoušek pro zatřídění zemin pro určení poměru pojiva	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00

Celkem

577 026,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní a technická infrastruktura

Objekt: ZL č.1 - SPODNÍ STAVBA

Část: Sanace parkoviště - ODPOČET

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 1.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -935 199,73

1 Zemní práce -443 679,73

1	R	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	-684,250	72,00	-49 266,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------	-------	------------

684,25 "zemina z aktivní zóny odstranění" 684,250
Součet 684,250

2	R	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	-684,250	21,60	-14 779,80
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------	-------	------------

684,250 684,250

3	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-784,250	192,00	-150 576,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------	--------	-------------

684,25 "materiál pro aktivní zónu" 684,250
100 "odvoz materiálu na soukromý pozemek" 100,000
Součet 784,250

4	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	-9 421,250	0,96	-9 044,40
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------	------	-----------

684,25*5 "materiál pro aktivní zónu, do 15 km" 3 421,250
100*15 "materiál na soukromý pozemek" 1 500,000
300*15 "materiál na pozemek města" 4 500,000
Součet 9 421,250

5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-684,250	17,30	-11 837,53
---	---	-----------	-----------------------------	----------------	----------	-------	------------

684,25 * -1 -684,250

6	R	171201211	Uložení sypaniny poplatky za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-2 168,500	96,00	-208 176,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	---	------------	-------	-------------

684,25*2,0 "materiál pro aktivní zónu" 1 368,500
100*2,0 "materiál na soukromý pozemek" 200,000
300*2,0 "materiál na pozemek města" 600,000
Součet 2 168,500

5 Komunikace -491 520,00

7	R	561121115	mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuštění, tloušťka po zhuštění 350 mm	m ²	-2 000,000	57,60	-115 200,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------	-------	-------------

990,00 "vozovka asf" 990,000
965,00 "parkovací stání" 965,000
45,00 "rozšíření" 45,000
"Součet"
Součet 2 000,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní a technická infrastruktura

Objekt: ZL č.1 - SPODNÍ STAVBA

Část: Sanace parkoviště - ODPOČET

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 1.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	583	583312000	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu zásypový materiál 2000,0*0,35*2,00 Součet	t	-1 400,000 1 400,000 1 400,000	268,80	-376 320,00

Celkem

-935 199,73

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní a technická infrastruktura

Objekt: ZL č.1 - SPODNÍ STAVBA

Část: Odvodnění parkoviště - ODPOČET

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 1.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-336 934,08

1 Zemní práce

-2 134,08

3	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-24,700	86,40	-2 134,08
					24,7	24,700	

8 Trubní vedení

-334 800,00

1	286	286152000	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 150 mm/ 2 m	kus	-7,000	1 440,00	-10 080,00
					7 * -1	-7,000	
2	286	286152100	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 200 mm/ 5 m	kus	-5,000	3 600,00	-18 000,00
					5 * -1	-5,000	
4		OLK	Odlučovač lehkých kapalin Q 25 l/s - C10-C40 = 0,2 NEL/1 + 2x vstupní komín	soubor	-1,000	163 200,00	-163 200,00
5	R	Mont-Vsak1	Dodávka a montáž zasakovacích prvků	ks	-115,000	240,00	-27 600,00
6	Rai	Rain-block	Vsakovací blok 0,8x0,8x0,36 vč. spojovacího materiálu	ks	-115,000	1 008,00	-115 920,00

Celkem

-336 934,08

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní a technická infrastruktura

Objekt: ZL č.1 - SPODNÍ STAVBA

Část: Odvodnění parkoviště - PŘÍPOČTY

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 1.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 359 463,62

1 Zemní práce 48 150,98

1	R	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z homin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	24,700	85,40	2 109,38
5	583	5833365	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	6,000	523,60	3 141,60
6	286	286152400	trubka kanalizační ULTRA RIB SN16 UR-2 DN 150 mm/ 2 m	kus	7,000	2 200,00	15 400,00

WAVIN, kód výrobku: UP542200W

7	286	286152450	trubka kanalizační ULTRA RIB SN16 UR-2 DN 200 mm/ 5 m	kus	5,000	5 500,00	27 500,00
---	-----	-----------	-------------------------------------------------------	-----	-------	----------	-----------

WAVIN, kód výrobku: UP543500W

8 Trubní vedení 311 312,64

3	GEO	GEOText	D+M Geotextilie 300g/m2	m2	73,600	62,40	4 592,64
8		OLK	Odlučovač lehkých kapalin OLEOPATOR K NS30 SF3000, DN250, P, D400,	soubor	1,000	163 200,00	163 200,00
9	R	Mont-Vsak1	Dodávka a montáž zasakovacích prvků	kpl	1,000	27 600,00	27 600,00
10	Eco	Ecobloc	Vsakovací blok EcoBloc MAXX , obj.26,5m3	kpl	1,000	115 920,00	115 920,00

OST Ostatní 29 700,00

4	R	OST-001	Dodatečné zatěžovací zkoušky zemní pláně	kus	6,000	4 950,00	29 700,00
---	---	---------	------------------------------------------	-----	-------	----------	-----------

Celkem 389 163,62

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní a technická infrastruktura

Objekt: ZL č.1 - SPODNÍ STAVBA

Část: SO 101 - PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - PŘÍPOČET

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

66 218,24

30	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	100,000	116,00	11 600,00
8	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	95,973	192,00	18 426,82
			"vedlejší ulička" (2,5+1,28)*34,5*0,3		39,123		
			"příjezdová komunikace" 379,0*0,15		56,850		
			Součet		95,973		
4	R	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	95,973	115,00	11 036,90
9	R	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	479,865	0,96	460,67
			95,973*5		479,865		
11	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	95,973	17,30	1 660,33
			95,973		95,973		
			Součet		95,973		
12	R	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	191,946	120,00	23 033,52
			95,973*2,0		191,946		
			Součet		191,946		

5 Komunikace

138 653,56

32	R	56112111	mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacieho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	379,000	98,53	37 341,73
			379,00		379,000		
27	583	583312000	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	t	204,987	360,00	73 795,32
			"příjezdová komunikace + 15 cm" 379*0,15*2		113,700		
			"vedlejší ulička" 130,41*0,35*2		91,287		
			Součet		204,987		
26	R	561121115	mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacieho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 350 mm	m2	130,410	211,00	27 516,51
			"vedlejší ulička" (2,5+1,28)*34,5		130,410		
			Součet		130,410		

HSV Práce a dodávky HSV

26 454,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní a technická infrastruktura

Objekt: ZL č.1 - SPODNÍ STAVBA

Část: SO 101 - PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - PŘÍPOČET

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		2	Zakládání				26 454,20
28	R	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	379,000	19,20	7 276,80
					379	379,000	
29	693	693110040	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60	m2	379,000	50,60	19 177,40
Celkem							231 326,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní a technická infrastruktura

Objekt: ZL č.1 - SPODNÍ STAVBA

Část: Přeložka O2

Objednatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Místo: Lázně Bělohrad

Zpracoval:

Datum: 9.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 054,45

1 Zemní práce

5 180,85

2	R	132202109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,500	160,00	720,00
0,3*15,0*1 " přeložka CETIN"					4,500		

3	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,500	192,00	864,00
4	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,500	17,30	77,85

5	R	171201211	Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,000	120,00	1 080,00
4,5*2,0					9,000		
Součet					9,000		

6	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,250	182,00	409,50
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

7	R	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,250	182,00	409,50
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

8	583	583312000	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopíský) kamenivo mimo normu štěrkopísek netříděný	t	4,500	360,00	1 620,00
2,25*2					4,500		

3 Svislé a kompletní konstrukce

873,60

9	R	3889952132	Chráníčka kabelů z trub HDPE do DN 125*	m	14,000	62,40	873,60
---	---	------------	-----------------------------------------	---	--------	-------	--------

Celkem

6 054,45

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dopravní a technická infrastruktura

Objekt: ZL č.1 - SPODNÍ STAVBA

Část: SO 403 - ODPOČET

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.9.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M Práce a dodávky M							-35 533,94
21-M Elektromontáže							-35 533,94
1	R	210000002	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ	SOU	1,000	-35 533,94	-35 533,94

Celkem

-35 533,94

Název stavby: Dopravní infrastruktura sportovního areálu u
bažantnice v Lázních Bělohradě
SO 403 – Překládky sdělovacího vedení

Zhotovitel PD: Dalibor Nováček
KPO: HK
HOST: JICN
VUJ: LABE

Technické údaje:

KMVYK: 0.053 KMP: 0.540
KMOVYK: 0.000 KMMK: 0.090
Km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000
KMTRU: 0.000
KMKO: 0.000
KMYL: 0.000
KMTRK: 0.000

TABULKA - DOTČENÉ POZEMKY - HLAVNÍ TRASA

Pozemek p.č.	Délka původní	Délka skutečná	VSTUP NA POZEMEK	Vlastník	POZNÁMKA
248/06	1	1	0oSB	MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD	HLAVNÍ TRASA
248/106	3	3	0oSB	MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD	HLAVNÍ TRASA
248/49	8	8	0oSB	MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD	HLAVNÍ TRASA
248/86	3	3	0oSB	MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD	HLAVNÍ TRASA
248/103	27	0	0oSB	MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD	HLAVNÍ TRASA
248/117	11	0	0oSB	MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD	HLAVNÍ TRASA
celkem:	53	14	39		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 0 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 23 354 Kč
MONTÁŽ 7 212 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 7 000 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 1 200 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 4 106 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 468 Kč
MATERIÁL 6 522 Kč
POPLATKY 0 Kč
Celkové náklady: 49 862 Kč
STAVEBNÍ ČINNOST 44 556 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 5 306 Kč

Rekapitulace méněpráci:

0 Kč
-16 082 Kč
-7 212 Kč
0 Kč
0 Kč
-1 200 Kč
-4 106 Kč
-468 Kč
-6 466 Kč
0 Kč
-35 534 Kč
-30 228 Kč
-5 306 Kč

Číslo SAP	Seznam položek		Množství	Celkem	jednotková cena	skutečnost		méněpráce		Celkem
	Stave	Název položky				Množství	Celkem			
		ZEMNÍ PRÁCE		23 354,40 Kč						-16 081,94 Kč
	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	60,00	579,60 Kč	9,66	14	-46,00		-444,36 Kč
	952345	Rýha v trávě 35/70-100	m	40,00	10 536,00 Kč	263,40	9	-31,00		-8 165,40 Kč
	954955	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	m	13,00	12 142,30 Kč	934,02	5	-8,00		-7 472,18 Kč
	955054	Vytýčení trasy podél silnice, železnice	m	53,00	96,50 Kč	1,82	53	0,00		0,00 Kč
		MONTÁŽ		7 212,30 Kč						-7 212,30 Kč
	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	1,00	139,40 Kč	139,40	0	-1,00		-139,40 Kč
	952650	Měření stejnosměrné během stavby- další čtyřka	ks	4,00	128,70 Kč	32,18	0	-4,00		-128,70 Kč
	952644	Měření střídavé během stavby- další čtyřka	ks	4,00	85,50 Kč	21,38	0	-4,00		-85,50 Kč
	952643	Měření střídavé během stavby- první čtyřka	ks	1,00	75,45 Kč	75,45	0	-1,00		-75,45 Kč
	955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	ks	9,00	241,30 Kč	26,81	0	-9,00		-241,30 Kč
	955281	Montáž spojky směřitelné do 50 čtýřek	ks	3,00	3 055,35 Kč	1 018,45	0	-3,00		-3 055,35 Kč
	954990	Montáž uložných kabelů do 15 XN	m	90,00	1 640,35 Kč	18,23	0	-90,00		-1 640,35 Kč
	955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	ks	5,00	107,25 Kč	21,45	0	-5,00		-107,25 Kč
	955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	2,00	621,80 Kč	310,90	0	-2,00		-621,80 Kč
	955066	Zrušení spojky směřitelné do 50 čtýř	ks	1,00	707,60 Kč	707,60	0	-1,00		-707,60 Kč
	955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	ks	3,00	45,05 Kč	15,02	0	-3,00		-45,05 Kč
	955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	ks	1,00	128,70 Kč	128,70	0	-1,00		-128,70 Kč
	955040	Zrušení uložných kabelů do 15 XN	m	20,00	235,85 Kč	11,79	0	-20,00		-235,85 Kč
		GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		7 000,00 Kč						0,00 Kč
	955198	Plán geom pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	ks	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00	1	0,00		0,00 Kč
	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,00	4 500,00 Kč	4 500,00	1	0,00		0,00 Kč
		VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		1 200,00 Kč						-1 200,00 Kč
	955313	Uzavření sml. o SB o VBR	ks	1,00	1 200,00 Kč	1 200,00	0	-1,00		-1 200,00 Kč
		VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		4 106,00 Kč						-4 106,00 Kč
	955315	Uzavření sml. na zákl. SB a přípr. vkl. VBR	ks	1,00	2 170,00 Kč	2 170,00	0	-1,00		-2 170,00 Kč
	958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	ks	1,00	1 755,00 Kč	1 755,00	0	-1,00		-1 755,00 Kč
	958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	ks	1,00	181,00 Kč	181,00	0	-1,00		-181,00 Kč
		PROVOZNÍ PRÁCE		467,50 Kč						-467,50 Kč
	955204	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	ks	1,00	158,40 Kč	158,40	0	-1,00		-158,40 Kč
	955205	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	ks	2,00	57,10 Kč	28,55	0	-2,00		-57,10 Kč
	955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	ks	1,00	172,10 Kč	172,10	0	-1,00		-172,10 Kč
	955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	ks	2,00	79,90 Kč	39,95	0	-2,00		-79,90 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu		Množství	Celkem	skutečnost		méněpráce		Celkem	
	Stave	Název položky			Množství	Celkem				
		MATERIÁL		6 522,20 Kč					-6 466,20 Kč	
	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	60,00	240,00 Kč	4,00	14	-46,00		-184,00 Kč
	316665	Hadlice smřř. SNIF/H 13/4 5 GF 2620	ks	1,00	293,10 Kč	293,10	0	-1,00		-293,10 Kč
	300000	Kabel plastový TCEPKPFL 3x4x0,4	m	90,00	1 224,00 Kč	13,60	0	-90,00		-1 224,00 Kč
	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	3,00	771,50 Kč	257,17	0	-3,00		-771,50 Kč
	312425	Modul konektor. 9700-10P	ks	3,00	95,70 Kč	31,90	0	-3,00		-95,70 Kč
	315083	Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17	ks	1,00	165,60 Kč	165,60	0	-1,00		-165,60 Kč
	313730	Spojka kabelová SCX 43/ 8-130	ks	3,00	1 393,50 Kč	464,50	0	-3,00		-1 393,50 Kč
	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	2,00	1 636,40 Kč	818,20	0	-2,00		-1 636,40 Kč
	302361	Trubka vrapovaná 50/40 s laněm	m	50,00	503,00 Kč	10,06	0	-50,00		-503,00 Kč
	309222	Vodík prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	ks	2,00	199,40 Kč	99,70	0	-2,00		-199,40 Kč
		Náklady celkem bez DPH		49 862,40 Kč						-35 533,94 Kč
		DPH 21%		10 471,10 Kč						-7 462,13 Kč
		Náklady celkem vč. DPH		60 333,50 Kč						-42 996,07 Kč

Zpracoval: Zdeněk Materna - ELEKTROTHERM spol. s r.o.
V Lázních Bělohradě 5.6.2015