

VÝPIS MATERIÁLU

potr. PE100 RC+ SDR 17 63x3,8 s ochran. pláštěm (návin)	1495,9 m
potr. PE100 RC+ SDR 17 90x5,4 s ochran. pláštěm (chráničky)	42,6 m
signalizační vodič	1499 m
výstražná fólie	1498 m
trubní tvarovky :	
elektrosvařovací spojka PE 63	29 ks
lemový nákružek PE 63	5 ks
volná příruba DN 50/6 63	5 ks
T DN 50	2 ks
FF DN 50	2 ks
FF DN 80 prodloužené	1 ks
FFR DN 80/50	1 ks
oblouk PE 63 90°	3 ks
oblouk PE 63 45°	3 ks
oblouk PE 90 45°	3 ks
navrtávací pas pro PVC 110 s vnitřním závitem 2"	1 ks
armatury :	
Š DN 2" vnitřní s vnější závit 2"	1 ks
Š DN 50	2 ks
Š DN 80	1 ks
zemní soupravа teleskopická pro Š DN 50-100	4 ks
loubíkový poklop teleskopický	4 ks
podkladová deska pod poklop loubíkový	4 ks
zavodňovací a odvodňovací souprava DN 50	2 ks
podzemní hydrant DN 80	1 ks
poklop hydrantový teleskopický	3 ks
podkladová deska pod poklop hydrantový	3 ks
vodoměrná sestava :	
kulový kohout 2"	1 ks
vodoměr DN 5	1 ks
zpětný ventil 2"	1 ks
kulový kohout s vypouštěním 2"	1 ks
opěrný betonový blok	3 ks
orientační tabulky (ks na zajištění, 9x na sloupku)	13 ks
vodoměrná šachta plastová 1,0 x 1,0 / 1,1 m	1 ks

Autor projektu	Ing. Robert Klement
Vypracoval	Sylvie Klementová
Investor	Obec Pětipsy č.p. 58, 431 53 Pětipsy
Objednatel	Obec Pětipsy č.p. 58, 431 53 Pětipsy
Stupeň	Dokumentace pro stavební DR a SP

Ing. Robert Klement
Klášterní ul. 3090
438 01 Žatec
IČ: 133 62 887
tel: 777 22 52 46

Akce

Pětipsy, místní část Vidolice
vodovod

Stupeň

D1.1.b4 Kladečské schéma

Zakázkové č.:	21 03 08
Datum	Duben 2021
Stavební úřad	Kadaň
Formát	14x A4
Měřítko	

Paré číslo