



**„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“
- CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005180**

SMLOUVA O DÍLO

č. 8/2018

na dodávku stavby: „Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“
- CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005180

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: REVITA, o.p.s.
Sídlo: V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
Statutární zástupce: Marek Fügner – ředitel společnosti
IČ: 28079086
Technický zástupce: Marek Fügner
(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: ALSTAP s.r.o.
Sídlo: V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10
Zastoupený: Ladislav Patěk, jednatel
IČO: 29000238
DIČ: CZ699004936
Telefon: 724 05 65 44
E-mail: info@alstap.cz
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 268743198/0300
Statutární orgán: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS
v Praze, oddíl C, vložka 158986

(dále jen zhotovitel)

se dohodly podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, § 2587 a § 2586/2 a následně uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1.a 1.2.prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.



**„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“
- CZ.05.4.27/0.0./0.0/17_051/0005180**

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Marek Fügner – ředitel společnosti
Zhotovitel: Ladislav Patěk – jednatel společnosti

Ve věcech odborných:

Objednatel: Marek Fügner - ředitel společnosti
TDI: Gabriela Vacíková
GP: EKOSERVIS České Budějovice
Zhotovitel: Ing. Martin Vospěl – výrobní ředitel

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatel na stavbě zastupovat Marek Fügner.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Název díla: **„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“
- CZ.05.4.27/0.0./0.0/17_051/0005180**

2.2. Předmět díla:

Projekt řeší revitalizaci odstavného ramene v ploše původního meandru toku Olšovka. Realizací projektu dojde k odstranění nánosů a s tím spojenému zvětšení vodního prostoru a rozšíření vodní plochy. Dojde ke zlepšení ekologické stability území, jeho druhové diverzity a zlepšení jakosti vody.

2.3. Sjedený rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy, podmínkami stavebního povolení a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.5. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně. Splatnost faktury bude min. 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDI/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

2.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti zadávací dokumentaci je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě", v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/ ve výši 0,8 x jednotková sazba. Teprve po uvedení soupisu ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne stavby, odsouhlasení zástupcem objednatele a uskutečnění jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuté.



**„Zajištění napájení tůně a revitalizace odstavného ramene“
- CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005180**

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.

2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v které z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

Předpokládaný termín zahájení díla

cca 03/2018

Požadovaný termín dokončení díla

do 30.06.2019

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení plnění je stanoven jako limitní termín.

Realizace stavby je podmíněna úspěšným získáním dotace z dotačního programu OPŽP 2014-2020.

Smlouva s dodavatelem bude podepsána, avšak nabývá účinnosti dnem předání staveniště k realizaci stavby. Dodavatel je potom povinen zahájit stavbu 5 (pět) dní od předání díla k realizaci!!!!

3.2. Nezačíná-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3. Nezbytně realizované vícepráce do 10% z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nutných realizovat za účelem řádného dokončení díla větších než 10% zakázky se smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě písemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

bez DPH 6 525 427,01 Kč (šestmilionupětsetdvacetpěttisícčtyřístadvacetsedmkorunjedenhaléř)

DPH 1 370 340 Kč (jedenmiliontřístasedmdesáttisícčtyřicetkorun)

(bude účtováno dle platných předpisů v době plnění)

Celková cena včetně DPH 7 895 767 Kč (sedmmilionuosmsetdevadesátpěttisícšedmsedšedesátsedmkorun)

(slovy:)



**„Zajištění napájení tůně a revitalizace odstavného ramene“
- CZ.05.4.27/0.0./0.0/17_051/0005180**

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92a zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl.IV, odst.4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 2.5. a 2.6. čl. II.

4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.5.

5.2. Faktura bude pořízena ve čtyřech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle §12 a 16 zákona č. 588/92 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
objednatelům určenou ev.zn.akce

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná!

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupisy provedených prací musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatel.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vadnou fakturu opravit a znovu doručit objednateli. Od doručení opravené faktury běží i nová splatnost.

5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně.

Splatnost faktury bude min. 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDI/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy.



„Zajištění napájení tůně a revitalizace odstavného ramene“

- CZ.05.4.27/0.0./0.0/17_051/0005180

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchýlně od článku č. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatele.

5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, energií atd. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací. Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace včetně výkazu výměr jdou k jeho tíži.

5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním povolením, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článku VIII, IX, X.



**„Zajištění napájení tůně a revitalizace odstavného ramene“
- CZ.05.4.27/0.0./0.0/17_051/0005180**

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
seznam případných poddodavatelů

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti



„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“

- CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005180

původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených a prokazatelných nákladů, pokud již původní materiál objednal a na své náklady složil zálohu.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební sutí apod. a její dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla.

6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prostý práv třetí osoby nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy, pokud strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.

6.25. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku el. energie, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst určených objednatel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Povolení k odstranění křovin a stromů zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíní si objednatel právo ne zahájit přejímací řízení do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si zabezpečit příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Zhotovitel si zajistí vyjádření o existenci sítí u jednotlivých správců sítí a následné vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození opraví zhotovitel inž. sítě na vlastní náklady. Pokud to bude potřebné, zhotovitel si zajistí ve vlastní režii návrh DIO včetně odsouhlasení DI POLICIE ČR a



**„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“
- CZ.05.4.27/0.0./0.0/17_051/0005180**

odboru dopravy MÚ a následné osazení dopravních značek.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má zcela jasno o způsobu a objemu prací.

6.36. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

6.39. Zhotovitel musí dodržet a splnit veškeré požadavky vyplývající ze povolení včetně příslušných vyjádření účastníků a dotčených orgánů vydaných v rámci SP.

6.40. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného v soupisech prací a dodávek předmětu díla, v zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů, které uhradil na základě faktur dle oddílu V. této smlouvy.

6.41. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.

6.42. Zhotovitel má v ceně díla započteno zimní opatření v takovém rozsahu, aby klimatické podmínky neohrozily plynulý průběh díla. Pouze mimořádně extrémní klimatické podmínky, při kterých již nelze aplikovat žádné způsoby zimních opatření, opravňují zhotovitele vyzvat k jednání objednatele za účelem uzavření dohody o změně termínu dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce zařízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 pracovních dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.



**„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“
- CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005180**

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **36 měsíců** od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání, začíná záruční lhůta dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad a nedodělků.

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace a případné drobné vady a nedodělků zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím protokolu. Havarijní vady je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od jejich uplatnění. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, předání a převzetí díla.

9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení do trvalého provozu.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% **dlužné částky za každý den** prodlení.

10.2. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,1% **z ceny díla za každý započatý den** prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.



**„Zajištění napájení tůně a revitalizace odstavného ramene“
- CZ.05.4.27/0.0./0.0/17_051/0005180**

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč **za každý nedodělek a den prodlení.**

Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady či havarijní vady v termínu dle SOD, nebo ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení a havarijních vad 500,-Kč za každou hodinu prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčena náhrada škody a náhrada ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou:

Provedení díla v rozsahu dle PD a SOD.

Provedení díla v kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám stanovených PD.

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách.

Plnění zadávacích podmínek.

Plnění harmonogramu postupu stavebních prací.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.

12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.



**„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“
- CZ.05.4.27/0.0./0.0/17_051/0005180**

12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.10. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu objednatele.

12.11. Zástupci obou stran uvedení v čl. I, odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.15. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří oceněný výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.

12.16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem předání staveniště.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.



**„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“
- CZ.05.4.27/0.0./0.0/17_051/0005180**

Povinnosti dodavatele

Kontrolní činnost vzhledem k dotovanému programu

Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu životního prostředí ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Uchování dokumentace

Dle čl. 90 Nařízení Rady ES 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci týkající se realizovaného projektu do doby uplynutí 3 let od ukončení programu (tj. minimálně do roku 2028). Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt

V Praze dne: 19.2.2018

za zhotovitele: ALSTAP s.r.o.

 **ALSTAP s.r.o.**
V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10
IČ: 290 00 238, DIČ: CZ699004936
tel. +420 222 362 440
Ladislav Patěk - jednatel

Ve Strakonicih, dne: 23.2.2018

za objednatele: REVITA, o.p.s.

 **REVITA CZ**
V Lípkách 96
386 01 Strakonice
IČ: 26079083 DIČ: CZ26079083
Marek Fügner – ředitel společnosti

Přílohy: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ALSTAP s.r.o.

IČO: 29000238

V Korytech 972/12

DIČ: CZ699004936

10000 Praha 10

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 525 427,01
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 525 427,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 525 427,01 CZK
Základní DPH	21 %	1 370 340,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,01 CZK

Cena celkem s DPH

7 895 767,00 CZK

19.2.2018

v  **ALSTAP s.r.o.**
V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10
IČ: 290 00 238, DIČ: CZ699004936
tel./+420 222 362 440

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Zajištění napájení tůně a revitalizace o	0	6 525 427	1 370 340	7 895 767	100
1	Maletice II.	0	5 916 203	1 242 403	7 158 606	91
2	Panelová cesta	0	609 224	127 937	737 161	9
Celkem za stavbu		0	6 525 427	1 370 340	7 895 767	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 962 749,92	91
5	Komunikace	HSV			443 761,50	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			118 915,59	2
Cena celkem					6 525 427,01	100

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O:	01 Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R:	1 Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							
1	111101101R00	Odstanění travin při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,75040	47 614,80	35 730,15	RTS 17/I
		7504/10000		0,75			
2	115101204R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	h	672,00000	205,50	138 096,00	RTS 17/I
		4*7*24		672			
3	115101304R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes, 2 000 do 4 000 l/min	den	672,00000	119,00	79 968,00	RTS 17/I
		4*7*24		672			
4	122703601R00	Odstanění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m3	3 693,62500	405,20	1 496 656,85	RTS 17/I
		0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
		1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			
		2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			
		3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
		4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			
		5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
		6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
5	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosu při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	3 693,62500	55,60	205 365,55	RTS 17/I
		0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
		1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			
		2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
		4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			
		5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
		6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
6	162253902R00	Vodorovné přemístění nánosu při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa příplatek k ceně za každých, dalších i započatých 10 m nad 40 m	m3	7 387,25000	27,80	205 365,55	RTS 17/I

Začátek provozního součtu

0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20 235
1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15 427,5
2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22 605
3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23 408,25
4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15 187,5
5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25 237,5
6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20 223
7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15 194,25
8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20 300
9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15 246,75
10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5 280,5
11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5 277,5
12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5 70,88

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		3693,625*2		7387,25			

7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3 693,62500	101,30	374 164,21	RTS 17/ I
---	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-----------

0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20 235

1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15 427,5

2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22 605

3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23 408,25

4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15 187,5

5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25 237,5

6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20 223

7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15 194,25

8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20 300

9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15 246,75

10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5 280,5

11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5 277,5

12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5 70,88

8	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	3 693,62500	166,60	615 357,93	RTS 17/ I
---	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-----------

0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20 235

1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15 427,5

2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22 605

3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23 408,25

4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15 187,5

5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25 237,5

6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20 223

7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15 194,25

8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20 300

9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15 246,75

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			

9	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	3 693,62500	44,70	165 105,04	RTS 17/ I
---	--------------	--	----	-------------	-------	------------	-----------

		0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
		1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			
		2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			
		3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
		4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			
		5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
		6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			

10	171201101R00	Uložení sypání do násypů nezhuťných	m3	3 693,62500	32,80	121 150,90	RTS 17/ I
----	--------------	-------------------------------------	----	-------------	-------	------------	-----------

		0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
		1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			
		2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			
		3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
		4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			
		5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
		6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tuně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tuně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15
 10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5
 11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5
 12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5

246,75
 280,5
 277,5
 70,88

11	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3 693,62500	101,30	374 164,21	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-----------

0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20
 1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15
 2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22
 3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23
 4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15
 5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25
 6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20
 7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15
 8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20
 9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15
 10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5
 11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5
 12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5

235
 427,5
 605
 408,25
 187,5
 237,5
 223
 194,25
 300
 246,75
 280,5
 277,5
 70,88

12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500, do 1 000 m	m3	3 693,62500	65,40	241 563,08	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	-------------	-------	------------	-----------

0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20
 1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15
 2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22
 3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23
 4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15
 5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25
 6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20

235
 427,5
 605
 408,25
 187,5
 237,5
 223

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
13	181301112R00	Rozproštění a urovnání omnice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do, 150 mm	m2	36 936,25000	28,30	1 045 295,88	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu					
		0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
		1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			
		2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			
		3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
		4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			
		5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
		6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
		Konec provozního součtu					
		3693,625/0,1		36936,25			
14	119001201R00	Úprava zeminy vápnem tloušťka vrstvy 150 + 200 mm	m3	3 693,62500	186,80	689 969,15	RTS 17/ I
		0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
		1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			
		2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
		4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			
		5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
		6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
15	58536100R	hydrát vápenný bal.	t	7,38725	6 431,50	47 511,10	RTS 17/I

Začátek provozního součtu

0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20	235
1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15	427,5
2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22	605
3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23	408,25
4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15	187,5
5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25	237,5
6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20	223
7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15	194,25
8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20	300
9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15	246,75
10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5	280,5
11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5	277,5
12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5	70,88
Konec provozního součtu	
3693,625/0,1/10000*2	7,39

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
16	183403152R00	Obdělání půdy vlačněním, v rovině	m2	36 936,25000	1,20	44 323,50	RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20 235
 1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15 427,5
 2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22 605
 3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23 408,25
 4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15 187,5
 5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25 237,5
 6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20 223
 7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15 194,25
 8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20 300
 9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15 246,75
 10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5 280,5
 11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5 277,5
 12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5 70,88

Konec provozního součtu

3693,625/0,1

36936,25

17	183408262R00	Orba hluboká nad 25cm, plocha do 1ha, půda střední	ha	3,69363	7 261,30	26 820,56	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu

0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20 235
 1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15 427,5
 2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22 605
 3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23 408,25
 4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15 187,5
 5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25 237,5
 6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20 223
 7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15 194,25

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
		Konec provozního součtu					
		3693,625/0,1/10000		3,69			
18	183408322R00	Smykování na plochách do 1 ha, půda střední	ha	3,693363	1 452,30	5 364,26	RTS 17/I

Začátek provozního součtu							
		0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
		1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			
		2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			
		3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
		4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			
		5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
		6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
		Konec provozního součtu					
		3693,625/0,1/10000		3,69			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot			4 231,42
19	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	7,38725
20	998331091R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km	t	7,38725
				477,10
				95,70
				3 524,46
				706,96
				RTS 17/I
				RTS 17/I

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice	
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice	
R: 1	Maletice II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Celkem							5 916 203,34

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice	
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice	
R: 2	Panelová cesta	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce				50 778,00	
1 11315111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	630,00000	80,60	50 778,00	RTS 17/ I
	trasa : 130*3		390			
	točna : 15*16		240			

Díl: 5	Komunikace				443 761,50	
2 1584121111RZ1	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	630,00000	167,70	105 651,00	RTS 17/ I
	trasa : 130*3		390			
	točna : 15*16		240			

3 159381197R	panel pro komunikace pro provizorní vozovku; železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18, 0 cm; užitné zatížení 6,00 kN/m2; beton C 25/30; XF1	kus	105,00000	3 220,10	338 110,50	RTS 17/ I
	Začátek provozního součtu					
	trasa : 130*3		390			
	točna : 15*16		240			
	Konec provozního součtu					
	630/(2*3)		105			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				114 684,17	
4 1998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv, délky objektu	t	331,17000	334,30	110 710,13	RTS 17/ I
5 1998226091R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu příplatek k, ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000.m	t	331,17000	12,00	3 974,04	RTS 17/ I

Celkem						609 223,67
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



AL
V Korytech 972/12, 110
IČ: 290 00 238, DIČ: C
tel.: +420 222 3