



D O D A T E K č. 1 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 4768_SoD_MATTEO_210713

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Multifunkční hřiště Hrdějovice**

Místo plnění díla: zastavěná část obce Hrdějovice, ulice Zahradní, pozemky par.
č. 1023/33 a 1023/30, k.ú. Hrdějovice
ZUJ 544558 Hrdějovice, NUTS CZ0311544558 okres České
Budějovice

Základní vymezení pojmů:

- a) *Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- b) *Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- c) *Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- d) *Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem*
- e) *Položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou dodavatelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Hrdějovice

sídlo: Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice
zastoupený: Mgr. Radka Šulistová, Ph.D., starostka obce
IČ: 00244961
DIČ: CZ00244961
tel.: +420 773 882 771, +420 387 220 648
e-mail: obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 101807719/0300

1.2 Zhotovitel: MATTEO s. r. o.

sídlo: nám. Bratří Čapků 1244/6, České Budějovice 7, 370 07 České
Budějovice
statutární zástupce: Ing. Radovan Matzner, jednatel

IČ: 46683062
 DIČ: CZ46683062
 tel.: +420 727 982 807
 e-mail: matteo@matteo.cz
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 862043231/0100
 registrace (spis. zn.): C 1739 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu dodatku) uvedené v záhlaví dodatku prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek smlouvy o dílo.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16. 7. 2021 uzavřely smlouvy o dílo (dále též „Smlouva“, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Multifunkční hřiště Hrdějovice“.

Smluvní strany se v souladu s čl. 2.9 smlouvy o dílo dohodly na rozšíření a úpravě předmětu smlouvy o realizaci dalších prací (víceprací/méněprací) specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. V důsledku realizace víceprací se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4.1 smlouvy o dílo následovně:

Původní znění čl. 4.1.:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Multifunkční hřiště Hrdějovice</i>	
Cena celkem bez DPH	2 681 518,26 Kč
DPH 21 %	563 118,83 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 244 637,09 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Nové znění čl. 4.1.:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Multifunkční hřiště Hrdějovice</i>	
Cena celkem bez DPH	2 681 518,26 Kč
POLOŽKOVÝ ROZPOČET K DODATKU Č. 1 (Změnový list č. 1)	336 909,47 Kč
Cena celkem bez DPH	3 018 427,73
DPH 21 %	633 869,82
Cena celkem včetně DPH	3 652 297,55

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzené vyhotovení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2021 zůstávají beze změn.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Schváleno Zastupitelstvem obce Hrdějovice dne 27.10.2021 usnesením č. 18/33/21

Přílohy Dodatku č. 1:

- POLOŽKOVÝ ROZPOČET K DODATKU Č. 1 (změnový list č. 1)

V Hrdějovicích dne 28.10.2021

V Českých Budějovicích dne 28.10.2021

Za objednatele:

OBEC HRDĚJOVICE

Dlouhá 221
373 61 Hrdějovice
IČO 002 44 961 DIČ CZ00244961



Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.
starostka obce Hrdějovice

Za zhotovitele:

maTteo s.r.o. [®]

Nám. Bratří Čapků 6
370 07 České Budějovice
Tel: +420 227 982 807, DIČ: CZ46683062



Ing. Radovan Matzner
jednatel společnosti MATTEO s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET K DODATKU Č. 1

Stavba: **10-4768-21** **MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ HRDĚJOVICE
V ULICI ZAHRADNÍ, K.Ú. HRDĚJOVICE**

Objednatel: **Obec Hrdějovice** **IČO: 00244961**
Dlouhá 221 **DIČ: CZ00244961**
37361 Hrdějovice

Zhotovitel: **MATTEO s. r. o.** **IČO: 46683062**
Nám. Bratří Čapků 1244/6 **DIČ: CZ46683062**
37007 České Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			319 130,87
PSV			17 778,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			336 909,47

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	336 909,47 CZK
DPH 21%		70 750,99 CZK

Cena celkem vč. DPH **407 660,46 CZK**

v **Hrdějovicích**

Nám. Bratří Čapků 6
370 07 České Budějovice
Tel.: +420 727 982 807. DIČ: CZ46683062


Za zhotovitele

dne **26.10.2021**
OBEC HRDĚJOVICE
Dlouhá 221
373 61 Hrdějovice
IČO 002 44 961 DIČ CZ00244961


Za objednatele

Položkový rozpočet – Změnový list č.1

S:	10-4768-21	MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ HRDĚJOVICE V ULICI ZAHRADNÍ, K.Ú. HRDĚJOVICE
O:	01-ZL01	UZNATELNÉ NÁKLADY - ZMĚNOVÝ LIST Č.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				41 313,76
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00 SKUTEČNOST : Odtěžení klínů kolem ploch : Zapadní strana : 13,00*3,00*(1,10/2)/2 Severní strana : 30,00*2,50*(1,00/2)/2	m3	29,47500	193,00	5 688,68
2	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 ODPOČET (původní předpoklad) : -68,371 SKUTEČNOST : Rýhy pro základy oplocení : 40,051 Rýhy pro drenáže (původní množství) : 28,320 Rýhy pro drenáže (vícepráce) : 71,00*0,60*0,80/2	m3	17,04000	789,00	13 444,56
3	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,47500 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 17,04000	m3	46,51500	173,00	8 047,10
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,47500 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 17,04000	m3	46,51500	269,00	12 512,54
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 29,47500*2 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 17,04000*2	m3	93,03000	21,20	1 972,24
6	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním ODPOČET (původní předpoklad) : -391,640 SKUTEČNOST : 377,00	m2	-14,64000	24,00	-351,36
Díl: 2		Zakládání				42 713,60
7	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrku, lože pod trubky a s jejich obsypem, trubka flex. PVC-U SN 4 celoperfor. DN 100 ODPOČET (původní předpoklad) : -59,00 SKUTEČNOST : 130,00	m	71,00000	376,00	26 696,00
8	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 ODPOČET (původní předpoklad) : -141,60 SKUTEČNOST : 130,00*0,60*4	m2	170,40000	94,00	16 017,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				62 808,64
9	311113134-41	D+M pohledové tvárnice, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm ODPOČET (původní předpoklad) : -149,50 SKUTEČNOST : 166,14	m2	16,64000	3 022,00	50 286,08
10	K014	Příplatek za pracnost při zdění pohledových tvárníc ODPOČET (původní předpoklad) : -149,50 SKUTEČNOST : 166,14	m2	16,64000	147,00	2 446,08
11	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 ODPOČET (původní předpoklad) : -1,7940	t	0,19968	49 120,00	9 808,28

Položkový rozpočet – Změnový list č.1

S:	10-4768-21	MULTIFUNKČNÍ HRDIŠTĚ HRDĚJOVICE V ULICI ZAHRADNÍ, K.Ú. HRDĚJOVICE
O:	01-ZL01	UZNATELNÉ NÁKLADY - ZMĚNOVÝ LIST Č.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SKUTEČNOST : 166,14*0,3*0,04		1,99368		
12	K012	D+M zákrytové desky tvárnic ztraceného bednění	m	0,60000	447,00	268,20
		ODPOČET (původní předpoklad) : -86,80		-86,80000		
		SKUTEČNOST : 87,40		87,40000		

Díl: 5	Komunikace pozemní	47 549,70
---------------	---------------------------	------------------

13	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-14,64000	217,00	-3 176,88
		ODPOČET (původní předpoklad) : -391,640		-391,64000		
		SKUTEČNOST : 377,00		377,00000		

14	565141211	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-14,64000	416,00	-6 090,24
		ODPOČET (původní předpoklad) : -391,640		-391,64000		
		SKUTEČNOST : 377,00		377,00000		

15	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	-14,64000	19,00	-278,16
		ODPOČET (původní předpoklad) : -391,640		-391,64000		
		SKUTEČNOST : 377,00		377,00000		

16	577113126	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-14,64000	558,00	-8 169,12
		ODPOČET (původní předpoklad) : -391,640		-391,64000		
		SKUTEČNOST : 377,00		377,00000		

17	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	90,00000	353,00	31 770,00
		ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00				
		SKUTEČNOST :				
		Okolo asfaltové plochy : 90,00		90,00000		

18	59217509	Obrubník Best LINEA I přírodní 50x8x25 cm	kus	185,40000	68,30	12 662,82
		ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00				
		SKUTEČNOST :				
		Okolo asfaltové plochy : (90,00*2)*1,03		185,40000		

19	K002	Lajnování sportovního povrchu	m	64,10000	87,00	5 576,70
		ODPOČET (původní předpoklad - vše bílá barva) : -		-268,90000		
		SKUTEČNOST :				
		bílá barva : 141,60		141,60000		
		žlutá barva : 91,40		91,40000		
		zelená barva : 72,00		72,00000		
		modrá barva : 28,00		28,00000		

20	K002a	Příplatek k lajnování sportovního povrchu za požadovanou barevnost a členitost	m	191,40000	79,70	15 254,58
		ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00				
		SKUTEČNOST :				
		žlutá barva : 91,40		91,40000		
		zelená barva : 72,00		72,00000		
		modrá barva : 28,00		28,00000		

Díl: 95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	49 479,00
----------------	--	------------------

21	K005	D+M odpadkový koš	kus	-1,00000	5 966,00	-5 966,00
		ODPOČET (původní předpoklad) : -1,00		-1,00000		

Položkový rozpočet – Změnový list č.1

S:	10-4768-21	MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ HRDĚJOVICE V ULICI ZAHRADNÍ, K.Ú. HRDĚJOVICE
O:	01-ZL01	UZNATELNÉ NÁKLADY - ZMĚNOVÝ LIST Č.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SKUTEČNOST : 0,00				
22	K005Z	D+M odpadkový koš - dle výběru a požadavku objednatel	kus	1,00000	19 021,00	19 021,00
		ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00				
		SKUTEČNOST : 1,00		1,00000		
23	K006	D+M lavička	kus	-4,00000	12 804,00	-51 216,00
		ODPOČET (původní předpoklad) : -4,00		-4,00000		
		SKUTEČNOST : 0,00				
24	K006Z	D+M lavička - dle výběru a požadavku objednatel	kus	4,00000	18 262,00	73 048,00
		ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00				
		SKUTEČNOST : 4,00		4,00000		
25	K007Z	D+M držák sáčků na psí exkrementy - dle výběru a požadavku objednatel	kus	1,00000	12 996,00	12 996,00
		ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00				
		SKUTEČNOST : 1,00		1,00000		
26	K013	D+M chráničky pro osazení sloupků a vzpěr KG125	kus	7,00000	228,00	1 596,00
		ODPOČET (původní předpoklad) : -51,00		-51,00000		
		SKUTEČNOST : 26,00+30,00+2,00		58,00000		
Díl: 998 Přesun hmot						7 391,67
27	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	43,99803	168,00	7 391,67
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						10 451,70
28	K00666	D+M vzpěra obvodového oplocení pozinkovaný s povrchovou úpravou (pro výšku plotu 3m)	kus	7,00000	1 422,00	9 954,00
		ODPOČET (původní předpoklad) : -19,00		-19,00000		
		SKUTEČNOST : 26,00		26,00000		
29	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	99,54000	5,00	497,70
CELKEM						261 708,07

Položkový rozpočet - Změnový list č.1

S:	10-4768-21	MULTIFUNKČNÍ HRDIŠTĚ HRDĚJOVICE V ULICI ZAHRADNÍ, K.Ú. HRDĚJOVICE
O:	02-ZL01	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - ZMĚNOVÝ LIST Č.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 265,33
1	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00 SKUTEČNOST : Rýhy pro základy pro schodiště : ((4,60*1,66*1,90)- (1 20*4 66*0 50))/2+2 66	m3	8,51620	789,00	6 719,28
2	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00 SKUTEČNOST : Ruční dokopávka kolem vedení plynu : 4,60*1,00*1,00	m3	4,60000	728,00	3 348,80
3	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,51620	m3	8,51620	173,00	1 473,30
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,51620	m3	8,51620	269,00	2 290,86
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,51620*2	m3	17,03240	21,20	361,09
6	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním ODPOČET (původní předpoklad) : -54,50 SKUTEČNOST : 57,50	m2	3,00000	24,00	72,00
Díl: 2		Zakládání				22 965,59
7	212750010	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopis., obsyp kamenivem, světlost trub do 16cm ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00 SKUTEČNOST : Chráníčka na potrubí plynu : 4,60	m	4,60000	676,00	3 109,60
8	200-Z02	Návlíknutí chráničky na stáv. trubní vedení Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,60000	m	4,60000	336,00	1 545,60
9	271531114	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00 SKUTEČNOST : Základy pro schodiště : 4,60*1,66*0,30+1,66*0,96*0,50*2	m3	3,88440	1 527,00	5 931,48
10	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25 ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00 SKUTEČNOST : Základy pro schodiště : (4,60+1,20*2)*0,50*0,50	m3	1,75000	2 970,00	5 197,50
11	273313611	Beton základových desek prostý C 16/20 ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00 SKUTEČNOST : Základy pro schodiště : Podkladní beton : 4,60*1,70*0,15 Vyrovnaní pod zdí : 4,60*1,70*0,15+1,40*0,15*4	m3	1,50600	2 830,00	4 261,98
12	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00 SKUTEČNOST : Základy pro schodiště : 4,60*1,70*1,15*0,0054	t	0,04856	60 120,00	2 919,43
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				30 094,16

Položkový rozpočet - Změnový list č.1

S:	10-4768-21	MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ HRDĚJOVICE V ULICI ZAHRADNÍ, K.Ú. HRDĚJOVICE
O:	02-ZL01	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - ZMĚNOVÝ LIST Č.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	311113134-41	D+M pohledové tvárnice, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00 SKUTEČNOST : Stěny schodiště : 4,60*1,06+1,70*0,76*2 7,46000	m2	7,46000	3 022,00	22 544,12
14	K014	Příplatek za pracnost při zdění pohledových tvárníc Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 7,46000 7,46000	m2	7,46000	147,00	1 096,62
15	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00 SKUTEČNOST : Stěny schodiště : (4,60*1,06+1,70*0,76*2)*0,30*0,04 0,08952	t	0,08952	49 120,00	4 397,22
16	K012	D+M zákrytové desky tvárníc ztraceného bednění ODPOČET (původní předpoklad) : -0,00 SKUTEČNOST : Stěny schodiště : 4,60 4,60000	m	4,60000	447,00	2 056,20
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-3 978,00
17	K004	D+M betnový schodišťový stupeň ODPOČET (původní předpoklad) : -10,00 SKUTEČNOST : Schodiště : 9,00 9,00000	kus	-1,00000	3 978,00	-3 978,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				524,84
18	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm ODPOČET (původní předpoklad) : -54,50 SKUTEČNOST : 57,50 57,50000	m2	3,00000	206,00	618,00
19	596215021	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těž. nebo drcen. tl. do 40 mm, s vyplnění spár tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 ODPOČET (původní předpoklad) : -54,50 SKUTEČNOST : 57,50 57,50000	m2	3,00000	314,00	942,00
20	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní ODPOČET (původní předpoklad) : -56,135 SKUTEČNOST : 57,50*1,03 59,22500	m2	3,09000	334,00	1 032,06
21	637211122	Okapový chodník zdlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm ODPOČET (původní předpoklad) : -2,75 SKUTEČNOST : 1,70 1,70000	m2	-1,05000	962,00	-1 010,10
22	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 ODPOČET (původní předpoklad) : -11,85 SKUTEČNOST : 9,50 9,50000	m	-2,35000	353,00	-829,55
23	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm ODPOČET (původní předpoklad) : -12,206 SKUTEČNOST : 9,50*1,03 9,78500	m	-2,42100	94,00	-227,57
Díl: 998		Přesun hmot				4 002,58
24	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	23,82487	168,00	4 002,58
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 326,90
25	K003	D+M ocelové zábradlí	m	1,00000	6 978,00	6 978,00

Položkový rozpočet - Změnový list č.1

S:	10-4768-21	MULTIFUNKČNÍ HRDIŠTĚ HRDĚJOVICE V ULICI ZAHRADNÍ, K.Ú. HRDĚJOVICE
O:	02-ZL01	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - ZMĚNOVÝ LIST Č.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ODPOČET (původní předpoklad) : -3,50		-3,50000		
		SKUTEČNOST : 4,50		4,50000		
26	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	69,78000	5,00	348,90
CELKEM						75 201,40