



Smlouva o dílo č. 20/2013

provedena dle obchodního zákoníku číslo 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 536 a následujících

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Zdeněk Křištof K+K
Wolkerova 697
551 01 Jaroměř

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Zdeněk Křištof (mobil: 603 398 492)

IČ: 49987551 DIČ: CZ 411231064
Bankovní spojení: KB Jaroměř Číslo účtu: 8293090287/0100

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
náměstí K. V. Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Ing. Pavel Šubr, starosta města
Jiří Bičíš, místostarosta města (mobil 603 163 360)

IČ: 00271730 DIČ: CZ 00271730
Bankovní spojení: KB Jičín Číslo účtu: 2220-541/0100

2. Předmět smlouvy a místo plnění

Předmětem smlouvy je dílo: „BUS nádraží Lázně Bělohrad“. Kompletní rekonstrukce stávajících pochůzích ploch.

Místem plnění pro provedení stavby je staveniště autobusového nádraží. Pro ostatní záležitosti je místem plnění sídlo objednatele.

3. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

termín zahájení prací:	1.7.2013
termín dokončení prací:	31.10.2013

4. Cena za dílo

Cena celkem bez DPH	730.366,-Kč
DPH (21%)	153.377,-Kč
Cena celkem včetně DPH	883.743,-Kč

Podrobně cenu díla dokumentuje položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy.

V této ceně jsou započteny veškeré náklady zhotovitele, které je nutné vynaložit k bezvadnému provedení díla v dohodnutém rozsahu. Účtovány a placeny budou jen skutečně provedené práce. Bude předložen soupis skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen oprávněným zástupcem objednatele.

5. Záruka na dílo

Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne předání díla objednateli protokolárním způsobem.

V případě reklamací se zavazuje zhotovitel odstranit písemně reklamované vady bez zbytečných odkladů. Tím se rozumí, že v případě příznivých klimatických podmínek nastoupí zhotovitel na odstranění reklamované vady nejpozději do 14-ti dnů od doručení reklamace. V případě nepříznivých klimatických podmínek odstraní zhotovitel reklamovanou vadu v co možná nejkratším termínu po dohodě s objednatелеm.

6. Platební podmínky

Fakturace bude probíhat měsíčními fakturami za dodané dílo dle soupisů provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele až do výše 90-ti % ceny díla. 10 % z ceny díla doučtuje zhotovitel po odstranění vad a nedodělků.

Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě faktury do 14-ti kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

7. Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, může zadavatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedokončeného díla bez DPH za každý započatý den prodlení a to formou slevy z konečné faktury.

V případě prodlení zadavatele s placením faktur může zhotovitel požadovat po zadavateli úroky z prodlení 0,05 % z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení.

8. Splnění závazku zhotovitele – předání převzetí díla

K převzetí dokončeného díla v místě plnění vyzve zhotovitel objednatele 5 dnů předem. Převzetím (předáním) dokončeného díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání předepsaných dokladů, nutných ke zdárnému zkolaudování díla.

Dokončené dílo je zadavatel povinen převzít i před smluvním termínem dokončení. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol, v jehož závěru investor výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů.

9. Ostatní ujednání

Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude denně provádět záznamy. Kontroly bude do stavebního deníku zaznamenávat i zástupce objednatele a to vždy do 5 pracovních dnů. Zástupce objednatele se bude taktéž vyjadřovat ke všem skutečnostem, které na stavbě nastanou.

V případě změny rozsahu stavebních prací, konstrukce nebo technologie bude změna počtu měrných jednotek předem odsouhlasena a potvrzena zástupcem zadavatele ve stavebním deníku. Výše rozdílu ceny bude určena shodným způsobem, jako při stanovení základní ceny, tj. dle jednotkových cen nabídkového rozpočtu zhotovitele.

Zhotovitel musí předložit objednateli zkoušky vstupních materiálů, včetně certifikátů a prohlášení o shodě.

10. Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním - dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl. 1. této smlouvy o dílo.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

V Lázních Bělohradě, dne 20.6.2013

Za objednatele:



ing. Pavel Šubr
starosta

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad 1

V Jaroměři, dne 20.6.2013

Za zhotovitele:



K + K GARTEN
Zdeněk Křišťof

Zdeněk Křišťof K+K
Wolkerova 697, 551 01 Jaroměř
Tel.: 491 813 528, Mobil: 603 398 472
IČO: 49987551, DIČ: CZ411231064



MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
náměstí K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

DOLOŽKA

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva byla schválena usnesením
Rady města Lázně Bělohrad

číslo usnesení: 35/859/2013/RM
ze dne: 14.6.2013




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	autobusové nádraží	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	L.Bělohrad	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Zdeněk Křištof

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	730 366	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	730 366	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	730 366	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	730 366	VRN celkem 0

Vypracoval Datum : Jméno : ZDENĚK KRÍŠTOF Datum : 11. 6. 2013 Podpis:  Zdeněk Křištof K+K Wolkerova 697, 551 01 Jaroměř Tel.: 491 813 528, Mobil: 603 398 492 IČO: 49987551, DIČ: CZ411231064	Za zhotovitele Jméno : JAROMÍR KRÍŠTOF Datum : 20. 6. 2013 Podpis:  MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K.V.Raise 35 507 81 Lázně Bělohrad 1
---	---

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	730 366 Kč
DPH	21 % činí :	153 377 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		883 743 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba : **L.Bělohrad**
 Objekt : **autobusové nádraží**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
		Zemní práce				
1	963 04-2819.R00	Bourání schodišťových stupňů žulových	m	6,50	159,00	1 033,50
2	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého - pod schody	m3	0,52	2 515,00	1 307,80
3	919735125	Řezání schodů kamenných - krácení	ks	6,00	150,00	900,00
4	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	52,00	37,70	1 960,40
5	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	101,00	54,50	5 504,50
6	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	254,84	34,00	8 664,56
7	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	52,00	97,20	5 054,40
8	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 plocha	m3	13,98	133,50	1 866,33
9	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 -nový chodník	m3	9,36	133,50	1 249,56
10	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 -krajníky	m3	10,44	590,00	6 159,60
11	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 -kanalizace	m3	4,00	590,00	2 360,00
12	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 základy pod zidky	m3	10,90	590,00	6 431,00
13	133 20-1102.R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 - sloupy	m3	6,05	605,00	3 660,25
14	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním kanalizace	m3	3,20	67,50	216,00
15	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny - masivy	m3	4,50	535,00	2 407,50
16	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny - pod sloupy	m3	1,60	535,00	856,00
17	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	7,17	303,00	2 172,51
18	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	7,17	225,00	1 613,25
19	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	66,20	41,80	2 767,33
20	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	52,75	118,00	6 224,50
21	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	314,24	10,70	3 362,37
22	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	66,20	10,80	715,00
23	919 73-5123.R00	Řezání stávajících žulových schodů. tl. 10 - 15 cm zarovnání	m	6,93	218,00	1 510,74
	Celkem za	1 Zemní práce				67 997,10
Díl: 2						
		Základy,zvláštní zakládání				
24	564 26-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm základy pod masiv	m2	15,08	135,00	2 035,80
25	564 26-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm pod sloupy	m2	4,84	135,00	653,40
26	273 31-3311.R00	Beton základových desek prostý C 8/10 (B 10) pod masiv	m3	1,51	2 430,00	3 662,01
27	273 31-3311.R00	Beton základových desek prostý C 8/10 (B 10) pod sloupy	m3	0,48	2 430,00	1 176,12
28	274 36-1921.RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,03	25 510,00	790,81
29	274 27-2140.RT2	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 12/15 pod masiv	m2	22,62	1 153,00	26 075,10
30	274 27-2150.RT2	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm výplň tvárníc betonem C 12/15 - pod sloupy	m2	14,40	1 427,00	20 548,80
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				54 942,04
Díl: 3						
		Svislé a kompletní konstrukce				
31	311 21-1126.R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	2,10	3 080,00	6 468,00
32	583-81076	Haklík neupravený (lámaný)	m2	6,80	1 810,00	12 308,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				18 776,00
Díl: 4						
		Vodorovné konstrukce				
33	434 19-1421.R00	Osazení stupňů kamenných na desku, broušených	m	29,76	488,50	14 539,23
34	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,93	2 725,00	2 534,25
35	583981	K6 masiv 300/300/350 mm	ks	3,00	2 390,00	7 170,00
36	583-982	K7 masiv 400/300/200 mm	ks	3,00	1 990,00	5 970,00
37	583983	K8 masiv 400/300/350 mm	ks	1,00	3 080,00	3 080,00
38	583984	K9 masiv 300/300/916 mm	ks	2,00	5 450,00	10 900,00
39	583985	K11 masiv 300/280/916 mm	ks	1,00	5 120,00	5 120,00
40	583986	K12 masiv 300/210/916 mm	ks	1,00	3 970,00	3 970,00
41	983987	K13 masiv 300/140/916 mm	ks	1,00	2 810,00	2 810,00
42	983988	K14 masiv 962/300/150 mm	ks	14,00	3 100,00	43 400,00
43	983989	K/15 masiv 1245/300/150 mm	ks	1,00	3 870,00	3 870,00
44	983990	K/16 masiv 985/300/150 mm	ks	2,00	3 160,00	6 320,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				109 683,48

Položkový rozpočet

Stavba :	L.Bělohrad
Objekt :	autobusové nádraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
45	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	34,80	98,60	3 431,28
46	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	279,44	140,50	39 261,32
47	596 11-1111.R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	258,00	480,00	123 840,00
48	583-80056	Mozaika dlažební mramorová 6/6 řezaná	m2	13,00	870,00	11 310,00
49	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	40,20	195,00	7 839,00
50	583-81315	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 5 cm žula	m2	40,20	2 050,00	82 410,00
51	597 10-1112.RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně betonového lože B 15, zatížení B 125 kN	m	21,00	281,50	5 911,50
52	PC8	Žlab RONN KE150 1mse spádem,s litinovým roštem	ks	21,00	4 550,00	95 550,00
53	597 10-3111.RT1	Montáž vpusti pro žlabu polymerbetonové včetně obetonování B 15, zatížení A 15 - C 250 kN	kus	1,00	228,00	228,00
54	PC9	Vpusť RONN150,0,5m s košem,slitinový roštem	ks	1,00	7 730,00	7 730,00
55	916 16-1111.R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	19,50	157,00	3 061,50
56	917 46-1111.R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	121,67	217,00	26 402,39
57	583-02110	Krajník silniční KS3 žulový	bm	80,00	340,00	27 200,00
58	919 73-5122.R00	Řezání žulových dlaždic 400/400/50 tl. 5 - 10 cm	m	10,50	153,00	1 606,50
	Celkem za	5 Komunikace				435 781,49
Díl: 8		Trubní vedení				
59	871 11-1102.R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm	m	4,00	85,50	342,00
60	286-11121	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 200x4,9x5000 mm	kus	0,80	1 077,00	861,60
61	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,80	742,00	593,60
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 797,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
62	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	249,33	166,00	41 388,32
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				41 388,32