

Smlouva o dílo 11/2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák.č.89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany :

1. OBJEDNATEL :

Obec Vedrovice

Adresa : Vedrovice 326, 671 75
IČ : 00293741
Zastoupený : Richardem Janderkou – starostou obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech technických : Richard Janderka – starosta obce
Telefon : 515 337 332, 725 488 725
E-mail: starosta@vedrovice.cz

2. ZHOTOVITEL :

Miloš Ryšavý,
stavební a obchodní firma, s.r.o.
: Vémyslice 241, 671 42

Adresa :
Statutární zástupce : p. Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
Ve věcech technických : p. Miloš Ryšavý
Za realizaci díla : p. Petr Sed'a - stavitel
IČ : 28315049
DIČ : CZ28315049
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 43-3741540227/0100
Telefon : 515 323 427, 603 510 525
E-mail: mirysavy@volny.cz

II. Předmět díla

Předmětem díla je dodávka - provedení :

Odvodnění komunikace pod stavbou chodníků, v k.ú. Zábrdovice dle výkazu výměr – slepého rozpočtu a projektové dokumentace.

III. Časové plnění

Zahájení stavebních prací	01.07.2022
Dokončení stavebních prací	30.09.2022

IV. Cena za dílo

Cena bez DPH	953 618,05,- Kč
DPH 21%	200 259,79,- Kč
Celková cena stavby včetně DPH 21 %	1 153 877,84,- Kč

=====

Cena může být změněna pouze :

1. Dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
2. Bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předpokládat, nebo odlišnou kvalitu nebo technologii, než jak je definována projektovou dokumentací a výkazy výměr

V. Financování a platební podmínky

Provedené práce budou vyúčtovány dílčími fakturami dle soupisu skutečně provedených prací, odsouhlasených investorem, se splatností 30 dnů ode dne předání faktury.

VI. Spoluúčast objednatele

Dle zápisu o předání a převzetí staveniště a ve smyslu dohod a zápisů ve stavebním deníku.

VII. Záruky

Zhotovitel ručí za provedení díla ode dne předání a převzetí 48 měsíců.

VIII. Sankce

1. Pokud objednatel neuhradí zálohu nebo fakturu v daném termínu, má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení, kterou objednatel uhradí.
2. Pokud zhotovitel nesplní dohodnutý termín dokončení díla, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení, kterou zhotovitel uhradí.
3. Pokud zhotovitel neodstraní v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí stavby vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel neodstraní v termínu vadu, které se projevila záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.
5. Ponechává se na vůli smluvních stran tyto sankce uplatnit.

XI. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany považují informace o jednání, vyplývající z činnosti smluvních stran dle této smlouvy, za důvěrné.
2. Objednatel převezme dílo po jejím dokončení, v případě dokončení před dohodnutým termínem na základě vzájemné dohody.
3. Tato smlouva může být doplněna nebo změněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými statutárními zástupci smluvních stran.
4. Předáním a převzetím díla a po úhradě účtovaných stavebních prací zhotovitelem přechází dílo do vlastnictví objednatele.
5. Smlouva je vystavena ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře a zhotovitel 1 exemplář.
6. Zhotovitel se zavazuje při plnění veřejné zakázky postupovat v souladu s novelou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, §6 - povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a zohlednění inovací
Zhotovitel bude v maximální možné míře, dle vlastních možností a stavu, při realizaci díla podporovat následující oblasti odpovědného zadávání:
 - zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce,
 - důstojné pracovní podmínky a BOZP
 - vzdělávání, praxe a rekvalifikace,
 - etické nakupování a ekologicky šetrná řešení, aj.



Za objednatele
Richard Janderka- starosta

Ve Vedrovicích :

28.6.2022



Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Věmyslice 241
Tel.fax:515 323 427, 603 510 525
IČ:28315049 DIČ:CZ28315049

Za zhotovitele
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

Ve Věmyslicích :

28.6.2022

Soupis prací

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:							
Odvodnění komunikace pod stavbou chodníků, k.ú. Zábrdovice		8272912		Ing. Petr Nykodým, Zlíkova 2103/2, 628 00 Brno							
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:							
Konec výstavby:		30.11.2018		Ing. Petr Nykodým							
Lokalita:		Zpracováno dne:		Zhotovitel:							
JKSO: 8272912		30.11.2018		Ing. Petr Nykodým							
Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
	0	Všobecné konstrukce a práce				17 100,00	6 650,00	23 750,00			0,0000
1	000100VD	Geodetické zaměření kanalizace, včetně přípojek	100m	0,95	18000	17 100,00	0,00	17 100,00	0,0000	0,0000	0,0000
2	0002100VD	Revize kanalizačního potrubí kamerou	m	95,00	70	0,00	6 650,00	6 650,00	0,0000	0,0000	0,0000
	11	Přípravné a přidružené práce				223,15	68 194,85	68 418,00			157,2658
3	113107222RA0	Odstranění asfaltobet. krytu tl. do 5cm nad 50m2	m2	148,00	319	0,00	47 212,00	47 212,00	0,9005	133,2740	0,9005
		Odfřezování v místě zásahu do osy komunikace, (odečteno ze situace)	m2	148,00							
4	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy tl. 10cm do 50m2	m2	109,00	189	0,00	20 601,00	20 601,00	0,2200	23,9800	0,2200
		Asfalt nad rýhou +0,5 m	m2	109,00							
5	119001411R00	Dočasné zajištění plastového potrubí do DN 200 mm	m	1,10	550	223,15	381,85	605,00	0,0107	0,0118	0,0107
		Zajištění tlak.kan. a vodovodu Výkaz výměr (E9)	m	1,10							
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	2 023,12	2 023,12			0,0000
6	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1,84	1100	0,00	2 023,12	2 023,12	0,0000	0,0000	0,0000
		Výkaz výměr (E13)	m3	1,84							
	13	Hloubené vykopávky				0,00	62 946,92	62 946,92			0,0000
7	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	5,01	4095	0,00	20 505,92	20 505,92	0,0000	0,0000	0,0000
		Bourání vylúštění a stoky DN500 Výkaz výměr (E18)	m3	5,01							
8	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	6,62	290	0,00	1 919,14	1 919,14	0,0000	0,0000	0,0000
		Výkaz výměr (E24)	m3	6,62							
9	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 60cm v hor.3 (Pol.8)	m3	6,62	230	0,00	1 522,08	1 522,08	0,0000	0,0000	0,0000
10	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	152,34	215	0,00	32 753,72	32 753,72	0,0000	0,0000	0,0000
		Výkaz výměr (E30)	m3	152,34							
11	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (Pol.10)	m3	152,34	41	0,00	6 246,06	6 246,06	0,0000	0,0000	0,0000
	15	Roubení				0,00	17 171,94	17 171,94			0,4040
12	151201101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - zátažné - hl. do 2m	m2	202,02	70	0,00	14 141,60	14 141,60	0,0020	0,4040	0,4040
		Výkaz výměr (E33)	m2	202,02							
13	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m (Pol.12)	m2	202,02	15	0,00	3 030,34	3 030,34	0,0000	0,0000	0,0000
	16	Přemístění výkopku				0,00	41 233,51	41 233,51			0,0000
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	157,59	70	0,00	11 030,99	11 030,99	0,0000	0,0000	0,0000
		Výkaz výměr (E44)	m3	157,59							
15	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m (Pol.8+10)	m3	158,96	190	0,00	30 202,52	30 202,52	0,0000	0,0000	0,0000
	17	Konstrukce ze zemín				0,00	24 239,38	24 239,38			0,0000
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku (Pol.15)	m3	158,96	25	0,00	3 974,02	3 974,02	0,0000	0,0000	0,0000
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,23	140	0,00	3 252,70	3 252,70	0,0000	0,0000	0,0000
		Výkaz výměr (E58)	m3	23,23							
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	48,33	352	0,00	17 012,66	17 012,66	0,0000	0,0000	0,0000

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
19	27	279350001RA0 Základy Bednění a odbednění základových konstrukcí Celo vyústění (2*1,51+0,4*4,05+0,4*3,05)	m3	48,33		0,00	3 457,40	3 457,40	0,0392	0,2295
20	38	389941012R00 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,do 10 kg Čelo žlabové vpusti((0,25+2*0,055)*0,55+3,14*0,2*0,083)*24	kg	6,00	390,00	0,00	2 341,16	2 341,16	0,0010	0,0060
21	45	451572111R00 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	kg	10,88	920	3 107,97	26 250,18	29 358,15	1,1322	22,6118
22	452112111R00	Osazení prstenců pod poklopy a mříže výšky do 100 mm Die tabulky šachet (TBW-Q.1 63/6-10)	m3	10,88		0,00	1 250,00	1 250,00	0,0066	0,0330
23	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm Die tabulky šachet (TBW-Q.1 63/12)	kus	5,00	250	0,00	1 250,00	1 250,00	0,0066	0,0066
24	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 Desky podkladní pod šachty (1,5*1,5*0,1*3)	kus	1,00	340	0,00	340,00	340,00	2,5000	1,6875
25	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 Roznášecí deska nad potrubím (1,1*57,14-0,65-41,06)*0,2)	m3	0,68	3000	0,00	2 025,00	2 025,00	2,5000	8,4865
26	452351101R00	Bednění desek pod potrubí Desky podkladní pod šachty (1,5*4*0,1*3)	m3	3,39	385	0,00	693,00	693,00	0,0044	0,0079
27	452361111R00	Výztuž desek v otevřeném výkopu z bet.oc. 10 216 Roznášecí deska nad potrubím (1,1*(57,14-0,65-41,06)*4,44/1000)	m2	1,80	60000	0,00	4 521,61	4 521,61	1,0257	0,0773
28	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě droeným Ve státní silnici tl.vrstvy 400 mm (61,7*0,4*1,93t/m3)	t	47,63	820	33 603,33	43 817,83	77 421,16	1,1000	63,8472
29	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obal.asfaltem Ve státní komunikaci tl.vrstvy 80 mm (61,7*0,08*2,32t/m3)	t	47,63	3350	0,00	38 362,59	38 362,59	1,0000	11,4515
30	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch Vyspravení krytu po překopu asf.bet. tl.do 5 cm Ve státní komunik.tl. vrstvy 50 mm (nad rýhou+0,5m 109m2) Ve státní komunik.tl. vrstvy 50 mm (do osy vozovky 148m2) Součet	m2	11,45	355	82 320,60	13 694,00	96 014,60	0,1026	26,4578
31	57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního v množství do 0,70 kg/m2 Ve státní komunikaci nad obal.kam. (61,7m2) Ve státní komunikaci nad vrstvou AB.(109m2) Součet	m2	170,70	28	0,00	4 779,60	4 779,60	0,0006	0,1024
32	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 Odečteno ze situace (5,12+0,92+1,86)	m	7,90	190	157,84	41 023,47	41 181,31	0,0000	0,0000
33	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 Odečteno ze situace	m	7,90	250	2,92	497,08	500,00	0,0000	0,0000
34	871393121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400 Odečteno z podélného profilu, po odpočtu šachet	m	2,00	290	144,53	26 564,47	26 709,00	0,0000	0,0009

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
35	871423121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 600 Odečteno z podélného profilu, po odpočtu šachty	m	25,19	349	0,00	8 791,31	8 791,31	0,0000	0,0005
36	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150 Redukce k přípojnici RD	kus	1,00	200	1,73	198,27	200,00	0,0000	0,0000
37	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gum. kroužek DN 200 Odbočka ke žlabové vpusti	kus	1,00	190	0,00	190,00	190,00	0,0000	0,0000
38	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 200 Nápojení žlabu a redukce k RD	kus	3,00	200	0,00	600,00	600,00	0,0000	0,0001
39	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. Plast. Gum. Kroužek DN 400 Odbočka ke žlabu	kus	1,00	390	0,00	390,00	390,00	0,0001	0,0001
40	877395121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN400 Odbočky pro UV	kus	1,00	680	0,00	680,00	680,00	0,0002	0,0002
41	877425121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN600 Odbočky pro UV	kus	1,00	1620	0,00	1 620,00	1 620,00	0,0003	0,0003
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	7 065,00	7 065,00		0,0210
42	89442111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné do 0,5t Výkaz šachet (skruže 100/25)	kus	2,00	550	0,00	1 100,00	1 100,00	0,0000	0,0000
43	89442111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5t Zákrytová deska	kus	1,00	550	0,00	550,00	550,00	0,0000	0,0000
44	89442112RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné do 1,4t Výkaz šachet (skruže 100/50)	kus	1,00	820	0,00	820,00	820,00	0,0000	0,0000
45	89442211RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové Výkaz šachet	kus	2,00	820	0,00	1 640,00	1 640,00	0,0000	0,0000
46	89910211R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg Poklop tř.A u SŠ1	kus	1,00	755	0,00	755,00	755,00	0,0070	0,0070
47	89910411R00	Osazení poklopů litinových hmotností přes 150 kg Poklopy třídy D400	kus	2,00	1100	0,00	2 200,00	2 200,00	0,0070	0,0140
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				1 374,45	16 896,59	18 271,04		0,5708
48	91623111R00	Osazení obruby z dlažebních kostek drobn. bez boční opěry do lože z bet. Odláždění poklopu SŠ1 vnitřní řada (3,14*(0,7+2*0,1))	m	2,83	550	0,00	1 554,30	1 554,30	0,0797	0,2252
49	91626111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou Odláždění poklopu SŠ1 vnější řada (3,14*(0,9+2*0,1))	m	3,45	590	1 374,45	663,41	2 037,86	0,0997	0,3444
50	919723212R00	Dilatační spáry řezané šířky 9 mm podélné, zalití za tepla Prořezání spáry v ose komunikace (odečteno ze sit. 61,4m)	m	61,40	110	0,00	6 754,00	6 754,00	0,0000	0,0012
51	91973511R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm (odečteno ze sit.61,45+5,71m)	m	67,16	118	0,00	7 924,88	7 924,88	0,0000	0,0000
	S	Přesuny sutí				0,00	13 632,41	13 632,41		0,0000
52	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km Pol.7 uloženo v kú obce (5,01m ³ *2,23t/m ³)	t	13,86	624	0,00	8 651,72	8 651,72	0,0000	0,0000
		Pol.3 odvoz na skládku Unanov (148*0,05*0,098t/m ³)	t	11,17						
		Pol.4 odvoz na skládku Unanov (148*0,1*0,181t/m ³) Součet	t	0,73						
53	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km Doprava na vzdálenost 34 km (Pol.52/3,52/4)*6	t	13,86	41	0,00	663,73	663,73	0,0000	0,0000
54	979990113R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kamenivo-asfalt (Pol.52/3,52/4)	t	16,19	1600	0,00	4 316,96	4 316,96	0,0000	0,0000
			t	2,70						

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		Ostatní materiál				0,00	425 092,95	425 092,95		160,8862
55	12710105	Plech nerez 3,0 x 1000 x 2000	m2	0,50	2500	0,00	1 250,00	1 250,00	0,0240	0,0120
56	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	3,00	480	0,00	1 440,00	1 440,00	0,0320	0,0960
57	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	2,00	955	0,00	1 910,00	1 910,00	0,0096	0,0192
58	28611264.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	1,00	1850	0,00	1 850,00	1 850,00	0,0151	0,0151
59	28614274	Trubka kanalizační PP SN10 hrdlová 400x6000 mm	kus	12,00	9246	0,00	110 952,00	110 952,00	0,0498	0,5976
60	28614276	Trubka kanalizační PP SN10 hrdlová 600x6000 mm	kus	5,00	30100	0,00	150 500,00	150 500,00	0,1270	0,6350
61	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	3,00	730	0,00	2 190,00	2 190,00	0,0013	0,0039
62	28651691.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	1,00	210	0,00	210,00	210,00	0,0004	0,0004
63	28651693.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00	950	0,00	950,00	950,00	0,0008	0,0008
64	28656705	Kroužek těsnící náhradní DN 400 mm	kus	5,00	290	0,00	1 450,00	1 450,00	0,0015	0,0075
65	28656714	Spojka dvouhrdlá PP DN 400 mm, dl. 406 mm	kus	1,00	1610	0,00	1 610,00	1 610,00	0,0040	0,0040
66	28656734	Zátka PP DN 400 mm, dl. 306 mm	kus	1,00	3000	0,00	3 000,00	3 000,00	0,0030	0,0030
67	286567494	Koleno PP DN 400 mm, 45°, dl. 806 mm	kus	1,00	2620	0,00	2 620,00	2 620,00	0,0077	0,0077
68	28656775	Odbočka redukovaná PP DN 400/200 mm, 45°	kus	1,00	5405	0,00	5 405,00	5 405,00	0,0052	0,0052
69	288630149VD	Připojovací navrtávací odbočka PP/KG 400/150	kus	1,00	4100	0,00	4 100,00	4 100,00	0,0050	0,0050
70	288630150VD	Sedlová odbočka pro PP potrubí,připojka hladká, 630/150	kus	1,00	5200	0,00	5 200,00	5 200,00	0,0020	0,0020
71	55243342.A	Poklop KA 01 BEGU D 605 mm "A1" PARK A15	kus	1,00	2500	0,00	2 500,00	2 500,00	0,0695	0,0695
72	55243347	Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t	kus	2,00	3900	0,00	7 800,00	7 800,00	0,1580	0,3160
73	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C (Pol.17+Pol.18)*1,67*1,2*1,05	t	150,59	455	0,00	68 517,13	68 517,13	1,0000	150,5871
74	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 (Pol.48+Pol.49)*0,1*0,222*1,02	t	0,14	4000	0,00	568,82	568,82	1,0000	0,1422
75	585548620	PROFI Adhezni můstek	kg	5,00	550	0,00	2 750,00	2 750,00	0,0010	0,0050
76	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	2,00	1300	0,00	2 600,00	2 600,00	0,2500	0,5000
77	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	1,00	2150	0,00	2 150,00	2 150,00	0,5200	0,5200
78	59224177	Přistavec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	5,00	500	0,00	2 500,00	2 500,00	0,0680	0,3400
79	59224177.A	Přistavec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,00	600	0,00	600,00	600,00	0,0800	0,0800
80	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,00	3100	0,00	6 200,00	6 200,00	0,5850	1,1700
81	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,00	4900	0,00	4 900,00	4 900,00	0,4300	0,4300
82	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	2,00	8820	0,00	17 640,00	17 640,00	1,6000	3,2000
83	59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,00	9930	0,00	9 930,00	9 930,00	2,1000	2,1000
84	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	6,00	300	0,00	1 800,00	1 800,00	0,0020	0,0120
85	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení,plastová, otevř. výkop	t			0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkem							425 092,95	425 092,95		160,8862
Celkem							953 618,05			