

Soupis prací

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:						
Odvodnění komunikace pod stavbou chodníků, k.ú. Vedrovice				Obec Vedrovice, Vedrovice 326, 671 75 Ločeničky u Mor. Krumlova						
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:						
Dešťová kanalizace-1. etapa				Ing. Petr Nykodým, Žikova 2103/2, 628 00 Brno						
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
Vedrovice				PELÁN stav, s.r.o., Jihlavská 43, Hrotovice						
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:						
8272912		21.11.2023		Ing. Petr Nykodým						
Č	Obj. kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem
0	000100VD	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00
1	000100VD	Geodetické zaměření kanalizace, včetně přípojek 48/100	100m	0,48	4800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	10000,0000	4800,0000
2	002100VD	Revize kanalizačního potrubí kamerou (48)	m	48,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0000	4800,0000
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	1 399,86	1 399,86		1 399,8660
3	113107220RA0	Odstranění asfaltobet. krytu tl. do 5cm do 50m2	m2	4,11	170,30	0,00	699,93	699,93	170,3000	699,9330
4	113108310R00	Výkaz výměr (E9) Odstranění asfaltové vrstvy tl. 10cm do 50m2	m2	4,11	170,30	0,00	699,93	699,93	170,3000	699,9330
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	570,00	570,00		570,0000
5	122703601R00	Odstranění nánosů	m3	1,14	500,00	0,00	570,00	570,00	500,0000	570,0000
6	130901121R00	Odkopávka v místě vyústění stok D4, D5 , množství odečteno z výkresu vyústění (0,95 m2 *1,2)	m3	1,14	4000,00	0,00	14 548,46	14 548,46	4000,0000	14 548,4558
13		Hloubené vykopávky				0,00	5 011,44	5 011,44		5 011,4400
7	13220110R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	1,25	78,80	0,00	3,94	3,94	78,8000	3,9400
8	13220119R00	Výkaz výměr (E18) Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 50 m3	m3	0,05	78,80	0,00	3,94	3,94	78,8000	3,9400
9	13220120ZR00	Výkaz výměr (E22) Příplatek za lepivost - hloubení rýh do 60cm v hor.3 (Pol.7)	m3	60,97	80,00	0,00	4 877,36	4 877,36	80,0000	4877,3568
10	132201209R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	60,97	76,30	0,00	4 651,78	4 651,78	76,3000	4651,7790
15		Roubení				0,00	30 968,14	30 968,14		30 968,1360
11	151201101R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (Pol.9)	m3	60,97	200,00	0,00	22 939,36	22 939,36	200,0000	22939,3600
12	15120111R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - zátěžné - hl. do 2m	m2	114,70	70,00	0,00	8 028,78	8 028,78	70,0000	8028,7760
16		Přemístění výkopku				0,00	27 185,53	27 185,53		27 185,5321
13	161101101R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátěžné - hl. do 2 m (Pol.11)	m2	114,70	148,90	0,00	9 085,43	9 085,43	148,9000	9085,4253
14	162701105R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	61,02	246,20	0,00	15 303,04	15 303,04	246,2000	15303,0436
15	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (Pol.5+7+9)	m3	62,16	5,00	0,00	2 797,06	2 797,06	5,0000	2797,0632
17		Konstrukce ze zemin				0,00	17 800,34	17 800,34		17 800,3395
16	171201201R00	Příplatek k vodorovnému přemístění hor.1-4 za další 1km - skládka Žabčice, vzdál. 19 km (Pol.14)*9	m3	559,41	28,30	0,00	1 759,04	1 759,04	28,3000	1759,0420
17	174101101R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	28,00	166,70	0,00	4 667,52	4 667,52	166,7000	4667,5179

Č	Obj. kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
18	175101101R00	Výkaz výměr (E51) Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	28,00		0,00	11 373,78	11 373,78	500,0000	11373,7797
19	199000002R00	Výkaz výměr (E62) Hloubení pro podzemní stěny Poplatek za skládku zeminy 1-4 - skládka Žabčice. (Pol.14)	m3	22,75	500,00	0,00	3 107,85	3 107,85	50,0000	3107,8480
20	279350001RA0	Základy Bednění a odbednění základových konstrukcí Čelo vyústění stoky D5 (0,7*0,7*2)	m2	0,98	259,80	0,00	254,60	254,60	259,8000	254,6040
21	451572111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm	m3	4,61	1823,90	0,00	8 407,08	8 407,08	1823,9000	8407,0847
22	452112111R00	Výkaz výměr (E69) Osazení prstenců pod poklopy a míže výšky do 100 mm	m3	4,61	198,90	0,00	596,70	596,70	198,9000	596,7000
23	452311121R00	Dle tabulky šachet (TBW-Q.1 63/6-10) Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	kus	3,00	4292,10	0,00	965,72	965,72	4292,1000	965,7225
24	452351101R00	Výkaz výměr (E72) Bednění desek pod potrubí	m3	0,23	530,90	0,00	318,54	318,54	530,9000	318,5400
25	566903111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Výkaz výměr (E76) Vyspravení podkladu po překopec kam.hrubě drceným - zapravení komunikace v místě zásahu u Š17, UV2a, UV2b	t	3,17	1156,10	0,00	8 088,12	8 088,12	1156,1000	8 088,1213
26	566904111R00	Pol.3*0,4*1,93 t/m3 Vyspravení podkladu po překopec kamenivem obal.asfaltem	t	3,17	5794,20	0,00	4 419,91	4 419,91	5794,2000	4419,9085
27	572952111R00	Pol.3*0,08*2,32 t/m3 Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch Vyspravení krytu po překopu asf.bet. tl.do 5 cm	t	0,76	510,80	0,00	4 382,91	4 382,91	510,8000	4382,9040
28	573211111R00	Pol.3*2 Postřik živičný spojovací z asfaltu silničného v množství do 0,70 kg/m2	m2	8,22	22,40	0,00	184,13	184,13	22,4000	184,1280
29	597069111R00	Kryty pozemních komunikací a ploch dlažďených Připlatek za každý další 1 cm tl.lože nad 10 cm	m2	8,22	41,70	0,00	8 348,53	8 348,53	41,7000	8 348,5250
30	597161111R00	Výkaz výměr (E85) Rigol dlažďený do lože C-7,5 tl. 10 cm z lom.kamene	m2	32,25	2106,00	0,00	3 685,50	3 685,50	2106,0000	3685,5000
31	59766112R00	- vyústění stoky D5 Rigol dlažďený do lože C-7,5 tl. 10 cm kostky velké	m2	1,75	2106,00	0,00	2 527,20	2 527,20	2106,0000	2527,2000
32	59963211R00	- odlaždění vpusti VP Výplň spáry dlažby z lom.kamene MC se zatřením	m2	1,20	452,00	0,00	791,00	791,00	452,0000	791,0000
33	871313121R00	Pol.30 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	7,50	34,80	0,00	261,00	261,00	34,8000	261,0000
34	871373121R00	Výkaz výměr (E93) Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	7,50	56,60	0,00	2 663,60	2 663,60	56,6000	2663,5960
35	877313123R00	Výkaz výměr (E97) Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	m	47,06	92,90	0,00	185,80	185,80	92,9000	185,8000
36	877353121R00	Výkaz UV Montáž tvarovek odboč. z PVC gum. kroužek DN 200	kus	2,00	174,70	0,00	174,70	174,70	174,7000	174,7000

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
37	877353122R00	Odbočka na přípoje k UV2b DN 150/150	kus	1,00		0,00	188,10	188,10	188,1000	188,1000
		Montáž přesuvek DN 200	kus	1,00	188,10					
		Přechodová spojka k RD 190	kus	1,00						
38	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gum. kroužek DN 300	kus	2,00	222,80	0,00	445,60	445,60	222,8000	445,6000
		Odbočky pro UV2 a UV2a	kus	2,00						
89		Ostatní konstrukce a práce na frubním vedení				0,00	17 021,20	17 021,20		17 021,1984
39	89442111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5t	kus	1,00	1027,30	0,00	1 027,30	1 027,30	1027,3000	1027,3000
		Zakrytová deska	kus	1,00						
40	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4t	kus	1,00	1041,30	0,00	1 041,30	1 041,30	1041,3000	1041,3000
		Šachtové dno šachta Š17	kus	1,00						
41	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2t	kus	1,00	2755,60	0,00	2 755,60	2 755,60	2755,6000	2755,6000
		Šachtová dna do 2t	kus	1,00						
42	89594211R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV-50 nízký	kus	3,00	2301,80	0,00	6 905,40	6 905,40	2301,8000	6905,4000
		Seznam uličních vpustí: (UV2a, UV2b, VP)	kus	3,00						
43	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	1293,20	0,00	1 293,20	1 293,20	1293,2000	1293,2000
		Poklopy tř-B	kus	1,00						
44	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00	1106,80	0,00	1 106,80	1 106,80	1106,8000	1106,8000
		Vpust VP	kus	1,00						
45	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00	1295,30	0,00	2 590,60	2 590,60	1295,3000	2590,6000
		UV2a,2b	kus	2,00						
46	899623121R00	Obetonování potrubí stok betonem C-7,5	m3	0,07	4090,00	0,00	301,00	301,00	4090,0000	300,9984
		Výkaz výměr (E104)	m3	0,07						
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	1 775,50	1 775,50		1775,5000
47	919723212R00	Dílaťací spáry řezané šířky 9 mm podélné, zalití za tepla	m	10,60	39,90	0,00	422,94	422,94	39,9000	422,9400
		Prořezání spáry v místech zásahu do komunik. (3,7+3,3+3,6)	m	10,60						
48	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	10,60	127,60	0,00	1 352,56	1 352,56	127,6000	1352,5600
		Pol.47	m	10,60						
S		Přesuny sutí				0,00	9 496,60	9 496,60		9496,6009
49	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	7,40	1042,80	0,00	7 714,10	7 714,10	1042,8000	7714,1013
		Bourání bet.konstrukcí: Pol.6*2,23 t/m3	t	2,79						
		Bourání živič.konstrukcí: Pol.3*0,9001+pol.4*0,220	t	4,60						
		Součet	t	7,40						
50	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	36,00	45,40	0,00	1 634,55	1 634,55	45,4000	1634,5498
		Doprava betonu na sklád.Žabčice vzdál. 19 km (2,79*3)	t	8,38						
		Doprava živič.sutí na sklád.Únanov vzdál.31 km (4,60*6)	t	27,62						
		Součet	t	36,00						
51	979990103R00	Poplatek za skládku sutí-beton	t	2,79	20,00	0,00	55,88	55,88	20,0000	55,8776
52	979990113R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kamenivo-asfalt	t	4,60	20,00	0,00	92,07	92,07	20,0000	92,0722
		Ostatní materiál				0,00	79 297,17	79 297,17		79297,1680
53	286111921	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 250/1000	kus	2,00	470,00	0,00	940,00	940,00	470,0000	940,0000
54	286111923	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 250/6000	kus	8,00	2 820,00	0,00	22 560,00	22 560,00	2820,0000	22560,0000
55	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	1,00	131,00	0,00	131,00	131,00	131,0000	131,0000
56	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	2,00	400,00	0,00	800,00	800,00	400,0000	800,0000
57	2861432258VD	Sedlová odbočka CITY KG/KG 150/250	kus	1,00	935,00	0,00	935,00	935,00	935,0000	935,0000
58	286506121	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 250/150/45°	kus	1,00	2 199,00	0,00	2 199,00	2 199,00	2199,0000	2199,0000
59	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	1,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,0000	41,0000
60	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,0000	50,0000

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
61	28651705-A	Odbočka kanalizační KGEA 160/160/45° PVC	kus	1,00	136,00	0,00	136,00	136,00	136,0000	136,0000
62	55243344-A	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125	kus	1,00	2 076,00	0,00	2 076,00	2 076,00	2076,0000	2076,0000
63	55340351	Mříž vtoková M 02 C250 500 x 500 mm	kus	1,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2100,0000	2100,0000
64	55340374	Mříž s rámem 500/500/160 D400	kus	2,00	2 100,00	0,00	4 200,00	4 200,00	2100,0000	4200,0000
65	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C (Pol.17+Pol.18)*1,67*1,2*1,05	t	106,78	200,00	0,00	21 356,40	21 356,40	200,0000	21356,3956
66	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 (Pol.31*0,1)*0,222*1,02	t	0,03	2 942,00	0,00	79,94	79,94	2 942,0000	79,9424
67	592238740	TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešťové vpusti DN 500	kus	3,00	750,00	0,00	2 250,00	2 250,00	750,0000	2250,0000
68	592238741	TBV-Q 50/29 SN skruž dešťové vpusti DN 500	kus	2,00	450,00	0,00	900,00	900,00	450,0000	900,0000
69	592238744	TBV-Q 50/59 SO 15 PVC skruž dešťové vpusti DN 500	kus	3,00	1 020,00	0,00	3 060,00	3 060,00	1020,0000	3060,0000
70	592238749	TBV-Q 50/19 KN spodní dílec dešťové vpusti DN 500	kus	1,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,0000	560,0000
71	592238750	TBV-Q 50/55 KV spodní dílec dešťové vpusti DN 500	kus	2,00	910,00	0,00	1 820,00	1 820,00	910,0000	1820,0000
72	59224176	Přstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,0000	210,0000
73	59224177	Přstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,00	242,00	0,00	484,00	484,00	242,0000	484,0000
74	59224354	Deska zakrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3750,0000	3750,0000
75	59224360592VD	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/592 KOM tl. 15 cm	kus	1,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7200,0000	7200,0000
76	59224373-A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	1,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,0000	190,0000
77	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	126,883	10,00	0,00	1 268,83	1 268,83	10,0000	1268,8300
									248 051,65	248051,6423