DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3

Název veřejné zakázky:	**Splašková kanalizace a ČOV Obce Starý Petřín**
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 637669
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	**Obec Starý Petřín**
Sídlo:	Starý Petřín 23, 671 06 Šafov
IČ:	00293512

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), sděluje všem známým uchazečům následující dodatečné informace vztahující se k této veřejné zakázce.

Znění žádosti o dodatečné informace:

Dotaz č. 10

V soupisu prací u SO 2a Stoková síť místní části Starý Petřín je uvedeno 47 ks kanalizačních šachet.
V části B Dokumentace stavebních objektů, B.2 Stoková síť místní části Starý Petřín a Jazovice, SO2- Stoková síť Starý Petřín + SO3-Stoková síť Jazovice, TECHNICKÁ ZPRÁVA, číslo přílohy B.2 1je na str. 2 v tabulce ROZSAH OBJEKTU SO2 uvedeno 51 ks revizních a spojných šachet DN 1000mm – prefabrikované.
Žádáme zadavatele o upřesnění rozporu.

Dotaz č. 11

V soupisu prací u dodávek potrubí, např. SO 2a Stoková síť místní části Starý Petřín

/96/ 28611	*/ Trubka PP SN 10 DN 250/6000*	*/ kus*	*/ 234,08417 /*
	*/ stoky: 1285*1,093/6*	*/*	*/ 234,08417 /*

je uvažováno se ztratným ve výši 9,3%.
Není toto ztratné příliš vysoké, obvyklá hodnota činí 1,5%, popř. 3%? Viz. str. 11 http://www.cenovasoustava.cz/2013/files/HSV_827-1.pdf
Žádáme zadavatele o upřesnění.

Dotaz č. 12

V soupisu prací Ostatní činnosti a služby je uvedena délka gravitačních stok – 2324 m.
V této délce není započítána délka prodloužení odbočení, gravitace DN 150 – 216 + 133 m,
viz. části B Dokumentace stavebních objektů, B.2 Stoková síť místní části Starý Petřín a Jazovice, SO2- Stoková síť Starý Petřín + SO3-Stoková síť Jazovice, TECHNICKÁ ZPRÁVA, číslo přílohy B.2 1 na str. 2 v tabulce ROZSAH OBJEKTU SO2 a na str. 3 v tabulce ROZSAH OBJEKTU SO3.
Žádáme zadavatele o upřesnění.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Odpověď na dotaz č. 10:

Rozdílné výměry mezi textovou částí PD a Soupisem prací s výkazem výměr jsou důsledkem změny projektové dokumentace. Správně jsou výměry uvedeny v Soupise prací s výkazem výměr.

Odpověď na dotaz č. 11:

Ztratné odpovídá běžným zvyklostem a je 1,093 / 6 m = 1,6 % / 1m

Odpověď na dotaz č. 12:

Výkaz výměr pro tlakové zkoušky je v pořádku. Tlakové zkoušky na odbočeních pro přípojky nejsou požadovány. Dostatečně průkazná pro tento účel bude kamerová zkouška hlavní stoky.

V Třebíči dne 25.05.2016

INVESTING Třebíč, s.r.o.
M. Majerové 900/2
674 01 Třebíč
IČ: 46902287 DIČ: CZ46902287

.....

Ing. František Dočkal, na základě plné moci
INVESTING Třebíč, s.r.o.
organizace pověřená výkonem zadavatelských činností