ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

„Revitalizace údolnicové nivy levostranného přítoku Křtěnovického potoka, Obnova a rozšíření rybníka v k.ú. Křtěnovice, Oprava rybníka Žlabní v k.ú. Křtěnovice, Oprava rybníka Návesní v k.ú. Křtěnovice“

ČÁST 2: OBCHODNÍ PODMÍNKY – NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Č. D1/14.1.3

AKCE: „Revitalizace údolnicové nivy levostranného přítoku Křtěnovického potoka, Obnova a rozšíření rybníka v k.ú. Křtěnovice, Oprava rybníka Žlabní v k.ú. Křtěnovice, Oprava rybníka Návesní v k.ú. Křtěnovice“

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Obch. Z“.

Čl. I

Smluvní strany

Objednatel

Rybářství Křtěnovice, s.r.o.

IČ: 28139640

bankovní spojení: č.ú.: 000043-9653790207/0100, vedený u Komerční banky

jednající ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Borkovec, jednatel

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název: HYDRO & KOV s. r. o.

Sídlo: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 16097

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy (§ 15 Obch. Z):
Ing. Miroslav Ježek, jednatel

IČ: 277 20 161

DIČ: CZ 277 20 161

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 576 303 389 / 0800

Telefon: 384 722 033

Fax: ----------

e-mail: info@hydrokov.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí provést výkony nezbytné pro zajištění realizace díla uvedeného v odst. 2 tohoto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy převzít a zhotoviteli uhradit.

Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla „Revitalizace údolnicové nivy levostranného přítoku Křtěnovického potoka, Obnova a rozšíření rybníka v k.ú. Křtěnovice, Oprava rybníka Žlabní v k.ú. Křtěnovice, Oprava rybníka Návesní v k.ú. Křtěnovice" dle projektové dokumentace pro provedení stavby označené jako „Oprava rybníka Návesní", „Obnova a rozšíření rybníka v Křtěnovicích", „Revitalizace údolnicové nivy levostranného přítoku Křtěnovického potoka", „Oprava rybníka Žlabní", které zpracovala Ing. Zuzana Kotenová, Hněvkovice 57, 396 01 Humpolec v rozsahu oceněných výkazů výměr, v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele.

Činnosti související s předmětem této smlouvy:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací stavby a tyto činnosti zahrnout do celkové nabídkové ceny. Zhotovitel je povinen především:

- Zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.
- Vlastní realizaci předmětu této smlouvy bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čistění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
- Provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek.
- Předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a další doklady, související s plněním předmětu této smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení.
- Průběžně odstraňovat na svůj náklad vzniklý odpad. Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
- Zajištění povinné publicity projektu dle požadavků poskytovatele dotace a dle požadavku objednatele.

Zvláštní podmínky pro provedení předmětu této smlouvy:

- Opatřit staveniště výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob.

Čl. III

Termín a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku V. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

   a) Zahájení plnění: na základě výzvy k předání a převzetí staveniště

b) Předání a převzetí díla: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě do 210 kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v k.ú. Křtěnovice.

Čl. IV

Cena a platební podmínky

1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na následující ceně:

Revitalizace údolnicové nivy levostranného přítoku Křtěnovického potoka

Cena bez DPH 1 350 323,-Kč (slovy: miliontřistapadesáttisíctřistadvacettři korun českých)

DPH ve výši 283 568,-Kč (slovy : dvěstěosmdesáttřitisícpětsetšedesátosm korun českých)

Cena včetně DPH ve výši 1 633 891,-Kč (slovy : milionšestsettřicettřitisícosmsetdevadesátjedna korun českých)

Obnova a rozšíření rybníka v k.ú. Křtěnovice

Cena bez DPH 1 910 573,-Kč (slovy: miliondevětsetdesetisícpětsetsedmdesáttři korun českých)

DPH ve výši 401 220,- Kč (slovy : čtyřistajednatisícdvěstědvacet korun českých)

Cena včetně DPH ve výši 2 311 793,-Kč (slovy : dvamilionytřistajedenácttisícsedmsetdevadesáttři korun českých)

Oprava rybníka Žlabní v k.ú. Křtěnovice

Cena bez DPH 1 643 175,-Kč (slovy: milionšestsetčtyřicettřitisícstosedmdesátpět korun českých)

DPH ve výši 345 067,-Kč (slovy : třistačtyřicetpěttisícšedesátsedm korun českých)

Cena včetně DPH ve výši 1 988 242,- Kč (slovy : miliondevětsetosmdesátosmtisícdvěstěčtyřicetdva korun českých)

Oprava rybníka Návesní v k.ú. Křtěnovice

Cena bez DPH 1 762 595,-Kč (slovy: milionsedmsetšedesátdvatisícpětsetdevadesátpět korun českých)

DPH ve výši 370 145,-Kč (slovy : třistasedmdesáttisícstočtyřicetpět korun českých)

Cena včetně DPH ve výši 2 132 740,- Kč (slovy : dvamilionystotřicetdvatisícsedmsetčtyřicet korun českých)

Cena celkem:

Cena bez DPH 6 666 666,-Kč (slovy: šestmilionůšestsetšedesátšesttisícšestsetšedesátšest korun českých)

DPH ve výši 1 400 000,-Kč (slovy : milončtyřistatisíc korun českých)

Cena včetně DPH ve výši 8 066 666,-Kč (slovy : osmmilionůšedesátšesttisícšestsetšedesátšest korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla")

2. V ceně je zahrnuta dokumentace skutečného provedení díla v počtu 2 kusů.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení kvality, parametry díla a zajištění všech dokladů, předpisů a podkladů, které musí zhotovitel zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení.
4. Cena za realizaci díla zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám.
5. Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy.
6. Cena zahrnuje náklady na vybavení místa stavby, uskladnění, zařízení staveniště, ceny geodetických prací, vytyčení stávajících sítí, zaměření a vyznačení tras, geometrické zaměření jednotlivých stavebních objektů, náklady na dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkového, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílu a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu včetně školení pracovníků zhotovitele, náklady na nutné či úřady stanovené opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů, garance, a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. Veškeré ostatní související náklady jsou zahrnuty do ceny příslušných prací.
7. Objednatel je povinen převzít řádně provedené dílo bez vad a nedodělků nebo jeho ucelenou část i před termínem plnění. Úhrada za plnění veřejné zakázky bude provedena v české měně (Kč) po předání a převzetí bezvadného díla.
8. Faktury budou obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že za řádně vystavený daňový doklad je považován daňový doklad vystavený po splnění předmětu této smlouvy, a jako takový je splatný ve lhůtě 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost uhradit fakturu je ze strany objednatele splněna dnem odpisu z jeho účtu ve prospěch účtu zhotovitele.
10. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací.

Čl. V

Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

Čl. VI
Provedení díla

1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude k dispozici na stavbě. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni svoje připomínky a požadavky k provádění díla zapisovat do stavebního deníku. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
2. Stavební deník s originální verzí zápisů bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, dokumentaci pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.
4. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími se stavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech sjednaných prací je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
6. Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. § 66a obchodního zákoníku.
7. Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.
8. Kontrolní dny

   - Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně), v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny

organizuje technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

- Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor objednatele, a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb.. Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:

  - stavební deník,
  - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se k stavbě,
  - seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
  - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

- Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

9. Kontrola provádění díla

   - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

   - Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemisťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

   - Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.

   - Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor investora, nebo jím pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 3 pracovní dny před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.

Čl. VII

Předání díla

1. Dílo bude splněno jeho předáním a převzetím, a to osobně odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude vypracován protokol o předání a převzetí díla, který podepíší oprávněné osoby smluvních stran. V protokolu o předání a převzetí díla musí být uvedeny všechny vady a nedodělky, případné neodstranitelné vady a nároky objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady, jakož i případná skutečnost, dílo je bez vad a dále prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nikoli.

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou ve smyslu ustanovení § 537 odst. 1 Obch. Z.

Čl. VIII

Vady díla, záruční doba a odpovědnost za vady

1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 560 a následujících Obch. Z.
2. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podmínkami, právními a technickými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
3. Záruční doba je 36 měsíců na stavební část díla a počíná ode dne následujícího po dni protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
4. V případě objednatelem zjištěných vad při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuto jinak.
5. Objednatel požaduje nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 48 hodin od okamžiku jejího prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 5 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuto jinak.
6. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle písemné dohody.
7. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Za tímto účelem je uzavřena pojistná smlouva u České pojišťovny a.s.
8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do okamžiku převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen ji uhradit. Za tímto účelem musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě viz odst. 8 ve výši 5 000 000 Kč a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených ke zhotovení díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši nabídkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat platnost této pojistné smlouvy po celou dobu plnění zhotovování díla.

Čl. IX

Smluvní pokuty

1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Z důvodu nedodržení vzájemně dohodnutého termínu odstranění vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokole je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

4. Z důvodu prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
6. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
7. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
9. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují této smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi nebo dodávkou bez závad. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, je z této škody odpovědný zhotovitel v celém jejím rozsahu.

Čl. X

Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případech stanovených Obch. Z.
2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu o více jak 10 dní.
3. Odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v ustanoveních této smlouvy musí být uskutečněno vždy písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení takového písemného podání druhé straně. Rovněž oznámení objednatele o přerušení nebo zastavení prací musí mít písemnou formou.
4. Následky odstoupení od této smlouvy se řídí ustanoveními Obch. Z.

Čl. XI

Ostatní ujednání

1. Veškerá předaná dokumentace a celé dílo nebude po předání zatíženo právy třetích osob a veškerá práva předáním a převzetím díla přejdou na objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zapůjčené originály výchozích podkladů vrátit do 5 dnů po ukončení prací objednateli.
3. Obě smluvní strany budou respektovat a dodržovat diskrétnost obsahu této smlouvy a jejích případných dodatků vůči třetím stranám a odpovídají za škody, které by porušením této dohody vznikly, a zavazují se tímto zachovat mlčenlivost ohledně obsahu této smlouvy i ohledně údajů, které se v průběhu trvání závazkového vztahu dozvěděly. Porušení tohoto ujednání je považováno za hrubé porušení smluvních závazků dle Obch. Z.
4. Zhotovitel odpovídá za pohyb svých zaměstnanců, za dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti práce. Zhotovitel zabezpečí při zahájení prací proškolení svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami dle druhů prováděných prací. Zhotovitel je povinen vyšetřit pracovní úrazy svých zaměstnanců, které vznikly při provádění díla, sepsat záznam o pracovním úrazu a zaslat příslušným orgánům.

5. Zhotovitel je povinen poskytnou požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo zemědělství, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost, dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/ 2001 Sb.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

1. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnost všechny předchozí ujednání o této smlouvě, mimo obchodních podmínek objednatele a nabídky zhotovitele. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou vzestupně číslovaného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů je každá ze smluvních stran oprávněna uplatnit své právo u příslušného obecného soudu ČR, pokud nedocílí uzavření smíru. Rozhodčí řízení se vylučuje.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.
6. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními Obch. Z.

Přílohy této smlouvy jsou:

1. Cenová nabídka- oceněný výkaz výměr
2. Projektová dokumentace, aniž by musela být přímo součástí této smlouvy

V Křtěnovicích dne 3.3.2014

V Třeboni dne 3.3. 2014

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 4

Objednatel

Zhotovitel

RYBÁŘSTVÍ KŘTĚNOVICE, s.r.o.
Nová Ves u Mladé Vožice, Křtěnovice 5
PSČ 391 43
IČO: 281 39 640 • DIČ: CZ28139640

stavba: revitalizace údolnicové nivy bezpečnostní

objekt: přeliv

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	451311841	podklad pod dlažbu z betonu	m2	80	796 Kč	63 680 Kč
2	462511270	zához z kamene bez proštěrk. Z terénu do 200 kg	m3	18	1 279 Kč	23 022 Kč
3	465513327	dlažba z kamene na MC	m2	80	1 230 Kč	98 400 Kč
4	998332011	přesun hmotq	t	165,6152	256 Kč	42 397 Kč
						227 499 Kč

HYDRO & HOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

revitalizace
stavba: údolnicové nivy
objekt: výpust

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	320101112	osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg	m3	0,6	2 100 Kč	1 260 Kč
2	321311114	konstrukce přehrad z prostého betonu	m3	8,1	5 200 Kč	42 120 Kč
3	321351010	obednění konstrukcí přehrad	m2	6	868 Kč	5 208 Kč
4	321352010	odbednění konstrukcí	m2	6	207 Kč	1 242 Kč
5	specifikace	prefabrikovaný požerák	ks	1	42 500 Kč	42 500 Kč
6	327213233	zdi nadzák.opěrné z lom.kam.	m3	3	6 500 Kč	19 500 Kč
7	457532112	filtr. Vrstvy ze zhut. Kam.	m3	0,32	1 038 Kč	332 Kč
8	871373121	montáž trub z plastu včetně dodávky	m	27	900 Kč	24 300 Kč
9	934956114	hradítka z měkkého dřeva tl. 5cm	m2	2,4	1 590 Kč	3 816 Kč
10	998332011	přesun hmot	t	1,1627	256 Kč	298 Kč
						140 576 Kč

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

revitalizace
údolnicové
stavba: nivy
objekt: hráz

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	320101112	odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000m3	m3	1600	50 Kč	80 000 Kč
2	122101103	odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000m3	m3	2413	42 Kč	101 346 Kč
3	162201102	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50m	m3	2413	36 Kč	86 868 Kč
4	180401212	založení trávníku lučního výsevem	m2	6790	12 Kč	81 480 Kč
5	171101101	uložení sypaniny do násypů zhutněných	m3	2554	37 Kč	94 498 Kč
6	181301101	rozprostření ornice	m2	42	30 Kč	1 260 Kč
7	181301113	rozprostření ornice	m2	6790	12 Kč	81 480 Kč
8	182101101	svahování v zářezech	m2	1730	45 Kč	77 850 Kč
9	182201101	svahování násypů	m2	1543	39 Kč	60 177 Kč
10	181101102	úprava pláně v zářezech	m2	2650	9 Kč	23 850 Kč
11	132101111	hloubení rýh š. do 60 cm	m3	30	263 Kč	7 890 Kč
12	461211711	patka dlažby lom.kamene	m3	25	2 493 Kč	62 325 Kč
13	464531112	pohoz z hrub. Drceného	m3	150	850 Kč	127 500 Kč
14	998332011	přesun hmot	t	373,92	256 Kč	95 724 Kč
						982 248 Kč

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

stavba: obnova a rozšíření rybníka
objekt: hráz

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	122201101	odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	58	141 Kč	8 178 Kč
2	122201109	příplatek za lepivost	m3	29	30 Kč	870 Kč
3	131201209	příplatek za lepivost	m3	20	26 Kč	520 Kč
4	132201211	hloubení rýh š. do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	40	199 Kč	7 960 Kč
5	162301101	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500m	m3	58	56 Kč	3 248 Kč
6	171101101	uložení sypaniny do násypů zhutněných	m3	548	44 Kč	24 112 Kč
7	171201201	uložení sypaniny na skl.	m3	58	15 Kč	870 Kč
8	180401212	založení trávníku lučního výsevem	m2	144	12 Kč	1 728 Kč
9	182201101	svahování násypů	m2	216	39 Kč	8 424 Kč
10	182301121	rozprostření ornice	m2	144	45 Kč	6 480 Kč
11	327368211	výztuž opěrných zdí svař. Sítí	t	0,067	38 750 Kč	2 596 Kč
12	45131183	podklad pod dlažbu z betonu	m2	8	638 Kč	5 104 Kč
13	457571111	filtr. Vrstvy z nezhut. Špěrkopísků0-32	m3	32	606 Kč	19 392 Kč
14	461211711	patka dlažby lom. kamene	m3	40	2 493 Kč	99 720 Kč
15	462511270	zához z kamene bez proštěrk.	m3	86	1 200 Kč	103 200 Kč
16	462519002	příplatek urovnání ploch záhozu	m2	252	178 Kč	44 856 Kč
17	465210123	schody z lom. kam. tl. 30 cm	m2	8	1 742 Kč	13 936 Kč
18	998332011	přesun hmot	t	701,2532	230 Kč	161 288 Kč
						512 482 Kč

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

stavba: obnova a rozšíření rybníka
objekt: výpust

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	115001104	převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mmm	m	12	598 Kč	7 176 Kč
2	115101201	čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	72	76 Kč	5 472 Kč
3	115201504	montáž odpadního potrubí DN 400	m	12	456 Kč	5 472 Kč
4	122201102	odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	102	92 Kč	9 384 Kč
5	122201109	příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	51	30 Kč	1 530 Kč
6	132201209	příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	11	26 Kč	286 Kč
7	171101101	uložení sypaniny do násypů zhutněných	m3	124	44 Kč	5 456 Kč
8	320101112	osazení bet.a ŽB přefabrikátů do 5000 kg	m3	0,7	1 861 Kč	1 303 Kč
9	327321114	opěrné zdi z betonu V8T100-B 30	m3	24,8	4 000 Kč	99 200 Kč
10	327351010	obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	53,4	800 Kč	42 720 Kč
11	327352010	odbednění opěrných zdí	m2	53,4	150 Kč	8 010 Kč
12	327368211	výztuž opěrných zdí svař. Sítí	t	1,9	38 750 Kč	73 625 Kč
13	451311811	podklad pod dlažbu z betonu	m2	19	320 Kč	6 080 Kč
14	451311841	podklad pod dlažbu z betonu	m2	1,5	796 Kč	1 194 Kč
15	465513327	dlažba z kamene na MC	m2	1,5	1 414 Kč	2 121 Kč
16	467953111	dřevěný stupeň s přitesáním ložních ploch	m2	4,2	2 596 Kč	10 903 Kč
17	421958111	lávka dřevěná ve strži s dřevěným zábradlím	m2	4	1214	4 856 Kč
18	871373121	montáž trub z plastu	m	19	710	13 490 Kč
19	specifikace	prefabrikovaný požerák	ks	1	37695	37 695 Kč
20	specifikace	demontáž dřevěného potrubí	ks	1	10770	10 770 Kč
21	998332011	přesun hmot	t	89,9074	230	20 679 Kč
						367 422 Kč

HYDRO&KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161
4

stavba: obnova a rozšíření rybníka odstranění

objekt: sedimentu

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	122101102	odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3	648	65 Kč	42 120 Kč
2	122703603	odstranění nánosu při únosnosti dna nad 60 kPa	m3	1787	32 Kč	57 184 Kč
3	129203101	čištění vodotečí	m3	40	507 Kč	20 280 Kč
4	129203109	příplatek za lepivost	m3	20	78 Kč	1 564 Kč
5	162201102	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	648	36 Kč	23 328 Kč
6	162253101	vodorovné přemístění nánosu, únos. Dna přes 40 kPa	m3	1787	25 Kč	44 675 Kč
7	162301101	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	1787	45 Kč	80 415 Kč
8	167101102	nakládání výkopku	m3	1787	50 Kč	89 350 Kč
9	171201201	uložení sypaniny na skl.	m3	1787	15 Kč	26 805 Kč
10	181101101	úprava pláně v zářezech	m2	3800	4 Kč	15 200 Kč
11	182101101	svahování v zářezech	m2	360	35 Kč	12 600 Kč
						413 521 Kč

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

stavba: obnova a rozšíření rybníka bezpečnostní

objekt: přeliv

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	132201209	příplatek za lepivost	m3	18	26 Kč	468 Kč
2	132201211	hloubení rýh š. 200 cm do 100 m3 strojně	m3	36	199 Kč	7 164 Kč
3	321213234	zdivo nadzákl. Přehrad	m3	29,3	6 200 Kč	181 660 Kč
4	327311114	opěrné zdi z betonu prostého	m3	34,4	4 100 Kč	141 040 Kč
5	327321114	opěrné zdi z betonu železového	m3	5,9	4 571 Kč	26 969 Kč
6	327351010	obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	76,6	868 Kč	66 489 Kč
7	327352010	odbednění opěrných zdí	m2	76,6	207 Kč	15 856 Kč
8	327368211	výztuž opěrných zdí svařovanou sítí	t	0,6	38 750 Kč	23 250 Kč
9	451311841	podklad pod dlažbu z betonu V4T0B30	m2	47,2	650 Kč	30 680 Kč
10	465513327	dlažba z kamene na MC	m2	48,7	1 200 Kč	58 440 Kč
11	998332011	přesun hmot	t	283,1809	230 Kč	65 132 Kč
						617 148 Kč

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

stavba: **Rybník Žlabní bezpečnostní**
objekt: **přeliv**

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	122201101	odkopávky nezapažené v ho.3 do 100m3	m3	32	141 Kč	4 512 Kč
2	122201109	příplatek za lepivost odkopávky v hor. 3	m3	16	30 Kč	480 Kč
3	132201209	příplatek za lepivost -hloubení rýh 200 cm	m3	1,6	26 Kč	42 Kč
4	132201211	hloubení rýh š. 200 cm do 100 m3 strojně	m3	3,2	199 Kč	637 Kč
5	162301101	vodorovné přemístění výkopku	m3	35,2	56 Kč	1 971 Kč
6	171201201	uložení sypaniny na skl.	m3	35,2	44 Kč	1 549 Kč
7	327321114	opěrné zdi z betonu V8T100B30	m3	42,6	4 200 Kč	178 920 Kč
8	327351010	obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	61,4	868 Kč	53 295 Kč
9	327352010	odbednění opěrných zdí	m2	61,4	207 Kč	12 710 Kč
10	327368211	výztuž opěrných zdí svařovanou sítí	t	2,13	35 500 Kč	75 615 Kč
11	327365112	výztuž opěrných zdí ocel	t	1,065	27 980 Kč	29 799 Kč
12	451311841	podklad pod dlažbu	m2	14,3	796 Kč	11 383 Kč
13	462511270	zához z kamene	m3	15,2	1 279 Kč	19 441 Kč
14	462519002	příplatek za urovnání ploch	m2	30,4	178 Kč	5 411 Kč
15	465513327	dlažba z kamene na MC	m2	14,3	1 414 Kč	20 220 Kč
16	464511122	pohoz z kamene záhozového do 200 kg	m3	5,2	1 136 Kč	5 907 Kč
17	998332011	přesun hmot	t	197,832	230 Kč	45 501 Kč
						467 393 Kč



stavba: **Rybník Žlabní odstranění**
objekt: **sedimentu**

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	122703601	odstranění nánosu při únosti dna 15-40 kPa	m3	100	247 Kč	24 700 Kč
2	122703603	odstranění nánosu při únosti dna nad 60 kPa	m3	750	36 Kč	27 000 Kč
3	162253101	vodorovné přemístění nánosu, únos.dna přes 40 kPa	m3	750	27 Kč	20 250 Kč
4	162253102	vodorovné přemístění nánosu, únos. Dna 15-40 kPa	m3	100	290 Kč	29 000 Kč
5	162301101	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	850	54 Kč	45 900 Kč
6	167101102	nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	850	45 Kč	38 250 Kč
7	171201201	uložení sypaniny na skl.	m3	850	15 Kč	12 750 Kč
8	181101101	úprava pláně v zářezech v hor. 1-4 bez zhutnění	m2	3807	4 Kč	15 228 Kč
9	182101101	svahování v zářezech v hor.1-4	m2	422	45 Kč	18 990 Kč
10	181301111	rozprostření ornice	m2	8500	8 Kč	68 000 Kč
						300 068 Kč

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

stavba: Rybník Žlabní
objekt: výpust

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	115001104	převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mmm	m	12	598 Kč	7 176 Kč
2	115101201	čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	72	76 Kč	5 472 Kč
3	115201504	montáž odpadního potrubí DN 400	m	15	456 Kč	6 840 Kč
4	122201102	odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	162	92 Kč	14 904 Kč
5	122201109	příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	81	30 Kč	2 430 Kč
6	132201209	příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	11	26 Kč	286 Kč
7	171101101	uložení sypaniny do násypů zhutněných	m3	162	44 Kč	7 128 Kč
8	162201102	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	324	36 Kč	11 664 Kč
9	171201201	uložení sypaniny na skl.	m3	162	15 Kč	2 430 Kč
10	167101102	nakládání výkoplu z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	162	61 Kč	9 882 Kč
11	320101112	osazení bet.a ŽB přefabrikátů do 5000 kg	m3	0,7	1 861 Kč	1 303 Kč
12	327321114	opěrné zdi z betonu V8T100-B 30	m3	22,7	4 100 Kč	93 070 Kč
13	327351010	obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	50,3	868 Kč	43 660 Kč
14	327352010	odbednění opěrných zdí	m2	50,3	207 Kč	10 412 Kč
15	327368211	výztuž opěrných zdí svař. Sítí	t	1,52	35 000 Kč	53 200 Kč
16	467953111	dřevěný stupeň s přitesáním ložních ploch	m2	4,2	2 596 Kč	10 903 Kč
17	464511111	pohoz z lom. kamene neupraveného	m3	8,8	843 Kč	7 418 Kč
18	421958111	lávka dřevěná ve strži s dřevěným zábradlím	m2	3,6	1 214 Kč	4 370 Kč
19	462511270	zához z kamene bez proštěrk.	m3	4,94	1 279 Kč	6 318 Kč
20	specifikace	prefabrikovaný požerák H=3,6 m	ks	1	36 500 Kč	36 500 Kč
21	871393121	montáž odpadního potrubí DN 400	m	14	1 217 Kč	17 038 Kč
22	specifikace	demontáž dřevěného potrubí	ks	1	7 950 Kč	7 950 Kč
23	998332011	přesun hmot	t	80,7661	230 Kč	18 576 Kč
						378 932 Kč

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

Rybník
stavba: Žlabní
objekt: hráz

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	122201101	odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	90	141 Kč	12 690 Kč
2	122201109	příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	45	30 Kč	1 350 Kč
3	132201209	příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm	m3	26	26 Kč	676 Kč
4	132201211	hloubení rýh š. do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	52	199 Kč	10 348 Kč
5	162301101	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500m	m3	266	56 Kč	14 896 Kč
6	171101101	uložení sypaniny do násypů zhutněných	m3	318	44 Kč	13 992 Kč
7	171201201	uložení sypaniny na skl.	m3	90	15 Kč	1 350 Kč
8	180401212	založení trávníku lučního výsevem	m2	138	12 Kč	1 656 Kč
9	182201101	svahování násypů	m2	216	39 Kč	8 424 Kč
10	182301121	rozprostření ornice	m2	138	45 Kč	6 210 Kč
11	181301101	rozprostření ornice	m2	210	30 Kč	6 300 Kč
12	180401211	založení trávníku lučního výsevem	m2	210	6 Kč	1 260 Kč
13	327368211	výztuž opěrných zdí svař. Sítí	t	0,118	38 750 Kč	4 573 Kč
14	451311831	podklad pod dlažbu z betonu	m2	14	638 Kč	8 932 Kč
15	457571111	filtr. Vrstvy z nezhut. Špěrkopísků0-32	m3	23	606 Kč	13 938 Kč
16	461211711	patka dlažby lom. kamene	m3	52	2 387 Kč	124 124 Kč
17	462511270	zához z kamene	m3	92	1 279 Kč	117 668 Kč
18	462519002	příplatek urovnání ploch záhozu	m2	230	178 Kč	40 940 Kč
19	465210123	schody z lom.kam.tl.30cm na MC	m2	14	1 742 Kč	24 388 Kč
20	998332011	přesun hmot	t	361,1629	230 Kč	83 067 Kč
						496 782 Kč

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

Rybník
stavba: Návesní
bezpečnostní
objekt: přeliv

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	122201101	odkopávky nezapažené v ho.3 do 100m3	m3	91	141 Kč	12 831 Kč
2	122201109	příplatek za lepivost odkopávky v hor. 3	m3	45,5	26 Kč	1 183 Kč
3	162301101	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	91	56 Kč	5 096 Kč
4	171201201	uložení sypaniny na skl.	m3	91	15 Kč	1 365 Kč
5	132201109	příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm	m3	4,5	195 Kč	878 Kč
6	132201111	hloubení rýh š. 60 cm do 100 m3 strojně	m3	9	281 Kč	2 529 Kč
7	327321114	opěrné zdi z betonu V8T100B30	m3	54,7	4 650 Kč	254 355 Kč
8	327351010	obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	47,8	868 Kč	41 490 Kč
9	327352010	odbednění opěrných zdí	m2	47,8	207 Kč	9 895 Kč
10	327368211	výztuž opěrných zdí svařovanou sítí	t	1,162	35 400 Kč	41 135 Kč
11	451311841	podklad pod dlažbu z betonu V4T0B30	m2	98,1	796 Kč	78 088 Kč
12	462511270	zához z kamene	m3	18,7	1 279 Kč	23 917 Kč
13	462519002	příplatek - urovnání ploch záhozu	m2	37,4	178 Kč	6 657 Kč
14	465513327	dlažba z kamene na MC	m2	98,1	1 100 Kč	107 910 Kč
15	464511122	pohoz z kamene záhozového do 200 kg	m3	13,5	1 136 Kč	15 336 Kč
16	998332011	přesun hmot	t	389,6793	230 Kč	89 626 Kč
						692 291 Kč

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161
4

stavba: **Rybník Návesní odstranění**
objekt: **sedimentu**

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	122703601	odstranění nánosu při únosti dna 15-40 kPa	m3	100	252 Kč	25 200 Kč
2	122703603	odstranění nánosu při únosti dna nad 60 kPa	m3	607	36 Kč	21 852 Kč
3	162253101	vodorovné přemístění nánosu, únos.dna přes 40 kPa	m3	607	27 Kč	16 389 Kč
4	162253102	vodorovné přemístění nánosu, únos. Dna 15-40 kPa	m3	100	287 Kč	28 700 Kč
5	162701105	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	707	119 Kč	84 133 Kč
6	162701109	příplatek k vod. Přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	3535	20 Kč	70 700 Kč
7	167101102	nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	707	61 Kč	43 127 Kč
8	171201201	uložení sypaniny na skl.	m3	707	15 Kč	10 605 Kč
9	181101101	úprava pláně v zářezech v hor. 1-4 bez zhutnění	m2	2130	4 Kč	8 520 Kč
10	182101101	svahování v zářezech v hor.1-4	m2	180	45 Kč	8 100 Kč
						317 326 Kč

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379/01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

stavba: Rybník Návesní
objekt: výpust

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	115001104	převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mmm	m	12	598 Kč	7 176 Kč
2	115101201	čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	72	76 Kč	5 472 Kč
3	115201504	montáž odpadního potrubí DN 400	m	12	456 Kč	5 472 Kč
4	122201102	odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	106	92 Kč	9 752 Kč
5	122201109	příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	53	30 Kč	1 590 Kč
6	132201209	příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,9	26 Kč	23 Kč
7	132201109	příplatek za lepivost -hloubení rýh 60 cm	m3	0,8	195 Kč	156 Kč
8	132201111	hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	1,6	281 Kč	450 Kč
9	132201211	hloubení rýh š. do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	1,8	199 Kč	358 Kč
10	162201102	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	212	36 Kč	7 632 Kč
11	167101102	nakládání výkoplu z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	106	61 Kč	6 466 Kč
12	171101101	uložení sypaniny do násypů zhutněných	m3	106	44 Kč	4 664 Kč
13	171201201	uložení sypaniny na skl.	m3	106	15 Kč	1 590 Kč
14	320101112	osazení bet.a ŽB přefabrikátů do 5000 kg	m3	0,67	1 861 Kč	1 247 Kč
15	327321114	opěrné zdi z betonu V8T100-B 30	m3	18,3	4 200 Kč	76 860 Kč
16	327351010	obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	48,1	868 Kč	41 751 Kč
17	327352010	odbednění opěrných zdí	m2	48,1	207	9 957 Kč
18	327368211	výztuž opěrných zdí svař. Sítí	t	1,462	35000	51 170 Kč
19	467953111	dřevěný stupeň s přitesáním ložních ploch	m2	4,2	2596	10 903 Kč
20	464511111	pohoz z lom. kamene	m3	8,8	843	7 418 Kč
21	421958111	lávka dřevěná ve strži s dřevěným zábradlím	m2	3,4	1214	4 128 Kč
22	462511270	zához z kamene	m3	3,88	1279	4 963 Kč
23	specifikace	prefabrikovaný požerák	ks	1	34600	34 600 Kč
24	871393121	montáž trub z plastu , včetně dodávky z trub	m	13	1000	13 000 Kč
25	specifikace	demontáž dřevěného potrubí	ks	1	8500	8 500 Kč
26	998332011	přesun hmot	t	81,1847	230	18 672 Kč

333 970 Kč

Rybník
stavba: Návesní
objekt: hráz

poř.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
1	122201101	odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	60	131 Kč	7 860 Kč
2	122201109	příplatek za lepivost	m3	30	30 Kč	900 Kč
3	131201109	příplatek za lepivost	m3	102	23 Kč	2 346 Kč
4	131201111	hloubení nezapaž. Jam hor. 3 do 100 m3	m3	204	193 Kč	39 372 Kč
5	132201209	příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	22	26 Kč	572 Kč
6	132201211	hloubení rýh š. do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	44	199 Kč	8 756 Kč
7	162301101	vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500m	m3	204	56 Kč	11 424 Kč
8	171101101	uložení sypaniny do násypů zhutněných	m3	248	44 Kč	10 912 Kč
9	171201201	uložení sypaniny na skl.	m3	60	15 Kč	900 Kč
10	181301101	rozprostření ornice	m2	120	30 Kč	3 600 Kč
11	182201101	svahování násypů	m2	178	39 Kč	6 942 Kč
12	182301121	rozprostření ornice	m2	92	45 Kč	4 140 Kč
13	180401211	založení trávníku lučního výsevem	m2	120	6 Kč	720 Kč
14	180401212	založení trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	92	12 Kč	1 104 Kč
15	327363211	výztuž opěrných zdí svař. Sítí	t	0,101	38 750 Kč	3 914 Kč
16	451311831	podklad pod dlažbu z betonu	m2	12	638 Kč	7 656 Kč
17	457571111	filtr. Vrstvy z nezhut. Špěrkopísků0-32	m3	15,5	606	9 393 Kč
18	461211711	patka dlažby lom. kamene	m3	44	2493	109 692 Kč
19	462511270	zához z kamene	m3	62	1279	79 298 Kč
20	462519002	příplatek urovnání ploch záhozu	m2	155	178	27 590 Kč
21	465210123	schody z lom. kam. tl. 30 cm na MC	m2	12	1742	20 904 Kč
22	998332011	přesun hmot	t	265,2732	230	61 013 Kč
						419 008 Kč

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161