



SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

„ZTV Cehnice – Pod kostelíkem“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Cehnice
Sídlem:	Cehnice 76, 387 52 Cehnice
Zastoupený:	Helena Sosnová, starostka obce
IČ:	00251038

Zhotovitel:	STAREKO CZ Písek s.r.o.
Sídlem:	Ražice 58, 398 22 Ražice
Zastoupený:	Janem Kocourkem
Tel.:	724 623 976
E-mail:	ondrej.pechacek@stareko.cz
IČ:	25159674
DIČ:	CZ25159674
Bankovní spojení:	7570040217/0100

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveníště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatel:	
ve věcech smluvních:	Helena Sosnová, starostka obce
ve věcech technických (TDS):	Vlastimil Šilhan

Zhotovitele:	
ve věcech smluvních:	Jan Kocourek, jednatel
ve věcech technických:	Ondřej Pecháček, 724 623 976
ve věcech řízení stavby:	Petr Bláha, 777 761 317



2. Předmět díla

Předmětem díla je novostavba inženýrských sítí: vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a místní komunikace sloužící k obsluze stavebních pozemků.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání díla realizace, cca 05/2022

Požadovaný termín dokončení díla do 5 měsíců ode dne předání díla realizace, max do 31.10.2022

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání díla k realizaci.

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

Celková cena díla	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	4 498 858,85 Kč
DPH 21 %	944 760,36 Kč
Celková cena včetně DPH	5 443 619,21 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel vystaví zadavateli z pravidla jedenkrát měsíčně. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem, provede zadavatel její úhradu. Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení objednateli.

V případě, že dojde mezi objednatelem a zhotovitelem ke sporu o rozsahu skutečně provedených prací či o výši vyúčtované částky v dílčím daňovém dokladu, popřípadě, že objednatel vznese písemně námitky proti doručenému dílčímu daňovému dokladu, co do výše vyúčtované částky, je zhotovitel povinen vystavit dílčí daňový doklad na částku, která není mezi stranami sporná. O částce, která je mezi stranami sporná zahájí smluvní strany jednání. Neuhrazení této sporné částky není porušením smlouvy ze strany objednatele.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla i za každý i započatý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, za každý den prodlení.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.



Smluvní pokuta za opakované porušování BOZP, v případě předchozího písemného vytknutí závad v oblasti BOZP objednatelem, TDS, či Koordinátorem BOZP, má právo objednat účtovat zhotoviteli 5.000 Kč za takto již každou opakovanou závadu v oblasti BOZP.

5. Staveniště

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů a nařízení koordinátora bezpečnosti práce přítomného na stavbě, kterého zajistí objednatel.

8. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.



Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6)

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku
- doklady potřebné ke kolaudaci stavby

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- 60 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce
- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Podle požadavků poskytovatele podpory je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033.



„ZTV Cehnice – Pod kostelíkem“

Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání díla k realizaci.

DOLOŽKA PODLE §41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Obec Cehnice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Obce Cehnice stanové podmínky odsouhlasení či schválení, které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.

Znění smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Cehnice, dne 27.5.2022, usnesením č. 56/2022

V Cehnicích dne: 30.5.2022

Za objednatele:

Helena Sosnová, starostka obce

V Ražicích dne: 30.5.2022

Za zhotovitele:

Příloha: položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Zakázka: ZTV Cehnice Pod Kostelíkem

Místo: SO101 Pozemní komunikace

Objednatel: Obec Cehnice

IČ: 00251038

76

DIČ: CZ00251038

38752 Cehnice

Zhotovitel: STAREKO CZ Písek s.r.o.

IČ: 25159674

Ražice 56

DIČ: CZ25159674

398 22 Ražice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 293 258,85
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			205 600,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 498 858,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 498 858,85 CZK
Základní DPH	21 %	944 760,36 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

5 443 619,21 CZK

v

RAŽICÍCH

dne

16.5.2022

[Podpis]

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Ražice 56

398 22 Ražice


tel: 382 211828

DIČ: CZ25159674

Za zhotovitele

[Podpis]

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			577 373,72
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			307 642,56
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 056,00
5	Komunikace	HSV			2 215 907,05
8	Trubní vedení	HSV			233 675,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			765 345,96
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			4 935,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 852,00
97	Prorážení otvorů	HSV			34 467,45
99	Staveništní přesun hmot	HSV			136 004,11
VN	Vedlejší náklady	VN			205 600,00
Cena celkem					4 498 858,85

Položkový rozpočet

S:	ZTV Cehnice Pod Kostelíkem
O:	SO101 Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				577 373,72
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	14,00000	120,00	1 680,00
2	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	14,00000	318,00	4 452,00
3	121100002RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponii 6,0*0,15	m3	0,90000 0,90000	810,00	729,00
4	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm 32,0*0,5+68,0*0,5	m2	50,00000 50,00000	325,00	16 250,00
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 zářez pro komunikaci:29 7	m3	29,70000 29,70000	147,00	4 365,90
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení napojení UV:8*1,0*1,0*1,0	m3	8,00000 8,00000	590,00	4 720,00
7	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ přípojka UV5:3,0*1,0*1,5	m3	4,50000 4,50000	690,00	3 105,00
8	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ drenáže:428,0*0,5*0,4	m3	85,60000 85,60000	296,00	25 337,60
9	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 UV:8*1,0*1,0*1,5	m3	12,00000 12,00000	969,00	11 628,00
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m přebytek drenáže:85,6 přebytek zářez:29,7 UV:12,0 násypy:85,6+29,7+12,0	m3	254,60000 85,60000 29,70000 12,00000 127,30000	91,00	23 168,60
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m násypy z deponie:1146,97	m3	1 146,97000 1 146,97000	101,00	115 843,97
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 násypy z deponie:1146,97 přebytek drenáže:85,6 UV:12,0 přebytek zářez:29,7	m3	1 274,27000 1 146,97000 85,60000 12,00000 29,70000	47,00	59 890,69
13	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS násypy z deponie:1146,97 přebytek drenáže:85,6 UV:12,0 přebytek zářez:29,7	m3	1 274,27000 1 146,97000 85,60000 12,00000 29,70000	61,00	77 730,47
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m přebytek drenáže:85,6 přebytek zářez:29,7 UV:12,0	m3	127,30000 85,60000 29,70000 12,00000	18,00	2 291,40
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním přípojka UV5:3,0*1,0*1,0*1,0	m3	3,00000 3,00000	137,00	411,00
16	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obsyp UV:8*0,5	m3	4,00000 4,00000	854,00	3 416,00
17	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí obsyp UV:8*0,5	m3	4,00000 4,00000	232,00	928,00
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	2 120,00000	20,00	42 400,00
19	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním - ručně 16,0+21,0	m2	37,00000 37,00000	48,00	1 776,00
20	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1km. osetí trávou	m2	1 395,67000	127,00	177 250,09
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				307 642,56

21	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože šterkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm	m	427,92000	583,00	249 477,36
22	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 428,0*2,0	m2	856,00000 856,00000	27,00	23 112,00
23	67390503R	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 2x50 m 856,0*1,05	m2	898,80000 898,80000	39,00	35 053,20
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				13 056,00
24	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm napojení UV:8*3,0*1,0*0,5	m3	12,00000 12,00000	1 088,00	13 056,00
Díl:	5	Komunikace				2 215 907,05
25	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm chodníky:360,18	m2	360,18000 360,18000	163,00	58 709,34
26	564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm komunikace:1523,0+600,0*0,45 vjezdy:48,0	m2	1 841,00000 1 793,00000 48,00000	197,00	362 677,00
27	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm komunikace:1523,0 vjezdy:48,0	m2	1 571,00000 1 523,00000 48,00000	207,00	325 197,00
28	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm příčný práh:38,0	m2	38,00000 38,00000	241,00	9 158,00
29	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 523,00000	353,00	537 619,00
30	567153114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.29 cm příčný práh:38,0	m2	38,00000 38,00000	628,00	23 864,00
31	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,60kg/m2	m2	1 523,00000	23,00	35 029,00
32	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 523,00000	26,00	39 598,00
33	577131111R00	Beton asphalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	1 523,00000	319,00	485 837,00
34	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm, oblouková vazba příčný práh:38,0	m2	38,00000 38,00000	847,00	32 186,00
35	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná litf. 1t=4,0m2	t	10,00000	3 780,00	37 800,00
36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodníky:351,0+9,18	m2	360,18000 360,18000	320,00	115 257,60
37	59245308R	Dlažba zámková přírodní 20 x10 x 6	m2	351,00000	309,00	108 459,00
38	59245267R	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD chodníky:(2,0+1,6+0,66+1,8+1,2+0,4*4,8)*1,03	m2	9,45540 9,45540	589,00	5 569,23
39	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm vjezdy:32,0+16,0	m2	48,00000 48,00000	340,00	16 320,00
40	592452655R	Dlažba zámková přírodní 20x10x8, povrch STANDARD vjezdy:32,0*1,03	m2	32,96000 32,96000	384,00	12 656,64
41	59245264R	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD vjezdy:0,4*(6,2+7,2+5,2+6,2+5,2+5,2+5,2)*1,03	m2	16,64480 16,64480	599,00	9 970,24
Díl:	8	Trubní vedení				233 675,00
42	895931111RX1	Posunutí horské vpusti , včetně zemních prací a výškové úpravy	kpl	1,00000	21 715,00	21 715,00
43	870200020R00	Výřez sedla pro kanalizační přípojky DN 300	kus	1,00000	500,00	500,00
44	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm 7*2,0+1*3,0	m	17,00000 17,00000	67,00	1 139,00
45	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	1,00000	1 678,00	1 678,00
46	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	14,00000	616,00	8 624,00
47	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	48,00000	84,00	4 032,00
48	28651660.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	16,00000	117,00	1 872,00
49	28651661.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	16,00000	123,00	1 968,00
50	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	16,00000	100,00	1 600,00
51	877375122RT2	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí DN 300, včetně dodávek odbočků nalepovací PVC 315/160 mm	kus	1,00000	2 475,00	2 475,00
52	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávek dílců pro uliční vpusti TBV	kus	8,00000	12 100,00	96 800,00
53	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávek vtokové mříže 500 x 500 mm. D400	kus	8,00000	4 859,00	38 872,00
54	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	8,00000	2 050,00	16 400,00

55	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00000	2 200,00	13 200,00
56	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	15,00000	1 520,00	22 800,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				765 345,96
57	911331112RA0	Svodidlo silniční NH4 jednostranné zadržení H1	m	8,00000	2 800,00	22 400,00
58	553469645R	Sloupek U 140 1800 mm, Zn, 51.3.12	kus	3,00000	1 700,00	5 100,00
59	553469571R1	Sloupek V 140, 2000 mm, Zn, 51.3.20	kus	4,00000	2 250,00	9 000,00
60	911339211R00	Příplatek za ukončení svodidla se zapuštěním pás.	kus	1,00000	4 150,00	4 150,00
61	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	11,00000	1 075,00	11 825,00
		IZ4b:1		1,00000		
		A7b:2		2,00000		
		P2:1		1,00000		
		P4:1		1,00000		
		6		6,00000		
62	404459504R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	10,00000	761,00	7 610,00
63	40445055.AR	Značka dopr inf Z8a, b, 750/1000 fóli, EG 7letá	kus	6,00000	1 815,00	10 890,00
		Z8a:3		3,00000		
		Z8b:3		3,00000		
64	40444937.AR	Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fóli, EG7letá	kus	2,00000	1 125,00	2 250,00
		A7b:2		2,00000		
65	40444972.AR	Značka uprav přednost P2 500/500 fóli, EG 7letá	kus	1,00000	901,00	901,00
66	40444987.AR	Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00000	1 125,00	1 125,00
67	404459512R	Patka kotevní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	11,00000	699,00	7 689,00
68	404459535R	Svorka upínací US 60	kus	28,00000	71,00	1 988,00
		5*2+6*3		28,00000		
69	404459540R	Vičko pr. 60	kus	11,00000	28,00	308,00
70	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	101,00000	13,00	1 313,00
		76,0+25,0		101,00000		
71	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	25,00000	31,00	775,00
		V2b:25,0		25,00000		
72	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehluché	m	25,00000	78,00	1 950,00
73	915712111RT1	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou, barva bílá	m	76,00000	48,00	3 648,00
		V4:76,0		76,00000		
74	915712121R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehluché	m	76,00000	89,00	6 764,00
75	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	6,00000	79,00	474,00
		V17:6		6,00000		
76	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	6,00000	614,00	3 684,00
		V17:6		6,00000		
77	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	292,00000	239,00	69 788,00
78	59217422R	Obrubník chodníkový betonový 1000/80/200, přírodní	kus	300,76000	131,00	39 399,56
		292,0*1,03		300,76000		
79	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	608,00000	259,00	157 472,00
		505,0+73,0+15,0+15,0		608,00000		
80	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	505,00000	181,00	91 405,00
81	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní	kus	73,00000	152,00	11 096,00
82	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	15,00000	467,00	7 005,00
83	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	15,00000	467,00	7 005,00
84	917938899RX1	Osazení přídlažby,kostka drobná,3řady, lože C20/25	m	67,30000	512,00	34 457,60
		55,0+12,3		67,30000		
85	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná litř. 1t=4,0m2	t	7,00000	3 780,00	26 460,00
86	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	48,16000	2 680,00	129 068,80
		292,0*0,2*0,2		11,68000		
		608,0*0,2*0,3		36,48000		
87	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	120,00000	112,00	13 440,00
		105,0+15,0		120,00000		
88	919726212R00	Těsnění spár krytu asfaltovou zálivkou za studena	m	120,00000	120,00	14 400,00
		105,0+15,0		120,00000		
89	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	12,00000	65,00	780,00

		DIO:					
		IP22:4			4,00000		
		B20a (30):4			4,00000		
		B20b:2			2,00000		
		A15:2			2,00000		
90	914991003R00	Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	kus	25,00000	65,00	1 625,00	
		DIO:					
		Z4:25		25,00000			
91	914991008R00	Montáž výstražných světel nad 3 ks vč.baterie	sada	2,00000	125,00	250,00	
92	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	360,00000	30,00	10 800,00	
		12*30		360,00000			
93	914992003R00	Nájem zábrany včetně podstavců - den	kus	750,00000	40,00	30 000,00	
		25*30		750,00000			
94	914992007R00	Nájem dočas. výstraž. světel. do 3 ks.vč.baterie-den	sada	60,00000	250,00	15 000,00	
		2*30		60,00000			
95	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	12,00000	50,00	600,00	
96	914993003R00	Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců	kus	25,00000	50,00	1 250,00	
97	914993007R00	Demontáž dočas. výstraž. světel do 3ks vč. baterií	sada	2,00000	100,00	200,00	
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				4 935,00	
98	938902103RX1	Přespádování příkopu, vyčištění	m	15,00000	169,00	2 535,00	
99	938902103RX2	Úprava napojení příkopu do nátoku propustku	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 852,00	
100	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	100,00	100,00	
		I24b:1		1,00000			
101	966005311RX1	Rozebrání silničního svodidla, včetně úpravy napojení pro posunutý náběh	m	8,00000	594,00	4 752,00	
Díl:	97	Prorážení otvorů				34 467,45	
102	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	25,81000	45,00	1 161,45	
103	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	25,81000	19,00	490,39	
104	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	25,81000	261,00	6 736,41	
105	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	258,10000	17,00	4 387,70	
		25,81*10		258,10000			
106	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfalt	t	16,50000	1 230,00	20 295,00	
107	979999997RX1	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu a kameniva	t	9,31000	150,00	1 396,50	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				136 004,11	
108	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 775,59409	49,00	136 004,11	
Díl:	VN	Vedlejší náklady				205 600,00	
109	VRN001	Poplatek za zábor veřejné komunikace I. třídy, 100 m2 x 30 dní	m2/den	3 000,00000	38,00	114 000,00	
110	VRN002	Vytyčení inženýrských sítí	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	
111	VRN003	Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00	
112	VRN004	Zkoušky hutnění	kus	4,00000	2 900,00	11 600,00	
113	VRN005	Geodetické zaměření skutečného provedení, včetně digitální podoby pro zákres do KN	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00	

Celkem

4 498 858,85

Poznámky uchazeče k zadání