SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany

Objednatel

název:	**Obec Starý Petřín**
sídlo:	Starý Petřín 23, 671 06, Starý Petřín
IČ:	00293512
zástupce ve věcech smluvních:	Radkem Durajkou – starostou obce
telefon, e-mail:	obec.starypetrin@tiscali.cz, tel. 515297824

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:	**COLAS CZ, a.s.**
sídlo:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava, na základě plné moci
telefon, e-mail:	547 216 899, pavel.armutidis@colas.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný účastník*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:

„Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín".

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

2. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „**dílo**"), a to dle projektové dokumentace.

2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též **„výchozí dokumenty"**).

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména:

- 2.5.1. touto smlouvou,
- 2.5.2. projektovou dokumentací,
- 2.5.3. podmínkami stanovenými ČSN (EN),
- 2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
- 2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.

Součástí předmětu plnění díla je zejména:

a) příprava staveniště;
b) zřízení, údržba a odstranění zařízení staveniště;
c) koordinační a kompletační činnosti celého díla;
d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
e) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;

f) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou;
g) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
h) uvedení všech povrchů a pozemků dotčených dílem do původního stavu;
i) provádění denního úklidu staveniště;
j) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění díla;
k) zkoušky nebo testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a k užívání;
l) dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební úřad a dotčené orgány státní správy;
m) poskytnutí součinnosti při kolaudaci stavby.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **30. 6. 2020. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný.**

3.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště bude provedeno v termínu od **1. 11. 2019.**

3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.

3.4. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.

3.5. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednaném termínu dokončení díla.

3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

3.7. Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost předvídaná v bodě 3.6, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

4. Místo provádění díla

4.1. Stavební práce budou prováděny v katastrálním území Starý Petřín, p.č. 2344/4, 2344/1.

5. Cena za dílo a platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	823 055,36 Kč
DPH ve výši 21 %	172 841,62 Kč
Cena včetně DPH	995 896,98 Kč

(dále též „cena za provedení díla").

5.2. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o objednatelem zadané a zhotovitelem řádně provedené vícepráce.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět fakturaci zpravidla jednou měsíčně na konci kalendářního měsíce na základě provedených a odsouhlasených prací.

5.4. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. Zhotovitel předá objednateli 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.

5.6. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.7. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelem řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.

5.8. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli.

6. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.

6.2. Osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla, což je na straně objednatele technický dozor a na straně zhotovitele stavbyvedoucí, budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění

díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednánou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.

7.2. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

7.3. Objednatel je oprávněn:

7.3.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;

7.3.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

Stavební deník:

7.3.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.

7.3.2. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7.3.3. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy, ani jakékoliv jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

8. Staveniště a jeho zařízení

8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.

8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

8.4. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8.5. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

8.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

8.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště.

8.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

9. Podmínky provádění díla

9.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.

9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita a funkčnost.

9.3. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných subdodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

9.4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.

9.5. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude

proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.

9.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti osob, prostřednictvím kterých prokázal kvalifikaci při získání zakázky.

10. Vady díla a záruka

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**

10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.

10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Předání a převzetí díla

11.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo

dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.

11.2 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy.

12. Sankce a pokuty

12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle článku 3.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč z bez DPH (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s řádným a bezvadným předáním díla.

12.2 Uvedený termín dokončení díla dle článku 3.1 této smlouvy je stanoven objednatelem pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.

12.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

12.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.

12.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:

13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;

13.2.2. zhotovitel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla v požadované kvalitě a termínu.

14. Společná ustanovení

14.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.

14.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.

14.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

15. Pojištění

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí minimálně cenu díla v Kč bez DPH, uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy.

15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

16.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

16.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.

16.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

16.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

16.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zakázka je spolufinancována dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a z dotace Jihomoravského kraje.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

Ve Starém Petříně, dne ..- 6 -09- 2019

Za Objednatele:

OBEC STARÝ PETŘÍN
671 06 Šafov, okres Znojmo
IČO: 00293512
e-mail: obec.starypetrin@tiscali.cz
Tel./Fax: 515 297 824

Radek Durajka – starosta obce

Ve Znojmě dne 9.8.2019

Za Zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 286 003 51[illegible] Fax: 286 003 111

Ing. Pavel Armutidis
manažer regionu Jižní Morava

KRYCÍ LIST

Stavba: Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín

Objednatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel:	

Základní cena:

Cena - celkem:	**663 444,01**
DPH:	**139 323,24**
Cena s daní:	**802 767,25**

Měrné jednotky:	Ks
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	663 444,01

Vypracoval zadání:	**Vypracoval nabídku:**
Datum zadání:	**Datum vypracování nabídky:**

Stavba: Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín

Rekapitulace

Stavba: Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín	663 444,01	139 323,24	802 767,25
SO 101 - Místní komunikace	663 444,01	139 323,24	802 767,25
1 - Zemní práce	89 843,92	18 867,22	108 711,14
5 - Komunikace	448 591,80	94 204,28	542 796,08
9 - Ostatní konstrukce a práce	115 743,94	24 306,23	140 050,17
99 - Staveništní přesun hmot	9 264,35	1 945,51	11 209,86
Stavba: Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín	663 444,01	139 323,24	802 767,25

Stavba: Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín

Položkový rozpočet

Stavba: Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín						**663 444,01**		**139 323,24**	**802 767,25**
Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín						**663 444,01**		**139 323,24**	**802 767,25**
SO 101 - Místní komunikace						**663 444,01**		**139 323,24**	**802 767,25**
1 - Zemní práce						**89 843,92**		**18 867,22**	**108 711,14**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**J. cena**	**Celkem**	**DPH [%]**	**DPH [Kč]**	**Celkem s DPH**
001	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních	m	75,00	78,00	5 850,00	21,00	1 228,50	7 078,50
002	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	474,60	65,00	30 849,00	21,00	6 478,29	37 327,29
003	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	M3	56,80	161,00	9 144,80	21,00	1 920,41	11 065,21
004	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	56,80	26,00	1 476,80	21,00	310,13	1 786,93
005	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	M3	14,20	235,00	3 337,00	21,00	700,77	4 037,77
006	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	56,80	363,00	20 618,40	21,00	4 329,86	24 948,26
007	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	1 420,00	1,00	1 420,00	21,00	298,20	1 718,20
008	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	M3	56,80	21,00	1 192,80	21,00	250,49	1 443,29
009	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	107,92	111,00	11 979,12	21,00	2 515,62	14 494,74
010	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	142,00	28,00	3 976,00	21,00	834,96	4 810,96
5 - Komunikace						**448 591,80**		**94 204,28**	**542 796,08**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**J. cena**	**Celkem**	**DPH [%]**	**DPH [Kč]**	**Celkem s DPH**
001	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	142,00	184,00	26 128,00	21,00	5 486,88	31 614,88
002	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	142,00	184,00	26 128,00	21,00	5 486,88	31 614,88
003	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	142,00	22,00	3 124,00	21,00	656,04	3 780,04
004	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	332,60	15,00	4 989,00	21,00	1 047,69	6 036,69
005	577162124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm	m2	474,60	455,00	215 943,00	21,00	45 348,03	261 291,03
006	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	474,60	15,00	7 119,00	21,00	1 494,99	8 613,99
007	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	474,60	348,00	165 160,80	21,00	34 683,77	199 844,57
9 - Ostatní konstrukce a práce						**115 743,94**		**24 306,23**	**140 050,17**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	332,60	9,00	2 993,40	21,00	628,61	3 622,01
002	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	72,00	271,00	19 512,00	21,00	4 097,52	23 609,52
003	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	KUS	72,72	107,00	7 781,04	21,00	1 634,02	9 415,06
004	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	75,00	289,00	21 675,00	21,00	4 551,75	26 226,75
005	59227516	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13	KUS	151,50	163,00	24 694,50	21,00	5 185,85	29 880,35
006	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	112,00	191,00	21 392,00	21,00	4 492,32	25 884,32
007	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 808,00	1,00	3 808,00	21,00	799,68	4 607,68
008	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	112,00	13,00	1 456,00	21,00	305,76	1 761,76
009	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	112,00	111,00	12 432,00	21,00	2 610,72	15 042,72
99 - Staveništní přesun hmot						**9 264,35**		**1 945,51**	**11 209,86**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	298,85	31,00	9 264,35	21,00	1 945,51	11 209,86

KRYCÍ LIST

Stavba: Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín

Objednatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel:	

Základní cena:

Cena - celkem:	**159 611,35**
DPH:	**33 518,38**
Cena s daní:	**193 129,73**

Měrné jednotky:	Ks
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	159 611,35

Vypracoval zadání:	**Vypracoval nabídku:**
Datum zadání:	**Datum vypracování nabídky:**

Stavba: Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín

Rekapitulace

Stavba: Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín	159 611,35	33 518,38	193 129,73
SO 102 - Chodník	159 611,35	33 518,38	193 129,73
1 - Zemní práce	41 143,89	8 640,22	49 784,11
5 - Komunikace	76 317,70	16 026,72	92 344,42
9 - Ostatní konstrukce a práce	34 709,36	7 288,97	41 998,33
99 - Staveništní přesun hmot	7 440,40	1 562,48	9 002,88
Stavba: Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín	159 611,35	33 518,38	193 129,73

Stavba: Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín

Položkový rozpočet

Stavba: Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín						**159 611,35**	**33 518,38**	**193 129,73**
Oprava místní komunikace v obci Starý Petřín						**159 611,35**	**33 518,38**	**193 129,73**
SO 102 - Chodník						**159 611,35**	**33 518,38**	**193 129,73**
1 - Zemní práce						**41 143,89**	**8 640,22**	**49 784,11**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**J. cena**	**Celkem**	**DPH [%]**	**DPH [Kč]**	**Celkem s DPH**
001	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	99,00	68,00	6 732,00	21,00	1 413,72	8 145,72
002	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	72,00	59,00	4 248,00	21,00	892,08	5 140,08
003	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	M3	31,68	161,00	5 100,48	21,00	1 071,10	6 171,58
004	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	31,68	26,00	823,68	21,00	172,97	996,65
005	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	M3	7,92	235,00	1 861,20	21,00	390,85	2 252,05
006	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	31,68	363,00	11 499,84	21,00	2 414,97	13 914,81
007	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	760,32	1,00	760,32	21,00	159,67	919,99
008	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	M3	31,68	21,00	665,28	21,00	139,71	804,99
009	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	60,19	111,00	6 681,09	21,00	1 403,03	8 084,12
010	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	99,00	28,00	2 772,00	21,00	582,12	3 354,12
5 - Komunikace						**76 317,70**	**16 026,72**	**92 344,42**
Poř.č.	**Položka**	**Text**	**MJ**	**Počet**	**J. cena**	**Celkem**	**DPH [%]**	**DPH [Kč]**	**Celkem s DPH**
001	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	80,90	184,00	14 885,60	21,00	3 125,98	18 011,58
002	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	80,90	293,00	23 703,70	21,00	4 977,78	28 681,48
003	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	53,93	212,00	11 433,16	21,00	2 400,96	13 834,12
004	59245309	Dlažba BEST KLASIKO přír pro nevidomé 20x10x6	m2	27,78	335,00	9 306,30	21,00	1 954,32	11 260,62
005	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	18,10	92,00	1 665,20	21,00	349,69	2 014,89
006	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm	m2	18,10	282,00	5 104,20	21,00	1 071,88	6 176,08
007	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	18,10	299,00	5 411,90	21,00	1 136,50	6 548,40
008	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	18,28	263,00	4 807,64	21,00	1 009,60	5 817,24

9 - Ostatní konstrukce a práce						34 709,36		7 288,97	41 998,33
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	72,00	271,00	19 512,00	21,00	4 097,52	23 609,52
002	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	KUS	72,72	113,00	8 217,36	21,00	1 725,65	9 943,01
003	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	20,00	191,00	3 820,00	21,00	802,20	4 622,20
004	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	680,00	1,00	680,00	21,00	142,80	822,80
005	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	20,00	13,00	260,00	21,00	54,60	314,60
006	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	20,00	111,00	2 220,00	21,00	466,20	2 686,20

99 - Staveništní přesun hmot						7 440,40		1 562,48	9 002,88
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	84,55	88,00	7 440,40	21,00	1 562,48	9 002,88