PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE

LUŽEC NAD VLTAVOU – CHRAMOSTEK

DODATEK

projekce
atelier free 69 s.r.o.

PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin SPURNÝ

tel.(+420) 603 869 210, Tel (+420) 317 070 069

atelier@free69.cz

MĚLNÍK, ZÁŘÍ 2014

DODATEK

Identifikační údaje

Název stavby : **SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE LUŽEC NAD VLTAVOU - CHRAMOSTEK**

Investor : **Obec Lužec nad Vltavou**
Lužec nad Vltavou, 1. Máje 176, 277 06

Místo stavby : **obec Lužec nad Vltavou**
k.ú. CHRAMOSTEK, č.parc. viz. DOKLADOVÁ ČÁST

Vypracoval : **atelier free 69**
Palackého 138, MĚLNÍK 276 01
Tel. : **(+420) 603 869 210, 317 070 069**
e-mail : **atelier@free69.cz**

VYJÁDŘENÍ KE STANOVISKU 77480/2014-243-Ža POVODÍ VLTAVY

- Do splaškové kanalizace budou odváděny výhradně splaškové vody, a to v souladu s kanalizačním řádem obce Lužec nad Vltavou.
- Při napojování jednotlivých objektů bude důsledně zkontrolováno, že do splaškové kanalizace nebudou přepojeny srážkové vody ze střech a zpevněných ploch.
- Bude aktualizován kanalizační řád.
- Do splaškové kanalizace bude zákaz napojovat drtiče kuchyňských odpadů, vylévat oleje a vody z bazénů.
- V záplavovém území nesmí být deponován odplavitelný materiál a závadné látky.
- Povodí Vltavy, státní podnik, neručí za případné škody způsobené chodem velkých vod.
- Bude zpracován povodňový plán pro průběh stavby.

Mělník, září 2014 **Vypracoval: Ing. SPURNÝ M.**