m.d. 45/2021

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

I. Smluvní strany

Objednatel:	**město Buštěhrad**
Sídlo:	Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
Jejímž jménem jedná:	Ing. Arch. Daniela Javorčeková – starostka města
E-mail:	javorcekova@mestobustehrad.cz
Telefon:	+420 312 278 037
IČ:	00234214
DIČ:	CZ00234214
Daňový režim:	Plátce DPH
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	202036562/0300

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:	**OK GARDEN s.r.o.**
Sídlo:	Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4
Zastoupená:	Ing. Vítem Karáskem, jednatelem
K jednání pověřen:	Ing. Vít Karásek
E-mail:	okgarden@okgarden.cz
Telefon/fax:	233 900 423
IČ/DIČ:	27571297/ CZ27571297
Obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze
Zápis u:	oddíl C, vložka 114486
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:	102 102 8944/ 5500

(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy jsou služby při realizaci díla: **„Realizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad"**.

2.2. Rozsah provedení díla je určen projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost: LIVING IN GREEN s.r.o., Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, IČ: 24828301, datum vyhotovení: červenec 2020.

2.3. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí a zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

2.4. Předmětem této smlouvy je vytvořit ve městě Buštěhrad plně funkční plochy veřejné zeleně. V neposlední řadě budou upraveny i trávníkové plochy. Předmětem zakázky je úprava zeleně na zájmových pozemcích vintravilánu města Buštěhrad, a to:

a) Okolí bývalého pivovaru

b) Okolí Starého rybníka

c) Prostor u ZUŠ

Součástí předmětu zakázky je také 2 letá následná péče.

2.5. V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení víceprací, které nejsou obsaženy v PD, je zhotovitel povinen tyto práce provést, a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel má právo odmítnout úhradu víceprací, které byly provedeny v rozporu s touto smlouvou. Rozšíření rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.

2.6. Nabídka případných víceprací bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen zhotovitele. U nových položek zhotovitel použije datovou základnu RTS 2016/II, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.

2.7. Pro účely financování dodatečných služeb, budou smluvní strany postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací" a pouze a jenom „méně prací", a to bez vzájemných zápočtů. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich výsledný součet (zhotovitel uvede na krycím listu změn oba součty, a to relativní součet = cenový nárůst a absolutní součet = cenový nárůst). Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za dílo bez DPH dle čl. 3.1 této smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycí listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává zhotovitel a předkládá jej objednateli k zahájení schvalovacího procesu. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu se ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím

listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

2.8. V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Změny- méněpráce nesmí být takového charakteru, které by nesplnily naplnění PD a měly by za následek odebrání dotace objednateli. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.

2.9. Dílo bude provedeno v řádné kvalitě tak, aby odpovídalo předané PD, platným normám, obecně závazným právním předpisům platným pro prováděné práce.

III. Místo plnění

3.1. Dílo bude provedeno v k.ú. Město Buštěhrad, okres Kladno, Středočeský kraj.

IV. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla dle čl. II smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele sjednané ve výběrovém řízení. Vychází z oceněných výkazů výměr zpracovaných na podkladě projektové dokumentace a zadávacích podmínek.

4.2. Rekapitulace úhrnné ceny za dílo:

Cena díla celkem bez DPH	1 539 669,00 **,- Kč**
DPH	323 330,49 **,- Kč**
Cena díla celkem s DPH	1 862 999,49 **,- Kč**

4.3. Nabídková cena je garantována ze strany zhotovitele jako cena nejvýše přípustná za předmět smlouvy.

4.4. Cena dle čl. 4.2. již zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou, plněním, dokončením a splněním předmětu této smlouvy ve sjednaném rozsahu, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení pracoviště, dokumentaci, režii zhotovitele a veškeré další náklady zhotovitele, které mohou vzniknout při provádění díla.

4.5. Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

4.7. Cena za plnění zakázky bude hrazena průběžně na základě soupisů provedených prací (zjišťovacích protokolů) odsouhlasených objednatelem. Nedílnou součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených služeb. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel soupis služeb, pokud je v souladu se skutečností, zhotoviteli potvrdí.

4.8. Kontrolu správnosti a odsouhlasení soupisu plnění provedených prací, dodávek a služeb provede objednatel do 4 pracovních dnů od jeho doručení. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 4 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury.

4.9. Případné vícepráce schválené dodatkem k této smlouvě budou zhotoviteli účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.

4.10. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ;
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem;
- podpis odpovědné osoby zhotovitele;
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
- náležitosti stanovené § 435 NOZ;
- název projektu „Realizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad" a registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013626

4.11. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

4.12. Splatnost faktur se sjednává na dobu **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Platba bude realizována bankovním převodem v české měně.

V. Doba plnění

5.1. Doba plnění zakázky:

11/2021 – 3/2022 - Kácení a odstraňování dřevin
10/2021 – 3/2022 - Arboristické zásahy
2/2022 – 4/2022 - Příprava půdy
2/2022 – 5/2022 - Stavební práce, dlažba, štěrková plocha, likvidace ploch, mobiliář, altán
3/2022 – 5/2022 - Výsadby stromů, keřů a květin
4/2022 – 5/2022 - Založení, vysetí travních ploch
5/2022 - Ukončení výstavby
6/2022 – 11/2023 - 2 roky následná péče

5.2. Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno řádně a ve sjednaném rozsahu a je předáno mezi zhotovitelem a objednatelem písemným protokolem, a to pro etapu 1. a etapu 2. samostatně.

5.3. Lhůty uvedené v bodě 5.1. této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel poskytne zhotoviteli řádnou součinnost ve smyslu této smlouvy, zejména součinnost dle čl. VI. této smlouvy a příslušných předpisů. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny provedení díla o dobu prodlení objednatele s plněním těchto povinností.

5.4. Dílo bude dokončeno předáním objednateli. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, uvede důvody. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pouze v případě, že dílo vykazuje vady, které znemožňují užívání díla.

VI. Povinnosti objednatele

6.1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.

6.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k řádnému provádění a plnit podmínky stanovené v zápise o předání pracoviště po celou dobu provádění díla.

6.3. V případě prodlení objednatele s předáním pracoviště se o dobu prodlení objednatele prodlužuje termín předání předmětu díla.

6.4. O předání pracoviště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah pracoviště a vzájemně určeny podmínky používání pracoviště.

6.5. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání pracoviště dokumentaci s vyznačením předpokládaných podzemních vedení v prostoru pracoviště. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel, bude-li zapotřebí.

6.6. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Případné vady dokumentace nejsou zahrnuty do ceny díla.

VII. Závazky zhotovitele

7.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech strojích, zařízeních, materiálech apod., které na pracoviště dopravil či tam pro něj byly dopraveny. Zhotovitel je povinen zabezpečit řádně uskladnění rostlinného materiálu (kontejnerových keřů apod.) na pracovišti tak, aby nedošlo k jeho případnému poškození nebo zcizení. Odpovědnost za případné škody nese v plném rozsahu zhotovitel.

7.2. Po celou dobu provádění díla v prostoru pracoviště v rozsahu pro zdárné provedení díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli a třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle do doby jejich odstranění. Neodstraní-li nedostatky ve stanovené lhůtě zhotovitel, je objednatel oprávněn tyto nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat na své náklady veškeré obaly, odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla a to v den jejich vzniku a v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost na pracovišti.

7.4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli spolu s předmětem díla projektovou dokumentaci s vyznačením skutečného stavu provedených prací a s předávacími protokoly

7.5. Zhotovitel se zavazuje vést pracovní deník, ve kterém bude evidovat veškeré provedené práce tak, aby pověření zástupci objednatele mohli řádně prověřit kvalitu a rozsah prováděných prací takto:

a) V pracovním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací, které jsou předmětem plnění této smlouvy. V pracovním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy, přičemž vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě.

Pracovní deník musí být veden v souladu s touto smlouvou i po dobu následné péče. Všechny listy pracovního deníku musí být očíslovány a nesmí být vynechána volná místa. Zápisy v pracovním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

b) Zhotovitel je povinen pracovní deník v místě plnění předložit na požádání objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci.

c) Předložení pracovního deníku je objednatel povinen stvrdit svým podpisem do pracovního deníku, v případě že objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů v pracovním deníku, je povinen tyto výhrady do pracovního deníku zapsat a podrobně a náležitě uvést v čem spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů v pracovním deníku.

d) Objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel pracovní deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení, a to prostřednictvím datové schránky nebo osobním předáním písemné výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele (dále jen „písemná výzva objednatele"). Za nepředložení pracovního deníku může objednatel účtovat zhotoviteli pokutu ve výši 500 Kč/za každý takový případ nepředložení pracovního deníku. V případě prodlení s předložením pracovního deníku od písemné výzvy objednatele delším jak 3 pracovní dny objednatel bude účtovat zhotoviteli další jednorázovou smluvní pokutu 5000 Kč.

e) Jakékoliv schválení zápisu v pracovním deníku nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

7.6. Kontroly budou prováděny pověřenými zástupci objednatele za účasti zhotovitele prací. Termín pravidelných kontrol bude dohodnut oběma smluvními stranami v den předání a převzetí místa provádění díla. O kontrolách budou sepsány zápisy do pracovního deníku. V případě zjištění nedostatků určí pověřený zástupce objednatele po dohodě se zhotovitelem lhůtu k jejich nápravě. O předání a převzetí díla bude vyhotoven konečný předávací protokol.

7.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve lhůtě sjednané od zahájení přejímacího řízení dokončeného díla.

7.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany.

7.9. Zhotovitel zajistí na své náklady plnou, plynulou a včasnou obecnou informovanost o případném hrozícím nebezpečí při provádění prací.

7.10. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci vztahující se k projektu, příjemci dotace a pověřeným osobám ŘO, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy.

7.11. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet tyto **odborné normy**:
- ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
- ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
- ČSN 83 9051 -Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
- ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
- ČSN 46 4902 - 1 Výpěstky okrasných dřevin. 2001. 33 s.

7.12. Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy ČR a platnými ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.

7.13. Práce musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávacích podmínkách

a musí být v souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a pokyny.

7.14. Zhotovitel musí pro dílo použít jen ty materiály a výpěstky (výsadbový materiál), které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při řádné údržbě, zaručena požadovaná bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.

7.15. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je i vyklizení pracoviště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání předmětu díla objednateli, nebude-li v předávacím protokolu ujednáno jinak.

7.16. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

7.17. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

7.18. V případě poddodávek požaduje objednatel po zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů. Aktualizace seznamu poddodavatelů postačí zápisem do pracovního deníku

7.19. Pokud v rámci výběrového řízení na zhotovitele díla využil zhotovitel k prokazování kvalifikace poddodavatele (tzv. kvalifikovaný poddodavatel) je možné, jen ve výjimečných případech jej změnit, a to pouze se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém / zadávacím řízení.

7.20. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

VIII. Záruka za dílo

8.1. Odpovědnost za vady díla (předmětu plnění) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ v plném rozsahu. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nevykazuje v okamžiku předání a převzetí vady či nedodělky a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

8.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla v délce **24 měsíců** ode dne převzetí 1. etapy díla (tzn. po dobu následné péče). Do délky trvání záruční lhůty se nepočítá doba od uplatnění vady do jejího odstranění. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli Vady díla v záruční době formou písemné reklamace nejpozději do 10 dnů, poté kdy vady zjistil. V písemné reklamaci vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením veškeré odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost písemně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel písemně upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech písemně trval.

8.4. Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oprávněně reklamované vady bezplatně odstranit ve lhůtě 30 dnů od oznámení vady, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:

a) provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení (pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace objednatele se uznává),

b) vyjádření k reklamaci do 10 pracovních dnů od oznámení (pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace objednatele se uznává),

c) odstranění vady do 30 dnů od oznámení vady (pokud nebude ujednáno jinak).

8.5. V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést odstranění vady v této lhůtě, bude termín odstranění vady stanoven dohodou obou smluvních stran, nedojde-li však k dohodě o termínu odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.).

8.6. V případě, že zhotovitel vady v záruční době ve sjednaných lhůtách či lhůtách stanovených touto smlouvou neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.

8.7. Objednatel může vedle práv z odpovědnosti za vady uplatnit i právo na náhradu vzniklé škody, a právo na zaplacení smluvní pokuty.

IX. Odpovědnost za škodu, zajištění závazků

9.1. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru práce a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

9.3. Zhotovitel je povinen předložit doklady o pojištění na vyžádání objednatele.

9.4. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

X. Smluvní sankce

10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení předmětu díla (etap díla) stanovený v čl. V., bodě 5.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní sankci ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý den prodlení.

10.2. V případě neoznámení změny poddodavatele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní sankci ve výši **0,2 % z ceny díla bez DPH** za každý jednotlivý případ.

10.3. Smluvní sankce jsou splatné do 14 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem.

10.4. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty, ani nároky na náhradu škody.

10.5. Bude-li objednatel v prodlení s řádným proplácením faktur, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z fakturované částky za každý, i započatý den prodlení.

10.6. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy a toto porušení způsobí finanční plnění na straně objednatele (neposkytnutí dotace, sankce ze strany

poskytovatele dotace nebo kontrolních orgánů), má objednatel právo na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele a zhotovitel povinnost uplatněný oprávněný nárok objednateli uhradit.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1. V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis do pracovního deníku, doporučený dopis) upozorněn a nesjednal nápravu ve stanovené době. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

11.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší podstatným způsobem své smluvní závazky.

11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila.

11.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran plynoucí ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XII. Společná a závěrečná ustanovení

12.1. Veškeré dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.

12.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.3. Smluvní strany sjednávají, že se právní vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle ustanovení zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel souhlasí, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na jejich vyžádání.

12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

12.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům SFŽP, MŽP, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

12.7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od

zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

12.8. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do vlastních rukou oprávněnému zástupci druhé smluvní strany. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže provozovatel poštovních služeb (pošta) písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.

12.10. Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

12.11. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem a dalšími příslušnými legislativními normami.

12.12. Součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 - Ocenění výkaz výměr

V městě Buštěhrad, dne 23. 6. 2021

Za objednatele:

MĚSTO BUŠTĚHRAD REVOLUČNÍ 1

.....

Ing. Arch. Daniela Javorčeková
starostka města

Za zhotovitele:

OK GARDEN s.r.o.
Sládkovičova 1233/21
142 00 Praha 4
DIČ: CZ27571207

.....

Ing. Vít Karásek
jednatel společnosti

Stavba: **Revitalizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad**

Místo: město Buštěhrad, Středočeský kraj, okres Kladno

Objednatel: město Buštěhrad
Revoluční 1
273 43 Buštěhrad

Datum: 13.4.2021

Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o.
Sládkovičova 1233/21
142 00 Praha 4
IČO: 27571297
DIČ: CZ27571297

Projektant: Living in green s.r.o.
Palackého 70
252 29 Dobřichovice
IČO: 24828301
DIČ: CZ24828301

Vypracoval: Ing. Vít Karásek

Cena s DPH 21 %	**1 862 999,49 Kč**

OK GARDEN s.r.o.
Sládkovičova 1233/21
142 00 Praha 4
DIČ: CZ27571297

	Náklady za rostlinný materiál					
	latinský název	český název	výsadbová velikost	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
	Stromy alejového typu s balem					
	Aesculus x carnea 'Briotii'	jírovec červený	12-14	5	4 010,00 Kč	20 050,00 Kč
	Aesculus hippocastanum	jírovec maďal	12-14	3	3 318,00 Kč	9 954,00 Kč
	Alnus glutinosa	olše lepkavá	12-14	6	2 272,00 Kč	13 632,00 Kč
	Carpinus betulus 'Columnaris'	habr obecný	10-12	3	2 255,00 Kč	6 765,00 Kč
	Corylus colurna	líska turecká	10-12	1	1 586,00 Kč	1 586,00 Kč
	Prunus avium 'Plena'	třešeň ptačí	10-12	1	2 098,00 Kč	2 098,00 Kč
	Prunus cerasifera 'Atropurpurea'	myrobalán třešňový	10-12	1	2 464,00 Kč	2 464,00 Kč
	Salix alba 'Tristis'	vrba bílá	12-14	2	1 586,00 Kč	3 172,00 Kč
	Sorbus aria 'Magnifica'	jeřáb muk	10-12	4	2 464,00 Kč	9 856,00 Kč
	Stromy alejového typu s balem – celkem			**26**		**69 577,00 Kč**
	Nekontejnerované keře					
	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	ptačí zob obecný	60 - 80	72	65,00 Kč	4 680,00 Kč
	Nekontejnerované keře na živé ploty – celkem			**72**		**4 680,00 Kč**
	nízké a půdopokryvné keře - výsadba v rovině					
	Caryopteris x clandonensis	ořechokřídlec clandonský	20-30	42	30,00 Kč	1 260,00 Kč
	Cotoneaster adpressus	skalník přitisklý	10-20	86	23,00 Kč	1 978,00 Kč
	Cotoneaster dammeri	skalník Dammerův	10-20	83	21,00 Kč	1 743,00 Kč
	Hypericum calycinum	třezalka kališkatá	20-30	107	23,00 Kč	2 461,00 Kč
	Lonicera nitida	zimolez lesklý	20-30	118	23,00 Kč	2 714,00 Kč
	Potentilla fruticosa 'Snowflake'	mochna křovitá	20-30	116	23,00 Kč	2 668,00 Kč
	Salix repens ssp. rosmarinifolia	vrba plazivá rozmarýnolistá	10-20	21	40,00 Kč	840,00 Kč
	Spiraea betulifolia	tavolník břízolistý	20-30	56	23,00 Kč	1 288,00 Kč
	Spiraea x bumalda	tavolník nízký	20-30	65	23,00 Kč	1 495,00 Kč
	Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'	tavolník nízký	20-30	67	23,00 Kč	1 541,00 Kč
	Spiraea japonica 'Little Princess'	tavolník japonský	20-30	18	23,00 Kč	414,00 Kč
	Rosa - půdopokryvná bíle kvetoucí	půdopokryvná růže	10-20	196	40,00 Kč	7 840,00 Kč
	nízké a půdopokryvné keře - výsadba v rovině - celkem			**975**		**26 242,00 Kč**

	Náklady za práce - kácení dřevin				
	název	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
	Kácení stromů směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením				
	Kácení stromu, průměr kmene 100 - 200 mm				
112 15-1111	Pokácení stromu směrové v celku s rozřezáním a odvětvením do 200 mm průměru kmene, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek				
112 20-1111	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru do 200 mm do hloubky min. 30 cm, vč. likvidace vytěženého odpadu do 20 m a doplnění zeminy	ks	9	240,00 Kč	2 160,00 Kč
specifikace	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	ks	9	250,00 Kč	2 250,00 Kč
	Kácení stromu, průměr kmene 100 - 200 mm – celkem	m3	0,081	500,00 Kč	40,50 Kč
	Kácení stromu, průměr kmene 200 – 300 mm				**4 450,50 Kč**
112 15-1112	Pokácení stromu směrové v celku s rozřezáním a odvětvením do 200 - 300 mm průměru kmene, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek				
112 20-1112	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru 200 - 300 mm do hloubky min. 30 cm, vč. likvidace vytěženého odpadu do 20 m a doplnění zeminy	ks	2	400,00 Kč	800,00 Kč
specifikace	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	ks	2	300,00 Kč	600,00 Kč
	Kácení stromu, průměr kmene 200 – 300 mm – celkem	m3	0,028	500,00 Kč	14,00 Kč
	Kácení stromu, průměr kmene 300 – 400 mm				**1 414,00 Kč**
112 15-1113	Pokácení stromu směrové v celku s rozřezáním a odvětvením do 300 - 400 mm průměru kmenu, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek				
112 20-1113	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru 300 - 400 mm do hloubky min. 30 cm , vč. likvidace vytěženého odpadu do 20 m a doplnění zeminy	ks	2	750,00 Kč	1 500,00 Kč
specifikace	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	ks	2	450,00 Kč	900,00 Kč
	Kácení stromu, průměr kmene 300 – 400 mm – celkem	m3	0,050	500,00 Kč	25,00 Kč
	Kácení stromu, průměr kmene 500 – 600 mm				**2 425,00 Kč**
112 15-1115	Pokácení stromu směrové v celku s rozřezáním a odvětvením do 500 - 600 mm průměru kmene, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek				
112 20-1115	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru 500 - 600 mm do hloubky min. 30 cm , vč. likvidace vytěženého odpadu do 20 m a doplnění zeminy	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
specifikace	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	ks	1	750,00 Kč	750,00 Kč
	Kácení stromu v intravilánu, průměr kmene 500 – 600 mm – celkem	m3	0,057	500,00 Kč	28,50 Kč
	Kácení stromu, průměr kmene 900 – 1000 mm				**2 278,50 Kč**
112 15-1119	Pokácení stromu směrové v celku s rozřezáním a odvětvením do 900 - 1000 mm průměru kmene, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek				
112 20-1119	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru 900 - 1000 mm do hloubky min. 30 cm , vč. likvidace vytěženého odpadu do 20 m a doplnění zeminy	ks	2	7 000,00 Kč	14 000,00 Kč
specifikace	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	ks	2	1 350,00 Kč	2 700,00 Kč
	Kácení stromu, průměr kmene 900 – 1000 mm – celkem	m3	0,460	500,00 Kč	230,00 Kč
					16 930,00 Kč

	Náklady za práce - sadové úpravy				
	název	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
	Výškový prořez stromů prováděný lezeckou technikou				
	Řez zdravotní, plocha koruny stromu				
184 85-2235	přes 60 do 90 m2	ks	1	2 336,00 Kč	2 336,00 Kč
184 85-2237	přes 120 do 150 m2	ks	1	2 984,00 Kč	2 984,00 Kč
184 85-2238	přes 150 do 180 m2	ks	1	3 576,00 Kč	3 576,00 Kč
184 85-2239	přes 180 do 210 m2	ks	4	3 896,00 Kč	15 584,00 Kč
184 85-2242	přes 240 do 270 m2	ks	3	5 008,00 Kč	15 024,00 Kč
184 85-2245	přes 330 do 360 m2	ks	3	6 208,00 Kč	18 624,00 Kč
R	Štěpkování získané dřevní hmoty, včetně odvozu na místo určené obcí ke skládkování	m3	3,00	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Řez zdravotní, plocha koruny stromu - celkem				**61 128,00 Kč**
	Odstranění výmladků				
R	Odstranění výmladků	ks	3	150,00 Kč	450,00 Kč
R	Štěpkování získané dřevní hmoty, včetně odvozu na místo určené obcí ke skládkování	m3	0,30	1 000,00 Kč	300,00 Kč
	Odstranění výmladků - celkem				**750,00 Kč**
	Vazba				
R	Vazba - dynamická vč. instalace	ks	3	2 500,00 Kč	7 500,00 Kč
	Vazba - celkem				**7 500,00 Kč**
	Řez na torzo				
R	Řez stromu na torzo	ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
R	Štěpkování získané dřevní hmoty, včetně odvozu na místo určené obcí ke skládkování	m3	3,00	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Řez keřů - celkem				**7 000,00 Kč**

	název	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
	Výsadba živého plotu				
R	Vytyčení rozmístění rostlin na záhony				
183 11-1214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	72	2,00 Kč	144,00 Kč
184 10-2211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1m v terénu	ks	72	10,00 Kč	720,00 Kč
specifikace	Pěstební substrát 0,01 m3 / 1 ks, včetně ceny dopravy materiálu	ks	72	14,00 Kč	1 008,00 Kč
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,72	600,00 Kč	432,00 Kč
specifikace	Tabletové hnojivo s obsahem ureaformu hořčíku a stopových prvků vč. Dodávky (1 ks tablet / keř), vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	m3	0,54	100,00 Kč	54,00 Kč
specifikace	Absorbční prostředek - práškový koncentrát v dávce 10 g ke každé rostlině kontejnerovaného keře malého, vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	ks	72	0,50 Kč	36,00 Kč
R	Položení mulčovací textilie proti prorůstnání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu 1:5 vč. Ukotvení	kg	0,72	280,00 Kč	201,60 Kč
specifikace	Dodávka netkané mulčovací textilie proti prorůstnání plevelů + 5 % překrytí, vč. ceny dopravy materiálu vč. Kotvících kolíků	m2	28,35	15,00 Kč	425,25 Kč
184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tloušťky do 100 mm na rovině nebo svahu do 1:5	m2	28,35	25,00 Kč	708,75 Kč
specifikace	Dodávka mulčovací kůry vrstva mulče 0,10 m, vč. ceny dopravy materiálu	m2	27,00	33,00 Kč	891,00 Kč
	Výsadba živého plotu - celkem	m3	2,70	650,00 Kč	1 755,00 Kč
	Výsadba kontejnerového keře				**6 375,60 Kč**
R	Vytyčení rozmístění rostlin na záhony				
183 11-1214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	2029	2,00 Kč	4 058,00 Kč
183 10-1213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 m3 do 0,05 m3	ks	975	10,00 Kč	9 750,00 Kč
183 11-5214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,01 m3 do 0,02 m3	ks	45	15,00 Kč	675,00 Kč
183 10-5213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,02 m3 do 0,05 m3	ks	994	13,00 Kč	12 922,00 Kč
184 10-2111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 mm do 200 mm	ks	15	19,50 Kč	292,50 Kč
184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	ks	975	10,00 Kč	9 750,00 Kč
184 10-2131	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	45	15,00 Kč	675,00 Kč
184 10-2132	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:2 do 1:1, při průměru balu přes 200 do 300 mm	ks	994	13,00 Kč	12 922,00 Kč
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	ks	15	19,50 Kč	292,50 Kč
specifikace	Pěstební substrát 0,01 m3 / 1 ks, včetně ceny dopravy materiálu	m3	12,86	100,00 Kč	1 286,00 Kč
specifikace	Pěstební substrát 0,025 m3 / 1 ks, včetně ceny dopravy materiálu	m3	19,69	600,00 Kč	11 814,00 Kč
specifikace	Hnojení tabletovým hnojivem s obsahem ureaformu hořčíku a stopových prvků vč. Dodávky (1 ks tablet / nižší keř nebo půdopokryvná rostlina), vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	m3	1,50	600,00 Kč	900,00 Kč
specifikace	Hnojení tabletovým hnojivem s obsahem ureaformu hořčíku a stopových prvků vč. Dodávky (3 ks tablet / vyšší keř), vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	ks	1969	0,50 Kč	984,50 Kč
specifikace	Absorbční prostředek - práškový koncentrát v dávce 10 g ke každému nižšímu keři nebo půdopokryvné rostlině, vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	ks	180	0,50 Kč	90,00 Kč
specifikace	Absorbční prostředek - práškový koncentrát v dávce 20 g ke každému vyššímu keři, vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	kg	19,69	280,00 Kč	5 513,20 Kč
184 91-1311	Položení mulčovací textilie proti prorůstnání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu 1:5 vč. Ukotvení	kg	9,30	280,00 Kč	2 604,00 Kč
specifikace	Dodávka netkané mulčovací textilie proti prorůstnání plevelů + 5 % překrytí, vč. ceny dopravy materiálu a kotvících kolíků	m2	337,05	15,00 Kč	5 055,75 Kč
182 91-1121	Zpevnění svahu prkny sklon svahu přes 1:2 do 1:1, včetně materiálu a dopravy	m2	337,05	25,00 Kč	8 426,25 Kč
184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tloušťky do 100 mm na rovině nebo svahu do 1:5	m2	322,00	229,00 Kč	73 738,00 Kč
specifikace	Dodávka mulčovací kůry tl. vrstvy 0,1 m, vč. ceny dopravy materiálu	m2	643,00	33,00 Kč	21 219,00 Kč
	Výsadba kontejnerového keře – celkem	m3	64,30	650,00 Kč	41 795,00 Kč
					224 762,70 Kč

	název	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
	Založení trávníku zahradnickým způsobem včetně ceny osiva a první seče				
184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	746,00	1,50 Kč	1 119,00 Kč
specifikace	Dodávka totální herbicid v dávce 0,0008 l/m2 , vč. ceny dopravy materiálu	l	0,597	380,00 Kč	226,86 Kč
111 15-1421	Odstranění stařiny ze souvislé plochy přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 a odvozem do 20 km	m2	746,00	5,00 Kč	3 730,00 Kč
181 11-1111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	746,00	8,00 Kč	5 968,00 Kč
183 40-3114	Obdělání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	746,00	1,00 Kč	746,00 Kč
183 40-3153	Obdělávání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	746,00	3,00 Kč	2 238,00 Kč
181 11-4711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	7,46	500,00 Kč	3 730,00 Kč
specifikace	Trávníkový pěstební substrát tl. vrstvy 0,05 m (násobeno koeficientem slehnutí zeminy 1,2), vč. dopravy materiálu	m3	44,76	800,00 Kč	35 808,00 Kč
R	Dovoz materiálu do 20 km na místo	m3	44,76	200,00 Kč	8 952,00 Kč
181 35-1003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	746,00	18,00 Kč	13 428,00 Kč
181 41-1131	Založení parkového trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	746,00	12,00 Kč	8 952,00 Kč
specifikace	Dodání travního osiva (Parková směs) při výsevku 250 kg/ha	kg	18,65	99,00 Kč	1 846,35 Kč
185 80-2113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo ve svahu 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,022	2 000,00 Kč	44,00 Kč
specifikace	Trávníkové hnojivo 30 g/m2, vč. ceny dopravy materiálu	kg	22,38	18,00 Kč	402,84 Kč
111 15-1121	Pokosení parkového trávníku při souvislé ploše do 1 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5, 3x	m2	2238,00	1,50 Kč	3 357,00 Kč
R	Uložení biologického materiálu na místo určené obcí ke skládkování	t	0,7	500,00 Kč	373,00 Kč
	Založení trávníku zahradnickým způsobem včetně ceny osiva – celkem				**90 921,05 Kč**
	Náklady za práce - sadové úpravy - celkem				**629 972,87 Kč**

	Následná péče o výsadby v 2. roce				
	název	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
	Následná péče o výsadby v 2. roce - stromy				
185 80-4311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 (8x / rok, 80 l / m2)	m3	24,96	200,00 Kč	4 992,00 Kč
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	24,96	100,00 Kč	2 496,00 Kč
184 91-1111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu, vč. ceny úvazku (počítáno pro 50% dřevin)	ks	13,00	20,00 Kč	260,00 Kč
184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru mísy přes 0,5 do 1,0 m (1x / rok) vč. naložení odvoz odpadu na vzdálenost do 20 km	m2	26,00	33,00 Kč	858,00 Kč
specifikace	Dodávka mulčovací kůry vrstva mulče 0,10 m, vč. ceny dopravy materiálu (1x / rok)	m3	2,60	350,00 Kč	910,00 Kč
185 80-4513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních včetně likvidace odpadu, naložení, odvezení a se složením (2x / rok)	m2	26,00	15,00 Kč	390,00 Kč
	Následná péče o výsadby v 2. roce - stromy - celkem				**9 906,00 Kč**
	Následná péče o výsadby v 2. roce - keřové výsadby				
185 80-4312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (8x / rok, 20 l / m2)	m3	160,80	150,00 Kč	24 120,00 Kč
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	160,80	100,00 Kč	16 080,00 Kč
185 80-4514	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin včetně likvidace odpadu, naložení, odvezení a se složením do 20 km (2x / rok)	m2	1340,00	5,00 Kč	6 700,00 Kč
184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tloušťky do 100 mm v rovině nebo svahu do 1:5 včetně likvidace odpadu, naložení, odvezení a se složením do 20 km (1x / rok)	m2	670,00	22,00 Kč	14 740,00 Kč
specifikace	Dodávka mulčovací kůry (vrstva mulče 0,10 m), vč. ceny dopravy materiálu	m3	67,00	650,00 Kč	43 550,00 Kč
	Následná péče o výsadby v 2. roce - keřové výsadby - celkem				**105 190,00 Kč**
R	Uložení bioodpadu vzniklého následnou péčí o výsadby v 2.roce na místo určené obcí ke skládkování (100 kg bioodpadu na jednu seč nebo pletí)	t	0,2	500,00 Kč	100,00 Kč
R	Náklady na dopravu pro 2. rok následné péče	kpl	1,0	11 509,60 Kč	11 509,60 Kč
	Následná péče o výsadby v 2. roce - celkem				**126 705,60 Kč**
	Následná péče o výsadby po dobu dvou let - celkem				**253 411,20 Kč**

	Ostatní náklady				
	název	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
	Odstranění základu pískoviště a sutě u pranýře				
R	Odstranění betonového vyzdění pískoviště do hloubky 30 cm, odvoz na skládku a skládkovné (plošně 23 m2)	t	27,6	1 000,00 Kč	27 600,00 Kč
R	Dovoz zeminy na dorovnání terénu (materiál dodá obec) (plocha 23 m2 * vrstva 0,2 m * koef načechrání 1,2 = 5,52 m3)	m3	5,52	350,00 Kč	1 932,00 Kč
181 35-1003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	23,00	24,00 Kč	552,00 Kč
R	Odstranění sutě a navzeného odpadu u pranýře vrstva cca 10 cm, odvoz na skládku a skládkovné (plošně 22 m2)	t	4,40	1 000,00 Kč	4 400,00 Kč
	Odstranění základu pískoviště a sutě u pranýře - celkem			684	34 484,00 Kč
	Zámková dlažba				
121 10-3111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 (plocha 26 m2 x 0,25 m = 6,5 m3) včetně naložení	m3	6,50	300,00 Kč	1 950,00 Kč
R	Odvoz na skládku	m3	6,50	350,00 Kč	2 275,00 Kč
R	Skládkovné	m3	6,50	100,00 Kč	650,00 Kč
R	Plošná úprava pláně a válcování	m2	26,00	20,00 Kč	520,00 Kč
167 10-1103	1. podkladní vrstva - doprava materiálu	kompl.	1,00	780,00 Kč	780,00 Kč
R	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, skládání z hornin tř. 1 až 4 (vrstva * plocha)	m3	3,90	150,00 Kč	585,00 Kč
specifikace	1. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	3,90	200,00 Kč	780,00 Kč
R	Štěrk frakce 8/16 - materiál (plocha * vrstva 0,15 * obj.hm. 2)	t	7,80	700,00 Kč	5 460,00 Kč
167 10-1103	kladecí vrstva - doprava materiálu	kompl.	1,00	156,00 Kč	156,00 Kč
R	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, skládání z hornin tř. 1 až 4 (vrstva 0,03 m * plocha)	m3	0,78	150,00 Kč	117,00 Kč
specifikace	kladecí vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	0,78	200,00 Kč	156,00 Kč
R	Štěrk frakce 4/8 - materiál (vrstva 0,03 m * plocha * obj hm. 2)	t	1,56	900,00 Kč	1 404,00 Kč
specifikace	Válcování válcem 3x	m2	78,00	20,00 Kč	1 560,00 Kč
R	Betonová dlažba (prořez 15%), včetně dopravy	m2	29,90	300,00 Kč	8 970,00 Kč
916 331-112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 70 mm včetně zapískování	m2	26,00	250,00 Kč	6 500,00 Kč
specifikace	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	24,00	150,00 Kč	3 600,00 Kč
916 991-121	Betonový obrubník parkový + doprava	ks	24,00	148,00 Kč	3 552,00 Kč
	Lože pod obrubník z betonu prostého (24 * 0,2 * 0,2 = 0,96 m3), včetně materiálu a výkopu a dopravy	m3	0,96	3 500,00 Kč	3 360,00 Kč
	Zámková dlažba - celkem				42 375,00 Kč

	Mobiliář				
	název	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
specifikace	Parková lavička - typ 1 dle TZ, včetně dopravy	ks	4	5 500,00 Kč	22 000,00 Kč
R+ specifikace	Betonová patka pro ukotvení lavičky, včetně materiálu, dopravy a práce	ks	8	250,00 Kč	2 000,00 Kč
R	Montáž parkové lavičky	ks	4	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč
specifikace	Parková lavička - typ 2 dle TZ, bez kotvení, včetně dopravy	ks	7	15 635,00 Kč	109 445,00 Kč
specifikace	Odpadkový koš dle specifikace v TZ, včetně dopravy	ks	1	10 108,00 Kč	10 108,00 Kč
R+ specifikace	Betonová patka pro ukotvení koše, včetně materiálu, dopravy a práce	ks	1	250,00 Kč	250,00 Kč
936 10-4213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
specifikace	Stůl dle specifikace v TZ, včetně dopravy	ks	1	18 108,00 Kč	18 108,00 Kč
specifikace	Kruhová lavice dle specifikace v TZ včetně kotvení, včetně dopravy	ks	1	19 999,00 Kč	19 999,00 Kč
	Mobiliář - celkem				186 410,00 Kč

pozn.: u každé dřeviny bude individuálně posouzen rozsah navrhovaného zásahu

pozn.: Zpracovatel výkazu výměr neručí za správnost uvedených vzorců, kterou je zhotovitel povinen si při vytvoření cenové nabídky ověřit.

	název	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
	Štěrková plocha pod lípou				
111 11-1411	Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 s naložením a odvozem do 20 km	m2	59,00	15,00 Kč	885,00 Kč
specifikace	Dodávka netkané mulčovací textilie proti prorůstnání plevelů + 5 % překrytí, vč. ceny dopravy materiálu a kotvících kolíků	m2	61,95	25,00 Kč	1 548,75 Kč
184 91-1311	Položení mulčovací textilie proti prorůstnání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu 1:5 vč. Ukotvení	m2	59,00	10,00 Kč	590,00 Kč
specifikace	Štěrk frakce 4/8 - materiál (vrstva 0,1 m * plocha * obj hm. 2)	t	11,80	900,00 Kč	10 620,00 Kč
R	Rozhrnutí materiálu	m3	5,90	200,00 Kč	1 180,00 Kč
R	Osazení obruby z ocelové pásoviny tl. 5 mm zarytím včetně začištění	m	11	70,00 Kč	770,00 Kč
specifikace	Ocelová pásovina síly 5 mm, šíře pásu 15 cm, včetně kolíků na upevnění, včetně dopravy	m	11	150,00 Kč	1 650,00 Kč
	Štěrková plocha pod lípou - celkem				**17 243,75 Kč**
	Altán				
specifikace	Altán dle specifikace v TZ, včetně dopravy	ks	1	32 180,00 Kč	32 180,00 Kč
R+ specifikace	Betonová patka pro ukotvení nosné konstrukce, včetně materiálu, dopravy a práce	ks	4	1 500,00 Kč	6 000,00 Kč
R	Montáž altánu	ks	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Altán - celkem				**48 180,00 Kč**
	Ostatní náklady - celkem				**142 282,75 Kč**

	Přeměna nepropustných ploch, pěšiny				
	název	**m.j.**	**počet kusů**	**cena za kus**	**cena celkem bez DPH**
	Založení mlatové plochy				
R	Výkop lože pro komunikaci do hloubky 240 mm				
R	Naložení výkopku (plocha * vrstva 0,24 * koef. Načechrání 1,3)	m2	88	144,00 Kč	12 672,00 Kč
R	Odvoz a uložení na skládku (objem * obj. hmotnost 1,8)	m3	27,5	150,00 Kč	4 118,40 Kč
R	Plošná úprava pláně a válcování	t	49,4	200,00 Kč	9 884,16 Kč
R	1. podkladní vrstva - doprava materiálu	m2	88	20,00 Kč	1 760,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	kompl.	1	1 760,00 Kč	1 760,00 Kč
R	1. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	8,8	150,00 Kč	1 320,00 Kč
specifikace	Štěrk frakce 16/32 - materiál (plocha * vrstva 0,1 * obj hm. 2)	m3	8,8	200,00 Kč	1 760,00 Kč
R	2. podkladní vrstva - doprava materiálu	t	17,6	700,00 Kč	12 320,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	kompl.	1	1 760,00 Kč	1 760,00 Kč
R	2. podkladní vrstva - rozhrnutí materiálu a hutnění	m3	8,8	150,00 Kč	1 320,00 Kč
specifikace	Štěrk frakce 0/16 - materiál (vrstva 0,1 m * plocha * obj hm. 2)	m3	8,8	200,00 Kč	1 760,00 Kč
R	Svrchní vrstva - doprava materiálu	t	17,6	700,00 Kč	12 320,00 Kč
167 11-1121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (vrstva * plocha)	kompl.	1	704,00 Kč	704,00 Kč
R	Svrchní vrstva - rozhrnutí materiálu	m3	3,5	150,00 Kč	528,00 Kč
specifikace	Svrchní vrstva - vápenec fr. 0-4 mm, tl. 40 mm (vrstva 0,04 m * plocha * obj hm 2)	m3	3,5	200,00 Kč	704,00 Kč
R	Hutnění vibrační deskou 4x (vždy po 1 cm položení kryci vrstvy)	t	7,0	1 200,00 Kč	8 448,00 Kč
R	Osazení obruby z ocelové pásoviny tl. 5 mm zarytím včetně začištění	m2	352	20,00 Kč	7 040,00 Kč
specifikace	Ocelová pásovina síly 5 mm, šíře pásu 15 cm, včetně kolíků na upevnění, včetně dopravy	m	91	70,00 Kč	6 370,00 Kč
	Založení mlatové plochy - celkem -	m	91	150,00 Kč	13 650,00 Kč
	Betonové šlapáky				**100 198,56 Kč**
specifikace	Betonový šlapák (600 x 400 x 40 mm), materiál včetně dopravy				
596 91-1111	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení	ks	41	149,00 Kč	6 109,00 Kč
	Betonové šlapáky - celkem	m2	32	100,00 Kč	3 200,00 Kč
	Přeměna nepropustných ploch, pěšiny - celkem				**9 309,00 Kč**
					109 507,56 Kč

	Následná péče o výsadbu po dobu dvou let				
	Následná péče o výsadby v 1. roce				
	název	**m.j.**	**počet kusů**	**cena za kus**	**cena celkem bez DPH**
	Následná péče o výsadby v 1. roce - stromy				
185 80-4311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 (8x / rok, 80 l / m2)	m3	24,96	200,00 Kč	4 992,00 Kč
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	24,96	100,00 Kč	2 496,00 Kč
184 91-1111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu, vč. ceny úvazku (počítáno pro 50% dřevin)	ks	13	20,00 Kč	260,00 Kč
184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru mísy přes 0,5 do 1,0 m (1x / rok) vč. naložení odvoz odpadu na vzdálenost do 20 km	m2	26,00	33,00 Kč	858,00 Kč
specifikace	Dodávka mulčovací kůry vrstva mulče 0,10 m, vč. ceny dopravy materiálu (1x / rok)	m3	2,60	350,00 Kč	910,00 Kč
185 80-4513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních včetně likvidace odpadu, naložení, odvezení a se složením (2x / rok)	m2	26,00	15,00 Kč	390,00 Kč
	Následná péče o výsadby v 1. roce - stromy - celkem				**9 906,00 Kč**
	Následná péče o výsadby v 1. roce - keřové výsadby				
185 80-4312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (8x / rok, 20 l / m2)	m3	160,80	150,00 Kč	24 120,00 Kč
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	160,80	100,00 Kč	16 080,00 Kč
185 80-4514	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin včetně likvidace odpadu, naložení, odvezení a se složením do 20 km (2x / rok)	m2	1340,00	5,00 Kč	6 700,00 Kč
184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tloušťky do 100 mm v rovině nebo svahu do 1:5 včetně likvidace odpadu, naložení, odvezení a se složením do 20 km (1x / rok)	m2	670,00	22,00 Kč	14 740,00 Kč
specifikace	Dodávka mulčovací kůry (vrstva mulče 0,10 m), vč. ceny dopravy materiálu	m3	67,00	650,00 Kč	43 550,00 Kč
	Následná péče o výsadby v 1. roce - keřové výsadby - celkem				**105 190,00 Kč**
R	Uložení bioodpadu vzniklého následnou péčí o výsadby v 1.roce na místo určené obcí ke skládkování (100 kg bioodpadu na jednu seč nebo pletí)	t	0,2	500,00 Kč	100,00 Kč
R	Náklady na dopravu pro 1. rok následné péče	kpl	1,0	11 509,60 Kč	11 509,60 Kč
	Následná péče o výsadby v 1. roce - celkem				**126 705,60 Kč**

	název	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
	Výsadba květin				
R	Vytyčení rozmístění rostlin na záhony				
183 21-1321	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče do 80 mm	ks	572	2,00 Kč	1 144,00 Kč
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	ks	572	15,00 Kč	8 580,00 Kč
specifikace	Pěstební substrát 0,01 m3 / 1 ks, včetně ceny dopravy materiálu	m3	1,58	100,00 Kč	158,00 Kč
184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tloušťky do 100 mm na rovině nebo svahu do 1:5	m3	5,72	600,00 Kč	3 432,00 Kč
specifikace	Dodávka mulčovací kůry tl. vrstvy 0,1 m, vč. ceny dopravy materiálu	m2	79,00	33,00 Kč	2 607,00 Kč
	Výsadba květin - celkem	m3	7,90	650,00 Kč	5 135,00 Kč
	Výsadba alejového stromu s balem				**21 056,00 Kč**
R	Vytyčení výsadeb stromů				
183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1 až 4 s výměnou půdy na 50 % v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 m3 do 1,00 m3	ks	26	100,00 Kč	2 600,00 Kč
184 10-2114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu 1:5 při průměru balu přes 400 do 500 mm	ks	26	600,00 Kč	15 600,00 Kč
185 85-1121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	ks	26	355,00 Kč	9 230,00 Kč
specifikace	Pěstební substrát 0,5 m3 / 1 ks, včetně ceny dopravy materiálu	m3	2,08	100,00 Kč	208,00 Kč
specifikace	Hnojení tabletovým hnojivem s obsahem ureaformu hořčíku a stopových prvků (5 ks tablet / strom), vč. ceny dopravy materiálu a aplikace	m3	13,00	600,00 Kč	7 800,00 Kč
specifikace	Absorbční prostředek - práškový koncentrát v dávce 100 g ke každému stromu, včetně dopravy a aplikace	ks	130	0,50 Kč	65,00 Kč
184 21-5132	Ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 1 do 2 m průměru do 100 mm	kg	2,60	280,00 Kč	728,00 Kč
specifikace	Dodání kůlů délky 2500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu	ks	26	150,00 Kč	3 900,00 Kč
specifikace	Dodání příčníků délky 500 mm, průměru 60 mm (3 ks k jedné dřevině), vč. ceny dopravy materiálu	ks	78	89,00 Kč	6 942,00 Kč
specifikace	Dodání úvazku (3 ks k jedné dřevině) , vč. ceny dopravy materiálu	ks	78	25,00 Kč	1 950,00 Kč
184 50-1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	78	15,00 Kč	1 170,00 Kč
specifikace	Dodávka kokosové nebo rákosové rohože na zhotovení obalu kmene, vč. ceny dopravy materiálu	m2	26,00	15,00 Kč	390,00 Kč
184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	m2	26,00	60,00 Kč	1 560,00 Kč
specifikace	Dodávka mulčovací kůry tl. vrstvy 0,1 m, vč. dopravy	ks	26	20,00 Kč	520,00 Kč
R	Povýsadbový řez vysazených stromů vč. Likvidace odpadu	m3	2,60	650,00 Kč	1 690,00 Kč
specifikace	Zavlažovací vak o objemu 80 l, včetně dopravy a instalace	ks	26	49,00 Kč	1 274,00 Kč
	Výsadba alej. stromu s balem – celkem	ks	26	650,00 Kč	16 900,00 Kč
					72 527,00 Kč

	název	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
	Příprava záhonů				
R	Vytyčení záhonů v prostoru				
184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře přes 20 m2 v rovině nebo na svahu 1:5 postřikem na široko	m2	749,00	2,00 Kč	1 498,00 Kč
184 80-2311	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře přes 20 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko	m2	427,00	1,50 Kč	640,50 Kč
specifikace	Dodávka totální herbicid v dávce 0,0008 l/m2 , vč. ceny dopravy materiálu	m2	322,00	1,95 Kč	627,90 Kč
111 11-1411	Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 s naložením a odvozem do 20 km	l	0,599	380,00 Kč	227,62 Kč
111 11-1414	Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 ve svahu přes 1:1 s naložením a odvozem do 20 km	m2	427,00	5,00 Kč	2 135,00 Kč
R	Uložení biologického materiálu na místo určené obcí ke skládkování	m2	322,00	6,50 Kč	2 093,00 Kč
	Příprava záhonů – celkem	t	0,749	500,00 Kč	374,50 Kč
	Příprava ploch pro výsadbu u Toskánského sloupu				**7 596,52 Kč**
R	Skrývka stávajícího vegetačního souvrství do hloubky 20 cm (plocha 98 m2 x 0,2 m = 19,60 m3)				
R	Odvoz na skládku	m3	19,60	300,00 Kč	5 880,00 Kč
R	Skládkovné	m3	19,60	150,00 Kč	2 940,00 Kč
R	Dovoz zeminy na dorovnání terénu (materiál dodá obec) (plocha 98 m2 * vrstva 0,2 m * koef načechrání 1,2 = 25,52 m3)	m3	19,60	250,00 Kč	4 900,00 Kč
181 35-1003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m3	23,52	350,00 Kč	8 232,00 Kč
	Příprava ploch pro výsadbu u Toskánského sloupu - celkem	m2	98,00	24,00 Kč	2 352,00 Kč
	Příprava ploch pro výsadbu u sportovního centra				**24 304,00 Kč**
R	Skrývka stávajícího povrchu hloubky 50 cm (plocha 95 m2 x 0,5 m = 47,50 m3)				
R	Odvoz na skládku	m3	47,50	300,00 Kč	14 250,00 Kč
R	Skládkovné	m3	47,50	150,00 Kč	7 125,00 Kč
specifikace	Betonový obrubník silniční 1000 x 150 x 300 mm vč. Dopravy	m3	47,50	250,00 Kč	11 875,00 Kč
R	Uložení do betonového lože	m	94,00	198,00 Kč	18 612,00 Kč
916 991-121	Lože pod obrubník z betonu prostého (94 * 0,2 * 0,2 = 3,76 m3), včetně materiálu a výkopu	m	94,00	200,00 Kč	18 800,00 Kč
R	Dovoz zeminy na dorovnání terénu (materiál dodá obec) (plocha 95 m2 * vrstva 0,5 m * koef načechrání 1,2 = 57 m3)	m3	3,76	3 500,00 Kč	13 160,00 Kč
181 35-1003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m3	57,00	350,00 Kč	19 950,00 Kč
	Příprava ploch pro výsadbu u sportovního centra - celkem	m2	95,00	24,00 Kč	2 280,00 Kč
					106 052,00 Kč

	název	m.j.	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
	Kácení stromů postupné bez spouštění částí kmene a koruny				
	Kácení stromu, průměr kmene 300 – 400 mm				
112 15-1313	Pokácení stromu postupné 300 - 400 mm, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek	ks	1	1 124,32 Kč	1 124,32 Kč
112 20-1113	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru 300 - 400 mm do hloubky min. 30 cm , vč. likvidace vytěženého odpadu do 20 m a doplnění zeminy	ks	1	750,00 Kč	750,00 Kč
specifikace	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	m3	0,025	500,00 Kč	12,50 Kč
	Kácení stromu, průměr kmene 300 – 400 mm – celkem				**1 886,82 Kč**
	Kácení stromu, průměr kmene 400 – 500 mm				
112 15-1314	Pokácení stromu postupné 400 - 500 mm, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek	ks	1	1 910,00 Kč	1 910,00 Kč
112 20-1114	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru 400 - 500 mm do hloubky min. 30 cm , vč. likvidace vytěženého odpadu do 20 m a doplnění zeminy	ks	1	600,00 Kč	600,00 Kč
specifikace	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	m3	0,040	500,00 Kč	20,00 Kč
	Kácení stromu, průměr kmene 400 – 500 mm – celkem				**2 530,00 Kč**
	Kácení stromu, průměr kmene 800 – 900 mm				
112 15-1318	Pokácení stromu 800 - 900 mm, vč. odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek	ks	1	6 650,00 Kč	6 650,00 Kč
112 20-1118	Odstranění pařezu (v rovině nebo svahu do 1:5) o průměru 800 - 900 mm do hloubky min. 30 cm , vč. likvidace vytěženého odpadu do 20 m a doplnění zeminy	ks	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
specifikace	Dodávka tříděné zeminy bonity I. včetně dopravy	m3	0,200	500,00 Kč	100,00 Kč
	Kácení stromu, průměr kmene 800 – 900 mm – celkem				**7 950,00 Kč**
	Odvoz dřevní hmoty na místo určené obcí ke skladování				**3 000,00 Kč**
	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm				
R	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně likvidace dřevní hmoty, naložení, odvezení a skládkování	m2	210,00	35,00 Kč	7 350,00 Kč
	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm – celkem				**7 350,00 Kč**
	Náklady za práce - kácení dřevin – celkem				**50 214,82 Kč**

	latinský název	český název	výsadbová velikost	počet kusů	cena za kus	cena celkem bez DPH
	nízké a půdopokryvné keře - výsadba ve svahu					
	Caryopteris x clandonensis	ořechokřídlec clandonský	20-30	49	30,00 Kč	1 470,00 Kč
	Cotoneaster dammeri	skalník Dammerův	10-20	118	21,00 Kč	2 478,00 Kč
	Hypericum calycinum	třezalka kalíškatá	20-30	89	23,00 Kč	2 047,00 Kč
	Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'	tavolník nízký	20-30	48	23,00 Kč	1 104,00 Kč
	Stephanandra incisa 'Crispa'	korunatka klaná	20-30	223	23,00 Kč	5 129,00 Kč
	Hedera helix	břečťan popínavý	K10	143	21,00 Kč	3 003,00 Kč
	Vinca minor	brčál menší	K10	324	21,00 Kč	6 804,00 Kč
	nízké a půdopokryvné keře - výsadba ve svahu - celkem			**994**		**22 035,00 Kč**
	Vyšší keře - výsadba v rovině					
	Jasminum nudiflorum	jasmín nahokvětý	40-60	27	35,00 Kč	945,00 Kč
	Salix purpurea	vrba purpurová	40-60	18	35,00 Kč	630,00 Kč
	Vyšší keře - výsadba v rovině - celkem			**45**		**1 575,00 Kč**
	Vyšší keře - výsadba ve svahu					
	Salix purpurea	vrba purpurová	40-60	15	35,00 Kč	525,00 Kč
	Vyšší keře - výsadba ve svahu - celkem			**15**		**525,00 Kč**
	Trvalky a traviny					
	Alchemilla mollis	kontryhel měkký	K9	58	36,00 Kč	2 088,00 Kč
	Aster dumosus 'Lady in Blue'	hvězdnice hustokvětá	K9	180	22,00 Kč	3 960,00 Kč
	Brunnera macrophylla	pomněnkovec velkolistý	K9	39	57,00 Kč	2 223,00 Kč
	Iris kaempferi	kosatec Kaemferův	K9	97	32,00 Kč	3 104,00 Kč
	Lavandula angustifolia	levandule lékařská	K9	40	28,00 Kč	1 120,00 Kč
	Ligularia dentata	popelivka	K9	25	75,00 Kč	1 875,00 Kč
	Lysimachia nummularia	vrbina penízkovitá	K9	42	25,00 Kč	1 050,00 Kč
	Matteuccia struthiopteris	pérovník pštrosí	K9	23	30,00 Kč	690,00 Kč
	Myosotis palustris	pomněnka bahenní	K9	46	45,00 Kč	2 070,00 Kč
	Pennisetum alopecuroides	dichan psárkovitý	K9	22	32,00 Kč	704,00 Kč
	Trvalky a traviny - celkem			**572**		**18 884,00 Kč**
	Doprava rostlinného materiálu		kpl			**14 351,80 Kč**
	Náklady za rostlinný materiál - celkém					**157 869,80 Kč**

Stavba: **Revitalizace zeleně v intravilánu města Buštěhrad**

REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

Náklady za rostlinný materiál	157 869,80 Kč
Náklady za práce - kácení dřevin	50 214,82 Kč
Náklady za práce - sadové úpravy	629 972,87 Kč
Následná péče o výsadby po dobu dvou let	253 411,20 Kč
Přeměna nepropustných ploch, pěšiny	109 507,56 Kč
Ostatní náklady akce	142 282,75 Kč
Mobiliář	186 410,00 Kč
VRN (zařízení staveniště, vytyčení nženýrských sítí)	10 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 539 669,00 Kč
Sazba DPH - 21 %	323 330,49 Kč
Cena s DPH	1 862 999,49 Kč