

Pozice	Text	Počet jednotek	Cena v Kč	
			jednotková	celkem
			dodávka	dodávka
1	2	3	4	5
	<u>zařízení č. 1</u> - větrání sociálních zařízení			
1.1	potrubní zvukově izolovaný ventilátor pr. 160 mm ve standardu např. TD 500/160 Silent vč. tlumící manžeta VBM 160 časový doběh DT3 $V_{od} = 315 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_c = 160 \text{ Pa}$ 0,039 kW, 0,25 A, 230 V/50 Hz	1 ks		
1.2	tlumič hluku pr. 160 mm, dl. 0,6 m ve standardu např. MAA 160, dl. 0,6 m	2 ks		
1.3	zpětná klapka pr. 160 mm ve standardu např. RSK 160	1 ks		
1.4	odsávací talířový ventil kovový pr. 125 mm ve standardu např. KO 12 vč. rámeček	1 ks		
1.5	odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm ve standardu např. KO 10 vč. rámeček	5 ks		
1.6	ohybná hliníková hadice ve standardu např. SEMIFLEX pr. 125 mm (1x 1,5m) pr. 100 mm (5x 1,5m)	2 m 8 m		
1.7	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. ve standardu např. SPIRO - SAFE do pr. 160 mm /30% (4m + 4m + 4m + 3m + 2m + 3m)	20 m		
	Celkem za dodávku zařízení č. 1			
	tepelná izolace tl. 40 mm do Al polepu (0,25π x (1m + 1m + 1m))	3 m		
	<u>zařízení společné</u>			
	montáž	40 hod		
	mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení	2 hod		
	doprava	300 km		

Pozice	Text	Počet jednotek	Cena v Kč	
			jednotková	celkem
			dodávka	dodávka
1	2	3	4	5
	Cenová kalkulace Dodávka Izolace Montáž Mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení Doprava			
	VZT celkem bez DPH			