

Smlouva o dílo č. 13/2015

v souladu s novým Občanským zákoník č. 89/2012 Sb, podle § 2586 až § 2635

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Hluboká nad Vltavou**
Masarykova ul. 36, Hluboká nad Vltavou
zastoupený : starostou ing. Tomášem Jirsou
ve věcech této smlouvy komplexně
telefon : 38 700 13 22
IČ : 00244 899
e-mail : smrcka@hluboka.cz
bank.spoj. : KB Č.Budějovice
číslo účtu : 2924231/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : ^a **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**
Držitel certifikátu jakosti dle ČSN EN 9001:2009
a environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005
certifikátu v oblasti řízení BOZP dle normy ČSN OHSAS 18001:2008
Vltavská 1010, Hluboká nad Vlt.
Zapsaná do OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích ,
dne 8.12.1992, složka C , vložka 23 62
zastoupená : p.Karlem Váchou nebo Eliškou Adamovou
jednateli firmy

telefon : 387965055
fax : 387 965 055
e-mail : stavitkvacha@volny.cz
IČO : 48 20 19 52
DIČ : CZ48 20 19 52

bank.spoj. : KB Č.Budějovice , číslo účtu : 5985220237/0100
nebo GE MONEY BANK Č.B. , číslo účtu 164 204 165 /0600
nebo ČSOB , číslo účtu 235036526/0300

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy, případně jiného právního či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Zástupci pro věci technické:

Zástupce zhotovitele: pověřený operativním řízením stavebních prací, koordinací prací subdodavatelů na stavbě a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

- stavbyvedoucí - p.Vácha Karel telefon : 777 745574
- přípravič výroby - pí.Adamová Eliška telefon : 777 745570

Případná změna jmenovaných osob musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.

Zástupce objednatele: pověřený řešením technických problémů na stavbě, kontrolou a přebíráním provedených prací a projednáním změn a doplňků díla:

- TDS : Karel Riedl telefon: 602119611

Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového TDI podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele.

TDI je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu. TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele na stavbě není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, životního prostředí, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. O tomto kroku musí neprodleně uvědomit zástupce zhotovitele.

II. Předmět plnění

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, že provede „**Oprava povrchu Zahradní ulice**“ v Hluboké nad Vltavou. Jedná se o stavební práce dle PD zpracované Ateliérem SIS, U Malše 20, České Budějovice a dle výzvy k podání nabídky ze dne 3.8.2015. Přesné vymezení prací je stanoveno v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. Dojde-li při realizaci díla ke změnám a doplňkům, které mají vliv na cenu, nebo k rozšíření předmětu díla nebo vad vyplývajících z projektové dokumentace, jdou náklady k tíži objednatele.
- 2.3. Dojde-li při realizaci předmětu díla k doplňkům či změnám, které mají vliv na cenu nebo k rozšíření předmětu nebo redukci díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle položkových cen použitých pro návrh ceny díla a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo.
- 2.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Změna bude řešena dodatkem.

III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo je na základě podkladů pro realizaci rozdělena následovně:

CELKEM	1.239.505,- Kč
DPH 21% (bude účtováno dle zákona č.235/2004Sb).....	260.296,- Kč
CENA CELKEM vč. DPH	1.499.801,- Kč

- 3.2. V ceně za dílo nejsou zahrnuty :

- změny technického řešení prací a dodávek, pokud si je objednatel vyžádá v rozporu s předanou PD
- vícepráce vyžádané v průběhu stavby objednatelem, nebo plynoucí z podmínek realizace díla, případně z podmínek dotčených orgánů.

IV. Čas plnění

- 4.1. Zahájení prací :září 2015 po předání staveniště investorem
Dokončení prací :15.11.2015
- 4.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, případně jeho části dle této smlouvy a případných dodatků k ní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny bez DPH a to za každý kalendářní den prodlení v předání díla nebo jeho části.

V. Fakturace prací

- 5.1. Platby za dílo budou zhotoviteli objednatelem poskytovány takto :
 1. Průběžná fakturace, dle skutečně provedených prací, účtováno s DPH. Splatnost 14 kal.dnů .
 2. Konečná faktura, vystavená po předání a převzetí díla objednatelem bude vyúčtováno DPH dle zákona, splatnost 14 kal.dnů.

- 5.2. Při prodlení s placením faktur, vč. konečné faktury za dílo ve stanovené lhůtě splatnosti má zhotovitel právo účtovat objednateli poplatek z prodlení ve výši 0,01% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

VI. Záruka

- 6.1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel na díle při jeho řádném užívání zjistil a včas reklamoval.
- 6.2. Reklamacе zjištěných vad musí být písemná.

VII. Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Od této smlouvy je možné odstoupit pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Při jednostranné bezdůvodném odstoupení od smlouvy hradí odstupující strana straně druhé veškeré náklady, které jí vzniknou ke dni odstoupení od smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení


- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má zaveden a udržuje systém environmentálního managementu (EMS) podle požadavků ČSN EN ISO 14001. Pro dotýčnou zakázku má vypracované pokyny, které jsou závazné pro obě smluvní strany, a vstupují v platnost s podpisem této smlouvy. Politika kvality a environmentální politika je zpřístupněna k seznámení s ní na webových stránkách zhotovitele – www.vachaasyn.cz.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění v nakládání s odpady vznikajícími při jeho činnosti v rámci smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 59468923-13 s Českou pojišťovnou, a.s. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005.
- 8.3. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními příslušnými ustanoveními §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
- 8.4. Platnost a účinnost této smlouvy začíná dnem jejího podpisu oběma stranami a končí uplynutím záruční lhůty.
- 8.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá z obou smluvních stran.
- 8.6. Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním této smlouvy a prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.

V Hluboké nad Vlt., dne 10.9.2015


.....
za zhotovitele
STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt.
IČO: 48201952
DIČ: CZ48201952

V Hluboké nad Vlt. dne 10.9.2015


.....
za objednatele
MĚSTO
Hluboká nad Vltavou
373 41
-7-



Rekapitulace objektů stavby

Datum:
Projektant:
Zpracoval:

Stavba: Oprava povrchu Zahradní ulice
Objednatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou
Zhotovitel:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
S.O. 101	Oprava ulice Zahradní	1 135 493,00		238 453,53	1 373 946,53					
S.O. 401	Veřejné osvětlení	183 753,00		38 588,13	222 341,13					
ON	Ostatní náklady	31 000,00		6 510,00	37 510,00					
Celkem		1 350 246,00		283 551,66	1 633 797,66					

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt.
IČO: 48201952
DIČ: CZ48201952

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1529001	Vozovka	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
101	Komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1529	Rekonstrukce místní komunikace Zahradní ulice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.František Stráský - Atelier SIS		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.František Stráský - Atelier SIS			
Objednatel	Město Hluboká nad Vltavou			
Dodavatel	Ing.František Stráský - Atelier SIS		Zakázkové číslo	1529
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 114 320	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 114 320	Zařízení staveniště	21 172
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 114 320	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 135 493	Ostatní náklady celkem	21 172
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o. Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt. IČO: 48201952 DIČ: CZ48201952			
Základ pro DPH	21,0 %		1 135 493 Kč
DPH	21,0 %		238 453 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 373 946 Kč

Poznámka :

Stavba :	1529 Rekonstrukce místní komunikace Zahradní ulice	Rozpočet :	1529001
Objekt :	101 Komunikace	Vozovka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	124 869	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	165 157	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	23 349	0	0	0	0
5 Komunikace	564 992	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 637	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	8 020	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	114 511	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	43 740	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 923	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	42 928	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	194	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 114 320	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 114 320	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 114 320	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 114 320	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 114 320	0
Zařízení staveniště	0	1,9	1 114 320	21 172
Provoz investora	0	0,0	1 114 320	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 114 320	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 114 320	0
CELKEM VRN				21 172

Položkový rozpočet

Stavba :	1529 Rekonstrukce místní komunikace Zahradní ulice	Rozpočet: 1529001
Objekt :	101 Komunikace	Vozovka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dle situace č. přílohy 2, část C -stávající chodník bet. dl.	m2	76,00	37,60	2 857,60
		76		76,00		
2	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm dle situace č. přílohy 2, část C -stávající vozovka v místě drenáží	m2	55,50	21,50	1 193,25
		111*0,5		55,50		
3	113151319R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm dle situace č. přílohy 2, část C -stávající vozovka tl. 100 mm	m2	1 160,00	56,60	65 656,00
		1160		1 160,00		
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých dle situace č. přílohy 2, část C -stávající obruby vozovky	m	200,00	50,00	10 000,00
		200		200,00		
5	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m dle situace č. přílohy 2, část C -tl 10 cm (rozvoz po trase)	m3	3,20	120,00	384,00
		32*0,1		3,20		
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení dle pol. 132 20 1111 -10% výkopů	m3	4,09	423,50	1 732,96
		40,92*0,1		4,09		
7	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ dle situace č. přílohy 2, část C -výkop rýhy pro drenáž -výkop pro lože pod obrubník	m3	47,92	262,00	12 555,04
		(111+75)*0,4*0,55		40,92		
		0,35*0,1*200		7,00		
8	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 výměra dle pol. 132 20 1111 -10 % výkopu	m3	4,79	181,00	867,35
		47,92*0,1		4,79		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -přebytek výkop rýhy-odvoz na trvalou skládku (pol. 132 20 1111)	m3	47,92	259,00	12 411,28
		47,92		47,92		
10	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m dle situace č. přílohy 2, část C1 -dodat násyp	m3	4,00	139,00	556,00
		0,02*200		4,00		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m výměra dle pol. 162 70 1105	m3	47,92	14,60	699,63
		47,92		47,92		
12	171201211U00	Skládkovné zemina dle pol. 171 20 1201 (uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3)	t	95,84	100,00	9 584,00
		47,92*2		95,84		
13	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině dle situace č. přílohy 2, část C -vegetační plochy	m2	32,00	6,20	198,40

Položkový rozpočet

Stavba :	1529 Rekonstrukce místní komunikace Zahradní ulice	Rozpočet: 1529001
Objekt :	101 Komunikace	Vozovka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		32		32,00		
14	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění dle situace č. přílohy 2, část C -vegetační plochy	m2	32,00	4,95	158,40
		32		32,00		
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním dle situace č. přílohy 2, část C -vozovka v místě drenáží -chodník	m2	131,50	10,30	1 354,45
		111*0,5		55,50		
		76		76,00		
16	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 dle pol. 180 40 1213 -vegetační plochy	m2	32,00	28,80	921,60
		32		32,00		
17	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI dle pol. 180 40 1211 -0,03 kg/m2	kg	0,96	138,50	132,96
		32*0,03		0,96		
18	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C -materiál na dodatečný násyp (dle pol. 171 10 1141) (objemová hmotnost 2200 kg/m3)	T	8,80	409,75	3 605,80
		4*2,2		8,80		
Celkem za		1 Zemní práce				124 868,73
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
19	212792112R00	Montáž travivodů z flexibilních trubek, lože dle situace č. přílohy 2, část C -podélné drenáže (vč. lože, obsypu a montáže potrubí)	m	186,00	125,50	23 343,00
		111+75		186,00		
20	213151121R00	Montáž geotextilie dle situace č. přílohy 2, část C -natažení nopové izolace podezdívky -položení vrstvy geokompozitu (dle pol. 113 15 1319)	m2	1 188,00	15,90	18 889,20
		40*0,7		28,00		
		1160		1 160,00		
21	28323115	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 1000 mm dle pol. 213 15 1121 -izolace nopová (15% uvažováno na překryv pásů)	m2	32,20	112,70	3 628,94
		28*1,15		32,20		
22	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm dle pol. 212 79 2112 Aktualizace-Název v DZ: Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm,	m	187,86	30,02	5 639,56
		186*1,01		187,86		
23	69310238	Geokompozit 100x1,5 m spletená skelná vlákna min. pevnost v tahu 100 kN dle pol. 213 15 1121 -geokompozit-spletená skelná vlákna (15% uvažováno na překryv pásů)	m2	1 334,00	85,20	113 656,80
		1160*1,15		1 334,00		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				165 157,50
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					

Položkový rozpočet

Stavba :	1529 Rekonstrukce místní komunikace Zahradní ulice	Rozpočet: 1529001
Objekt :	101 Komunikace	Vozovka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m výměra dle pol. 919 73 5114 -napojení na stávající vozovku 181	m	181,00	129,00	23 349,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				23 349,00
Díl: 5		Komunikace				
25	564113310R00	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhuťn.tl.10 cm dle situace č. přílohy 2, část C -zřízení lože pod obruby s vyrovnaní z asf. recyklátu (použity odfrézované vrstvy stáv. vozovky) 0,35*200	m2	70,00	89,00	6 230,00
26	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm dle situace č. přílohy 2, část C -vjezdy ze šterkodrti 6	m2	6,00	137,00	822,00
27	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm dle situace č. přílohy 2, část C -vozovka v místě drenáží 111*0,5	m2	55,50	178,00	9 879,00
28	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm dle situace č. přílohy 2, část C -vozovka+rozšíření kladení vrstev 1160+(0,08*85)	m2	1 166,80	243,00	283 532,40
29	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 dle pol. 565 14 1211 -0,40 kg/m2 1167	m2	1 167,00	15,00	17 505,00
30	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm dle situace č. přílohy 2, část C -vozovka+rozšíření kladení vrstev 1160+(0,02*85)	m2	1 161,70	190,50	221 303,85
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dle situace č. přílohy 2, část C -chodníky (předláždění chodníku - použita dlažba stávající) 76	m2	76,00	221,00	16 796,00
32	59245267	Dlažba betonová barevná pro nevidomé 20x10x6 dle situace - č. přílohy 2, část C -varovné a signální pásy Aktualizace-Název v DZ: Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6. 16	m2	16,00	557,75	8 924,00
	Celkem za	5 Komunikace				564 992,25
Díl: 8		Trubní vedení				
33	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 dle situace č. přílohy 2, část C -napojení drenáží do ul. vpustí 3	kus	3,00	477,00	1 431,00
34	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15 dle pol. 817 31 4111 -obetonování útesů 3*0,03	m3	0,09	2 290,00	206,10
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 637,10

Položkový rozpočet

Stavba :	1529 Rekonstrukce místní komunikace Zahradní ulice	Rozpočet: 1529001
Objekt :	101 Komunikace	Vozovka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
35	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže dle situace č. přílohy 2, část C -stávající zařízení	kus	2,00	800,00	1 600,00
		2		2,00		
36	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu dle situace č. přílohy 2, část C -stávající zařízení	kus	6,00	850,00	5 100,00
		6		6,00		
37	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte dle situace č. přílohy 2, část C -stávající zařízení	kus	3,00	440,00	1 320,00
		3		3,00		
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				8 020,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
38	915321115U00	Předformátované VDZ vodící pás dle situace č. přílohy 2, část C -vodící pás	m	12,00	800,00	9 600,00
		6*2		12,00		
39	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25 dle situace č. přílohy 2, část C -obrubníky betonové 100x15x25 cm	m	200,00	381,00	76 200,00
		200		200,00		
40	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm dle situace č. přílohy 2, část C -napojení na stávající vozovku	m	181,00	131,00	23 711,00
		181		181,00		
41	R-položka	Zřízení dopravně inženýrského opatření viz. dopravně inženýrské opatření, č. přílohy 2, část E -zřízení dopravně inženýrského opatření (pronájem dopravních značek a příslušenství)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				114 511,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
42	979099115U00	Skládkovné beton dle pol. 113 20 2111	t	29,00	150,00	4 350,00
		29		29,00		
43	979099145U00	Skládkovné asfaltové povrchy dle pol. 113 10 8405 a 113 15 1319	t	131,30	300,00	39 390,00
		6,1+125,2		131,30		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				43 740,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	450,68	55,30	24 922,87
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24 922,87
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
45	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km -odvoz 1 km (celkem (10 km)	t	145,99	40,00	5 839,46
46	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km -dalších 9 km do 10 km	t	1 313,88	10,30	13 532,95
47	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km -odvoz 5 km	t	38,81	607,00	23 555,55
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				42 927,95

Položkový rozpočet

Stavba :	1529 Rekonstrukce místní komunikace Zahradní ulice	Rozpočet: 1529001
Objekt :	101 Komunikace	Vozovka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
48	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km -dalších 5 km do 10 km	t	38,81	5,00	194,03
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				194,03

SLEPÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ

OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS

STAVBA: REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE, ZAHRADNÍ ULICE, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

OBJEKT: SO 401 – ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

OBJEDNATEL: MĚSTO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

1 DODÁVKA	38820,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	5754,00
2 MONTÁŽ	138239,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3 HSV		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	177059,00	MIMORÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6 NÁKLADY HZS	0,00	OBOR. PŘÍRÁŽKA	
7 Ř5+Ř6	177059,00		
8 NÁKLADY	182813,00	VRN CELKEM	5754,00
		VÝCH. REVIZE	940,00
9 CELKEM BEZ DPH		183753,00	

VYPRACOVAL: Josef Chrt

DATUM: 03/2014

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Uchazeč prohlašuje, že v celkové nabídkové ceně, bez ohledu na dílčí položky výkazu výměr a jejich specifikaci dle ÚRS, jsou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s prováděním díla, zejména zpracování skutečného provedení stavby, likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, náklady na pasportizaci, čištění pracoviště a odstraňování případných škod na pracovišti a dalších plochách dotčených stavbou a způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, vybudování zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných pásem, projednání křížení a přeložek nezdokumentovaných dotčených sítí s jejich provozovateli včetně realizace těchto přeložek a křížení, ostraha stavby a staveniště, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na zpracování technologických postupů, předpisů a plánů kontrol, provedení odpovídajících zkoušek, zpracování a předání plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plánu havarijních opatření, zpracování geometrického plánu provedení díla, kompletní činnost, a další činnosti nutné pro plnění předmětu.

REKAPITULACE:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		52881,00
PPV 1%		529,00
ZEMNÍ PRÁCE		84454,00
DODÁVKY	37471,00	
DOPRAVA 3,6%	1349,00	
PŘESUN 1%		375,00
DODÁVKA + MONTÁŽ	38820,00	138239,00
HSV		0,00
HZS		
VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE		0,00
VÝCHOZÍ REVIZE		0,00

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
Vltavská 1010, Hluboká nad Vlt.
IČO: 48201952
DIČ: CZ48201952

DODÁVKY:

	CENA/KS	KS	CELKEM
SVÍTIDLO SADOVÉ, specifikace viz. příloha 1. PD SO 401	3896,31	5,00	19481,55
STOŽÁR SADOVÝ 114/60 – 4 (4,6/4,0/0,6m), žár. Pozink	2915,00	5,00	14575,00
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	438,65	5,00	2193,25
KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	76,22	5,00	381,10
VÝBOJKA 70W (SODÍKOVÁ)	168,00	5,00	840,00
DODÁVKY CELKEM			37470,90

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
210 11-2216	VRAPOVANÁ CHRANIČKA pr.41/50 dle situace přílohy č. 2.	m	166,00	13,52	2244,32	12,95	2149,70
210 93-1412	KABEL AYKY-J 4x16mm2 dle situace přílohy č. 2.	m	15,00	16,30	244,50	35,26	528,90
210 85-1413	KABEL CYKY-J 4x10mm2 dle situace přílohy č. 2.	m	161,00	16,30	2624,30	89,16	14354,76
210 85-1411	KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 dle situace přílohy č. 2.	m	23,00	14,00	322,00	11,58	266,34
212 21-2121	DRÁT FeZn 10 dle situace přílohy č. 2.	m	157,00	14,33	2249,81	22,55	3540,35
211 03-1113	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2 dle situace přílohy č. 2.	ks	10,00	21,15	211,50		
211 03-1136	UKONČENÍ KABELU 4x10mm2 dle situace přílohy č. 2.	ks	8,00	32,19	257,52		
211 03-1137	UKONČENÍ KABELU 4x16mm2 dle situace přílohy č. 2.	ks	4,00	44,08	176,32		
211 03-1139	ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU dle situace přílohy č. 2.	ks	4,00	75,00	300,00		
211 15-9500	POJISTKA KOMPLETNÍ dle situace přílohy č. 2.	ks	5,00	50,00	250,00	64,10	320,50
212 08-1120	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O. dle situace přílohy č. 2.	ks	5,00	261,00	1305,00		
212 03-1141	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. dle situace přílohy č. 2.	ks	5,00	235,00	1175,00		
212 08-4100	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH dle situace přílohy č. 2.	ks	5,00	188,00	940,00		
212 25-2200	SVORKA SP,SS dle situace přílohy č. 2.	ks	12,00	45,00	540,00	15,20	182,40
211 07-1212	LEPIDLEM S LISOVACÍMI SPOJOVAČI NA KABEL AYKY PRO PRŮŘEZ 4x16mm2 dle situace přílohy č. 2.	ks	1,00	490,00	490,00	371,22	371,22
	IZOLACE UZEMNĚNÍ dle situace přílohy č. 2.	m	2,00	88,05	176,10	120,00	240,00
	5ks stožáru x 0,3m izolace/stožár = 1,5m = 2,0m						
	DEMONTÁŽ VEDENÍ dle situace přílohy č. 2.	m	148,00	12,00	1776,00		
	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA dle situace přílohy č. 2.	ks	3,00	160,00	480,00		
	DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O. dle situace přílohy č. 2.	ks	3,00	320,00	960,00		
	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE dle situace přílohy č. 2.	ks	3,00	125,00	375,00		
	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU dle situace přílohy č. 2.	t	2,00	830,00	1660,00		
	demontované stožáry, kryty svorkovnic, svítidla, elektrovýzbroj, vedení, betonové základy stožárů						
219 11-2100	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY dle situace č. Přílohy 2. montáž 5ks svítidla x 45min (0,75h) + demontáž 3ks svítidla x 23min (0,38h)	h	4,89	550,00	2689,50		
219 11-1100	PRONÁJEM JERÁBU dle situace přílohy č. 2. 5ks stožáru x 101min (1,68h) + demontáž 3ks stožáru x 50min (0,83h)	h	10,89	810,00	8820,90		
MONTÁŽ+MATERIÁL PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL					30267,77		21954,17
							22612,80

ZEMNÍ PRÁCE:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM
---------------	-------	----------	----------	--------	--------

461 11-2400	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km dle situace přílohy č. 2. celková délka výkopových prací – 152m	ks	1,00	3000,00	3000,00
461 16-1000	SEJMUTÍ DRNU dle situace přílohy č. 2. stávající trávník, 53m x 0,35m	m2	18,55	50,50	936,78
469 61-3000	BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ VO dle situace přílohy č. 2. 3ks 0,5x0,5x0,8m	m3	0,60	3095,00	1857,00
461 12-2300	ŘEZÁNÍ ASFALTU dle situace přílohy č. 2. kryt stávajících vozovek - 2ks x 14m	m	28,00	131,00	3668,00
461 17-4300	ODSTRANĚNÍ ŽIVICE DO TL. 15cm dle situace přílohy č. 2. kryt stávajících vozovek - 0,5m x 14m	m2	7,00	289,00	2023,00
461 15-1210	ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY dle situace přílohy č. 2. 13m x 0,5m	m2	6,50	99,00	643,50
461 31-1114	VÝKOP PRO STOŽÁR - RUČNĚ dle situace přílohy č. 2.	ks	5,00	828,00	4140,00
462 71-1400	ZÁKLAD PRO STOŽÁR VO dle přílohy č. 3. 500x500x800mm, beton C25/30 XC1	m3	1,00	2470,00	2470,00
461 34-1400	VÝKOP RÝHY 35x50 dle situace přílohy č. 2. 83m x 0,35m x 0,5m	m3	14,53	94,20	1368,73
461 34-1400	VÝKOP RÝHY 50x110 dle situace přílohy č. 2. 69m x 0,5m x 1,1m	m3	37,95	222,00	8424,90
461 62-1100	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY dle situace přílohy č. 2. ze základu stožáru VO 5 ks x 0,5m x 0,5m x 0,8m + místo pískového lože 83m x 0,35m x 0,2m	m3	6,81	211,00	1436,91
469 76-9100	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km dle situace přílohy č. 2. ze základu stožáru VO 5 ks x 0,5m x 0,5m x 0,8m + místo pískového lože 83m x 0,35m x 0,2m	m3	6,81	218,00	1484,58
461 71-1200	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY dle situace přílohy č. 2. ze základu stožáru VO 5 ks x 0,5m x 0,5m x 0,8m + místo pískového lože 83m x 0,35m x 0,2m	m3	6,81	201,00	1368,81
469 76-9200	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM dle situace přílohy č. 2. ze základu stožáru VO 5 ks x 0,5m x 0,5m x 0,8m + místo pískového lože 83m x 0,35m x 0,2m = 46,813 / 13m3 (objem korby) = 41x odvoz na vzdálenost 1k8m = celkem 42km	km	28,00	17,30	484,40
464 51-1110	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 5,8m3 (9,3t) dle situace přílohy č. 2. 83m x 0,35m x 0,2m	m	83,00	61,00	5063,00
464 51-2510	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 dle situace přílohy č. 2. celková délka trasy nových výkopů 152m + 3% prořez + překryt	m	157,00	5,10	800,70
461 73-1000	ZÁHOZ RÝHY 35x50 dle situace přílohy č. 2. 83m x 0,35m x 0,5m	m3	14,53	71,00	1031,63
461 73-1000	ZÁHOZ RÝHY 50x110 dle situace přílohy č. 2. 69m x 0,5m x 1,1m	m3	37,95	98,00	3719,10
463 85-2112	KABELOVÝ PRŮCHOD DO 150mm VČETNĚ MATERIÁLU (VRAP. CHR. Pr. 94/110 + PROTAHOVACÍ LANO/DRÁT) dle situace přílohy č. 2. 87m	m	87,00	320,00	27840,00
462 11-1100	HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm dle situace přílohy č. 2. celková délka trasy výkopů - 152m; 83m x 0,35m x 0,5m + 69m x 0,5m x 1,1m	m3	52,48	56,50	2965,12
461 81-1400	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU dle situace přílohy č. 2. celková délka trasy výkopů - 152m; 83m x 0,35m + 69m x 0,5m	m2	63,55	38,00	2414,90

461 83-1000	POLOŽENÍ DRNU, OSETÍ TRAVOU dle situace přílohy č. 2. 53m x 0,35m	m2	18,55	14,00	259,70
463 93-2920	KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY dle situace přílohy č. 2. 13m x 0,5m	m2	6,50	230,00	1495,00
	ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-63 mm (tloušťka vrstvy 100mm) dle situace přílohy č. 2. 14m x 0,5m x 0,1m = 0,7m3 = 1,26t	t	1,26	411,00	517,86
	OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ OKS III (ACP 16S) (tloušťka vrstvy 100mm) dle situace přílohy č. 2. 14m x 0,5m x 0,1m = 0,7m3 = 1,33t	t	1,33	403,00	535,99
	ABVH III (ACL 22S) (tloušťka vrstvy 50mm) dle situace přílohy č. 2. 14m x 0,5m x 0,05m = 0,35m3 = 0,84t	t	0,84	221,00	185,64
	ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS III (ACO 11S) (tloušťka vrstvy 50mm) t dle situace přílohy č. 2. 14m x 0,5m x 0,05m = 0,35m3 = 0,84t	t	0,84	241,00	202,44
	OPRAVA VOZOVKY VČETNĚ DOPRAVY MATERIÁLU A MECHANIZACE dle situace přílohy č. 2. 14m x 0,5m	m2	7,00	500,00	3500,00
	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 250 mm dle přílohy č. 3. 5ks x 0,6m	m	3,00	140,00	420,00
	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 60 mm dle přílohy č. 3. 5ks x 0,4m	m	2,00	98,00	196,00
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM					<u>84453,68</u>

PŘECHOD PRO PĚŠÍ PŘES SILNICI III/105 V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU II.ETAPA

OSTATNÍ NÁKLADY

1	vytýčení inženýrských sítí	kpl.	1,00	6 000,00	6 000,00
2	výchozí revize veřejného osvětlení	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
3	zařízení staveniště	kpl.	1,00	7 000,00	7 000,00
4	Geodetické zaměření skutečného provedení dle Směrnice DTMM - JIH v. 4.0	kpl.	1,00	15 000,00	15 000,00
ostatní náklady celkem bez DPH					31 000,00
DPH					6 510,00
celkem s DPH					37 510,00

STAVITELSTVÍ
KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o.
Vltavská 1010 / Hluboká n/Vlt.
IČO: 48201952
DIČ: CZ48201952

