



CZ.1.02/3.2.00/09.04530, AKCEPČNÍ ČÍSLO: 09042013
ZATEPLENÍ ZŠ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

**CZ.1.02/3.2.00/09.04530, AKCEPČNÍ ČÍSLO: 09042013
„Zateplení ZŠ Hluboká nad Vltavou“**

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **Městem Hluboká nad Vltavou**, se sídlem Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 00244899, zastoupené starostou města panem Ing. Tomášem Jirsou

a

zhotovitelem: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**, se sídlem Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 43841252, zastoupená jednatelem společnosti, panem Miroslavem Procházkou

ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – Na základě změn vyplývajících z realizace díla dochází dle dohody smluvních stran k provedení dodatečných stavebních prací, které byly projednány formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dále dochází k vyjmutí nerealizovaných prací.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – z důvodu provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu méněprací se cena díla mění takto:

Původní znění čl. V odst. 1 dle smlouvy o dílo:

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Pavilon U1	3 276 427,-- Kč
Pavilon U2	4 880 945,-- Kč
Pavilon CF	5 749 949,-- Kč
Pavilon S3	2 480 587,-- Kč
Pavilon MVD	4 121 055,-- Kč
Tělocvična	5 321 368,-- Kč
Spojovací chodba	1 172 303,-- Kč



CZ.1.02/3.2.00/09.04530, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 09042013
ZATEPLENÍ ZŠ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Spojovací krček	550 784,-- Kč
Publicita projektu – velkoplošný informační panel	21 700,-- Kč
Publicita projektu – stálá informační tabule	25 790,-- Kč
Rezerva 5 % z nákladů na realizaci (max. nejvýše 1 298 292,-- Kč)	1 298 292,-- Kč
Celkem bez DPH	28 899 200,-- Kč
DPH	5 779 840,-- Kč
Celkem včetně DPH	34 679 040,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění čl. V odst. 1:

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Pavilon U1	3 271 486,-- Kč
Pavilon U2	4 719 532,-- Kč
Pavilon CF	5 423 538,-- Kč
Pavilon S3	2 440 995,-- Kč
Pavilon MVD	4 116 163,-- Kč
Tělocvična	6 597 953,-- Kč
Spojovací chodba	1 131 303,-- Kč
Spojovací krček	534 284,-- Kč
Publicita projektu – velkoplošný informační panel	21 700,-- Kč
Publicita projektu – stálá informační tabule	25 790,-- Kč
Rezerva 5 % z nákladů na realizaci (max. nejvýše 1 298 292,-- Kč)	1 298 292,-- Kč
Celkem bez DPH	29 581 036,-- Kč
DPH 20% (z 13 094 501,- Kč)	2 618 900,-- Kč
DPH 21% (z 16 486 535,- Kč)	3 462 172,-- Kč
Dílo celkem včetně DPH	35 662 108,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

odst. V.2. – se nemění.

odst. V.3. – se nemění.

odst. V.4. – se nemění.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

CZ.1.02/3.2.00/09.04530, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 09042013
ZATEPLENÍ ZŠ HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Příloha č. 1 dodatku č. 2 – Položkové rozpočty dodatečných stavebních prací a méněprací

V Hluboké nad Vltavou dne 26. 9. 2013

Ve Strakonicih dne 26. 9. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta města



Miroslav Procházka
jednatel společnosti

Soupis víceprací na akci Zateplení ZŠ Hluboká nad Vltavou

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3	4	5	6	7	8

CF

	demontáž a opětovná montáž otopných těles včetně úpravy připojovacího potrubí	ks	18,000	2 394,00	43 092,00
	výměra: 18 kusů				

tělocvična

765421311	Obklad stěn vláknocementové desky na laťování - fasádní desky	m2	165,033	2 056,00	339 307,85
	$[(20,8+39,02) \times 2] \times 8 - 14,925 \times 4,3 + [(39,54+21,14) \times 2] \times 3,15 + [(39,54+20,44) \times 2] \times 0,4 - [(1,5 \times 2,9 \times 22) + (4,5 \times 0,9 \times 4) + (3 \times 0,9) + (1,5 \times 0,9 \times 14)] - (1,7 \times 3 \times 2) - 75,648 = 165,033$				
765421552	Montáž obkladu stěn vláknocementových vlnovek přirezáni vlnovek	m	66,963	79,00	5 290,08
	$(381/938,83) \times (1103,835-938,83) = 66,963$				
998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	4,000	3 445,99	13 783,94
					358 381,87
713-02	Montáž izolace stěn - ostění + nadpraží	m2	56,745	94,00	5 334,00
	$[4,5+(0,9 \times 2)] \times 4 + [1,5+(2,9 \times 2)] \times 22 + [3+(0,9 \times 2)] + [1,5+(0,9 \times 2)] \times 14 + [1,7+(3 \times 2)] \times 2 = 252,2 \times 0,225 = 56,745$				
631481000	deska izolační fasádní 600x1000x30 mm	m2	60,774	49,00	2 978,00
	$56,745 \times 1,071$				
713131111-1	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek (v místě copilitové části)	m2	157,790	68,00	10 730,00
	$[(4,6 \times 2,9 \times 16) + (4,6 \times 2,1 \times 4) + (2,9 \times 2,1) + (4,6 \times 0,9 \times 8)] - [(1,5 \times 2,9 \times 22) + (4,5 \times 0,9 \times 4) + (3 \times 0,9) + (1,5 \times 0,9 \times 14)] = 157,79$				
631481030	deska izolační fasádní 600x1000x80 mm	m2	168,993	131,50	22 223,00
	$157,79 \times 1,071$				
605120110-1	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 (hranoly 140x140)	m3	10,206	6 300,00	64 298,00
	$(473,37 \times 0,14 \times 0,14) \times 1,1$				
762341023	Bednění stěn z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných (v místě copilitové části)	m2	315,580	294,00	92 781,00
	$157,79 \times 2 = 315,58$				
762-02	D+M zavětrovací prkno	m	219,100	48,00	10 517,00
	$(38,21 \times 4) + (20,52 \times 2) + (12,61 \times 2)$				
762-01	D+M kotevní úhelník L70/70/5	kus	267,000	131,00	34 977,00
	$106+106+55$				
765-01	D+M difuzní fólie stěn	m2	473,188	45,80	21 672,00
	$(39,02 \times 2 \times 8) - 14,925 \times 4,3 - [(1,5 \times 2,9 \times 22) + (4,5 \times 0,9 \times 4) + (3 \times 0,9) + (1,5 \times 0,9 \times 14)] - 1,7 \times 3 \times 2 = 416,443 + 56,745 = 473,188$				
766412212	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami	m2	171,998	208,00	35 776,00
	$157,79 + (236,8 \times 0,06) = 171,998$				
611899950	palubky podlahové smrk 24 x 146 mm A/B	m2	189,198	349,00	66 030,00
	$171,998 \times 1,1$				
783621133	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí lazurovacím lakem 3x lakování	m2	189,198	167,00	31 596,00
	$171,998 \times 1,1$				
					398 912,00

tělocvična

713-01	vyplnění prostoru na štitových stěnách foukanou izolací	m3	82,414	1 529,00	126 011,01
	<i>výměra: $(20,44 \times 8,4 \times 0,24) \times 2 = 82,414 \text{ m}^2$</i>				
783-01	zapouzdření azb. desek - penetrace podkladu	m2	343,392	151,80	52 126,91
	<i>výměra: $(20,44 \times 8,4) \times 2 = 343,392 \text{ m}^2$</i>				
783-02	zapouzdření azb. desek - vrchní uzavírací nátěr	m2	343,392	315,70	108 408,85
	<i>výměra: $(20,44 \times 8,4) \times 2 = 343,392 \text{ m}^2$</i>				
	zesílení konstrukce stěn po demontáži obkladu	m2	360,500	297,00	107 068,50
	<i>výměra: $(38 \times 5) + ((38 \times 5) - (15 \times 1,3)) = 360,5 \text{ m}^2$</i>				
					393 615,27

mezistřešní prostor tělocvičny

	demontáž tepelné izolace	m2	902,00	57,00	51 414,00
	<i>výměra: $(40 \times 22,55) = 902 \text{ m}^2$</i>				
	zabalení izolace	m2	902,00	47,00	42 394,00
	<i>výměra: $(40 \times 22,55) = 902 \text{ m}^2$</i>				
	dekontaminace ploch včetně konstrukce	m2	902,00	84,00	75 768,00
	<i>výměra: $(40 \times 22,55) = 902 \text{ m}^2$</i>				
	dekontaminace prostoru	m3	2 255,00	50,00	112 750,00
	<i>výměra: $(40 \times 22,55) = 902 \text{ m}^2 \times 2,5 = 2255 \text{ m}^3$</i>				
	penetrační nástřik	m2	902,00	158,00	142 516,00
	<i>výměra: $(40 \times 22,55) = 902 \text{ m}^2$</i>				
	zapouzdření azbestových desek - vrchní uzavírací nátěr	m2	902,000	315,70	284 761,40
	<i>výměra: $(40 \times 22,55) = 902 \text{ m}^2$</i>				
					709 603,40

doplnění tl. izolantu v souladu s energetickým auditem

713111111	montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	896,896	29,000	26 009,984
	<i>výměra: viz rozpočet tělocvičny - oddíl 713 položka č.49</i>				
631481040	deska minerální izolační tl. 100 mm	m2	960,557	98,000	94 134,586
	<i>výměra: viz rozpočet tělocvičny - oddíl 713 položka č.50</i>				
998713202	přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v. do 12 m	%	1 201,450	1,950	2 342,828
	<i>výměra: $(26,010 + 94,135) = 120,145 : 100 = 1201,45$</i>				
					122 487,40

odvoz a likvidace vzniklého odpadu

	likvidace odpadů - tepelná izolace kontaminovaná	t	12,15	2 625,00	31 893,75
	<i>výměra: $(902 \text{ m}^2 \times 0,01347 \text{ t}) = 12,15 \text{ t}$</i>				
	likvidace odpadů - dřevo kontaminované	t	4,65	2 625,00	12 206,25
	<i>výměra: $(902 \text{ m}^2 \times 0,00516 \text{ t}) = 4,65 \text{ t}$</i>				
	likvidace odpadů - azbestocementové desky	t	48,90	2 625,00	128 362,50
	<i>výměra: $(902 \text{ m}^2 \times 2) = 1804 \text{ m}^2 \times 0,0271 \text{ t} = 48,9 \text{ t}$</i>				
	pronájem kontejneru	dnů	20,00	300,00	6 000,00
	<i>výměra: přítomnost na stavbě 20 dnů</i>				
	přistavení a odvoz 6 kontejnerů	km	760,00	27,00	20 520,00
	<i>výměra: $38 \text{ km} \times 20 = 760 \text{ km}$</i>				
	manipulace - nakládka vykládka	1/4hod	100,00	100,00	10 000,00
	<i>výměra: $20 \times 5 \text{ čtvrt.} = 100$</i>				
	sledování a řízení				5 000,00
	<i>výměra: $20 \times 1 \text{ hod} = 20 \text{ hod}$</i>				
					213 982,50

celkem 2 240 074,43

S3

76	767	767832000	Příslušek pro kontejnery	kpl	1,000	34 700,00	-34 700,00
77	767	767832100	Montáž žebříků do zdi	m	16,040	244,00	-3 913,76
78	767	767833291	Příplatek k ceně za montáž žebříků na ocelovou konstrukci	m	16,040	61,00	-978,44
							-39 592,20

MVD

88	767	767832100	Montáž žebříků do zdi	m	16,040	244,00	-3 913,76
89	767	767833291	Příplatek k ceně za montáž žebříků na ocelovou konstrukci	m	16,040	61,00	-978,44
							-4 892,20

téllocvična

43	PK	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	-2,551	116,00	-295,92
51	PK	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-616,270	68,00	-41 906,36
52	MAT	631551090	deska izolační fasádní 600x1000x160 mm	m2	-660,026	263,00	-173 586,84
53	PK	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	-1,950	482,17	-940,23
78	PK	76669001	venkovní žaluzie	m2	-87,600	1 586,00	-138 933,60
							-355 662,95

téllocvična

17	011	622405227	Zateplovací systém z PSB - ostění, nadpraží deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 30 mm	m2	26,103	366,00	-9 553,70
20	011	622405921	Ukončovací Z profil tl. 1,0mm	m	132,000	52,00	-6 864,00
21	011	622405941	KZS začíšťovací okenní lišta	m	323,994	47,00	-15 227,72
22	011	622405942	KZS začíšťovací parapetní lišta	m	82,060	59,00	-4 841,54
55	605	605141010	řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2	m3	2,871	6 300,00	-18 087,30
56	762	762341116	Bednění střešních rovných z desek šroubovaných na krokve na sraz tl desky 22 mm	m2	938,830	517,00	-485 375,11
70	765	765423830	Demontáž obložení stěn z desek vláknocementových na dřevěné nebo ocelové konstrukci do sutí	m2	938,830	26,40	-24 785,11
							-564 734,48

spojovací chodba

61	583	583336780	kamenivo - kačirek	t	-90,508	453,00	-41 000,00
----	-----	-----------	--------------------	---	---------	--------	------------

spojovací krček

60	583	583336780	kamenivo - kačirek	t	-36,424	453,00	-16 500,00
----	-----	-----------	--------------------	---	---------	--------	------------

celkem	-1 558 239,43
---------------	----------------------

