

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Stavba:	Bytový dům (17 BJ) – Jarní zahrada, Kryry	
Zhotovitel:	Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Roman Kotlan, jednatel	
Datum:	30.9.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. 01/2020 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1. Stavební práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při výkopových pracích na osazení požární nádrže na předepsanou výšku uložení dle PD docházelo k neustálému naplňování výkopu vodou a nesoudržnou zeminou padající zpět do výkopu. Z tohoto důvodu muselo dojít k odtěžení a zpětného zásypu větší kubatury zeminy, zesílení základové desky co do mocnosti tloušťky i zesílení armatury a s tím spojené čerpání vody, aby bylo možné dané práce zrealizovat.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
20 614,-Kč	165 024,38,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
144 410,38,- Kč	zůstává dle SOD	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis za objednatele:	Podpis za zhotovitele:	
	Roman Kotlan, jednatel Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111 435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 118 090 ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C, VLOŽKA 11573	
Datum: 30.9.2021	Datum: 30.9.2021	

T.S.1:

Ing. Karel Černý
 Dukelská 892,
 441 01 Podbořany
 IČ: 06616941

VALPROJEKT
 projektová a inž. činnost ve výstavbě
 Ing. Miloslav Landa, IČO: 10438625
 441 01 Podbořany Partyzánská 93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Bytový dům Jamní zahrada, Kryry**

JKSO

Název objektu **Vícepráce - zemní práce**

EČO

Místo

Kryry

Objednatel **Město Kryry**

IČO

DIČ

00265080

Projektant

Zhotovitel **Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.**

25014111

CZ25014111

Zpracoval **Martin Navrátil**

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

29.09.2021

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	21 004,55	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	123 405,83	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		144 410,38	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 144 410,38

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	144 410,38	30 326,18

Cena s DPH 174 736,56

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýchodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Jarní zahrada, Kryry
Objekt: Vícepráce - zemní práce

Objednatel: Město Kryry
Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
Místo: Kryry

Zpracoval: Martin Navrátil
Datum: 29. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
001. Zemní práce						95 610,00	21,440
1	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	267,000	140,00	37 380,00	0,000
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	267,000	10,00	2 670,00	0,000
6	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	267,000	80,00	21 360,00	0,000
7	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	267,000	10,00	2 670,00	0,000
8	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	267,000	80,00	21 360,00	0,000
10	58331349	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	-12,560	200,00	-2 512,00	-12,560
100	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	34,000	373,00	12 682,00	34,000
0063 Podlahy a podlahové konstrukce						7 962,77	2,851
11	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-5,338	3 391,20	-18 102,23	-13,096
100	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,500	4 010,00	26 065,00	15,946
099. Přesun hmot HSV						3 551,21	0,000
100	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	24,508	144,90	3 551,21	0,000
HSV Práce a dodávky HSV						37 286,40	0,217
1 Zemní práce						37 286,40	0,217
007	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	30,000	316,00	9 480,00	0,216
100	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	54,000	81,80	4 417,20	0,002
100	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	534,000	43,80	23 389,20	0,000
Celkem						144 410,38	24,508

Podpis za objednatel:
 Podpis za zhotovitel:
 Roman Kotyba, Ing. stavební inženýr
 Datum: 30.9.2021

Ing. Zdeněk Černý
 Dukelská 802
 441 01 Páňbořany
 IČ: 05616941
VALPROJEKT
 Projektová a inženýringová společnost
 Ing. Zdeněk Černý, IČ: 05616941
 441 01 Páňbořany, Páňbořanská 802