

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Stavební úpravy MŠ Vedrovice – Dětská skupina“  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Stavební část	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 01      01	Číslo změny stavby:  <b>ZL č. 1</b>
---	---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.2.2024

Objednatel: Obec Vedrovice

Zhotovitel: BauSystem CZ s.r.o.

TDI: Ing. Petr Andrš

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet víceprací ZL01 VCP
- 2) Položkový rozpočet méněprací ZL 01 MNP

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změnový list č. 1 řeší změnu tl. stávajícího podkladního betonu a změnu kce stěn stávajícího objektu ze zděné cihelné na železobetonovou:

- skutečná tl. bouraného podkladního betonu na úr. -2,1 je 30-35 cm, tj. vícepráce 17,5 cm bourání navíc
- podkladní beton ve skladbě P4 ve stávající uhlí na úr. -0,37 bude ponechán, tj. méněpráce
- změna bourání ve stěnách (otvory, rýhy pro nosníky, kapsy pro uložení stropu) z cihelných stěn na stěny železobetonové
- související změny v přesunech a uložení suti






Výše uvedené změny nebylo možné předvídat a byly zjištěny po zahájení prací a odkrytí konstrukcí. Po zjištění byl svolán KD č. 1 za účasti zástupce investora a TDI - viz zápis v SD ze dne 9.4.2024

časový vliv na plnění SoD: Změna nemá vliv na termín dokončení díla

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-114 400,59	-1,27%	330 294,77	3,67%	215 894,18

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Petr Andrš	datum	26.4.2024	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Petr Andrš	datum	26.4.2024	podpis	
Zhotovitel:	 jméno	Tomáš Korbička	datum	15.04.2024	podpis	
Objednatel:	<b>OBEC VEDROVICE</b> jméno	Richard Janderka	datum	30.4.2024	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24007**      **Změnové listy Stavební úpravy MŠ Vedrovice**

Objednatel:      **Obec Vedrovice**      IČO: 00293741  
DIČ: CZ00293741

Zhotovitel:      **BauSystem CZ s.r.o.**      IČO: 05060770  
**Rybškova 948/23**      DIČ: CZ0506770  
**60200**      **Brno-Veveří**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			215 894,18
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>215 894,18</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	215 894,18 CZK
Základní DPH	21 %	45 337,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**      **261 231,96 CZK**

v

dne

*30.4.2024*

**BAU**  
**SYSTEM CZ**  
Bausystem CZ s.r.o.  
Rybškova 948/23 Veveří 602 00 Brno  
IČ: 05060770 DIČ: CZ0506770

Za zhotovitele

**OBEC VEDROVICE**  
671 75 Loďčnice u Mor. Krumlova

Za objednatele




## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	<b>0,00</b>	<b>215 894,18</b>	<b>45 337,78</b>	<b>261 231,96</b>	<b>100</b>
2400711	ZL 01 VCP Bourací práce - betonové podlahy a stěny	0,00	330 294,77	69 361,90	399 656,67	153
2400712	ZL 01 MNP Bourací práce - betonové podlahy a stěny	0,00	-114 400,59	-24 024,12	-138 424,71	-53
Celkem za stavbu		0,00	215 894,18	45 337,78	261 231,96	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			195 569,58	90,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 324,60	9,4
Cena celkem					215 894,18	100,0



## Položkový rozpočet

S:	24007	Změnové listy Stavební úpravy MŠ Vedrovice
O:	01	Stavební část
R:	2400711	ZL 01 VCP Bourací práce - betonové podlahy a stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>254 932,13</b>
1	965042231RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	9,87919	2 347,20	23 188,43

1.pp tl betonu dle původního VV 15 cm :

1.pp tl. podkladního betonu skutečná 30-35 cm = 17,5 cm

VCP :

1.pp.: 0,175\*9,65\*5,85

9,87919

2	971052651R00	Vybourání otvorů zdí žebet. pl. 4 m2, tl. 60 cm	m3	10,58163	9 505,00	100 578,39
---	--------------	---	----	----------	----------	------------

1.pp : 0,4\*(1,1\*2+0,81\*0,81\*2+1,8\*0,6) :

1.np : 0,35\*(2,4\*2,4+1,1\*2,9+3,25\*2,7+1\*2,1\*3+1,2\*0,8) :

10,58163

10,58163

3	973042351R00	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	50,00000	1 166,00	58 300,00
---	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

1.pp : 4 :

strop 1.PP : 38 :

průvlak : 4+4 :

50

50,00000

4	973048141R00	Vysekání kapes zeď beton. zavázání zdí tl. 30 cm	m	6,00000	756,00	4 536,00
---	--------------	--	---	---------	--------	----------

přístavba : 3\*2 :

6

6,00000

5	974049142R00	Vysekání rýh v betonových zdech 7x7 cm	m	22,30000	335,00	7 470,50
---	--------------	--	---	----------	--------	----------

kanalizace : 22,3 :

22,3

22,30000

6	974049164R00	Vysekání rýh v betonových zdech 15x15 cm	m	49,23333	826,00	40 666,73
---	--------------	--	---	----------	--------	-----------

1.pp : 0,4/0,15\*1,4 :

0,4/0,15\*1,2\*2 :

1.np : 0,35/0,15\*1,3\*4+0,35/0,15\*1,4+0,35/0,15\*1,5 :

otvor ve střeše : 2,45\*2 :

chránička FVE : 6,5 :

40,43333

40,43333

kanalizace : 8,8 :

8,8

8,80000

7	974049167R00	Vysekání rýh v betonových zdech 15x30 cm	m	18,78333	1 075,00	20 192,08
---	--------------	--	---	----------	----------	-----------

0,35/0,15\*3,55 :

0,35/0,15\*4,5 :

18,78333

18,78333

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>75 362,64</b>
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

8	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	55,41941	330,84	18 334,96
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	55,41941	195,48	10 833,39
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	55,41941	18,00	997,55
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	55,41941	244,80	13 566,67
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	55,41941	30,74	1 703,59
13	979990105R00	Poplatek za uložení sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	55,41941	540,00	29 926,48

## Položkový rozpočet

S:	24007	Změnové listy Stavební úpravy MŠ Vedrovice
O:	01	Stavební část
R:	2400712	ZL 01 MNP Bourací práce - betonové podlahy a stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-59 362,55</b>
1	965042231RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	-6,61950	2 347,20	-15 537,29
		stávají žb deska ve skladbě P4 bude ponechána :				
		P4 : 0,15*44,13 : -0,15*44,13				-6,61950
2	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	-10,58163	1 065,60	-11 275,78
3	973031335R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm	kus	-50,00000	306,36	-15 318,00
4	973031844R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na maltu cementovou, tloušťky do 300 mm	m	-6,00000	219,60	-1 317,60
5	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	-22,30000	85,68	-1 910,66
6	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	-40,43333	184,32	-7 452,67
7	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	-8,80000	208,80	-1 837,44
8	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	-18,78333	250,92	-4 713,11
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-55 038,04</b>
9	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	-40,47332	330,84	-13 390,19
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-40,47332	195,48	-7 911,72
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-40,47332	18,00	-728,52
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-40,47332	244,80	-9 907,87
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-40,47332	30,74	-1 244,15
14	979990105R00	Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	-40,47332	540,00	-21 855,59