

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „Stavební úpravy MŠ Vedrovice – Dětská skupina“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Stavební část	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 02	Číslo změny stavby: ZL č. 2
---	---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.2.2024

Objednatel: Obec Vedrovice

Zhotovitel: BauSystem CZ s.r.o.

TDI: Ing. Petr Andrš

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet víceprací ZL02 VCP
- 2) Položkový rozpočet méněprací ZL 02 MNP

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list č. 1 řeší změny v základových konstrukcích stávajícího objektu:

- zrušeno podbetonování pod základy, bude přibetonován betonový sokl ke stávajícímu základu
- 1. PP nižší hl. výkopu, v uhelně skl. P4 výkopy zrušeny
- zrušeny šíp podsyp pod žb deskou
- odečteny související změny v odvozech a skládkování zeminy, přesunech hmot
- zvýšení II. žb desky 1. PP pro rozepření základů
- doplněno bourání rýhy v stáv. podkladním betonu skl. P4 pro kanalizaci
- doplnění bourání rýhy pro plyn ve stávající zpevněné ploše před uhelnou
- přeložka přívodu vody PE 32 ve snižované podlaže 1.PP





Změnové listy jsou zpracovány dle odsouhlasených změn PD - viz zápisy v z KD č. 1 a č.2

časový vliv na plnění SoD: Změna nemá vliv na termín dokončení díla

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-263 638,14	-2,93%	107 733,17	1,20%	-155 904,97

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Petr Andrš	datum	26.4.2024	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Petr Andrš	datum	26.4.2024	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Tomáš Korbíčka	datum	22.04.2024	podpis	
Objednatel:	jméno	Richard Janderka	datum	30.4.2024	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zduvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24007** **Změnové listy Stavební úpravy MŠ Vedrovice**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **BauSystem CZ s.r.o.** IČO: **05060770**
Rybkova 948/23 DIČ: _____
60200 Brno-Veveří

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-166 902,97
PSV	10 998,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-155 904,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-155 904,97 CZK
Základní DPH	21 %	-32 740,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-188 645,01 CZK**

v



dne

30.4.2024

Za zhotovitele

OBEC VEDROVICE
671 75 Loděnice u Mor. Krumlova

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební část	0,00	-155 904,97	-32 740,04	-188 645,01	100
2400721	ZL 02 VCP Základové konstrukce stávajícího objektu	0,00	107 733,17	22 623,97	130 357,14	-69
2400722	ZL 02 MNP Základové konstrukce stávajícího objektu	0,00	-263 638,14	-55 364,01	-319 002,15	169
Celkem za stavbu		0,00	-155 904,97	-32 740,04	-188 645,01	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-151 587,57	97,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-70 700,65	45,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			29 588,05	-19,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 318,42	-17,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-6 058,40	3,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			10 998,00	-7,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 537,18	-2,9
Cena celkem					-155 904,97	100,0

Položkový rozpočet

S:	24007	Změnové listy Stavební úpravy MŠ Vedrovice
O:	01	Stavební část
R:	2400721	ZL 02 VCP Základové konstrukce stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2						19 616,15
Základy a zvláštní zakládání						
1	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	3,57750	3 024,00	10 818,36
		přibetonování soklu k základu : (9,65+5,35+0,9)*2*0,45*0,25		3,57750		
2	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	15,90000	446,40	7 097,76
		přibetonování zákl. soklu : (9,65+5,35+0,9)*2*0,5		15,90000		
3	274351292R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	15,90000	106,92	1 700,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 15,90000		15,90000		
Díl: 63						34 668,78
Podlahy a podlahové konstrukce						
4	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	10,20150	3 398,40	34 668,78
		1. PP tl. žb desky 30 cm, původní VV 10 cm : 0,2*(9,45*5,65-2,65*0,9)		10,20150		
Díl: 96						27 318,42
Bourání konstrukcí						
5	965042231RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,50900	2 347,20	3 541,92
		drážka pro kan. v podkl. betonu skl. P4 : (9,65+1,5)*0,3*0,2		0,66900		
		rýha pro plyn. přípojku ve stávající bet. ploše : 7*0,6*0,2		0,84000		
6	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	36,30000	655,00	23 776,50
		drážka por kan. v podkl. betonu skl. P4 : (9,65+1,5)*2		22,30000		
		rýha pro plyn. přípojku ve stávající bet. ploše : 7*2		14,00000		
Díl: 99						10 594,64
Staveništní přesun hmot						
7	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	35,41462	299,16	10 594,64
Díl: 722						10 998,00
Vnitřní vodovod						
8	722171213R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 32 x 3,0 mm	m	18,00000	611,00	10 998,00
		překládka přívodu vody - kolize se sníženou podlahou 1.PP : 18		18,00000		
Díl: D96						4 537,18
Přesuny suti a vybouraných hmot						
9	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	3,33650	330,84	1 103,85
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,33650	195,48	652,22
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,33650	18,00	60,06
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,33650	244,80	816,78
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,33650	30,74	102,56
14	979990105R00	Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	3,33650	540,00	1 801,71

Položkový rozpočet

S:	24007	Změnové listy Stavební úpravy MŠ Vedrovice
O:	01	Stavební část
R:	2400722	ZL 02 MNP Základové konstrukce stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-151 587,57
1	139711101RT4	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 1.PP skutečná hl. výkopu -0,45 : -(1-0,45)*9,65*5,85 1. np P4 stávající beton ponechán : -8,826 Mezisosoučet pro podbetonování základů - výkop zrušen, bude betonový sokl z boku (kubatura není v odvozech) : -(25,2+4,8)	m3	-69,87488	1 238,40	-86 533,05
						-31,04888
						-8,82600
						-39,87488
						-30,00000
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-39,87488	205,20	-8 182,33
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 -39,87488*25	m3	-996,87200	17,21	-17 156,17
						-996,87200
4	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	-30,00000	414,72	-12 441,60
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-39,87488	684,00	-27 274,42
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-90 316,80
6	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 původní VV : -17,92	m3	-17,92000	5 040,00	-90 316,80
						-17,92000
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-5 080,73
7	631571001R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva těžného 0-4 pro zpevnění podkladu 1.pp zrušeno : -0,1*9,65*5,85	m3	-5,64525	900,00	-5 080,73
						-5,64525
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-16 653,04
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-55,66599	299,16	-16 653,04