# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2620F

**Stavba:** **Chodník podél silnice III-3964 v k.ú. Vedrovice - 1., 2. a 3.etapa**
**Vícepráce a méněpráce od 1.1 2026 do 30.6.2026**

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.06.2026

Zadavatel: Obec Vedrovice, Vedrovice 326, 671 75
IČ: 00296741
DIČ: CZ00293741

Zhotovitel: SERHALKA s.r.o., Oleksovice 261, 671 62
IČ: 29453518
DIČ: CZ29453518

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **164 054,49**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 21,00% | **164 054,49** | **34 451,44** |
| snížená | 12,00% | **0,00** | **0,00** |

**Cena s DPH** v CZK **198 505,93**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

OBEC Vedrovice

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

SERHALKA s.r.o.
Oleksovice 261
671 62 Oleksovice
IČ: 29453518, DIČ: CZ29453513

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kód: | 2620F | | |
| **Stavba:** | **Chodník podél silnice III-3964 v k.ú. Vedrovice - 1., 2. a 3.etapa Vícepráce a méněpráce od 1.1 2026 do 30.6.2026** | | |
| Místo: | | Datum: | 17.06.2026 |
| Zadavatel: | Obec Vedrovice, Vedrovice 326, 67175 | Projektant: | |
| Zhotovitel: | ŠERHALKA .s.r.o., Oleksovice 261, 671 62 | Zpracovatel: | |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtů** | | **164 054,49** | **198 505,93** |
| **2620F-1** | **Vícepráce a méněpráce** | 164 054,49 | 198 505,93 |

# SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Chodník podél silnice III-3964 v k.ú. Vedrovice - 1., 2. a 3.etapa
Vícepráce a méněpráce od 1.1 2026 do 30.6.2026
Objekt:
**2620F-1 - Vícepráce a méněpráce**

Místo: Datum: 17.06.2026

Zadavatel: Obec Vedrovice, Vedrovice 326, 671 75 Projektant:
Zhotovitel: ŠERHALKA s.r.o., Oleksovice 261, 671 62 Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **164 054,49** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 164 054,49 |
| | D | 1 | U autobusové zastávky - zvětšené odkopy | | | | 9 320,63 |
| 1 | K | 132201111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 18,750 | 231,00 | 4 331,25 |
| | VV | | 15,0*2,5*0,5 | | 18,750 | | |
| 2 | K | 132201119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3, | m3 | 18,750 | 164,00 | 3 075,00 |
| | VV | | 15,0*2,5*0,5 | | 18,750 | | |
| 3 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 18,750 | 88,00 | 1 650,00 |
| | VV | | 15,0*2,5*0,5 | | 18,750 | | |
| 4 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku. | m3 | 18,750 | 14,10 | 264,38 |
| | VV | | 15,0*2,5*0,5 | | 18,750 | | |
| | D | 2 | Likvidace pařezu do 500mm | | | | 4 491,20 |
| 5 | K | 112 20-1102.R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 300 - 500 mm | kus | 1,000 | 1 154,00 | 1 154,00 |
| 6 | K | 62 20-1412.R00 | Vodorovné přemístěnípařezů stromů, průměr kmene do 500 mm, do 1000 m | mkus3 | 1,500 | 1 673,00 | 2 509,50 |
| 7 | K | 162 70-1109.R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 28,500 | 28,30 | 806,55 |
| | VV | | 1,5*19 | | 28,500 | | |
| 8 | K | 171201201R00, | Uložení na skl. | m3 | 1,500 | 14,10 | 21,15 |
| | D | 3 | Výkop opro CETIN vč chrániček | | | | 27 253,20 |
| 9 | K | 139 60-1102.R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 3,200 | 1 190,00 | 3 808,00 |
| | VV | | 32,0*0,4*0,5*0,5 | | 3,200 | | |
| 10 | K | 132201119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3, | m3 | 6,400 | 164,00 | 1 049,60 |
| 11 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 6,400 | 88,00 | 563,20 |
| 12 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku. | m3 | 6,400 | 14,10 | 90,24 |
| 13 | K | 564 11-2115.R00 | Podklad z betonového recyklátu fr. 0-16 mm tl. 150 mm po zhutnění | m2 | 4,800 | 87,10 | 418,08 |
| | VV | | 8,0*0,60 | | 4,800 | | |
| 14 | K | 451 57-3111.R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | M3 | 1,280 | 1 411,00 | 1 806,08 |
| | VV | | 32,0*0,4*0,1 | | 1,280 | | |
| 15 | K | 451571119-R | zapískováním | m3 | 5,120 | 950,00 | 4 864,00 |
| | VV | | 8,0*0,60*0,45 | | 2,160 | | |
| | VV | | 32,0*0,4*0,4 | | 5,120 | | |
| 16 | K | 871 25-1121.R00.- | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150, včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000 (pevnostní trubky) chránička | m | 34,000 | 431,00 | 14 654,00 |
| | VV | | 17*2 | | 34,000 | | |
| | D | 4 | Vybourání kanalizačního sběrače - rekonstrukce | | | | 9 520,00 |
| 17 | K | 9199901PC | Vybourání kanalizačního sběrače a u opraven - rekonstrukceí | kpl | 1,000 | 9 520,00 | 9 520,00 |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | |
| | D | 5 | Nájezd u autoservisu | | | | 28 790,00 |
| 18 | K | 113107132 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně | m2 | 12,000 | 1 310,00 | 15 720,00 |
| | VV | | 8*1,5 | | 12,000 | | |
| 19 | K | 567123821 | Podklad z kam.stmel.cem. Dálnice SC C5/6 tl. 10 cm | m2 | 12,000 | 366,00 | 4 392,00 |
| 20 | K | 592452655 | Betonová dlažba 20*10*8 cm | m2 | 12,000 | 339,00 | 4 068,00 |
| 21 | K | 596215040 | Kladení dlažby do drtě tl.4 cm | m2 | 12,000 | 240,00 | 2 880,00 |
| 22 | K | 917862111 | Osazení stoj. Obrub. Bet. S opěrou lože z C12/15 včetně obrubníku 1000/150/250 | m2 | 3,000 | 390,00 | 1 170,00 |
| 23 | K | 918101111 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C12/15 | M3 | 0,200 | 2 800,00 | 560,00 |
| | D | 6 | Výkop dešťové kanalizace | | | | 13 662,21 |
| 24 | K | 139 60-1102.R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 5,280 | 1 190,00 | 6 283,20 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 8,0*0,6*1,1 | | 5,280 | | |
| 25 | K | 132201119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3, | m3 | 5,280 | 164,00 | 865,92 |
| 26 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 5,280 | 88,00 | 464,64 |
| 27 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku. | m3 | 5,280 | 14,10 | 74,45 |
| 29 | K | 721 24-2111.R00 | Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm | kus | 2,000 | 1 451,00 | 2 902,00 |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| 29 | K | 871 2-1121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150, včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000 (chráničkа) | m | 16,000 | 192,00 | 3 072,00 |
| | D | 7 | Palisáda u č.p 227 | | | | 16 501,58 |
| 30 | K | 139 60-1102.R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 0,468 | 1 190,00 | 556,92 |
| | VV | | 2,6*0,6*0,3 | | 0,468 | | |
| 31 | K | 132201119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3, | m3 | 0,468 | 164,00 | 76,75 |
| 32 | K | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 0,468 | 88,00 | 41,18 |
| | VV | | 0,468-0,312 | | 0,156 | | |
| | VV | | "Na zásyp" 0,312 | | 0,312 | | |
| | VV | | Součet | | 0,468 | | |
| 33 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku. | m3 | 0,156 | 14,10 | 2,20 |
| 34 | K | 167 10-1201.R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně | m3 | 0,312 | 1 176,00 | 366,91 |
| 35 | K | 174 10-1102.R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 0,312 | 768,00 | 239,62 |
| | VV | | 2,6*0,40*0,30 | | 0,312 | | |
| 36 | K | 596 29-1113.R00 | Řezání betonové Palisád | m | 0,500 | 120,00 | 60,00 |
| 37 | K | 339921112 | Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m | kus | 22,000 | 257,00 | 5 654,00 |
| *38* | *M* | *59229013* | *palisáda hranatá betonová 180x120mm v 800mm přírodní* | *kus* | *22,000* | *432,00* | *9 504,00* |
| | D | 8 | Změna materiálu lávky - ŽB konstrukce nahrazena ocelovou pozinkovanou konstrukcí | | | | 0,00 |
| 39 | K | 421131R01 | Montáž prefabrikované mostovky hmotnosti do 6 t | kus | -1,000 | 60 000,00 | -60 000,00 |
| *40* | *M* | *593836R01* | *prefabrikát mostovky 520 x 160 x 25 cm, povrch kartáčovaný, včetně výztuže* | *kus* | *-1,000* | *140 000,00* | *-140 000,00* |
| 41 | K | 9111211R1 | Montáž zábradlí ocelového kotveného do betonové mostovky mechanickými kotvami | m | -12,000 | 820,00 | -9 840,00 |
| *42* | *M* | *593900R02* | *Zábradlí ocelové venkovní se svislou výplní s nátěrem* | *kg* | *-300,000* | *90,00* | *-27 000,00* |
| 43 | K | 953961115 | Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | -4,000 | 140,00 | -560,00 |
| *44* | *M* | *548000R01* | *šroub kotevní pro chemické kotvy M20 včetně pryžového ložiska* | *kus* | *-4,000* | *1 700,00* | *-6 800,00* |
| 45 | K | 7679951pc | Ocelová lávka montáž a dodání vč zábradlí a vč pozinkování | kpl | 1,000 | 244 200,00 | 244 200,00 |
| | D | 9 | Odvoz zbývající zeminy na jinou stavbu | | | | 0,00 |
| 46 | K | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 celá stavba | kpl | 1,000 | -67 476,00 | -67 476,00 |
| 47 | K | 162 70-1105.RT6 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 30 t | kpl | 1,000 | 52 113,00 | 52 113,00 |
| | VV | | "odpočet poplatku za zeminu -celkem" | | | | |
| | VV | | "zemina potřebná na stavbě- zásypy (74,+80,0)*1,8=277,20*188=52113,60kč" 1 | | 1,000 | | |
| 48 | K | 162 70-1109.RT6 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 30 t | kpl | 1,000 | 15 363,00 | 15 363,00 |
| | VV | | " příplatek za kilometrz =15363,0Kč" 1 | | 1,000 | | |
| | D | 10 | Prodloužení lávky o 1 m | | | | 54 515,67 |
| 49 | K | | Navýšení ceny lávky pro pěší o 1 m | kpl | 1,000 | 54 515,67 | 54 515,67 |