

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vedrovice

Zastoupená: Richard Janderka, starosta obce
sídlo: Vedrovice 326,
PSČ 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova
IČ: 00293741
Tel.: +420 515 337 332, +420 725 488 725,
Email: obecvedrovice@iol.cz
dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

Zhotovitel:

Šerhalka s.r.o.

se sídlem: Oleksovice 261, 671 62 Oleksovice
spisová značka: C 96415 vedená u KS v Brně
IČ: 294 53 518
DIČ: CZ29453518
zastoupený:
Evženii Ondřejkovou, jednatelem společnosti

datová schránka ID: dwgksuf
bankovní spojení: Moneta Money bank
číslo účtu: 259738418/0600
telefon: 724 966 076
e-mail: infoserhalka@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

Při řízení zakázky na služby (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Evženie Ondřejková ve věcech smluvních (tel. 724 966 076)
Drahošlav Mikulka ve věcech technických (tel. 602 531 339)

za objednatele:

pan Richard Janderka, starosta – ve věcech smluvních

technický dozor objednatele (TDI) – bude uveden v zápisu o předání a převzetí staveniště

I. Předmět plnění

I.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení veřejné zakázky (dále jen díla)

„Chodník podél silnice III-3964, v k.ú. Vedrovice – 1., 2. a 3. etapa“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Chodník podél silnice III/3964 v k.ú. Vedrovice“; soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; zpracoval: Ing. Eva Trojková, ČSA 220, 691 41 Břeclav, IČO: 00293741,

- zadávací podmínky veřejné zakázky;

a dle nabídky zhotovitele ze dne 14. 07. 2025

- I.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré při podpisu smlouvy.
- I.3 Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí.
- I.4 Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, podrobnými podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, podmínkami poskytovatele dotace, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
- I.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- I.6 Místem plnění je katastrální území Vedrovice, v okrese Znojmo, kraj Jihomoravský. Seznam všech dotčených parcel je uveden v textové části projektové dokumentace.

II. Doba plnění

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Termín zahájení prací: 01.09.2025

Dokončení díla: do 30.06.2026

Dílčí plnění: Etapa č.1 do 30.06.2026

Etapa č.2 do 30.11.2025

Etapa č.3 do 30.06.2025

Termín zahájení provádění díla je podmíněn zadáním zakázky a vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace financujícího orgánu Ministerstva pro místní rozvoj. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zhotovení díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení a termín vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace financujícího orgánu Ministerstva pro místní rozvoj.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se o těchto vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol i s uvedením termínu jejich odstranění.

- II.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy
- II.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený pro realizaci díla, pravo třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.
- II.4 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- II.5 Lhůta realizace díla se prodlužuje o dobu nutného přerušování prací při působení vyšší moci ve smyslu čl. V. 26 a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

III. Cena díla

- III.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH 3 262 635,78 Kč

DPH 21 % 685 153,51 Kč

Celková cena včetně DPH 3 947 789,29 Kč

- III.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

- III.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- III.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- III.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny z příslušných katalogů RTS, a.s., Brno, event. ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10 platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

IV. Fakturace a plnění

- IV.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku III.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem čtvrtletně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného čtvrtletí. Právo vystavit dílčí daňový doklad – fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Každá faktura bude označena logem a označením dotačního titulu a názvem projektu (čl. I. 1 smlouvy), přílohou každé faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Každá etapa se bude fakturovat zvlášť. Faktura bude mít uvedené vždy své číslo etapy.
- Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- IV.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- IV.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- IV.4 Objednatel může vrátit daňový doklad – fakturu v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku.
- IV.5 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- IV.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu

zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušeni prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušeni prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.

- IV.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- IV.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

V. Provádění díla

- V.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů **ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH**, tj. ve výši 163 131,79 Kč. Bankovní záruka bude platná po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště.

Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodloužením do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- V.2 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- V.3 Kromě zápisů podle V.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Zápisy do stavebního deníku budou prováděny ze strany zástupce zhotovitele každý den, čitelně a v příslušném počtu kopií. V případě, že zápis ve stavebním deníku, který bude informovat o rozhodnutí o změně vůči projektové dokumentaci, nebude opatřen podpisem zhotovitele i objednatele, nenabudou tyto změny platnosti ani účinnosti. Zápisem do stavebního deníku nemůže být rozšířen předmět díla.
- V.4 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za

účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

- V.5 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- V.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla měsíčně.
- V.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- V.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyzoomět zhotovitele.
- V.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. V. 7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním ve věcech technických (vyjma rozšíření předmětu díla), které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat.
- V.10 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- V.11 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- V.12 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- V.13 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- V.14 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených realizací díla. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.

- V.15 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- V.16 Pokud bude dílo nebo jeho část prováděno v obytné zástavbě, zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- V.17 Odvoz vytěženého materiálu a odpadu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.
- V.18 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.
- V.19 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – poddodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel.
- V.20 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, a to i poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví poddodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- V.21 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu do výše 17 mil. Kč. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště a dále na vyžádání objednatele kdykoli v průběhu provádění stavby.
- V.22 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- V.23 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele díla a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- V.24 Zhotovitel je povinen vždy zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a TDI a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.
- V.25 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
 - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
 - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
 - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- V.26 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením

smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Za událost vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je vichřice, blesk, přívalové deště, povodně, zemětřesení nebo vulkanická aktivita apod.,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

V.27 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem) veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavatelem bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání, a k němuž došlo při plnění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí. Zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného výše pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.

V.28 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

VI. Dodání díla a převímka

- VI.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendárních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis na každou etapu zvlášť, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VI.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VI.3 Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací na každou etapu zvlášť. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak. Vady a nedodělky musí být odstraněny v dohodnutých termínech a o odstranění bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.

VII. Záruka na dílo

- VII.1 Zhotovitel poskytuje záruku v trvání **60 měsíců**.

Po tuto záruční dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém stavu, nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení VII. 7 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

- VII.2 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky e-mailem. V oznámení vad musí být vada popsána a stanovena lhůta k jejímu odstranění ve smyslu čl. VII. 7. Oznámení vad se považuje za doručené zhotoviteli nejpozději pátý pracovní den ode dne jeho odeslání, bez ohledu na zvolený komunikační prostředek.
- VII.3 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacím reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- VII.4 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- VII.5 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- VII.6 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- VII.7 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**. **Lhůta pro odstranění** vad bude stanovena zhotovitelem, a to přiměřeně s ohledem na agrotechnické lhůty a bude vždy činit **minimálně 30 dní**.
- VII.8 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- VII.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

VIII. Smluvní pokuty

- VIII.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- VIII.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- VIII.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu.
- VIII.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě anebo nedodržení lhůty pro jejich odstranění ve smyslu čl. VII. 2 a VII. 7 ve výši **1 000,- Kč** (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu.
- VIII.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- VIII.6 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

IX. Odstoupení od smlouvy

- IX.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- IX.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované

- zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
- **z důvodu nepřidělení nebo zkrácení dotačních finančních prostředků v souladu s čl. X. 8 této smlouvy.**

u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- IX.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu, že objednatel hrubě neplní smluvní závazky podle této smlouvy, přestože objednatel byl ke sjednání nápravy vyzván zhotovitelem alespoň 15 dnů před odstoupením od smlouvy.
- IX.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- IX.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací. V případě odstoupení objednatelem pro provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality uhradí objednatel zhotoviteli jen hodnotu prací nebo materiálů odpovídající této použité nižší kvalitě.
- IX.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

X. Závěrečná ustanovení

- X.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky (oceněný soupis prací a dodávek a soupis ostatních a vedlejších nákladů) a harmonogram prováděných prací.
- X.2 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovávat, shromažďovat a uchovávat osobní, příp. citlivé, údaje o jeho osobě v rámci archivování této smlouvy podle zvláštních právních předpisů a neposkytne je žádnému dalšímu subjektu s výjimkou oprávněných orgánů státní správy.
- X.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- X.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- X.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- X.6 Zhotovitel respektuje skutečnost, že **projekt je realizován s podporou dotace Ministerstva pro místní rozvoj a Jihomoravského kraje**, a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracování podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Ministerstva pro místní rozvoj a Jihomoravského kraje.
- X.7 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a

jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Dodavatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Dodavatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Dodavatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Dodavatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Dodavatel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2036.

- X.8 Smluvní strany sjednávají **rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy** spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
- X.9 Pokud dojde k zániku smlouvy dle předchozího odstavce, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací směrnými cenami ÚRS 2019 proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na nezávislý znalecký subjekt uhradí objednatel.
- X.10 Nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno uveřejněním smlouvy v Registru smluv. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- X.11 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


Ve Vedrovicích dne 29. 08. 2025

V Oleksovicích dne __. __. 2025


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Richard Janderka
Starosta obce Vedrovice



ŠERHALKA s.r.o.
Oleksovice 261
671 62 Oleksovice
IČ: 29453513, DIČ: CZ29453513


Evžen Ondřejková
Jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964	Objednatel:	Obec Vedrovice	IČ/DIČ:	00293741
Druh stavby:	I, II, III. etapa parkovací stání lávka pro pěší	Projektant:	Ing. Eva Trojková	IČ/DIČ:	41012127
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Datum:		Zpracoval:		Položek:	223

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	2 153 308,20	Vytyčení sítí	12 000,00	Zařízení staveniště	12 000,00
PSV		Dopravní značení	12 000,00	Mimostav. doprava	32 000,00
"M"		Geodetické zaměření	20 000,00	Územní vlivy	
Ostatní materiál	381 895,10	Projekt skutečného provedení	50 000,00	Provozní vlivy	12 000,00
Přesun hmot a sutí	281 945,92	Hutní zkoušky	12 000,00		
ZRN celkem	2 817 149,22	DN celkem	106 000,00	NUS celkem	56 000,00

Základ 0%			
Základ 10%		DPH 10%	Celkem bez DPH 2 979 149,22
Základ 21%	2 979 149,22	DPH 21% 625 621,34	Celkem včetně DPH 3 604 770,56

Projektant	Objednatel 29.8.2015 <i>[Podpis]</i>	Zhotovitel SERHÁLK A s.r.o. Olšavice 261 671 61 Olšavice IČ: 2945 12 0729/53513 <i>[Podpis]</i>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964	Objednatel:	Obec Vedrovice	IČ/DIČ:	00293741
Druh stavby:	I. Etapa	Projektant:	Ing. Eva Trojková	IČ/DIČ:	41012127
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Datum:		Zpracoval:		Položek:	61

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	277 960,60	Vytyčení sítí	3 000,00	Zařízení staveniště	3 000,00
PSV		Dopravní značení	3 000,00	Mimostav. doprava	8 000,00
"M"		Geodetické zaměření	5 000,00	Územní vlivy	
Ostatní materiál	70 808,90	Projekt skutečného provedení	10 000,00	Provozní vlivy	3 000,00
Přesun hmot a sutí	70 402,60	Hutnicí zkoušky	3 000,00		
ZRN celkem	419 172,10	DN celkem	24 000,00	NUS celkem	14 000,00

Základ 0%			
Základ 10%		DPH 10%	Celkem bez DPH 457 172,10
Základ 21%	457 172,10	DPH 21% 96 006,14	Celkem včetně DPH 553 178,24

Projektant	Objednatel 21.2.2015	Zhotovitel SERHÁLKÁ s.r.o. Olšovice 261 671 51 Olšovice IČ: 2945 0000 DIČ: CZ29450000
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Rekapitulace

Název stavby: CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964	Objednatel: Obec Vedrovice
Druh stavby: I. Etapa	Projektant: Ing. Eva Trojková
Lokalita: Vedrovice	Zhotovitel:
Zpracováno dne:	Zpracoval:

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	56 299,25	11 822,84	68 122,09
5	Komunikace	219 706,85	46 138,44	265 845,29
8	Trubní vedení	18 312,00	3 845,52	22 157,52
9	Ostatní konstrukce a práce	124 854,00	26 219,34	151 073,34
Celkem:		419 172,10		507 198,24

Položkový rozpočet

Název stavby:	CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964	Objednatel:	Obec Vedrovice
Druh stavby:	I. Etapa	Projektant:	Ing. Eva Trojková
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	61,00	60,00	3 660,00
2	113106121R00	Rozebrání betonových prvků (dlažba, žlab)	m2	7,00	40,00	280,00
3	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl.20 cm	m2	98,00	41,40	4 057,20
4	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	25,00	42,90	1 072,50
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	42,00	105,00	4 410,00
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	42,00	40,20	1 688,40
7	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,50	325,30	813,25
8	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	2,50	22,50	56,25
9	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	3,50	231,00	808,50
10	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	3,50	164,00	574,00
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,00	124,00	744,00
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	46,00	88,00	4 048,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m3	46,00	14,10	648,60
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,00	114,50	229,00
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,00	650,00	1 950,00
16	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,00	690,00	690,00
17	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	1,00	358,00	358,00
18	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	225,00	12,00	2 700,00
19	182101101R00	Svahování v zárezích v hor. 1 - 4	m2	37,50	58,50	2 193,75
20	182301123R00	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	71,00	122,50	8 697,50
21	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	71,00	9,30	660,30
22	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	60,00	50,00	3 000,00
23	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	17,00	140,00	2 380,00
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	46,00	230,00	10 580,00

1

Zemní práce

56 299,25

5	Komunikace					
25	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	7,50	139,00	1 042,50
26	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	180,50	212,50	38 356,25
27	567123821R00	Podklad z kam.stmel.cem.,dálnice SC C5/6 tl.15 cm	m2	7,50	366,00	2 745,00
28	279311113R00	Podbetonování asfaltové vrstvy C12/15	m3	3,00	2 500,00	7 500,00
29	573111123R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	61,00	31,00	1 891,00
30	573231127R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,7 kg/m2	m2	61,00	14,50	884,50
31	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	61,00	316,00	19 276,00
32	577114124R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	61,00	311,00	18 971,00
33	919726214R00	Těsnění spár krytu přitavením asfalt.pásů	m	61,00	96,50	5 886,50
34	564801112R00	Podklad ze štěrkového lože fr. 4-8, tl. 4 cm	m2	188,00	60,40	11 355,20
35	596215040R00	Kladení dlažby do drtě tl. 4 cm	m2	188,00	240,00	45 120,00
36	596415040R00	Kladení kamenné dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,50	410,00	615,00
37	596291111R00	Řezání dlažby tl. 60 mm	m	30,00	100,00	3 000,00
38	592452630	Betonová dlažba 20x10x6 cm	m2	175,00	298,00	52 150,00
39	59245267	Betonová dlažba 20x10x6 cm pro nevidomé	m2	14,00	490,00	6 860,00
40	596291113R00	Řezání dlažby tl. 80 mm	m	2,00	120,00	240,00
41	592452655	Betonová dlažba 20x10x8 cm	m2	5,10	339,00	1 728,90
42	59245264	Betonová dlažba 20x10x8 cm pro nevidomé	m2	2,60	540,00	1 404,00
43	58380120.A	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	1,50	454,00	681,00
5	Komunikace					219 706,85
8	Trubní vedení					
44	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000	m	3,00	192,00	576,00
45	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00	81,00	81,00
46	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
47	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50kg	kus	1,00	350,00	350,00
48	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00	1 700,00	1 700,00
49	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	1,00	105,00	105,00
50	55242127	Mříž kanalizační vtoková s rámem	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
51	V01	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
8	Trubní vedení					18 312,00

9		Ostatní konstrukce a práce				
52	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 1000/150/250	m	52,00	390,00	20 280,00
53	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	36,00	350,00	12 600,00
54	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m	50,00	370,00	18 500,00
55	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh. 1000/150/150-250	m	10,00	590,00	5 900,00
56	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,00	2 800,00	8 400,00
57	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	5,00	120,00	600,00
58	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,50	900,00	450,00
59	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	27,00	230,00	6 210,00
60	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	101,00	290,00	29 290,00
61	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 010,00	22,40	22 624,00
9		Ostatní konstrukce a práce				124 854,00

Celkem: 419 172,10

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964	Objednatel:	Obec Vedrovice	IČ/DIČ:	00293741
Druh stavby:	I. Etapa - parkoviště	Projektant:	Ing. Eva Trojková	IČ/DIČ:	41012127
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Datum:		Zpracoval:		Položek:	34

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	208 336,20	Vytyčení sítí	3 000,00	Zařízení staveniště	3 000,00
PSV		Dopravní značení	3 000,00	Mimostav. doprava	8 000,00
"M"		Geodetické zaměření	5 000,00	Územní vlivy	
Ostatní materiál	840,00	Projekt skutečného provedení	10 000,00	Provozní vlivy	3 000,00
Přesun hmot a sutí	24 954,10	Hutnící zkoušky	3 000,00		
ZRN celkem	234 130,30	DN celkem	24 000,00	NUS celkem	14 000,00

Základ 0%			
Základ 10%		DPH 10%	Celkem bez DPH 272 130,30
Základ 21%	272 130,30	DPH 21% 57 147,36	Celkem včetně DPH 329 277,66

Projektant	Objednatel 29.8.2020 <i>[Podpis]</i>	Zhotovitel SERHÁLKÁ s.r.o. Olešovice 261 671 61, Olešovice IČ: 29453557, DIČ: CZ29453513 <i>[Podpis]</i>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Rekapitulace

Název stavby:	CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964	Objednatel:	Obec Vedrovice
Druh stavby:	I. Etapa - parkoviště	Projektant:	Ing. Eva Trojková
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	24 558,80	5 157,35	29 716,15
5	Komunikace	126 393,50	26 542,64	152 936,14
9	Ostatní konstrukce a práce	83 178,00	17 467,38	100 645,38
Celkem:		234 130,30		283 297,66

Položkový rozpočet

Název stavby:	CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964	Objednatel:	Obec Vedrovice
Druh stavby:	I. Etapa - parkoviště	Projektant:	Ing. Eva Trojková
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	48,00	60,00	2 880,00
2	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 20 cm	m ²	105,00	41,40	4 347,00
3	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m ² , tl. 10 cm	m ²	15,00	42,90	643,50
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	21,00	90,00	1 890,00
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m ³	21,00	40,20	844,20
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	21,00	88,00	1 848,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m ³	21,00	14,10	296,10
8	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	105,00	12,00	1 260,00
9	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m ²	10,00	58,50	585,00
10	182301123R00	Rozprostření ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m ²	25,00	122,50	3 062,50
11	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m ²	25,00	9,30	232,50
12	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m ²	m ³	20,00	50,00	1 000,00
13	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	6,00	140,00	840,00
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	21,00	230,00	4 830,00
1		Zemní práce				24 558,80

5		Komunikace				
15	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	87,50	139,00	12 162,50
16	567123821R00	Podklad z kam.stmel.cem.,dálnice SC C5/6 tl.15 cm	m2	87,50	366,00	32 025,00
17	279311113R00	Podbetonování asfaltové vrstvy C12/15	m3	1,00	2 500,00	2 500,00
18	573111123R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	24,00	31,00	744,00
19	573231127R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,7 kg/m2	m2	24,00	14,50	348,00
20	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	24,00	316,00	7 584,00
21	577114124R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	24,00	311,00	7 464,00
22	919726214R00	Těsnění spár krytu přitavením asfalt. pásů	m	48,00	96,50	4 632,00
23	564801112R00	Podklad ze štěrkového lože fr. 4-8, tl. 4 cm	m2	87,50	60,40	5 285,00
24	596215040R00	Kladení dlažby do drtě tl. 4 cm	m2	87,50	240,00	21 000,00
25	596291113R00	Řezání dlažby tl. 80 mm	m	15,00	120,00	1 800,00
26	592452655	Betonová dlažba 20x10x8 cm	m2	91,00	339,00	30 849,00
5		Komunikace				126 393,50

9		Ostatní konstrukce a práce				
27	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 1000/150/250	m	105,00	390,00	40 950,00
28	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	48,00	350,00	16 800,00
29	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,00	2 800,00	5 600,00
30	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	2,00	120,00	240,00
31	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,25	900,00	225,00
32	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	1,50	230,00	345,00
33	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	37,00	290,00	10 730,00
34	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	370,00	22,40	8 288,00
9		Ostatní konstrukce a práce				83 178,00

Celkem: 234 130,30

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964	Objednatel:	Obec Vedrovice	IČ/DIČ:	00293741
Druh stavby:	II. Etapa	Projektant:	Ing. Eva Trojková	IČ/DIČ:	41012127
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Datum:		Zpracoval:		Položek:	62

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	739 435,28	Vytyčení sítí	3 000,00	Zařízení staveniště	3 000,00
PSV		Dopravní značení	3 000,00	Mimostav. doprava	8 000,00
"M"		Geodetické zaměření	5 000,00	Územní vlivy	
Ostatní materiál	140 691,20	Projekt skutečného provedení	15 000,00	Provozní vlivy	3 000,00
Přesun hmot a sutí	70 402,60	Hutnící zkoušky	3 000,00		
ZRN celkem	950 529,08	DN celkem	29 000,00	NUS celkem	14 000,00

Základ 0%			
Základ 10%		DPH 10%	Celkem bez DPH 993 529,08
Základ 21%	993 529,08	DPH 21% 208 641,11	Celkem včetně DPH 1 202 170,19

Projektant	Objednatel 29.8.2025 <i>[Podpis]</i>	Zhotovitel SERHALKA s.r.o. Olšavice 251 671 02 Olšavice IČ: 29453072, DIČ: CZ29453513 <i>[Podpis]</i>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Rekapitulace

Název stavby:	CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964	Objednatel:	Obec Vedrovice
Druh stavby:	II. Etapa	Projektant:	Ing. Eva Trojková
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	102 844,70	21 597,39	124 442,09
5	Komunikace	478 301,18	100 443,25	578 744,43
8	Trubní vedení	18 312,00	3 845,52	22 157,52
9	Ostatní konstrukce a práce	351 071,20	73 724,95	424 796,15
Celkem:		950 529,08		1 150 140,19

Položkový rozpočet

Název stavby:	CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964	Objednatel:	Obec Vedrovice
Druh stavby:	II. Etapa	Projektant:	Ing. Eva Trojková
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	269,00	60,00	16 140,00
2	113106121R00	Rozebrání betonových prvků (dlažba, žlab)	m2	7,00	40,00	280,00
3	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.20 cm	m2	135,00	41,40	5 589,00
4	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	25,00	42,90	1 072,50
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	86,00	90,00	7 740,00
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	86,00	40,20	3 457,20
7	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,50	325,30	813,25
8	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	2,50	22,50	56,25
9	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	3,50	231,00	808,50
10	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	3,50	164,00	574,00
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,00	124,00	744,00
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	90,00	88,00	7 920,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m3	90,00	14,10	1 269,00
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,00	114,50	229,00
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny						
15	175101101RT2	s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,00	650,00	1 950,00
16	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,00	690,00	690,00
17	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	1,00	358,00	358,00
18	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	434,00	12,00	5 208,00
19	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	55,00	58,50	3 217,50
20	182301123R00	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	105,00	122,50	12 862,50
21	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	120,00	9,30	1 116,00
22	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	103,00	50,00	5 150,00
23	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	35,00	140,00	4 900,00
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	90,00	230,00	20 700,00

1

Zemní práce

102 844,70

5	Komunikace					
25	564851113RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	45,00	139,00	6 255,00
26	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	326,70	212,50	69 423,75
27	567123821R00	Podklad z kam.stmel.cem.,dálnice SC C5/6 tl.15 cm	m2	45,00	366,00	16 470,00
28	279311113R00	Podbetonování asfaltové vrstvy C12/15	m3	6,00	2 500,00	15 000,00
29	573111123R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	134,50	31,00	4 169,50
30	573231127R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,7 kg/m2	m2	134,50	14,50	1 950,25
31	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	134,50	316,00	42 502,00
32	577114124R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	134,50	311,00	41 829,50
33	919726214R00	Těsnění spár krytu přitavením asfalt. pásů	m	269,00	96,50	25 958,50
34	564801112R00	Podklad ze šterkového lože fr. 4-8, tl. 4 cm	m2	371,70	60,40	22 450,68
35	596215040R00	Kladení dlažby do drtě tl. 4 cm	m2	371,70	240,00	89 208,00
36	596291111R00	Řezání dlažby tl. 60 mm	m	200,00	100,00	20 000,00
37	592452630	Betonová dlažba 20x10x6 cm	m2	345,50	298,00	102 959,00
38	59245267	Betonová dlažba 20x10x6 cm pro nevidomé	m2	5,50	490,00	2 695,00
39	596291113R00	Řezání dlažby tl. 80 mm	m	20,00	120,00	2 400,00
40	592452655	Betonová dlažba 20x10x8 cm	m2	30,00	339,00	10 170,00
41	59245264	Betonová dlažba 20x10x8 cm pro nevidomé	m2	9,00	540,00	4 860,00
5	Komunikace					478 301,18
8	Trubní vedení					
42	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000	m	3,00	192,00	576,00
43	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00	81,00	81,00
44	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
45	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50kg	kus	1,00	350,00	350,00
46	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00	1 700,00	1 700,00
47	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	1,00	105,00	105,00
48	55242127	Mříž kanalizační vtoková s rámem	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
49	V01	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
8	Trubní vedení					18 312,00

9		Ostatní konstrukce a práce				
50	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 1000/150/250	m	232,00	390,00	90 480,00
51	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	28,00	350,00	9 800,00
52	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m	271,00	370,00	100 270,00
53	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh. 1000/150/150- 250	m	12,00	590,00	7 080,00
54	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	10,00	2 800,00	28 000,00
55	348171111R00	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m	m	6,36	2 000,00	12 720,00
56	767990010RAE	Ocelové zábradlí	kg	105,58	90,00	9 502,20
57	918101111R00	Betonový základ zábradlí	m3	1,23	2 800,00	3 444,00
58	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	7,00	120,00	840,00
59	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásky, skupina odpadu 170302	t	0,75	900,00	675,00
60	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	15,00	230,00	3 450,00
61	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	165,00	290,00	47 850,00
62	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 650,00	22,40	36 960,00
9		Ostatní konstrukce a práce				351 071,20
Celkem:						950 529,08

Krycí list rozpočtu


Název stavby:	CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964	Objednatel:	Obec Vedrovice	IČ/DIČ:	00293741
Druh stavby:	III. Etapa	Projektant:	Ing. Eva Trojková	IČ/DIČ:	41012127
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Datum:		Zpracoval:		Položek:	66

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	927 576,12	Vytyčení sítí	3 000,00	Zařízení staveniště	3 000,00
PSV		Dopravní značení	3 000,00	Mimostav. doprava	8 000,00
"M"		Geodetické zaměření	5 000,00	Územní vlivy	
Ostatní materiál	169 555,00	Projekt skutečného provedení	15 000,00	Provozní vlivy	3 000,00
Přesun hmot a sutí	116 186,62	Hutní zkoušky	3 000,00		
ZRN celkem	1 213 317,74	DN celkem	29 000,00	NUS celkem	14 000,00

Základ 0%			
Základ 10%		DPH 10%	Celkem bez DPH 1 256 317,74
Základ 21%	1 256 317,74	DPH 21% 263 826,73	Celkem včetně DPH 1 520 144,47

Projektant	Objednatel 29.8.2021 <i>[Podpis]</i>	Zhotovitel SERHÁLK A S.R.O. Olaksovice 261 67 67 Olaksovice IČ: 29451112 DIČ: CZ29453513 <i>[Podpis]</i>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Rekapitulace

Název stavby: CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964	Objednatel: Obec Vedrovice
Druh stavby: III. Etapa	Projektant: Ing. Eva Trojková
Lokalita: Vedrovice	Zhotovitel:
Zpracováno dne:	Zpracoval:

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	149 858,16	31 470,21	181 328,37
5	Komunikace	541 290,58	113 671,02	654 961,60
8	Trubní vedení	128 184,00	26 918,64	155 102,64
9	Ostatní konstrukce a práce	393 985,00	82 736,85	476 721,85
Celkem:		1 213 317,74		1 468 114,47

Položkový rozpočet

Název stavby:	CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964	Objednatel:	Obec Vedrovice
Druh stavby:	III. Etapa	Projektant:	Ing. Eva Trojková
Lokalita:	Vedrovice	Zhotovitel:	
Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	152,00	60,00	9 120,00
2	113106121R00	Rozebrání betonových prvků (dlažba, žlab)	m2	79,50	40,00	3 180,00
3	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.20 cm	m2	190,00	41,40	7 866,00
4	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	36,00	42,90	1 544,40
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	89,20	90,00	8 028,00
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	89,20	40,20	3 585,84
7	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	17,50	325,30	5 692,75
8	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	17,50	22,50	393,75
9	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	14,00	231,00	3 234,00
10	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	14,00	164,00	2 296,00
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	31,50	124,00	3 906,00
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	108,20	88,00	9 521,60
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m3	108,20	14,10	1 525,62
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,60	144,50	1 820,70
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	21,00	650,00	13 650,00
16	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	7,00	690,00	4 830,00
17	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	7,00	358,00	2 506,00
18	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	452,00	12,00	5 424,00
19	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	61,00	58,50	3 568,50
20	182301123R00	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	155,00	122,50	18 987,50
21	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	155,00	9,30	1 441,50
22	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	131,00	50,00	6 550,00
23	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	45,00	140,00	6 300,00
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	108,20	230,00	24 886,00

1

Zemní práce

149 858,16

2

5	Komunikace					
25	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	30,00	139,00	4 170,00
26	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	416,70	212,50	88 548,75
27	567123811R00	Podklad z kam.stmel.cem.,dálnice SC C8/10 tl.12 cm	m2	69,30	270,00	18 711,00
28	567123821R00	Podklad z kam.stmel.cem.,dálnice SC C5/6 tl.15 cm	m2	30,00	366,00	10 980,00
29	279311113R00	Podbetonování asfaltové vrstvy C12/15	m3	7,00	2 500,00	17 500,00
30	573111123R00	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	145,30	31,00	4 504,30
31	573231127R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,3- 0,7 kg/m2	m2	221,30	14,50	3 208,85
32	577112123RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	m2	69,30	352,00	24 393,60
33	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	76,00	316,00	24 016,00
34	577114124R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	145,30	311,00	45 188,30
35	577115115RT3	Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	69,30	527,00	36 521,10
36	919726214R00	Těsnění spár krytu přitavením asfalt. pásů	m	152,00	96,50	14 668,00
37	564801112R00	Podklad ze štěrkového lože fr. 4-8, tl. 4 cm	m2	376,70	60,40	22 752,68
38	596215040R00	Kladení dlažby do drtě tl. 4 cm	m2	376,70	240,00	90 408,00
39	596291111R00	Řezání dlažby tl. 60 mm	m	111,00	100,00	11 100,00
40	592452630	Betonová dlažba 20x10x6 cm	m2	341,00	298,00	101 618,00
41	59245267	Betonová dlažba 20x10x6 cm pro nevidomé	m2	22,90	490,00	11 221,00
42	596291113R00	Řezání dlažby tl. 80 mm	m	5,00	120,00	600,00
43	592452655	Betonová dlažba 20x10x8 cm	m2	29,00	339,00	9 831,00
44	59245264	Betonová dlažba 20x10x8 cm pro nevidomé	m2	2,50	540,00	1 350,00
5	Komunikace					541 290,58
8	Trubní vedení					
45	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000	m	21,00	192,00	4 032,00
46	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	7,00	81,00	567,00
47	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	7,00	8 000,00	56 000,00
48	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50kg	kus	7,00	350,00	2 450,00
49	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	7,00	1 700,00	11 900,00
50	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	7,00	105,00	735,00
51	55242127	Mříž kanalizační vtoková s rámem	kus	7,00	5 500,00	38 500,00
52	V01	Napojení na stávající kanalizaci	kus	7,00	2 000,00	14 000,00
8	Trubní vedení					128 184,00

9		Ostatní konstrukce a práce					
53	914001121R00	Osazení dopravních značek včetně zákl.	ks	2,00	950,00	1 900,00	
54	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	ks	1,00	350,00	350,00	
55	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 1000/150/250	m	220,00	390,00	85 800,00	
56	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	37,00	350,00	12 950,00	
57	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/10/25	m	265,00	370,00	98 050,00	
58	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh. 1000/150/150-250	m	24,00	590,00	14 160,00	
59	917882111RT2	Osazení obrubníku betonového zastávkového, lože C 12/15 včetně dodávky přímého zastávk. obrubníku BZO 350	kus	12,00	3 500,00	42 000,00	
60	917882111RV1	Osazení obrubníku betonového zastávkového, lože C 12/15 včetně dodávky přechodového obrubníku BZO 270-330 1000 x 435 x 330	kus	2,00	3 500,00	7 000,00	
61	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	15,00	2 800,00	42 000,00	
62	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	7,00	120,00	840,00	
63	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,75	900,00	675,00	
64	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	15,00	230,00	3 450,00	
65	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	165,00	290,00	47 850,00	
66	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 650,00	22,40	36 960,00	
9		Ostatní konstrukce a práce				393 985,00	

Celkem: 1 213 317,74

List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBYKód: D20160018
Stavba: CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964, K.Ú. VEDROVICE - SO 201 Lávka pro pěšíJKSO:
Místo: VEDROVICECC-CZ:
Datum: 14.07.2025Objednavatel:
OBEC VEDROVICEIČ:
DIČ:

Zhotovitel: ŠERHALKA s.r.o.

IČ: 294 53 518
DIČ: CZ29453518Projektant:
NEXT projekt, ing.Petr Janulík, 691 53 TvrdoniceIČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 283 486,56
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 283 486,56

DPH základní 21,00% ze 283 486,56 59 532,18
snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 343 018,74

Projektant


Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel 29.8.2025

Datum a podpis: Razítko



Zhotovitel

ŠERHALKA s.r.o.
Olešovice 261
671 61 Olešovice
IČ: 29453518, DIČ: CZ29453518

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: D20160018
 Stavba: CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964, K.Ú. VEDROVICE - SO 201 Lávka pro pěší
 Místo: VEDROVICE Datum: ##
 Objednavatel: OBEC VEDROVICE Projektant: NEXT projekt, ing. Petr Janulík
 Zhotovitel: ŠERHALKA s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		283 486,56	343 018,74
201	SO 201 Lávka pro pěší	283 486,56	343 018,74
201-4	4. Soupis prací	283 486,56	343 018,74
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		283 486,56	343 018,74

ROZPOČET

Stavba: CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3964, K.Ú. VEDROVICE - SO 201 Lávka pro pěší

Objekt: SO 201 Lávka pro pěší, stavební část "C"

Část: 201-4 - 4. Soupis prací

Místo: VEDROVICE

Datum: 14.07.2025

Objednavatel: OBEC VEDROVICE

Projektant: NEXT projekt, ing.Petr Janulík,

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

283 486,56

HSV - HSV

283 486,56

1 - Zemní práce

6 604,43

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,5*1,5*1,6*2	m3	2,400	1 190,00	2 856,00
2	K		Ubourání koruny betonového výustního objektu ze zářezem a včetně likvidace sutě	m3	0,580	2 600,00	1 508,00
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2,4-0,644	m3	1,800	120,00	216,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,800	14,10	25,38
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1,156*1,8	t	2,081	290,00	603,49
6	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 0,4*0,35*(1,5+0,4*2)*2	m3	0,644	490,00	315,56
7	K	182201101	Svahování násypů " urovnání násypů a břehů : " 2,0*3,0*2	m2	12,000	90,00	1 080,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 885,00

8	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 "základové bloky : " 0,4*1,6*1,5*2*1,1	m3	2,400	6 000,00	14 400,00
9	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení včetně odseparování XPS polystyrenem tl.50mm 0,5*(1,5+0,4*2)*2+0,2*1,5*2+4,8	m2	7,700	1 170,00	9 009,00
10	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	2,900	190,00	551,00
11	K	321357R01	Příplatek za bednění pohledového betonu	m2	2,900	850,00	2 465,00
12	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm "výztuž mostních opěr : " 0,021	t	0,021	45 000,00	945,00
13	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí "výztuž mostních opěr : " 0,095	t	0,095	37 000,00	3 515,00

4 - Vodorovné konstrukce

200 000,00

14	K	421131R01	Montáž prefabrikované mostovky hmotnosti do 6 t	kus	1,000	60 000,00	60 000,00
15	M	593836R01	prefabrikát mostovky 520 x 160 x 25 cm, povrch kartáčovaný, včetně výztuže	kus	1,000	140 000,00	140 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

44 200,00

16	K	9111211R1	Montáž zábradlí ocelového kotveného do betonové mostovky mechanickými kotvami	m	12,000	820,00	9 840,00
17	M	553900R02	Zábradlí ocelové venkovní se svislou výplní s nátěrem	kg	300,000	90,00	27 000,00
18	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene-š vyvrtáním otvoru	kus	4,000	140,00	560,00
" kotvení mostovky:" 4					4,000		
19	M	548000R01	šroub kotevní pro chemické kotvy M20 včetně pryžového ložiska	kus	4,000	1 700,00	6 800,00

998 - Přesun hmot

1 797,13

20	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	6,197	290,00	1 797,13
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------