

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 14.11.2018**

*Účastníci smluvního vztahu*

**Město Buštěhrad**

IČO: 002 34 214

sídlem Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad,  
zastoupené Ing. Arch. Daňielou Javorčekovou, starostkou  
jako „Objednatel“ na straně jedné

a

**AKANT ART, v.o.s.**

IČO: 25686763

sídlem/místem podnikání Celníční 238, 198 00 Praha 9  
zapsána v OR u Měst.soudu Praha, oddíl A, vložka 27994  
jednatel Miroslav Hlava - společník (obchodní vedoucí)  
jako „Zhotovitel“ na straně druhé

*oba společně dále též jako „smluvní strany“*

**Předmětem dodatku je změna následujících ustanovení:**

***1. Vícepráce***

Oprava střechy kaple	178 258,- Kč
Interiér omítky	12 861,- Kč
(viz rozpočty v příloze dodatku)	
 Vícepráce celkem bez DPH	 191 119,- Kč

## 2. Cena díla

Smlouva o dílo bez DPH	780 154,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	191 119,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>971 273,- Kč</b>
Smlouva o dílo včetně DPH	943 986,- Kč
Dodatek č. 1 včetně DPH	231 254,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 175 240,- Kč</b>

Ostatní body smlouvy, v tomto dodatku nedotčené, zůstávají v platnosti.

V Praze dne:

2.9.2019

Za zhotovitele:



Za objednatele:



**AKANT ART, v.o.s.**  
Celníční 238, 198 00 Praha 9  
Tel.: 266 610 291  
IČO: 25686763 DIČ: CZ25686763



## Rozpočet

Stavba : <b>Oprava střechy kaple</b>	Rozpočet: <b>AKANT ART, v.o.s.</b>	
Objekt : <b>BUSTĚHRAD - PARC. Č. 1673 - KAPLE SV. MĀŘI MAGI</b>	Celniční 238, 198 00 Praha 9	


P.Č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesarské</b>					<b>121 510,90</b>
1	952902801	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vyšším plechu z trámu, nosníků apod.	m <sup>2</sup>	38,00	15,00	570,00
2		Demontáž současného krovu	bm	61,80	162,00	10 011,60
3		Montáž nového krovu (čepy, dílky, kolíky)	bm	61,80	608,00	37 574,40
4		Uprava hoblováním	bm	61,80	162,00	10 011,60
5		Rezivo	m <sup>3</sup>	5,39	10 670,00	57 511,30
6		Přesun hmot	t	3,24	1 800,00	5 832,00
<b>Díl: 765</b>	<b>Krytina skládaná</b>					<b>134 494,30</b>
7	765111847	Demontáž krytiny keramické prejzové, sklonu do 30 st. se zvětralou maltou k dalšímu použití	m <sup>2</sup>	0,00	136,00	0,00
8		Demontáž krytiny keramické prejzové, do sutí	m <sup>2</sup>	35,00	130,00	4 550,00
9	765111853	Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové k dalšímu použití: za sklon přes 30°	m <sup>2</sup>	0,00	18,00	0,00
10		Demontáž hřebenu a nároží, sklonu do 30 st. z prejzů s tvrdou maltou do sutí	m	34,00	82,00	2 788,00
11		Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenu a nároží z prejzů do sutí za sklon přes 30°	m	34,00	16,00	544,00
12	R-pol-765-1	Očištění demontovaných prejzů, profiřnění, uložení	hod	0,00	185,00	0,00
13		Demontáž stávajícího latování	m <sup>2</sup>	35,00	74,00	2 590,00
14		Montáž nového latování s obdávkou materiálu	m <sup>2</sup>	35,00	130,00	4 550,00
15	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m <sup>2</sup>	50,00	30,00	1 500,00
16		Montáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° do malty 16 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	35,00	1 100,00	38 500,00
17		Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°	m <sup>2</sup>	35,00	115,00	4 025,00
18	596000010	Malý prejz keramický režný S spodní-hřák 20x373 mm	kus	640,00	37,00	23 680,00
19	596000011	Malý prejz keramický režný S vrchní-kůrka 74-121 x 373 mm	kus	640,00	35,00	22 400,00
20	765114365	Hřeben a nároží z malých prejzů režných do malty, sklonu do 30°	m	34,00	790,00	26 860,00
21	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	2,99	838,00	2 507,30
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>27 692,50</b>
22	R-pol-764-1	Kontrola + oprava krytiny věžičky z měděného plechu (plocha cca 16 m <sup>2</sup> )	celkem	0,00	2 500,00	0,00
23	R-pol-764-2	Kontrola + oprava oplechování úžabi a tenů střechy z měděného plechu (cca délka 9,0 m)	celkem	0,00	3 800,00	0,00
24		Demontáž a montáž úžabi z Cu plechu	m	7,00	1 690,00	11 830,00
25		Demontáž a montáž lemování zdi z Cu plechu	m	5,50	1 490,00	8 195,00
26		Demontáž a montáž omítkových listů z Cu plechu	m	5,50	780,00	4 290,00
27		Demontáž a montáž vrchlíku jehlanu z Cu plechu	ks	1,00	860,00	860,00
28		Přesun hmot	%	10,00	251,75	2 517,50
<b>Celkem za objekt</b>						<b>283 698 Kč</b>

<b>NAVÝŠENÍ ROZPOČTU O</b>	<b>178 258 Kč</b>
----------------------------	-------------------

množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
	<b>570,00</b>		<b>0,00</b>		<b>120 940,90</b>
38,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	10 011,60
0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	37 574,40
0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	10 011,60
0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	57 511,30
0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	5 832,00
	<b>90 404,30</b>		<b>8 165,00</b>		<b>44 090,00</b>
0,00	0,00	35,00	4 760,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	4 550,00
0,00	0,00	35,00	630,00	0,00	0,00
34,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,00	2 775,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	4 550,00
50,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190,00	7 030,00	0,00	0,00	450,00	16 650,00
190,00	6 650,00	0,00	0,00	450,00	16 760,00
34,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,99	2 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>		<b>6 300,00</b>		<b>27 692,50</b>
0,00	0,00	1,00	2 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	3 800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	11 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	8 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	4 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2 517,50
	<b>90 974 Kč</b>		<b>14 465 Kč</b>		<b>192 723 Kč</b>

**AKANT ART, v.o.s.**  
 Celniční 238, 198 00 Praha 9  
 Tel.: 266 610 291  
 IČO: 25686763 DIČ: CZ25686763





**AKANT ART, v.o.s.**

**Celniční 238, 198 00 Praha 9**

**tel.: 266 610 291, 602 336 962**

**v OR u Měst. soudu Praha oddíl A, vložka 27994**

**www.akantart.cz**

**KAPLE SV. MÁŘI MAGDALÉNY - BUŠTĚHRAD**

**VÍCEPRÁCE**

**Interiér omítky**

- okopávání (osekání, otlučení) vrstev omítek stěn - 100%	m2	11,20	245	2 744
- nová omítka vnitřních ploch stěn vápenná vyrovnávací hrubá prováděná ručně do tl. 30 mm	m2	11,20	264	2 957
- zapletnování na soklu exteriéru	m2	5,00	310	1 550
- jádrové vrty - změna šířky vrtů z předpokládaných 20 cm na reálných 40-60cm	kpl	1	5 610	5 610

**Cena celkem za vícepráce ke dni 14.6. 2019**

**12 861**

Miroslav Hlava, obchodní vedoucí

**AKANT ART, v.o.s.**  
Celniční 238, 198 00 Praha 9  
Tel.: 266 610 291  
IČO: 25686763 DIČ: CZ25686763