



**„Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene a
Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193
„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005180**

SMLOUVA O DÍLO

č.

na dodávku stavby: „Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene a Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193
„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005180

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: REVITA CZ, o.p.s.
Sídlo: V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
Statutární zástupce: Marek Fügner – ředitel společnosti
IČ: 28079086
Technický zástupce:
(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.
Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupený: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel
IČO: 26035782
DIČ: CZ26035782
Telefon: 384 496 106
E-mail: info@pasnatura.cz
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5003204204/5500
Statutární orgán: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel
(dále jen zhotovitel)

se dohodly podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, § 2587 a § 2586/2 a následně uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1.a 1.2.prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.



**„Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene a
Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193
„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005180**

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Marek Fügner – ředitel společnosti
Zhotovitel: Ing. Ladislav Zmuda – jednatel společnosti

Ve věcech odborných:

Objednatel: Marek Fügner – ředitel společnosti
TDS:
GP:
Zhotovitel: Michal Kubík, stavbyvedoucí

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatel na stavbě zastupovat

II. PŘEDMĚT DÍLA

Projekt je rozdělen do dvou dílčích částí.

2.1. Název díla:

I. Část projektu

„Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene a Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193

II. Část projektu

„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005180

2.2. Předmět díla:

I. Část projektu

A) Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene

Projekt řeší odbahněním a vytvářením tůň její transformací na odstavené rameno řeky Blanice. Realizace opatření bude přínosem zejména pro biodiverzitu a ekologickou stabilitu dané lokality.

B) Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů

Jedná se o revitalizaci stávajícího fragmentu původního koryta řeky Blanice na plnohodnotnou tůň s různě členitým dnem. Po odstranění sedimentu a zmírnění sklonu svahů dojde ke zvýšení retence vody a zlepšení druhové diverzity v dané lokalitě.

II. Část projektu

Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene

Projekt řeší revitalizaci odstavného ramene v ploše původního meandru toku Olšovka. Realizací projektu dojde k odstranění nánosů a s tím spojenému zvětšení vodního prostoru a rozšíření vodní plochy. Dojde ke zlepšení ekologické stability území, jeho druhové diverzity a zlepšení jakosti vody.

2.3. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy, podmínkami stavebního povolení a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.5. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně. Splatnost faktury bude min. 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou faktury



**„Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene a
Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193
„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005180**

bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDS/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

2.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti zadávací dokumentaci je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě", v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/ ve výši 0,8 x jednotková sazba. Teprve po uvedení soupisu ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne stavby, odsouhlasení zástupcem objednatele a uskutečnění jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.

2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v které z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

Předpokládaný termín zahájení díla

do 5 dnů od předání staveniště cca 08/2018

Požadovaný termín dokončení díla

do 10 měsíců od předání staveniště max do 30.06.2019

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení plnění je stanoven jako limitní termín.

Realizace stavby je podmíněna úspěšným získáním dotace z dotačního programu OPŽP 2014-2020.

Smlouva s dodavatelem bude podepsána, avšak nabývá účinnosti dnem předání staveniště k realizaci stavby. Dodavatel je potom povinen zahájit stavbu 5 (pět) dní od předání díla k realizaci!!!!

3.2. Objednatel dále stanovuje lhůty pro:

- a) předání a převzetí staveniště: po emailové či telefonické výzvě objednatele
- b) zahájení stavebních prací: do 5 dnů od převzetí staveniště
- c) dokončení stavebních prací, předání a převzetí stavby: do 10 měsíců od předání staveniště, max. do 30.06.2019
- d) počátek běhu záruční lhůty: následující den po bezvadném předání stavby

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.4. Nezbytně realizované vícepráce do 10% z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nutných realizovat za účelem řádného dokončení díla větších než 10% zakázky se smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě písemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem.



**„Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene a
Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193
„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005186**

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

I. část projektu	Dle rozpočtu - výkazu výměr (bude účtováno dle platných předpisů v době plnění)
Cena bez DPH	7.091.000,-
DPH v %	1.489.110,-
Cena včetně DPH	8.580.110,-
II. část projektu	
Cena bez DPH	6.675.000,-
DPH v %	1.401.750,-
Cena včetně DPH	8.076.750,-
Cena za obě části projektu	
Celková cena bez DPH	13.766.000,-
DPH %	2.890.860,-
Celková cena včetně DPH	16.656.860,-

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92 a zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátec, pro kterého je plnění uskutečněno.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl. IV, odst. 4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 2.5. a 2.6. čl. II.

4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.5.

5.2. Faktura bude pořízena ve čtyřech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle §12 a 16 zákona č. 588/92 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ

DIČ plátce



**„Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene a
Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193
„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005180**

předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
objednatelům určenou ev. zn. akce
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná!

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupisy provedených prací musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vadnou fakturu opravit a znovu doručit objednateli. Od doručení opravené faktury běží i nová splatnost.

5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně.

Splatnost faktury bude min. 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDS/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy.

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchylně od článku č. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatele.

5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, energií atd. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací. Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace včetně výkazu výměr jdou k jeho tíži.

5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním povolením, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených.



**„Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene a
Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193
„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005**

- 6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní a v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.
- 6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.
- 6.5. Zhotovitel přebírá v plném* rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
- 6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- 6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
- 6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.
- 6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.
- 6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).
- 6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.
- 6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.
- 6.13. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.
- 6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
seznam případných poddodavatelů
- 6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole



**„Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene a
Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193
„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005180**

zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věci převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených a prokazatelných nákladů, pokud již původní materiál objednal a na své náklady složil zálohu.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební sutí apod. a její dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla.

6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prostý práv třetí osoby nejpozději do 10-ti dnů po podpisu této smlouvy, pokud strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.

6.25. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku el. energie, vodovodu a kanalizace včetně přípojevacích míst určených objednatелеm.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Povolení k odstranění křovin a stromů zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době převímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíní si objednatel právo ne zahájit převímací řízení do doby nápravy.



**„Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene a
Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193
„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193**

- 6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si zabezpečit příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.
- 6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
- 6.33. Zhotovitel si zajistí vyjádření o existenci sítí u jednotlivých správců sítí a následné vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození opraví zhotovitel inž. sítě na vlastní náklady. Pokud to bude potřebné, zhotovitel si zajistí ve vlastní režii návrh DIO včetně odsouhlasení DI POLICIE ČR a odboru dopravy MÚ a následné osazení dopravních značek.
- 6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.
- 6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má zcela jasno o způsobu a objemu prací.
- 6.36. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány.
- 6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.
- 6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
- 6.39. Zhotovitel musí dodržet a splnit veškeré požadavky vyplývající ze povolení včetně příslušných vyjádření účastníků a dotčených orgánů vydaných v rámci SP.
- 6.40. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného v soupisech prací a dodávek předmětu díla, v zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů, které uhradil na základě faktur dle oddílu V. této smlouvy.
- 6.41. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.
- 6.42. Zhotovitel má v ceně díla započteno zimní opatření v takovém rozsahu, aby klimatické podmínky neohrožily plynulý průběh díla. Pouze mimořádně extrémní klimatické podmínky, při kterých již nelze aplikovat žádné způsoby zimních opatření, opravňují zhotovitele vyzvat k jednání objednatele za účelem uzavření dohody o změně termínu dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce zařízení.
- 7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.



**„Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene a
Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193
„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005180**

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatel písemnou formou nejméně 7 pracovních dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **36 měsíců** od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání, začíná záruční lhůta dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad a nedodělků.

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím protokolu. Havarijní vady je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od jejich uplatnění. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, předání a převzetí díla.

9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení do trvalého provozu.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu, předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.



**„Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene a
Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193
„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193**

- 10.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedoděků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý nedodělek vady, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
- 10.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 10.4. Objednatel stanovuje smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), mohou obchodní podmínky stanovit smluvní pokutu až do výše 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 10.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou:

Provedení díla v rozsahu dle PD a SOD.

Provedení díla v kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám stanovených v PD.

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách.

Plnění zadávacích podmínek.

Plnění harmonogramu postupu stavebních prací.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.

12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.



**„Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene a
Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193
„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005180**

12.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.10. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu objednatele.

12.11. Zástupci obou stran uvedení v čl. I, odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.15. Nedílnou přílohou této smlouvy tvoří oceněný výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.

12.16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem předání staveniště.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Povinnosti dodavatele

Kontrolní činnost vzhledem k dotovanému programu

Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu životního prostředí ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a



**„Revitalizace tůň a její zapojení do tvorby odstavného ramene a
Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193
„Zajištění napájení tůň a revitalizace odstavného ramene“ – CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005193**

dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Uchování dokumentace

Dle čl. 90 Nařízení Rady ES 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci týkající se realizovaného projektu do doby uplynutí 3 let od ukončení programu (tj. minimálně do roku 2028). Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt

V Malém Pěčíně dne: 29.8.2018

za zhotovitele :


PAS NATURA s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
IČ: 260 35 782
DIČ: CZ26035782
Tel: 384 496 106

Ing. Ladislav Zmuda, jednatel

Přílohy: položkový rozpočet

Ve Strakonicih, dne: 6.9.2018

za objednatele:


REVITA CZ
Vilémekova 94
310 01 Strakonice
IČ: 260 15 606 DIČ: CZ260156006

Marek Fügner – ředitel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o.

IČO: 26035782

Hvězdova 1716/2b

DIČ: CZ26035782

14000 Praha 4 - Nusle

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 091 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 091 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 091 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 489 110,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

8 580 110,00 CZK

v **Malém Pěčině**

dne

29.08.2018



PAS Natura s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
IČ: 260 35 782
DIČ: CZ26035782
Tel: 384 496 106

Za zhotovitele

6.9.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Revitalizace tůně a zlepšení vodních p	0	1 840 016	386 403	2 226 419	26
1	Protivín II.	0	1 840 016	386 403	2 226 419	26
02	Revitalizace tůně a její zapojení do tv	0	4 410 560	926 218	5 336 778	62
1	Protivín III.	0	4 410 560	926 218	5 336 778	62
03	Práce společné pro 01 a 02	0	840 424	176 489	1 016 913	12
1	Práce společné pro II. a III.	0	840 424	176 489	1 016 913	12
Celkem za stavbu		0	7 091 000	1 489 110	8 580 110	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 321 941,16	89
5	Komunikace	HSV			607 478,40	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			161 580,44	2
Cena celkem					7 091 000,00	100

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůně a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						
1 111101101R00	Odstanění travin při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,27380	34 153,81	9 351,31	RTS 17/I
	2738/10000		0,27			
2 115101204R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	h	504,00000	395,24	199 200,96	RTS 17/I
	3*7*24		504			
3 115101304R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes, 2 000 do 4 000 l/min	den	21,00000	135,53	2 846,13	RTS 17/I
	3*7		21			
4 122703601R00	Odstanění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m ³	995,05398	233,68	232 524,21	RTS 17/I

Začátek provozního součtu

0/0 - 1/1 : ((0)+(0,44*7,1))/2

((0)+(0,88*21,8)/2))/2

Konec provozního součtu

1,562*9,7

4,796*9,7

1,56

4,8

15,15

46,52

Začátek provozního součtu

1/1 - 2/2 : ((0,44*7,1)+(0,66*9,75))/2

((0,88*21,8)/2)+(1,9*21,4)/2))/2

Konec provozního součtu

4,78*13,1

14,96*13,1

4,78

14,96

62,62

195,98

Začátek provozního součtu

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůně a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		2/2 - 3/3 : $((0,66*9,75)+(0,3*10,4))/2$		4,78			
		$((1,9*21,4)/2)+((1,44*31,5)/2)/2$		21,5			
		Konec provozního součtu					
		4,778*12,35		59,01			
		21,505*12,35		265,59			
		Začátek provozního součtu					
		3/3 - 4/4 : $((0,3*10,4)+(0))/2$		1,56			
		$((1,44*31,5)/2)+((0,54*11,8)/2)/2$		12,93			
		Konec provozního součtu					
		1,56*14,31		22,32			
		12,933*14,31		185,07			
		4/4 - 9/9 bez úprav : 0					
		Začátek provozního součtu					
		9/9 - 10/10 : $((0)+(0,5*10))/2$		2,5			
		Konec provozního součtu					
		2,5*16,03		40,08			
		Začátek provozního součtu					
		10/10 - 11/11 : $((0,5*10)+(0,5*11,3))/2$		5,33			
		Konec provozního součtu					
		5,325*12,5		66,56			
		Začátek provozního součtu					
		11/11 - 12/12 : $((0,5*11,3)+(0))/2$		2,83			

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůně a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

		Konec provozního součtu	36,16				
5	162253102R00	2.825*12,8					
		Vodorovné přemístění nánosu při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	995,05398	259,29	258 007,55	RTS 17/I

Začátek provozního součtu

0/0 - 1/1 : ((0)+(0,44*7,1))/2	1,56
((0)+(0,88*21,8)/2))/2	4,8
Konec provozního součtu	
1,562*9,7	15,15
4,796*9,7	46,52

Začátek provozního součtu	
1/1 - 2/2 : ((0,44*7,1)+(0,66*9,75))/2	4,78
((0,88*21,8)/2)+(1,9*21,4)/2))/2	14,96
Konec provozního součtu	
4,78*13,1	62,62
14,96*13,1	195,98

Začátek provozního součtu	
2/2 - 3/3 : ((0,66*9,75)+(0,3*10,4))/2	4,78
((1,9*21,4)/2)+(1,44*31,5)/2))/2	21,5
Konec provozního součtu	
4,778*12,35	59,01
21,505*12,35	265,59

Začátek provozního součtu	
3/3 - 4/4 : ((0,3*10,4)+(0))/2	1,56

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		$((1,44*31,5)/2)+((0,54*11,8)/2)/2$		12,93			
		Konec provozního součtu					
		1,56*14,31		22,32			
		12,933*14,31		185,07			
		4/4 - 9/9 bez úprav : 0					
		Začátek provozního součtu		2,5			
		9/9 - 10/10 : $((0)+(0,5*10))/2$					
		Konec provozního součtu		40,08			
		2,5*16,03					
		Začátek provozního součtu		5,33			
		10/10 - 11/11 : $((0,5*10)+(0,5*11,3))/2$					
		Konec provozního součtu		66,56			
		5,325*12,5					
		Začátek provozního součtu		2,83			
		11/11 - 12/12 : $((0,5*11,3)+(0))/2$					
		Konec provozního součtu		36,16			
		2,825*12,8					
6	162253902R00	Vodorovné přemístění nánosu při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa příplatek k ceně za každých, dalších i započatých 10 m nad 40 m	m3	1 990,10796	81,18	161 556,96	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu					
		0/0 - 1/1 : $((0)+(0,44*7,1))/2$		1,56			
		$((0)+(0,88*21,8)/2)/2$		4,8			
		Konec provozního součtu					

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1,562*9,7		15,15			
		4,796*9,7		46,52			
		Začátek provozního součtu					
		1/1 - 2/2 : ((0,44*7,1)+(0,66*9,75))/2		4,78			
		((0,88*21,8)/2)+((1,9*21,4)/2)/2		14,96			
		Konec provozního součtu					
		4,78*13,1		62,62			
		14,96*13,1		195,98			
		Začátek provozního součtu					
		2/2 - 3/3 : ((0,66*9,75)+(0,3*10,4))/2		4,78			
		((1,9*21,4)/2)+((1,44*31,5)/2)/2		21,5			
		Konec provozního součtu					
		4,778*12,35		59,01			
		21,505*12,35		265,59			
		Začátek provozního součtu					
		3/3 - 4/4 : ((0,3*10,4)+(0))/2		1,56			
		((1,44*31,5)/2)+((0,54*11,8)/2)/2		12,93			
		Konec provozního součtu					
		1,56*14,31		22,32			
		12,933*14,31		185,07			
		4/4 - 9/9 bez úprav : 0					
		Začátek provozního součtu					

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		$\frac{9}{9} - \frac{10}{10} : ((0)+(0,5*10))/2$ Konec provozního součtu 2,5*16,03		2,5	40,08		
		Začátek provozního součtu $\frac{10}{10} - \frac{11}{11} : ((0,5*10)+(0,5*11,3))/2$ Konec provozního součtu 5,325*12,5		5,33	66,56		
		Začátek provozního součtu $\frac{11}{11} - \frac{12}{12} : ((0,5*11,3)+(0))/2$ Konec provozního součtu 2,825*12,8		2,83	36,16		
		Začátek provozního součtu $\frac{0}{0} - \frac{1}{1} : ((0)+(0,44*7,1))/2$ $((0)+(0,88*21,8)/2)/2$ Konec provozního součtu 1,562*9,7 4,796*9,7		1,56 4,8 15,15 46,52			
		Začátek provozního součtu $\frac{1}{1} - \frac{2}{2} : ((0,44*7,1)+(0,66*9,75))/2$ $((0,88*21,8)/2)+(1,9*21,4)/2$ Konec provozního součtu 4,78*13,1 14,96*13,1		4,78 14,96 62,62 195,98			

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu					
		$2/2 - 3/3 : ((0,66*9,75)+(0,3*10,4))/2$		4,78			
		$((1,9*21,4)/2)+((1,44*31,5)/2)/2$		21,5			
		Konec provozního součtu					
		4,778*12,35		59,01			
		21,505*12,35		265,59			
		Začátek provozního součtu					
		$3/3 - 4/4 : ((0,3*10,4)+(0))/2$		1,56			
		$((1,44*31,5)/2)+((0,54*11,8)/2)/2$		12,93			
		Konec provozního součtu					
		1,56*14,31		22,32			
		12,933*14,31		185,07			
		4/4 - 9/9 bez úprav : 0					
		Začátek provozního součtu					
		$9/9 - 10/10 : ((0)+(0,5*10))/2$		2,5			
		Konec provozního součtu					
		2,5*16,03		40,08			
		Začátek provozního součtu					
		$10/10 - 11/11 : ((0,5*10)+(0,5*11,3))/2$		5,33			
		Konec provozního součtu					
		5,325*12,5		66,56			

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu					
		11/11 - 12/12 : ((0,5*11,3)+(0))/2		2,83			
		Konec provozního součtu					
		2,825*12,8		36,16			
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	995,05398	57,13	56 847,43	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu					
		0/0 - 1/1 : ((0)+(0,44*7,1))/2		1,56			
		((0)+((0,88*21,8)/2))/2		4,8			
		Konec provozního součtu					
		1,562*9,7		15,15			
		4,796*9,7		46,52			
		Začátek provozního součtu					
		1/1 - 2/2 : ((0,44*7,1)+(0,66*9,75))/2		4,78			
		((0,88*21,8)/2)+((1,9*21,4)/2))/2		14,96			
		Konec provozního součtu					
		4,78*13,1		62,62			
		14,96*13,1		195,98			
		Začátek provozního součtu					
		2/2 - 3/3 : ((0,66*9,75)+(0,3*10,4))/2		4,78			
		((1,9*21,4)/2)+((1,44*31,5)/2))/2		21,5			
		Konec provozního součtu					
		4,778*12,35		59,01			
		21,505*12,35		265,59			

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůňe a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu					
		3/3 - 4/4 : $((0,3*10,4)+(0))/2$		1,56			
		$((1,44*31,5)/2)+((0,54*11,8)/2)/2$		12,93			
		Konec provozního součtu		22,32			
		1,56*14,31		185,07			
		12,933*14,31					
		4/4 - 9/9 bez úprav : 0					
		Začátek provozního součtu		2,5			
		9/9 - 10/10 : $((0)+(0,5*10))/2$					
		Konec provozního součtu		40,08			
		2,5*16,03					
		Začátek provozního součtu		5,33			
		10/10 - 11/11 : $((0,5*10)+(0,5*11,3))/2$					
		Konec provozního součtu		66,56			
		5,325*12,5					
		Začátek provozního součtu		2,83			
		11/11 - 12/12 : $((0,5*11,3)+(0))/2$					
		Konec provozního součtu		36,16			
		2,825*12,8					
8	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	995,05398	192,16	191 209,57	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu		1,56			
		0/0 - 1/1 : $((0)+(0,44*7,1))/2$					

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůně a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		$((0)+(0,88*21,8)/2)/2$		4,8			
		Konec provozního součtu					
		1,562*9,7		15,15			
		4,796*9,7		46,52			
		Začátek provozního součtu					
		$1/1 - 2/2 : ((0,44*7,1)+(0,66*9,75))/2$		4,78			
		$((0,88*21,8)/2)+((1,9*21,4)/2)/2$		14,96			
		Konec provozního součtu					
		4,78*13,1		62,62			
		14,96*13,1		195,98			
		Začátek provozního součtu					
		$2/2 - 3/3 : ((0,66*9,75)+(0,3*10,4))/2$		4,78			
		$((1,9*21,4)/2)+((1,44*31,5)/2)/2$		21,5			
		Konec provozního součtu					
		4,778*12,35		59,01			
		21,505*12,35		265,59			
		Začátek provozního součtu					
		$3/3 - 4/4 : ((0,3*10,4)+(0))/2$		1,56			
		$((1,44*31,5)/2)+((0,54*11,8)/2)/2$		12,93			
		Konec provozního součtu					
		1,56*14,31		22,32			
		12,933*14,31		185,07			
		4/4 - 9/9 bez úprav : 0					

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Začátek provozního součtu
 $9/9 - 10/10 : ((0)+(0,5*10))/2$
 Konec provozního součtu
 2,5*16,03
 40,08

Začátek provozního součtu
 $10/10 - 11/11 : ((0,5*10)+(0,5*11,3))/2$
 Konec provozního součtu
 5,325*12,5
 66,56

Začátek provozního součtu
 $11/11 - 12/12 : ((0,5*11,3)+(0))/2$
 Konec provozního součtu
 2,825*12,8
 36,16

9 161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	995,05398	315,05	313 491,76	RTS 17/ I
----------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------

Začátek provozního součtu
 $0/0 - 1/1 : ((0)+(0,44*7,1))/2$
 $((0)+(0,88*21,8)/2)/2$
 Konec provozního součtu
 1,562*9,7
 4,796*9,7
 15,15
 46,52

Začátek provozního součtu
 $1/1 - 2/2 : ((0,44*7,1)+(0,66*9,75))/2$
 $((0,88*21,8)/2)+((1,9*21,4)/2)/2$
 4,78
 14,96

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu					
		4,78*13,1		62,62			
		14,96*13,1		195,98			
		Začátek provozního součtu					
		2/2 - 3/3 : ((0,66*9,75)+(0,3*10,4))/2		4,78			
		((1,9*21,4)/2)+((1,44*31,5)/2)/2		21,5			
		Konec provozního součtu					
		4,778*12,35		59,01			
		21,505*12,35		265,59			
		Začátek provozního součtu					
		3/3 - 4/4 : ((0,3*10,4)+(0))/2		1,56			
		((1,44*31,5)/2)+((0,54*11,8)/2)/2		12,93			
		Konec provozního součtu					
		1,56*14,31		22,32			
		12,933*14,31		185,07			
		4/4 - 9/9 bez úprav : 0					
		Začátek provozního součtu					
		9/9 - 10/10 : ((0)+(0,5*10))/2		2,5			
		Konec provozního součtu					
		2,5*16,03		40,08			
		Začátek provozního součtu					
		10/10 - 11/11 : ((0,5*10)+(0,5*11,3))/2		5,33			

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu 5,325*12,5		66,56			
		Začátek provozního součtu 11/11 - 12/12 : ((0,5*11,3)+(0))/2		2,83			
		Konec provozního součtu 2,825*12,8		36,16			
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	995,05398	21,99	21 881,24	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu 0/0 - 1/1 : ((0)+(0,44*7,1))/2		1,56			
		((0)+(0,88*21,8))/2		4,8			
		Konec provozního součtu 1,562*9,7		15,15			
		4,796*9,7		46,52			
		Začátek provozního součtu 1/1 - 2/2 : ((0,44*7,1)+(0,66*9,75))/2		4,78			
		((0,88*21,8)/2)+(1,9*21,4)/2)/2		14,96			
		Konec provozního součtu 4,78*13,1		62,62			
		14,96*13,1		195,98			
		Začátek provozního součtu 2/2 - 3/3 : ((0,66*9,75)+(0,3*10,4))/2		4,78			
		((1,9*21,4)/2)+(1,44*31,5)/2)/2		21,5			
		Konec provozního součtu 4,778*12,35		59,01			

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		21.505*12.35			265,59		
		Začátek provozního součtu					
		3/3 - 4/4 : ((0,3*10,4)+(0))/2		1,56			
		((1,44*31,5)/2)+((0,54*11,8)/2)/2		12,93			
		Konec provozního součtu					
		1,56*14,31		22,32			
		12,933*14,31		185,07			
		4/4 - 9/9 bez úprav : 0					
		Začátek provozního součtu					
		9/9 - 10/10 : ((0)+(0,5*10))/2		2,5			
		Konec provozního součtu					
		2,5*16,03		40,08			
		Začátek provozního součtu					
		10/10 - 11/11 : ((0,5*10)+(0,5*11,3))/2		5,33			
		Konec provozního součtu					
		5,325*12,5		66,56			
		Začátek provozního součtu					
		11/11 - 12/12 : ((0,5*11,3)+(0))/2		2,83			
		Konec provozního součtu					
		2,825*12,8		36,16			
11	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	995,05398	57,13	56 847,43	RTS 17/I

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůně a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu					
		0/0 - 1/1 : $((0)+(0,44*7,1))/2$		1,56			
		$((0)+((0,88*21,8)/2))/2$		4,8			
		Konec provozního součtu					
		1,562*9,7		15,15			
		4,796*9,7		46,52			
		Začátek provozního součtu					
		1/1 - 2/2 : $((0,44*7,1)+(0,66*9,75))/2$		4,78			
		$((0,88*21,8)/2)+((1,9*21,4)/2)/2$		14,96			
		Konec provozního součtu					
		4,78*13,1		62,62			
		14,96*13,1		195,98			
		Začátek provozního součtu					
		2/2 - 3/3 : $((0,66*9,75)+(0,3*10,4))/2$		4,78			
		$((1,9*21,4)/2)+((1,44*31,5)/2)/2$		21,5			
		Konec provozního součtu					
		4,778*12,35		59,01			
		21,505*12,35		265,59			
		Začátek provozního součtu					
		3/3 - 4/4 : $((0,3*10,4)+(0))/2$		1,56			
		$((1,44*31,5)/2)+((0,54*11,8)/2)/2$		12,93			
		Konec provozního součtu					
		1,56*14,31		22,32			
		12,933*14,31		185,07			

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

4/4 - 9/9 bez úprav : 0

Začátek provozního součtu
 $9/9 - 10/10 : ((0)+(0,5*10))/2$
 Konec provozního součtu
 $2,5*16,03$

2,5

40,08

Začátek provozního součtu
 $10/10 - 11/11 : ((0,5*10)+(0,5*11,3))/2$
 Konec provozního součtu
 $5,325*12,5$

5,33

66,56

Začátek provozního součtu
 $11/11 - 12/12 : ((0,5*11,3)+(0))/2$
 Konec provozního součtu
 $2,825*12,8$

2,83

36,16

12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	995,05398	104,17	103 654,77	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------

Začátek provozního součtu
 $0/0 - 1/1 : ((0)+(0,44*7,1))/2$
 $((0)+((0,88*21,8)/2))/2$
 Konec provozního součtu
 $1,562*9,7$
 $4,796*9,7$

1,56

4,8

15,15

46,52

Začátek provozního součtu

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O:	01	Revitalizace tůně a zlepšení vodních poměrů
R:	1	Protivín II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		$1/1 - 2/2 : ((0,44*7,1)+(0,66*9,75))/2$		4,78			
		$((0,88*21,8)/2)+(1,9*21,4)/2)/2$		14,96			
		Konec provozního součtu					
		4,78*13,1		62,62			
		14,96*13,1		195,98			
		Začátek provozního součtu					
		$2/2 - 3/3 : ((0,66*9,75)+(0,3*10,4))/2$		4,78			
		$((1,9*21,4)/2)+(1,44*31,5)/2)/2$		21,5			
		Konec provozního součtu					
		4,778*12,35		59,01			
		21,505*12,35		265,59			
		Začátek provozního součtu					
		$3/3 - 4/4 : ((0,3*10,4)+(0))/2$		1,56			
		$((1,44*31,5)/2)+(0,54*11,8)/2)/2$		12,93			
		Konec provozního součtu					
		1,56*14,31		22,32			
		12,933*14,31		185,07			
		4/4 - 9/9 bez úprav : 0					
		Začátek provozního součtu					
		$9/9 - 10/10 : ((0)+(0,5*10))/2$		2,5			
		Konec provozního součtu					
		2,5*16,03		40,08			

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůně a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu					
		10/10 - 11/11 : $((0,5*10)+(0,5*11,3))/2$		5,33			
		Konec provozního součtu					
		5,325*12,5		66,56			
		Začátek provozního součtu					
		11/11 - 12/12 : $((0,5*11,3)+(0))/2$		2,83			
		Konec provozního součtu					
		2,825*12,8		36,16			
13	181301112R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do, 150 mm	m2	9 950,00000	11,46	114 027,00	RTS 17/ I
		995/0,1		9950			
14	119001201R00	Úprava zeminy vápnem tloušťka vrstvy 150 + 200 mm	m3	995,05398	101,67	101 167,14	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu					
		0/0 - 1/1 : $((0)+(0,44*7,1))/2$		1,56			
		$((0)+(0,88*21,8))/2$		4,8			
		Konec provozního součtu					
		1,562*9,7		15,15			
		4,796*9,7		46,52			
		Začátek provozního součtu					
		1/1 - 2/2 : $((0,44*7,1)+(0,66*9,75))/2$		4,78			
		$((0,88*21,8))/2+(1,9*21,4)/2$		14,96			
		Konec provozního součtu					
		4,78*13,1		62,62			
		14,96*13,1		195,98			

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůňe a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu					
		$2/2 - 3/3 : ((0,66*9,75)+(0,3*10,4))/2$		4,78			
		$((1,9*21,4)/2)+((1,44*31,5)/2)/2$		21,5			
		Konec provozního součtu					
		4,778*12,35		59,01			
		21,505*12,35		265,59			
		Začátek provozního součtu					
		$3/3 - 4/4 : ((0,3*10,4)+(0))/2$		1,56			
		$((1,44*31,5)/2)+((0,54*11,8)/2)/2$		12,93			
		Konec provozního součtu					
		1,56*14,31		22,32			
		12,933*14,31		185,07			
		4/4 - 9/9 bez úprav : 0					
		Začátek provozního součtu					
		$9/9 - 10/10 : ((0)+(0,5*10))/2$		2,5			
		Konec provozního součtu					
		2,5*16,03		40,08			
		Začátek provozního součtu					
		$10/10 - 11/11 : ((0,5*10)+(0,5*11,3))/2$		5,33			
		Konec provozního součtu					
		5,325*12,5		66,56			

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 01	Revitalizace tůň a zlepšení vodních poměrů	
R: 1	Protivín II.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Začátek provozního součtu

$11/11 - 12/12 : ((0,5*11,3)+(0))/2$

Konec provozního součtu

$2,825*12,8$

2,83


36,16

15	58314007R	vápenec mletý	t	1,99000	1 447,79	2 881,10	RTS 17/ I
		pole : $995/0,1/10000*2$		1,99			
16	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	9 950,00000	0,92	9 154,00	RTS 17/ I
		$995/0,1$		9950			
17	183408262R00	Orba hluboká nad 25cm, plocha do 1ha, půda střední	ha	0,99500	3 868,90	3 849,56	RTS 17/ I
		$995/0,1/10000$		1			
18	183408322R00	Smykování na plochách do 1 ha, půda střední	ha	0,99500	800,68	796,68	RTS 17/ I
		$995/0,1/10000$		1			

Díl: 99							
Staveništní přesun hmot							
19	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	1,99000	282,93	720,80	
20	998331091R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km	t	1,99000	79,28	563,03 RTS 17/ I	
						157,77	RTS 17/ I

Celkem		1 840 015,60					
--------	--	--------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 02	Revitalizace tůně a její zapojení do tvorby odstaveného ramene	
R: 1	Protivín III.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1							
Zemní práce							
1	111101101R00	Odstanění travin při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,64700	34 153,81	22 097,52	RTS 17/ I
		6470/10000		0,65		4 408 745,56	
2	115101204R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min	h	672,00000	395,24	265 601,28	RTS 17/ I
		4*7*24		672			
3	115101304R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes, 2 000 do 4 000 l/min	den	28,00000	135,53	3 794,84	RTS 17/ I
		4*7		28			
4	122703601R00	Odstanění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m3	2 505,13500	233,68	585 399,95	RTS 17/ I
		0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15		159,75			
		1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4		295,26			
		2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2		393,6			
		3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5		97,13			
		4/4 - 10/10 bez úprav : 0					
		10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26		114,4			
		11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20		223			
		12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15		251,25			
		13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20		318			
		14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20		276			
		15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20		283			
		16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15		93,75			
				159,75			
5	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	2 505,13500	259,29	649 556,45	RTS 17/ I
		0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15		159,75			

Položkový rozpočet

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 02	Revitalizace tůně a její zapojení do tvorby odstaveného ramene	
R: 1	Protivín III.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4		295,26			
		2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2		393,6			
		3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5		97,13			
		4/4 - 10/10 bez úprav : 0					
		10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26		114,4			
		11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20		223			
		12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15		251,25			
		13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20		318			
		14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20		276			
		15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20		283			
		16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15		93,75			
6	162253902R00	Vodorovné přemístění nánosu při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa příplatek k ceně za každých, dalších i započatých 10 m nad 40 m	m3	5 010,27000	81,18	406 733,72	RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15
1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4
2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2
3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5
4/4 - 10/10 bez úprav : 0
10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26
11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20
12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15
13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20
14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20
15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20
16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15
Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762
O: 02	Revitalizace tůně a její zapojení do tvorby odstaveného ramene
R: 1	Protivín III.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		2505,135*2		5010,27			
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2 505,13500	57,13	143 118,36	RTS 17/ I

0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15

1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4

2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2

3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5

4/4 - 10/10 bez úprav : 0

10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26

11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20

12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15

13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20

14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20

15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20

16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15

159,75

295,26

393,6

97,13

114,4

223

251,25

318

276

283

93,75

8	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	2 505,13500	192,16	481 386,74	RTS 17/ I
---	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-----------

0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15

1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4

2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2

3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5

4/4 - 10/10 bez úprav : 0

10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26

11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20

12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15

13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20

14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20

15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20

159,75

295,26

393,6

97,13

114,4

223

251,25

318

276

283

Položkový rozpočet

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 02	Revitalizace tůně a její zapojení do tvorby odstaveného ramene	
R: 1	Protivín III.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
9	161101103R00	16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15		93,75			
		Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	2 505,13500	315,05	789 242,78	RTS 17/ I

0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15

1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4

2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2

3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5

4/4 - 10/10 bez úprav : 0

10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26

11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20

12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15

13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20

14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20

15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20

16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15

159,75

295,26

393,6

97,13

114,4

223

251,25

318

276

283

93,75

10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	2 505,13500	21,99	55 087,92	RTS 17/ I
----	--------------	---------------------------------------	----	-------------	-------	-----------	-----------

0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15

1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4

2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2

3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5

4/4 - 10/10 bez úprav : 0

10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26

11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20

12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15

13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20

14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20

15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20

159,75

295,26

393,6

97,13

114,4

223

251,25

318

276

283

Položkový rozpočet

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762
O: 02	Revitalizace tůně a její zapojení do tvorby odstaveného ramene
R: 1	Protivín III.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
11	167101102R00	16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2 505,13500	57,13	143 118,36	RTS 17/I
		0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15		93,75			
		1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4		159,75			
		2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2		295,26			
		3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5		393,6			
		4/4 - 10/10 bez úprav : 0		97,13			
		10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26		114,4			
		11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20		223			
		12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15		251,25			
		13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20		318			
		14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20		276			
		15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20		283			
		16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15		93,75			

12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2 505,13500	104,17	260 959,91	RTS 17/I
		0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15		159,75			
		1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4		295,26			
		2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2		393,6			
		3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5		97,13			
		4/4 - 10/10 bez úprav : 0					
		10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26		114,4			
		11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20		223			
		12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15		251,25			
		13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20		318			
		14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20		276			
		15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20		283			

Položkový rozpočet

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762
O: 02	Revitalizace tůně a její zapojení do tvorby odstaveného ramene
R: 1	Protivín III.

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
13 181301112R00	16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15 Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do, 150 mm	m2	25 051,35000	11,46	287 088,47	RTS 17/ I

Začátek provozního součtu	
0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15	159,75
1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4	295,26
2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2	393,6
3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5	97,13
4/4 - 10/10 bez úprav : 0	
10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26	114,4
11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20	223
12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15	251,25
13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20	318
14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20	276
15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20	283
16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15	93,75
Konec provozního součtu	
2505,135/0,1	

14 119001201R00	Úprava zeminy vápnem tloušťka vrstvy 150 ÷ 200 mm	m3	2 505,13500	101,67	254 697,08	RTS 17/ I
	0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15		159,75			
	1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4		295,26			
	2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2		393,6			
	3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5		97,13			
	4/4 - 10/10 bez úprav : 0					
	10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26		114,4			
	11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20		223			

Položkový rozpočet

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 02	Revitalizace tůně a její zapojení do tvorby odstaveného ramene	
R: 1	Protivín III.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15		251,25			
		13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20		318			
		14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20		276			
		15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20		283			
		16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15		93,75			

15	58536100R	hydrát vápenný bal.	t	5,01027	5 212,69	26 116,98	RTS 17/ I
----	-----------	---------------------	---	---------	----------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu
0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15
1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4
2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2
3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5
4/4 - 10/10 bez úprav : 0
10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26
11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20
12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15
13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20
14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20
15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20
16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15
Konec provozního součtu
2505,135/0,1/10000*2

159,75
295,26
393,6
97,13
114,4
223
251,25
318
276
283
93,75

16	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	25 051,35000	0,92	23 047,24	RTS 17/ I
----	--------------	----------------------------------	----	--------------	------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu
0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15
1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4
2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2
3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5

159,75
295,26
393,6
97,13

Položkový rozpočet

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 02	Revitalizace tůně a její zapojení do tvorby odstaveného ramene	
R: 1	Protivín III.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		4/4 - 10/10 bez úprav : 0					
		10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26		114,4			
		11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20		223			
		12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15		251,25			
		13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20		318			
		14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20		276			
		15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20		283			
		16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15		93,75			
		Konec provozního součtu					
		2505,135/0,1		25051,35			
17	183408262R00	Orba hluboká nad 25cm, plocha do 1ha, půda střední	ha	2,50514	3 868,90	9 692,14	RTS 17/I
		Začátek provozního součtu					
		0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15		159,75			
		1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4		295,26			
		2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2		393,6			
		3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5		97,13			
		4/4 - 10/10 bez úprav : 0					
		10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26		114,4			
		11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20		223			
		12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15		251,25			
		13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20		318			
		14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20		276			
		15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20		283			
		16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15		93,75			
		Konec provozního součtu					
		2505,135/0,1/10000		2,51			
18	183408322R00	Smykování na plochách do 1 ha, půda střední	ha	2,50514	800,68	2 005,82	RTS 17/I

Položkový rozpočet

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 02	Revitalizace tůně a její zapojení do tvorby odstaveného ramene	
R: 1	Protivín III.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Začátek provozního součtu							
		0/0 - 1/1 : (0+21,3)/2*15		159,75			
		1/1 - 2/2 : (21,3+30,5)/2*11,4		295,26			
		2/2 - 3/3 : (30,5+10,5)/2*19,2		393,6			
		3/3 - 4/4 : (10,5+0)/2*18,5		97,13			
		4/4 - 10/10 bez úprav : 0					
		10/10 - 11/11 : (0+8,8)/2*26		114,4			
		11/11 - 12/12 : (8,8+13,5)/2*20		223			
		12/12 - 13/13 : (13,5+20)/2*15		251,25			
		13/13 - 14/14 : (20+11,8)/2*20		318			
		14/14 - 15/15 : (11,8+15,8)/2*20		276			
		15/15 - 16/16 : (15,8+12,5)/2*20		283			
		16/16 - 17 : (12,5+0)/2*15		93,75			
		Konec provozního součtu					
		2505,135/0,1/10000		2,51			

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			1 814,77	
19	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	5,01027	282,93	1 417,56 RTS 17/I
20	998331091R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km	t	5,01027	79,28	397,21 RTS 17/I

Celkem		4 410 560,33	
--------	--	--------------	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762
O: 02	Revitalizace tůně a její zapojení do tvorby odstaveného ramene
R: 1	Protivín III.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762	
O: 03	Práce společné pro 01 a 02	
R: 1	Práce společné pro II. a III.	

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce				73 900,80	
1 113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	1 440,00000	51,32	73 900,80	RTS 17/ I
	trasa přes nesjízdné úseky : 400*3		1200			
	točna : 15*16		240			
	výhybna 2x : 0					

Díl: 5	Komunikace				607 478,40	
2 584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	1 440,00000	171,86	247 478,40	RTS 17/ I
	trasa přes nesjízdné úseky : 400*3		1200			
	točna : 15*16		240			
	výhybna 2x : 0					

3 59381197R	Panel silniční IZD 98/10 300/200/18 zesílený	kus	240,00000	1 500,00	360 000,00	RTS 17/ I
-------------	--	-----	-----------	----------	------------	-----------

Začátek provozního součtu

trasa přes nesjízdné úseky : 400*3

točna : 15*16

výhybna 2x : 0

Mezisoučet

Konec provozního součtu

1440/(2*3)

240

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				159 044,87	
4 998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv, délky objektu	t	756,96000	205,99	155 926,19	RTS 17/ I
5 998226091R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu příplatek k, ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	756,96000	4,12	3 118,68	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	Obnova odstavených ramen Blanice v k.ú. Protivín p.č.: 1726, 1762						
O: 03	Práce společné pro 01 a 02						
R: 1	Práce společné pro II. a III.						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Celkem							840 424,07

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o.

IČO: 26035782

Hvězdova 1716/2b

DIČ: CZ26035782

14000 Praha 4 - Nusle

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 675 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 675 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 675 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 401 750,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

8 076 750,00 CZK

v

Malém Pěčině

dne

29.08.2018


PAS NATURA s.r.o.
 Hvězdova 1716/2b
 140 00 Praha 4
 IČ: 260 35 782
 DIČ: CZ26035782
 Tel: 384 496 106

Za zhotovitele

G.9.2018


REVITAICZ
 s.p.a.
 Za objednatele
 IČ: 28079086 DIČ: CZ28079086

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Zajištění napájení tůně a revitalizace c	0	6 675 000	1 401 750	8 076 750	100
1	Maletice II.	0	6 307 314	1 324 536	7 631 851	94
2	Panelová cesta	0	367 686	77 214	444 899	6
Celkem za stavbu		0	6 675 000	1 401 750	8 076 750	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 336 970,34	95
5	Komunikace	HSV			265 771,80	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			72 257,86	1
Cena celkem					6 675 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						
1	111101101R00	ha	0,75040	34 142,84	25 620,79	RTS 17/ I
	Odstranění travin při celkové ploše do 0,1 ha					
	7504/10000					
	0,75					
2	115101204R00	h	672,00000	395,24	265 601,28	RTS 17/ I
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min					
	4*7*24					
3	115101304R00	den	672,00000	135,53	91 076,16	RTS 17/ I
	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes, 2 000 do 4 000 l/min					
	4*7*24					
4	122703601R00	m3	3 693,62500	233,68	863 126,29	RTS 17/ I
	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa					
	0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20					
	1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15					
	2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22					
	3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23					
	4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15					
	5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25					
	6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20					
	7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15					
	8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20					
	9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15					
	10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5					
	11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5					
	12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5					
5	162253102R00	m3	3 693,62500	259,29	957 720,03	RTS 17/ I
	Vodorovné přemístění nánosu při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa na vzdálenost přes 20 do 40 m					

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
	0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
	1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			
	2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			
	3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
	4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			
	5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
	6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
	7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
	8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
	9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
	10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
	11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
	12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
6 162253902R00	Vodorovné přemístění nánosu při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa příplatek k ceně za každých, dalších i započatých 10 m nad 40 m	m3	7 387,25000	81,18	599 696,96	RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20	235
1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15	427,5
2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22	605
3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23	408,25
4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15	187,5
5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25	237,5
6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20	223
7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15	194,25
8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20	300
9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15	246,75
10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5	280,5

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5
12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5
Konec provozního součtu
3693,625*2

7387,25

7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3 693,62500	57,13	211 016,80	RTS 17/I
---	--------------	--	----	-------------	-------	------------	----------

0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20

1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15

2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22

3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23

4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15

5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25

6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20

7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15

8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20

9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15

10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5

11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5

12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5

70,88

235

427,5

605

408,25

187,5

237,5

223

194,25

300

246,75

280,5

277,5

70,88

235

427,5

605

408,25

187,5

237,5

223

8	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	3 693,62500	197,00	727 644,13	RTS 17/I
---	--------------	--	----	-------------	--------	------------	----------

0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20

1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15

2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22

3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23

4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15

5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25

6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20

223

194,25

300

246,75

280,5

277,5

70,88

235

427,5

605

408,25

187,5

237,5

223

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
9	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	3 693,62500	277,61	1 025 387,24	RTS 17/I
		0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
		1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			
		2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			
		3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
		4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			
		5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
		6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	3 693,62500	21,99	81 222,81	RTS 17/I
		0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
		1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			
		2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			
		3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
		4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
		6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
11	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3 693,62500	57,13	211 016,80	RTS 17/ I
		0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
		1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			
		2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			
		3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
		4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			
		5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
		6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	3 693,62500	104,17	384 764,92	RTS 17/ I
		0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
		1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			
		2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
		4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			
		5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
		6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
13	181301112R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do, 150 mm	m2	36 936,25000	11,46	423 289,43	RTS 17/ I

Začátek provozního součtu

0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20 235
1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15 427,5
2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22 605
3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23 408,25
4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15 187,5
5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25 237,5
6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20 223
7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15 194,25
8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20 300
9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15 246,75
10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5 280,5
11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5 277,5
12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5 70,88

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
14	119001201R00	Úprava zeminy vápnem tloušťka vrstvy 150 + 200 mm	m3	3 693,62500	101,67	375 530,85	RTS 17/ I
		3693,625/0,1		36936,25			

0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20	235
1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15	427,5
2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22	605
3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23	408,25
4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15	187,5
5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25	237,5
6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20	223
7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15	194,25
8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20	300
9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15	246,75
10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5	280,5
11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5	277,5
12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5	70,88
hydrát vápenný bal.	7,38725
hydrát vápenný bal.	1 447,79
Začátek provozního součtu	10 695,19
0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20	235
1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15	427,5
2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22	605
3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23	408,25
4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15	187,5
5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25	237,5
6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20	223
7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15	194,25
8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20	300

15	58536100R	hydrát vápenný bal.	t	7,38725	1 447,79	10 695,19	RTS 17/ I
----	-----------	---------------------	---	---------	----------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
		Konec provozního součtu					
		3693,625/0, 1/10000*2		7,39			
16	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	36 936,25000	0,92	33 981,35	RTS 17/I
		Začátek provozního součtu					
		0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
		1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			
		2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			
		3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
		4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			
		5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
		6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
		Konec provozního součtu					
		3693,625/0,1		36936,25			

17	183408262R00	Orba hluboká nad 25cm, plocha do 1ha, půda střední	ha	3,69363	3 868,90	14 290,29	RTS 17/I
		Začátek provozního součtu					
		0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
		1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			
		3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
		4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			
		5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
		6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5		70,88			
		Konec provozního součtu					
		3693,625/0,1/10000		3,69			
18	183408322R00	Smykování na plochách do 1 ha, půda střední	ha	3,69363	800,68	2 957,42	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu					
		0 - 1/1 : (0+23,5)/2*20		235			
		1/1 - 2/2 : (23,5+33,5)/2*15		427,5			
		2/2 - 3/3 : (33,5+21,5)/2*22		605			
		3/3 - 4/4 : (21,5+14)/2*23		408,25			
		4/4 - 5/5 : (14+11)/2*15		187,5			
		5/5 - 6/6 : (11+8)/2*25		237,5			
		6/6 - 7/7 : (8+14,3)/2*20		223			
		7/7 - 8/8 : (14,3+11,6)/2*15		194,25			
		8/8 - 9/9 : (11,6+18,4)/2*20		300			
		9/9 - 10/10 : (18,4+14,5)/2*15		246,75			
		10/10 - 11/11 : (14,5+19,5)/2*16,5		280,5			
		11/11 - 12/12 : (19,5+10,5)/2*18,5		277,5			

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 1	Maletice II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		12/12 - 13 : (10,5+0)/2*13,5 Konec provozního součtu 3693,625/0,1/10000		70,88			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 675,73	
19	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	7,38725	282,93	2 090,07	RTS 17/I
20	998331091R00	Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km	t	7,38725	79,28	585,66	RTS 17/I

Celkem						6 307 314,47	
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 2	Panelová cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				32 331,60	
1	11315111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	630,00000	51,32	32 331,60	RTS 17/I
		trasa : 130*3		390			
		točna : 15*16		240			

Díl: 5		Komunikace				265 771,80	
2	58412111RZ1	Osazení silničních panelů jakéhokoli druhu a velikosti	m2	630,00000	171,86	108 271,80	RTS 17/I
		trasa : 130*3		390			
		točna : 15*16		240			

3	59381197R	panel pro komunikace pro provizorní vozovku; železobetonový; IZD: l = 300,0 cm; š = 200,0 cm; h = 18, 0 cm; užitné zatížení 6,00 kN/m2; beton C 25/30; XF1	kus	105,00000	1 500,00	157 500,00	RTS 17/I
		Začátek provozního součtu					
		trasa : 130*3		390			
		točna : 15*16		240			
		Konec provozního součtu					
		630/(2*3)		105			

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				69 582,13	
4	998226011R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv, délky objektu	t	331,17000	205,99	68 217,71	RTS 17/I
5	998226091R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu příplatek k, ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	331,17000	4,12	1 364,42	RTS 17/I

Celkem						367 685,53	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový rozpočet

S:	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
O: 01	Zajištění napájení tůně a revitalizace odst. ramene na p.č. 94 v k.ú. Maletice
R: 2	Panelová cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání