

Změnový list č. 2

Číslo změnového listu	1/2021
Datum zadání:	16.4.2021
Číslo projektu:	
Název projektu:	Obytná zóna Koptovna
Název stavby (části stavby):	Řešení dešťových vod – změna stavby před dokončením
Název objednatele	Obec Česká Kubice
Název TDI:	Karel Abrahám
Název zhotovitele:	Amitera s.r.o.
Iniciátor změny:	Objednatel

1. Předmět změny**Řešení dešťových vod**

Na základě požadavku objednatele je v rámci změnového listu řešeno odvedení dešťových vod z navržené komunikace přes retenční nádrž do vsakovací rýhy s havarijním přepadem do dešťové kanalizace.

Podrobně je řešeno v příslušné projektové dokumentaci.

2. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla.

3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.

Finanční kalkulace změny:

Vícepráce: + 1 075 537,05,- Kč bez DPH

Méněpráce: 0,- Kč bez DPH

Rozdíl + 1 075 537,05,- Kč bez DPH

Celkový ekonomický výsledek změny: dojde ke zvýšení ceny o 1 075 537,05 Kč bez DPH.

4. Přílohy

- rozpočet změny
- projektová dokumentace

5. Podpisy

Zhotovitel

30.4.2021	Petr Kozelba	
datum	jméno	razítko a podpis


Projektant

datum	jméno	razítko a podpis

TDI

20.4.2021	Abtátn	
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

12.5.2021		
datum	jméno	razítko a podpis



ZL2

Objekt ČESKÁ KUBICE-KOPTOVNA OZ KOPTOVNA ŘEŠENÍ DEŠTOVÝCH VOD ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

1	121101101R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	85,00000	60,20	5 117,00
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v homině 3, hloubení strojné	m3	450,00000	368,90	166 005,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	450,00000	93,50	42 075,00
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	450,00000	90,20	40 590,00
12	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - z hominy 1 až 4	m3	450,00000	489,70	220 365,00
13	171101141R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv homin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nebo železnice	m3	400,00000	142,40	56 960,00
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,64000	93,90	2 219,80
21	182101101R00	Svahování v zářezích v homině 1 až 4	m2	180,00000	43,30	7 794,00
23	182301121R00	Rozprostření a urovnání omice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	250,00000	48,00	12 000,00
38	271531111R00	Poštáče zhutněné pod základy kamerivo hrubé, drčené, frakce 16 - 63 mm	m3	65,00000	1 109,30	72 104,50
37	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	120,00000	38,10	4 572,00
39	28611223R	trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	120,00000	24,60	2 952,00
26	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm	m3	55,00000	806,20	44 341,00
28	871373121R01	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250	m	44,00000	107,20	4 716,80
29	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	44,00000	27,90	1 227,60
31	892601154R00	Čištění kanalizace do DN 500, nad 100 m	m	44,00000	92,00	4 048,00
32	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	44,00000	68,40	3 009,60
33	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	3,00000	738,30	2 214,90
34	894412311RAB1T	Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, hloubka dna 2,26 m bez poklopu	kus	3,00000	34 175,40	102 526,20
36	894412311RBB1T	Šachta plastová DN600	kus	4,00000	39 500,00	158 000,00
37	286142591R1	Trubka plastová kanalizační PP s hrdlem DN 250 mm SN10	m	44,41000	365,00	16 209,65
38	55340325R	poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	3,00000	2 913,00	8 739,00
R1		D+M nádrž retenční objem 15 m3	kpl	1,00000	85 000,00	85 000,00
R2		Kačírek 16/22	m3	15,00000	850,00	12 750,00

1 075 537,05

