Smlouva o dílo

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

„Rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu v obci Česká Kubice“

Zadavatel:	**Obec Česká Kubice**
Sídlo:	**Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice**
IČO:	**00253294**
Statutární zástupce:	**Radek Gelberg, starosta obce**

„Rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu v obci Česká Kubice"

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník")

Číslo smlouvy Objednatele: .....

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20/2018

I. Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Česká Kubice**
se sídlem:	**Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice**
Statutární zástupce:	**Radek Gelberg, starosta obce**
IČ:	**00253294**
Bankovní spojení:	**Komerční banka, a.s.**
Č. účtu:	**3625321/0100**
Telefonní kontakt:	**+ 420 725 041 371**

a

Zhotovitel:	**PRIMA, akciová společnost**
se sídlem:	**Raisova 1004, 386 47 Strakonice**

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, ze dne 1.1.1993, v odd. B, vložce 543

Statutární zástupce:	**Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel**
IČ:	**47239743**
DIČ:	**CZ 47239743**
Bankovní spojení:	**KB, a.s.**
Č. účtu:	**88944291/0100**
Telefonní spojení:	**383 355 011**
E-mail:	**vedeni@prima-strakonice.cz**

Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel:	Radek Gelberg, starosta obce
Zhotovitel:	Ing. Stanislav Bočánek, statutární ředitel

Ve věcech odborných:

Objednatel:	Radek Gelberg, starosta obce
TDS:	
GP:	
Zhotovitel:	Bočánek František a pověřený stavbyvedoucí, který bude upřesněn ve stavebním deníku

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatele na stavbě zastupovat .....

II. PŘEDMĚT DÍLA

Projekt je rozdělen do dvou dílčích částí.

2.1. Název díla:

„Rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu v obci Česká Kubice“

2.2. Předmět díla:

Předmětem plnění díla je rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu v obci Česká Kubice.

2.3. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými předpisy, podmínkami stavebního povolení a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.5. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDS/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

2.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti zadávací dokumentaci je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/ ve výši 0,8 x jednotková sazba. Teprve po uvedení soupisu ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne stavby, odsouhlasení zástupcem objednatele a uskutečnění jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.

2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v které z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

Termín zahájení prací – do 5 dnů od předání staveniště, cca 03 – 04/2019, dle klimatických podmínek
Termín dokončení prací – do 18 měsíců od předání staveniště

Smlouva s dodavatelem bude podepsána, avšak nabývá účinnosti dnem předání staveniště k realizaci stavby.

Dodavatel je potom povinen zahájit stavbu 5 (pět) dní od předání díla k realizaci!!!!!

3.2. Objednatel dále stanovuje lhůty pro:
a) předání a převzetí staveniště: po emailové či telefonické výzvě objednatele
b) zahájení stavebních prací: do 5 dnů od převzetí staveniště
c) dokončení stavebních prací, předání a převzetí stavby: do 18 měsíců od předání staveniště
d) počátek běhu záruční lhůty: následující den po bezvadném předání stavby

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.4. Nezbytně realizované vícepráce do 10 % z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nutných realizovat za účelem řádného dokončení díla větších než 10 % zakázky se smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě písemného dodatku mezi objednatelem a zhotovitelem.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v termínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Celková cena bez DPH	**18 887 099,-**
DPH %	**3 966 291,-**
Celková cena včetně DPH	**22 853 389,-**

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92 a zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl. IV, odst.4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 2.5. a 2.6. čl. II.

4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.5.

5.2. Faktura bude pořízena ve čtyřech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle **§12 a 16 zákona č. 588/92 Sb, o dani z přidané hodnoty**, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí zejména obsahovat:
pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce

předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
objednatelem určenou ev. zn. akce
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná!

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupisy provedených prací musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vadnou fakturu opravit a znovu doručit objednateli. Od doručení opravené
faktury běží i nová splatnost.

5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně.

Splatnost faktury bude min. 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou osobou zadavatele /TDS/. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. X. odst. 10.3. této smlouvy.

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě odchylně od článku č. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatele.

5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, energií atd. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla – stavebních prací.
Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace včetně výkazu výměr jdou k jeho tíži.

5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním povolením, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům v ní uvedených.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže

tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.3. Práce, které vykazuji již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
seznam případných poddodavatelů

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených a prokazatelných nákladů, pokud již původní materiál objednal a na své náklady složil zálohu.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební suti apod. a její dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla.

6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prostý práv třetí osoby nejpozději do 10-ti dnů po podpisu této smlouvy, pokud strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.

6.25. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku el. energie, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst určených objednatelem.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Povolení k odstranění křovin a stromů zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si zabezpečit příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Zhotovitel si zajistí vyjádření o existenci sítí u jednotlivých správců sítí a následné vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození opraví zhotovitel inž. sítě na vlastní náklady. Pokud to bude potřebné, zhotovitel si zajistí ve vlastní režii návrh DIO včetně odsouhlasení DI POLICIE ČR a odboru dopravy MÚ a následné osazení dopravních značek.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanizmů

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má zcela jasno o způsobu a objemu prací.

6.36. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

6.39. Zhotovitel musí dodržet a splnit veškeré požadavky vyplývající ze povolení včetně příslušných vyjádření účastníků a dotčených orgánu vydaných v rámci SP.

6.40. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného v soupisech prací a dodávek předmětu díla, v zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů, které uhradil na základě faktur dle oddílu V. této smlouvy.

6.41. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.

6.42. Zhotovitel má v ceně díla započteno zimní opatření v takovém rozsahu, aby klimatické podmínky neohrozily plynulý průběh díla. Pouze mimořádně extrémní klimatické podmínky, při kterých již nelze aplikovat žádné způsoby zimních opatření, opravňují zhotovitele vyzvat k jednání objednatele za účelem uzavření dohody o změně termínu dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce zařízení.

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 pracovních dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na stavební část **60 měsíců** od data předání díla. Na ostatní se vztahuje záruka dle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, začíná záruční lhůta dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad a nedodělků.

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím protokolu. Havarijní vady je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od jejich uplatnění. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, předání a převzetí díla.

9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení do trvalého provozu.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu. předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

10.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

10.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10.4. Objednatel stanovuje smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí

škody velkého rozsahu (havárie), mohou obchodní podmínky stanovit smluvní pokutu až do výše 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

10.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou:
Provedení díla v rozsahu dle PD a SOD.
Provedení díla v kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám stanovených v PD.
Provedení díla v dohodnutém termínu.
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
Placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách.
Plnění zadávacích podmínek.
Plnění harmonogramu postupu stavebních prací.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy.

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.

12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu objednatele.

12.10. Zástupci obou stran uvedení v čl. I, odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.13. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří oceněný výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.

12.14. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem předání staveniště.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.
V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.
Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Ve Strakonicích dne: 20. 12. 2018

za zhotovitele :

.....(13)

Ve České Kubici, dne: 21. 12. 2018

za objednatele:

.....
Radek Gelberg, starosta obce

Obec Česká Kubice

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Česká Kubice dne 13.11.2018 č. usnesení 315/2018

Přílohy:
1) *Položkový rozpočet*
2) *Měsíční harmonogram*

Výkaz výměr

Číslo zakázky	Zakázka		
	Sportovní areál Česká Kubice		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	**Název**	**Kontaktní osoba**	**Telefon**
	PRIMA, akciová společnost		
Význam (funkce)	**Jméno**		
Zpracovatel			

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění

Celkem (bez DPH)	18 887 099
DPH	3 966 291
DPH 21 % ze základny: 18 887 099	3 966 291
Celkem (včetně DPH)	**22 853 389**

Za zhotovitele Jméno : Datum : Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Sportovní areál Česká Kubice

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Objekt sociálního zařízení	**15 404 629**	**3 234 972**	**18 639 601**
001: Zemní práce	419 131	88 017	507 148
002: Základy	1 064 116	223 464	1 287 581
003: Svislé konstrukce	1 475 576	309 871	1 785 447
004: Vodorovné konstrukce	286 811	60 230	347 042
006: Úpravy povrchu	2 036 906	427 750	2 464 656
009: Ostatní konstrukce a práce	184 100	38 661	222 761
021: Silnoproud	7 149	1 501	8 650
099: Přesun hmot HSV	438 185	92 019	530 204
711: Izolace proti vodě	533 070	111 945	645 015
712: Povlakové krytiny	291 119	61 135	352 254
713: Izolace tepelné	392 804	82 489	475 292
721: Vnitřní kanalizace	92 636	19 453	112 089
722: Vnitřní vodovod	165 241	34 701	199 942
725: Zařizovací předměty	245 168	51 485	296 653
731: Ústřední vytápění	1 958 122	411 206	2 369 328
732: Ústřední vytápění - ZTI	7 482	1 571	9 053
740: Silnoproud	680 929	142 995	823 924
761: Konstrukce sklobetonové	16 750	3 517	20 267
762: Konstrukce tesařské	1 095 299	230 013	1 325 312
763: Dřevostavby	238 629	50 112	288 741
764: Konstrukce klempířské	236 075	49 576	285 650
765: Krytiny tvrdé	686 786	144 225	831 011
766: Konstrukce truhlářské	1 345 984	282 657	1 628 640
767: Konstrukce zámečnické	96 874	20 343	117 217
771: Podlahy z dlaždic a obklady	364 765	76 601	441 366
781: Obklady keramické	232 608	48 848	281 455
782: Konstrukce z přírodního kamene	365 319	76 717	442 036
783: Nátěry	44 363	9 316	53 679

784: Malby	100 582	21 122	121 705
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	302 052	63 431	365 482
SO 02: Zpevněné plochy	**1 579 009**	**331 592**	**1 910 601**
001: Zemní práce	25 747	5 407	31 154
005: Komunikace	1 224 825	257 213	1 482 039
009: Ostatní konstrukce a práce	132 803	27 889	160 692
099: Přesun hmot HSV	195 633	41 083	236 716
SO 03: Hlediště	**464 857**	**97 620**	**562 478**
001: Zemní práce	35 495	7 454	42 949
002: Základy	102 324	21 488	123 812
003: Svislé konstrukce	114 582	24 062	138 645
004: Vodorovné konstrukce	106 053	22 271	128 324
099: Přesun hmot HSV	26 577	5 581	32 158
767: Konstrukce zámečnické	70 711	14 849	85 561
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	9 115	1 914	11 029
SO 04.1: Venkovní vodovod	**69 137**	**14 519**	**83 656**
001: Zemní práce	33 696	7 076	40 772
004: Vodorovné konstrukce	826	173	999
008: Trubní vedení	26 509	5 567	32 076
099: Přesun hmot HSV	8 107	1 702	9 809
SO 04.2: Venkovní kanalizace	**762 636**	**160 153**	**922 789**
001: Zemní práce	426 417	89 547	515 964
003: Svislé konstrukce	47 330	9 939	57 269
004: Vodorovné konstrukce	14 089	2 959	17 048
008: Trubní vedení	100 698	21 147	121 845
099: Přesun hmot HSV	174 102	36 561	210 663
SO 04.3: Přípojky NN, osvětlení areálu a parkoviště	**606 830**	**127 434**	**734 264**
021: Silnoproud	606 830	127 434	734 264
Celkem (bez DPH)	**18 887 099**		
DPH	**3 966 291**		
DPH 21 % ze základny: 18 887 099	3 966 291		
Celkem (včetně DPH)	**22 853 389**		

Zakázka:

Sportovní areál Česká Kubice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			SO 01: Objekt sociálního zařízení				15 404 629	
			001: Zemní práce				419 131	
1.	SP	128401101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 5	m3	36,298	1 203,02	43 667	
			Plný popis: Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v horninách tř. 5 až 7 ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině tř. 5					
			Výkaz výměr: 36,298		36,298			
2.	SP	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	36,298	1 461,58	53 052	
			Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
			Výkaz výměr: ((2,25+14,50+4,45+7,55+1,00)*0,55*1,05)/2		8,59			
			(1,00*0,65*1,05)/2		0,341			
			((3,05+1,00+3,60)*0,55*0,85)/2		1,788			
			((1,00+4,00)*0,55*0,85)/2		1,169			
			(5,65*0,55*0,85)/2		1,321			
			((1,90+1,50+14,50+1,50+7,55+2,00)*0,55*0,20)/2		1,592			
			((2,00+1,00+3,60+1,00+1,00)*0,50*0,40)/2		0,86			
			((3,00+8,10+1,65)*0,55*0,55)/2		1,928			
			((6,55*0,65*0,55)+(5,85*0,65*0,75))/2		2,597			
			((6,00+6,70)*0,80*0,65*2)/2		6,604			
			((11,60*0,70*0,20)+(3,70*0,70*0,65))/2		1,654			
			((6,00*0,60*0,05)+(1,225+6,70+7,50)*0,80*0,05)/2		0,399			
			((1,60*0,70*0,65)+(6,55+1,55)*0,45*0,65)/2		1,549			
			((6,55+3,10+4,95+6,00)*0,35*0,45)/2		1,622			
			((4,00*0,60*0,40)+(2,00*0,60*0,20))/2		0,6			
			((6,55*0,45*0,20)+(1,55*0,45*0,05))/2		0,312			
			((1,10*0,30*0,20)+(1,80*0,30*1,05))/2		0,317			
			(1,70*0,30*0,90)/2		0,23			
			((1,20*0,30*0,90)+(1,05*0,25*0,90*2))/2		0,398			
			((5,70*0,30*0,92)+(3,50*0,30*0,92))/2		1,27			
			((5,30*0,30*1,05)+(1,15*0,30*0,77))/2		0,968			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			(1,65*0,30*0,77)/2		0,191			
3.	SP	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	36,298	2 300,47	83 502	
			Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství					
			Výkaz výměr: ((2,25+14,50+4,45+7,55+1,00)*0,55*1,05)/2		8,59			
			(1,00*0,65*1,05)/2		0,341			
			((3,05+1,00+3,60)*0,55*0,85)/2		1,788			
			((1,00+4,00)*0,55*0,85)/2		1,169			
			(5,65*0,55*0,85)/2		1,321			
			((1,90+1,50+14,50+1,50+7,55+2,00)*0,55*0,20)/2		1,592			
			((2,00+1,00+3,60+1,00+1,00)*0,50*0,40)/2		0,86			
			((3,00+8,10+1,65)*0,55*0,55)/2		1,928			
			((6,55*0,65*0,55)+(5,85*0,65*0,75))/2		2,597			
			((6,00+6,70)*0,80*0,65*2)/2		6,604			
			((11,60*0,70*0,20)+(3,70*0,70*0,65))/2		1,654			
			((6,00*0,60*0,05)+(1,225+6,70+7,50)*0,80*0,05)/2		0,399			
			((1,60*0,70*0,65)+(6,55+1,55)*0,45*0,65)/2		1,549			
			((6,55+3,10+4,95+6,00)*0,35*0,45)/2		1,622			
			((4,00*0,60*0,40)+(2,00*0,60*0,20))/2		0,6			
			((6,55*0,45*0,20)+(1,55*0,45*0,05))/2		0,312			
			((1,10*0,30*0,20)+(1,80*0,30*1,05))/2		0,317			
			(1,70*0,30*0,90)/2		0,23			
			((1,20*0,30*0,90)+(1,05*0,25*0,90*2))/2		0,398			
			((5,70*0,30*0,92)+(3,50*0,30*0,92))/2		1,27			
			((5,30*0,30*1,05)+(1,15*0,30*0,77))/2		0,968			
			(1,65*0,30*0,77)/2		0,191			
4.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	72,596	78,61	5 707	
			Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5					
5.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	510,265	64,78	33 055	
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
			Výkaz výměr: 72,596+358,499+79,17		510,265			
6.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	510,265	55,92	28 534	
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			Výkaz výměr: 72,596+358,499+79,17		510,265			
7.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	72,596	15,14	1 099	
			Plný popis: Uložení sypaniny na skládky					
8.	SP	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	338,499	289,33	97 939	
			Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					
			Výkaz výměr: 5,4*4,0*0,8+4,95*3,9*0,6+4,0*7,0*0,9+4,8*1,35*0,9+8,9*1,35*1,32+6*1,25*0,45		79,13			
			1,15*1,55*0,45+3,1*7,5*0,45+5,465*7,5*0,6+3,1*4,25*0,45+2,9*3,1*0,45+3,1*6,0*0,95		63,501			
			5,5*6,0*0,95+3,1*6,0*1,15+13,4*3,8*1,45+7,0*4,0*1,05+6,55*1,65*1,05+1,15*1,55*1,05		169,194			
			7,0*4,0*1,45+3,2*1,1*1,45+1,05*0,7*1,32		46,674			
			-(72,0*0,5*0,5+8,0*0,5*0,5)		- 20,0			
9.	SP	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	79,17	547,92	43 378	
			Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez p					
			Výkaz výměr: 0,7*1,2*(2*13,8+2*29,6+2*1,5+4,45)		79,17			
10.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	20,0	355,95	7 119	
			Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez pr					
			Výkaz výměr: 72,0*0,5*0,5+8,0*0,5*0,5		20,0			
11.	H	58337308	štěrkopísek frakce 0/2 třída B	t	38,0	353,00	13 414	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: štěrkopísek frakce 0/2 třída B					
			Výkaz výměr: 20,0*1,9		38,0			
12.	SP	181202305	Úprava pláně na násypech se zhutněním	m2	405,608	21,36	8 664	
			Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic strojně na násypech se zhutněním					
			Výkaz výměr: (5,40*4,00)+(6,00*1,25)		29,1			
			(4,95*3,90)+(1,55*1,15)		21,088			
			(7,00*4,00)+(4,80*1,35)		34,48			
			(8,90*1,35)+(3,10*7,50)		35,265			
			(5,465*7,50)-(0,80*0,425)		40,648			
			(3,10*4,25)+(3,10*2,90)		22,165			
			(3,10*6,00)+(5,50*6,00)		51,6			
			(3,10*6,00)+(13,40*3,80)		69,52			
			(7,00*4,00)+(6,55*1,65)		38,808			
			(4,95*2,25)+(1,15*1,55)		12,92			
			7,00*4,00		28,0			
			(8,90*1,35)+(4,80*1,35)+3,2*1,1		22,015			
			002: Základy				1 064 116	
13.	SP	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	169,868	2 894,45	491 676	
			Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
			Výkaz výměr: 0,55*0,9*(2,55+7,0+2,05+13,4+2,05+1,9)+0,55*1,35*(5,1+5,1+0,45)+0,55*1,55*(4,15+3,55)		28,802			
			0,55*1,75*(1,55+7,6)+0,65*1,75*1,0+0,55*1,75*(4,45+11,45)+0,55*1,55*(2,5+2,25)		29,298			
			0,55*1,25*(2,2+7,55+3,0)+0,55*1,1*(1,55+0,45+4,15+3,1)+0,65*1,45*5,85+0,65*1,25*6,55		25,197			
			0,8*1,25*(6,0+6,7)+0,8*0,75*(7,5+7,5)+0,425*0,8*0,75+0,6*1,45*6,0+0,6*1,25*1,65+0,6*0,75*4,35		30,37			
			0,6*1,25*3,0+0,6*1,45*6,0+0,6*1,275*4,15+0,7*1,45*4,0+0,6*1,25*2,5		16,58			
			0,6*0,75*6,0+0,7*0,75*11,6+0,7*1,25*3,7+0,7*1,35*1,6+0,45*1,35*(1,55+6,55)+0,35*0,45*6,55		19,492			
			0,3*1,75*(1,1+3,5)+0,6*0,9*2,0+0,6*1,1*2,0+0,6*0,9*1,55+0,45*0,9*7,15+0,45*0,75*1,55		9,071			
			0,35*0,45*(4,95+6,0)+0,3*1,1*(1,65+1,15)+0,3*1,4*(5,0+3,5)+0,3*1,7*(3,7+1,2+0,8)+0,25*1,7*(1,35+0,7+1,35)		10,571			
			0,35*0,45*3,1		0,488			
14.	SP	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	616,398	223,34	137 669	
			Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
			Výkaz výměr: 2*0,9*(2,55+7,0+2,05+13,4+2,05+1,9)+2*1,35*(5,1+5,1+0,45)+2*1,55*(4,15+3,55)		104,735			
			2*1,75*(1,55+7,6)+2*1,75*1,0+2*1,75*(4,45+11,45)+2*1,55*(2,5+2,25)		105,9			
			2*1,25*(2,2+7,55+3,0)+2*1,1*(1,55+0,45+4,15+3,1)+2*1,45*5,85+2*1,25*6,55		85,565			
			2*1,25*(6,0+6,7)+2*0,75*(7,5+7,5)+2*0,8*0,75+2*1,45*6,0+2*1,25*1,65+2*0,75*4,35		83,5			
			2*1,25*3,0+2*1,45*6,0+2*1,275*4,15+2*1,45*4,0+2*1,25*2,5		53,333			
			2*0,75*6,0+2*0,75*11,6+2*1,25*3,7+2*1,35*1,6+2*1,35*(1,55+6,55)+2*0,45*6,55		67,735			
			2*1,75*(1,1+3,5)+2*0,9*2,0+2*1,1*2,0+2*0,9*1,55+2*0,9*7,15+2*0,75*1,55		42,085			
			2*0,45*(4,95+6,0)+2*1,1*(1,65+1,15)+2*1,4*(5,0+3,5)+2*1,7*(3,7+1,2+0,8)+2*1,7*(1,35+0,7+1,35)		70,755			
			2*0,45*3,1		2,79			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
15.	SP	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	616,398	57,65	35 534	
			Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
			Výkaz výměr: 2*0,9*(2,55+7,0+2,05+13,4+2,05+1,9)+2*1,35*(5,1+5,1+0,45)+2*1,55*(4,15+3,55)		104,735			
			2*1,75*(1,55+7,6)+2*1,75*1,0+2*1,75*(4,45+11,45)+2*1,55*(2,5+2,25)		105,9			
			2*1,25*(2,2+7,55+3,0)+2*1,1*(1,55+0,45+4,15+3,1)+2*1,45*5,85+2*1,25*6,55		85,565			
			2*1,25*(6,0+6,7)+2*0,75*(7,5+7,5)+2*0,8*0,75+2*1,45*6,0+2*1,25*1,65+2*0,75*4,35		83,5			
			2*1,25*3,0+2*1,45*6,0+2*1,275*4,15+2*1,45*4,0+2*1,25*2,5		53,333			
			2*0,75*6,0+2*0,75*11,6+2*1,25*3,7+2*1,35*1,6+2*1,35*(1,55+6,55)+2*0,45*6,55		67,735			
			2*1,75*(1,1+3,5)+2*0,9*2,0+2*1,1*2,0+2*0,9*1,55+2*0,9*7,15+2*0,75*1,55		42,085			
			2*0,45*(4,95+6,0)+2*1,1*(1,65+1,15)+2*1,4*(5,0+3,5)+2*1,7*(3,7+1,2+0,8)+2*1,7*(1,35+0,7+1,35)		70,755			
			2*0,45*3,1		2,79			
16.	SP	274353121	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	14,0	237,48	3 325	
			Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,					
17.	SP	274353122	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 1 m	kus	4,0	365,44	1 462	
			Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0					
18.	SP	274353131	Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m	kus	7,0	461,64	3 231	
			Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,0					
19.	SP	273353121	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	19,0	237,48	4 512	
			Plný popis: Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,					
20.	SP	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	10,192	37 942,00	386 708	
			Plný popis: Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			Výkaz výměr: 169,868*0,06		10,192			
			003: Svislé konstrukce				1 475 576	
21.	SP	311238147	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou	m2	50,26	995,20	50 019	
			Plný popis: Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní [POROTHERM] broušené, spojené na pero a drážku, lepené PUR pěnou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 240 mm					
			Výkaz výměr: 3,0*(7,25+1,85)+3,0*(7,25+1,85)		54,6			
			-1,0*2,1-1,4*1,6		- 4,34			
22.	SP	311238148	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou	m2	210,754	1 587,60	334 593	
			Plný popis: Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní [POROTHERM] broušené, spojené na pero a drážku, lepené PUR pěnou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm					
			Výkaz výměr: 3,0*(12,9+1,65+3,5+14,4+14,4+4,3+12,9+3,2)		201,75			
			-(1,0*2,1+0,8*2,1+1,0*2,1+0,9*2,1+1,1*2,1+1,1*2,1+0,9*2,1+1,0*2,1)		- 16,38			
			2*(12,9*1,75/2)+2*(5,25*0,535/2)		25,384			
23.	SP	311238647	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 440 mm U = 0,19W/m2K na PUR pěnu	m2	323,66	1 994,50	645 540	
			Plný popis: Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních broušené [POROTHERM], lepené PUR pěnou, součinitel prostupu tepla U = 0,19, tl. zdiva 440 mm					
			Výkaz výměr: 3,0*(5,1+4,5+5,1+7,55+1,5+13,6+1,95+7,55+4,65+4,5+5,1+28,66+4,45+13,6+4,45)+2*14,5*2,6/2		374,48			
			-(2,7*0,9+3,0*0,6+2,7*0,9+1,1*2,1+1,8*0,9+1,8*0,9+1,1*2,1+2,7*0,9)		- 16,95			
			-(3,0*0,6+2,7*0,9+1,1*2,1+1,5*1,2+1,1*2,1+1,1*2,1+12,3*1,7)		- 33,87			
					–			
24.	B	314259X01	Komínové těleso výšky 6650 mm DN 200 z lehčených betonových tvárnic	soubo	1,0	49 565,00	49 565	
			Plný popis:					
25.	B	314259X02	D+M krbová vložka vč. obezdění, krycích desek a povrchové úpravy	soubo	1,0	29 865,00	29 865	
			Plný popis:					
26.	SP	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	7,0	304,22	2 130	
			Plný popis: Překlady keramické ploché [POROTHERM] osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm					
			Výkaz výměr: 2+2+2+1		7,0			
					–			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
27.	SP	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	25,0	280,00	7 000	
			Plný popis: Překlady keramické vysoké [HELUZ] osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm					
			Výkaz výměr: 4+4+4+11*1+2		25,0			
					–			
28.	SP	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	35,0	345,70	12 100	
			Plný popis: Překlady keramické vysoké [HELUZ] osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm					
			Výkaz výměr: 2+2+2+2		8,0			
			6*4+3		27,0			
29.	SP	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	28,0	399,92	11 198	
			Plný popis: Překlady keramické vysoké [HELUZ] osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm					
			Výkaz výměr: 7*4		28,0			
30.	SP	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	10,0	490,10	4 901	
			Plný popis: Překlady keramické vysoké [HELUZ] osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm					
			Výkaz výměr: 4+3+3		10,0			
31.	SP	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	8,0	705,73	5 646	
			Plný popis: Překlady keramické vysoké [HELUZ] osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm					
			Výkaz výměr: 4+4		8,0			
32.	SP	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	10,0	874,75	8 747	
			Plný popis: Překlady keramické vysoké [HELUZ] osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm					
			Výkaz výměr: 4+4+2		10,0			
33.	SP	317168138	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm	kus	20,0	1 005,07	20 101	
			Plný popis: Překlady keramické vysoké [HELUZ] osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 300 cm					
			Výkaz výměr: 4+4+4+4+4		20,0			
					–			
34.	SP	317168140	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm	kus	8,0	1 165,73	9 326	
			Plný popis: Překlady keramické vysoké [HELUZ] osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 350 cm					
			Výkaz výměr: 4+4		8,0			
35.	SP	317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,239	3 874,40	16 424	
			Plný popis: Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			Výkaz výměr: 12,8*0,45*0,3+3*4,6*0,45*0,3+3,5*0,3*0,3+3,7*0,3*0,3		4,239			
					–			
36.	SP	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	32,19	493,87	15 898	
			Plný popis: Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízen					
			Výkaz výměr: 2*(12,8*0,3)+2*3*(4,6*0,3)+2*(3,5*0,3)+2*(3,7*0,3)		20,28			
			12,2*0,45+3*4,0*0,45+3,4*0,3		11,91			
37.	SP	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	32,19	131,84	4 244	
			Plný popis: Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstra					
			Výkaz výměr: 2*(12,8*0,3)+2*3*(4,6*0,3)+2*(3,5*0,3)+2*(3,7*0,3)		20,28			
			12,2*0,45+3*4,0*0,45+3,4*0,3		11,91			
38.	SP	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	2,688	6 957,22	18 701	
			Plný popis: Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
			Výkaz výměr: 0,035*(2*12,8+3*4,6+2*4,6+3*4,6+2*3,5+2*3,7)		2,688			
39.	H	13010756	DOD ocel profilová IPE 240 jakost 11 375	t	2,822	24 300,00	68 584	
			Plný popis: ocel profilová IPE 240 jakost 11 375					
			Výkaz výměr: 0,035*(2*12,8+3*4,6+2*4,6+3*4,6+2*3,5+2*3,7)*1,05		2,822			
					–			
40.	SP	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	54,52	41,41	2 258	
			Plný popis: Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: 3,0+3,5+3,0+1,5+2,25+4,3+2,25+1,5+3,02+3,5+3,0+1,5+12,8+2,5+1,5+3,2+2,2		54,52			
					–			
41.	SP	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm	m	54,52	60,53	3 300	
			Plný popis: Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm					
			Výkaz výměr: 3,0+3,5+3,0+1,5+2,25+4,3+2,25+1,5+3,02+3,5+3,0+1,5+12,8+2,5+1,5+3,2+2,2		54,52			
					–			
42.	SP	331231126	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10	m3	1,17	4 637,36	5 426	
			Plný popis: Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu M					
			Výkaz výměr: 0,65*0,30*3,00*2		1,17			
43.	SP	342248145	Příčky z cihel broušených tl 80 mm pevnosti P10 lepených PUR pěnou	m2	112,82	552,70	62 355	
			Plný popis: Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku [POROTHERM] broušených, lepených PUR pěnou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 80 mm					
			Výkaz výměr: 3,25*(1,95+1,9+3,5+3,65+3,5+2,2+2,0+0,9+6,3+2,05+3,2+1,6+1,9+1,9+1,9+1,95)		131,3			
			-(2*0,8*2,1+0,7*2,1+0,9*2,1+0,8*2,1+0,8*2,1+3*0,8*2,1+2*0,8*2,1)		- 18,48			
44.	SP	342248146	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 lepených PUR pěnou	m2	24,97	562,61	14 048	
			Plný popis: Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku [POROTHERM] broušených, lepených PUR pěnou, pevnost cihel P10, tl. příčky 115 mm					
			Výkaz výměr: 3,25*2*4,1-0,8*2,1		24,97			
45.	SP	342248147	Příčky z cihel broušených tl 140 mm pevnosti P10 lepených PUR pěnou	m2	100,1	636,37	63 701	
			Plný popis: Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku [POROTHERM] broušených, lepených PUR pěnou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 140 mm					
			Výkaz výměr: 3,25*(5,15+6,3+3,5+3,5+6,3+5,15)+3,25*0,9		100,1			
46.	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	100,75	98,34	9 908	
			Plný popis: Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
			Výkaz výměr: 31*3,25		100,75			
					–			
			004: Vodorovné konstrukce				286 811	
47.	SP	435125001	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji hmotnosti do 2 t	kus	2,0	1 038,94	2 078	
			Plný popis: Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 2 t					
48.	B	59371X001	DOD prefa rameno schodiště š 1,2 m (5x160/300)	kus	1,0	10 255,00	10 255	
			Plný popis:					
49.	B	59371X002	DOD prefa rameno schodiště š 1,5 m (6x150/300)	kus	1,0	14 129,00	14 129	
			Plný popis:					
50.	SP	451315113	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm	m2	246,99	272,65	67 341	
			Plný popis: Podkladni a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 8/10					
			Výkaz výměr: 1,0*(2,55+7,0+2,05+13,4+2,05+1,9)+1,0*(5,1+5,1+0,45)+1,0*(4,15+3,55)		47,3			
			1,0*(1,55+7,6)+1,0*1,0+1,0*(4,45+11,45)+1,0*(2,5+2,25)		30,8			
			1,0*(2,2+7,55+3,0)+1,0*(1,55+0,45+4,15+3,1)+1,0*5,85+1,0*6,55		34,4			
			1,2*(6,0+6,7)+0,8*0,75*(7,5+7,5)+1,0*0,75+1,0*6,0+1,0*1,65+1,0*4,35		36,99			
			1,0*3,0+1,0*6,0+1,0*4,15+1,1*4,0+1,1*2,5		20,3			
			1,0*6,0+1,1*11,6+1,1*3,7+1,1*1,6+0,85*(1,55+6,55)+0,75*6,55		36,388			
			0,7*(1,1+3,5)+1,0*2,0+1,0*2,0+1,0*1,55+0,85*7,15+0,85*1,55		16,165			
			0,75*(4,95+6,0)+0,7*(1,65+1,15)+0,7*(5,0+3,5)+0,7*(3,7+1,2+0,8)+0,65*(1,35+0,7+1,35)		22,323			
			0,75*3,1		2,325			
51.	SP	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	14,13	382,88	5 410	
			Plný popis: Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa zřízení					
			Výkaz výměr: 0,45*(12,8+4,6+4,6+4,6)+0,3*(3,5+3,7)		14,13			
52.	SP	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	14,13	87,54	1 237	
			Plný popis: Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 10 kPa odstranění					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: 0,45*(12,8+4,6+4,6+4,6)+0,3*(3,5+3,7)		14,13			
53.	SP	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	20,293	2 935,75	59 576	
			Plný popis: Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
			Výkaz výměr: 0,3*0,25*(4,8+4,5+4,8+7,4+1,35+14,25+1,66+7,5+4,8+4,5+4,8+29,3+4,45+14,2+4,45)		8,457			
			0,3*0,25*(12,9+12,9+12,9+12,9+4,35+4,35+6,25+5,45)		5,4			
			0,25*0,25*(6,8+1,85+6,8+1,8)+0,15*0,15*2*(5,1+6,3)+0,125*0,15*(2*4,1+2*6,3)		1,981			
			0,3*0,25*2*12,9+0,3*0,15*7,0*8		4,455			
54.	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	143,785	286,29	41 165	
			Plný popis: Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Výkaz výměr: 2*0,25*(4,8+4,5+4,8+7,4+1,35+14,25+1,66+7,5+4,8+4,5+4,8+29,3+4,45+14,2+4,45)		56,38			
			2*0,25*(12,9+12,9+12,9+12,9+4,35+4,35+6,25+5,45)		36,0			
			2*0,25*(6,8+1,85+6,8+1,8)+2*0,15*2*(5,1+6,3)+2*0,15*(2*4,1+2*6,3)		21,705			
			2*0,25*2*12,9+2*0,15*7,0*8		29,7			
55.	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	143,785	63,66	9 154	
			Plný popis: Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
			Výkaz výměr: 2*0,25*(4,8+4,5+4,8+7,4+1,35+14,25+1,66+7,5+4,8+4,5+4,8+29,3+4,45+14,2+4,45)		56,38			
			2*0,25*(12,9+12,9+12,9+12,9+4,35+4,35+6,25+5,45)		36,0			
			2*0,25*(6,8+1,85+6,8+1,8)+2*0,15*2*(5,1+6,3)+2*0,15*(2*4,1+2*6,3)		21,705			
			2*0,25*2*12,9+2*0,15*7,0*8		29,7			
56.	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,029	37 681,30	76 467	
			Plný popis: Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			Výkaz výměr: 20,293*0,10		2,029			
			006: Úpravy povrchu				2 036 906	
57.	SP	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 330,814	92,00	122 435	
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
			Výkaz výměr: 3,1*2*(13,6+4,0)-(5*2,3*1,7+2*2,1*1,7+2*1,1*2,1+1,5*1,2+4,0*2,35+1,1*2,1)		64,3			
			4,1*(6,0+6,3+0,525+1,15+0,525+6,95+6,0+7,8+0,5+0,3+0,5+6,3)+2*5,25*(0,25+0,535)/2		179,806			
			-(4,0*2,35+1,5*1,2+3,4*2,6+0,9*2,1+4,0*2,6+1,1*2,1)		- 34,64			
			3,1*2*(3,5+4,0)-(1,5*1,2+0,8*2,03+3,4*2,6)		34,236			
			3,1*2*(3,5+2,2)-(0,8*2,03+0,9*2,1)		31,826			
			3,1*2*(2,5+1,3)-0,8*2,1		21,88			
			3,1*2*(3,5+2,2)-(2*1,0*2,1)		31,14			
			3,1*2*(3,65+0,9)-3*(0,7*2,1)		23,8			
			3,1*2*(3,5+3,05)-(1,0*2,1+0,7*2,1+1,8*0,9)		35,42			
			3,1*2*(7,25+4,2+2,1)-(2,7*0,9+1,0*2,1+1,4*2,6+1,0*2,1)		73,74			
			3,1*2*(1,9+2,05+2*1,95+2*0,9)-(0,8*2,1+4*0,8*2,1)		51,43			
			3,1*2*(3,125+4,1)-(0,9*2,1+3,0*0,6+0,9*2,1+0,8*2,1)		37,535			
			3,1*2*(4,2+5,6)-(2*0,9*2,1+2,7*0,9)		54,55			
			3,1*2*(6,3+1,5)-(1,1*2,1+4*0,9*2,1)		38,49			
			3,1*2*(3,5+4,45)-(1,8*0,9+1,0*2,1)		45,57			
			3,1*2*(6,3+1,5)-(1,1*2,1+4*0,9*2,1)		38,49			
			3,1*2*(4,2+5,6)-(0,9*2,1+2,7*0,9)		56,44			
			3,1*2*(4,1+3,125)-(3,0*0,6+2*0,9*2,1+0,8*2,1)		37,535			
			3,1*2*(1,9+2,05+2*1,95+2*0,9)-(0,8*2,1+4*0,8*2,1)		51,43			
			3,1*2*(7,25+4,2+2,1)-(2,7*0,9+1,0*2,1+1,4*2,6+1,0*2,1)		73,74			
			3,1*(2*1,9+2*1,6+2*0,15+2*1,7+2*1,9+2*0,15+4*1,6+4*0,9)-(7*0,8*2,1)		65,12			
			3,1*2*(1,5+6,3)-(1,1*2,1+1,0*2,1+1,0*2,1+2*0,8*2,1)		38,49			
			3,1*2*(1,1+1,9+0,9+1,9)-(3*0,8*2,1)		30,92			
			3,1*2*(1,9+2,6)-(0,9*2,1)+3,1*(1,5+4,3+2,3+4,8+0,9)		68,79			
			3,1*2*(0,9+1,6+2*0,35)-(1,1*2,1)+3,1*2*(4,2+2,1)-(0,8*2,1+0,6*2,1)		53,65			
			3,1*(1,5+3,2+2,3+2,2+0,8+1,0)-(1,0*2,1)		32,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			3,1*2*(2,2+1,1)-(0,7*2,1)		18,99			
			3,1*2*(0,9+1,3)-(0,7*2,1)		12,17			
			0,25*(10*1,7+5*2,3+4*1,7+2*2,1+4*2,1+2*1,1)		12,525			
			0,45*(2*2,35+4,0)+0,25*(2*2,6+4,0)+0,25*5,1		7,49			
			0,45*(2*1,2+1,5)		1,755			
			0,2*(2*2,1+0,9)+0,1*(2*2,03+0,8)		1,506			
			0,2*(2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,08			
			0,2*(2*0,9+1,8+2*2,1+1,0)+0,1*(2*2,1+0,7)		2,25			
			0,2*(2*0,9+2,7+2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,98			
			0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(4*2,1+2*0,8)		1,625			
			0,2*(2*0,6+3,0)+0,15*(2*2,1+0,9)		1,605			
			0,2*(2*0,9+2,7)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,15*(2*2,1+0,9)		2,43			
			0,2*(2*2,1+1,1)+0,1*(8*2,1+4*0,9)		3,1			
			0,2*(2*0,9+1,8+2*2,1+1,0)		1,76			
			0,2*(4*2,1+2*1,1)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,1*(4*2,1+2*0,9)		3,905			
			0,2*(2*0,9+2,7)+0,15*(2*2,1+0,9)		1,665			
			0,2*(2*0,6+3,0)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(2*2,1+0,9)		2,74			
			0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(4*2,1+2*0,8)		1,625			
			0,2*(2*0,9+2,7+2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,98			
			0,1*4*(2*2,1+0,8)		2,0			
			0,45*(2*2,1+1,1)+0,1*(8*2,1+2*1,1+2*0,8)		4,445			
			0,1*(2*2,1+0,8)+0,3*(2*2,1+0,8)		2,0			
			0,1*(2*2,1+1,0)		0,52			
			0,1*(2*2,1+0,7)		0,49			
			0,1*(2*2,1+0,7)		0,49			
58.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 330,814	49,59	65 998	
			Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
			Výkaz výměr: 3,1*2*(13,6+4,0)-(5*2,3*1,7+2*2,1*1,7+2*1,1*2,1+1,5*1,2+4,0*2,35+1,1*2,1)		64,3			
			4,1*(6,0+6,3+0,525+1,15+0,525+6,95+6,0+7,8+0,5+0,3+0,5+6,3)+2*5,25*(0,25+0,535)/2		179,806			
			-(4,0*2,35+1,5*1,2+3,4*2,6+0,9*2,1+4,0*2,6+1,1*2,1)		- 34,64			
			3,1*2*(3,5+4,0)-(1,5*1,2+0,8*2,03+3,4*2,6)		34,236			
			3,1*2*(3,5+2,2)-(0,8*2,03+0,9*2,1)		31,826			
			3,1*2*(2,5+1,3)-0,8*2,1		21,88			
			3,1*2*(3,5+2,2)-(2*1,0*2,1)		31,14			
			3,1*2*(3,65+0,9)-3*(0,7*2,1)		23,8			
			3,1*2*(3,5+3,05)-(1,0*2,1+0,7*2,1+1,8*0,9)		35,42			
			3,1*2*(7,25+4,2+2,1)-(2,7*0,9+1,0*2,1+1,4*2,6+1,0*2,1)		73,74			
			3,1*2*(1,9+2,05+2*1,95+2*0,9)-(0,8*2,1+4*0,8*2,1)		51,43			
			3,1*2*(3,125+4,1)-(0,9*2,1+3,0*0,6+0,9*2,1+0,8*2,1)		37,535			
			3,1*2*(4,2+5,6)-(2*0,9*2,1+2,7*0,9)		54,55			
			3,1*2*(6,3+1,5)-(1,1*2,1+4*0,9*2,1)		38,49			
			3,1*2*(3,5+4,45)-(1,8*0,9+1,0*2,1)		45,57			
			3,1*2*(6,3+1,5)-(1,1*2,1+4*0,9*2,1)		38,49			
			3,1*2*(4,2+5,6)-(0,9*2,1+2,7*0,9)		56,44			
			3,1*2*(4,1+3,125)-(3,0*0,6+2*0,9*2,1+0,8*2,1)		37,535			
			3,1*2*(1,9+2,05+2*1,95+2*0,9)-(0,8*2,1+4*0,8*2,1)		51,43			
			3,1*2*(7,25+4,2+2,1)-(2,7*0,9+1,0*2,1+1,4*2,6+1,0*2,1)		73,74			
			3,1*(2*1,9+2*1,6+2*0,15+2*1,7+2*1,9+2*0,15+4*1,6+4*0,9)-(7*0,8*2,1)		65,12			
			3,1*2*(1,5+6,3)-(1,1*2,1+1,0*2,1+1,0*2,1+2*0,8*2,1)		38,49			
			3,1*2*(1,1+1,9+0,9+1,9)-(3*0,8*2,1)		30,92			
			3,1*2*(1,9+2,6)-(0,9*2,1)+3,1*(1,5+4,3+2,3+4,8+0,9)		68,79			
			3,1*2*(0,9+1,6+2*0,35)-(1,1*2,1)+3,1*2*(4,2+2,1)-(0,8*2,1+0,6*2,1)		53,65			
			3,1*(1,5+3,2+2,3+2,2+0,8+1,0)-(1,0*2,1)		32,0			
			3,1*2*(2,2+1,1)-(0,7*2,1)		18,99			
			3,1*2*(0,9+1,3)-(0,7*2,1)		12,17			
			0,25*(10*1,7+5*2,3+4*1,7+2*2,1+4*2,1+2*1,1)		12,525			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			0,45*(2*2,35+4,0)+0,25*(2*2,6+4,0)+0,25*5,1		7,49			
			0,45*(2*1,2+1,5)		1,755			
			0,2*(2*2,1+0,9)+0,1*(2*2,03+0,8)		1,506			
			0,2*(2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,08			
			0,2*(2*0,9+1,8+2*2,1+1,0)+0,1*(2*2,1+0,7)		2,25			
			0,2*(2*0,9+2,7+2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,98			
			0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(4*2,1+2*0,8)		1,625			
			0,2*(2*0,6+3,0)+0,15*(2*2,1+0,9)		1,605			
			0,2*(2*0,9+2,7)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,15*(2*2,1+0,9)		2,43			
			0,2*(2*2,1+1,1)+0,1*(8*2,1+4*0,9)		3,1			
			0,2*(2*0,9+1,8+2*2,1+1,0)		1,76			
			0,2*(4*2,1+2*1,1)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,1*(4*2,1+2*0,9)		3,905			
			0,2*(2*0,9+2,7)+0,15*(2*2,1+0,9)		1,665			
			0,2*(2*0,6+3,0)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(2*2,1+0,9)		2,74			
			0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(4*2,1+2*0,8)		1,625			
			0,2*(2*0,9+2,7+2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,98			
			0,1*4*(2*2,1+0,8)		2,0			
			0,45*(2*2,1+1,1)+0,1*(8*2,1+2*1,1+2*0,8)		4,445			
			0,1*(2*2,1+0,8)+0,3*(2*2,1+0,8)		2,0			
			0,1*(2*2,1+1,0)		0,52			
			0,1*(2*2,1+0,7)		0,49			
			0,1*(2*2,1+0,7)		0,49			
59.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	118,8	256,00	30 413	
			Plný popis: Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
			Výkaz výměr: 1,0*(2*12,9+2*0,45+2*28,7+2*1,5+2*4,0+13,6+10,1)		118,8			
60.	SP	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 266,848	345,00	437 063	
			Plný popis: Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
			Výkaz výměr: 3,1*2*(13,6+4,0)-(5*2,3*1,7+2*2,1*1,7+2*1,1*2,1+1,5*1,2+4,0*2,35+1,1*2,1)		64,3			
			4,1*(6,0+6,3+0,525+1,15+0,525+6,95+6,0+7,8+0,5+0,3+0,5+6,3)+2*5,25*(0,25+0,535)/2		179,806			
			-(4,0*2,35+1,5*1,2+3,4*2,6+0,9*2,1+4,0*2,6+1,1*2,1)		- 34,64			
			3,1*2*(3,5+4,0)-(1,5*1,2+0,8*2,03+3,4*2,6)		34,236			
			3,1*2*(3,5+2,2)-(0,8*2,03+0,9*2,1)		31,826			
			3,1*2*(2,5+1,3)-0,8*2,1		21,88			
			3,1*2*(3,5+2,2)-(2*1,0*2,1)		31,14			
			3,1*2*(3,65+0,9)-3*(0,7*2,1)		23,8			
			3,1*2*(3,5+3,05)-(1,0*2,1+0,7*2,1+1,8*0,9)		35,42			
			3,1*2*(7,25+4,2+2,1)-(2,7*0,9+1,0*2,1+1,4*2,6+1,0*2,1)		73,74			
			3,1*2*(1,9+2,05+2*1,95+2*0,9)-(0,8*2,1+4*0,8*2,1)		51,43			
			3,1*2*(3,125+4,1)-(0,9*2,1+3,0*0,6+0,9*2,1+0,8*2,1)		37,535			
			3,1*2*(4,2+5,6)-(2*0,9*2,1+2,7*0,9)		54,55			
			3,1*2*(6,3+1,5)-(1,1*2,1+4*0,9*2,1)		38,49			
			3,1*2*(3,5+4,45)-(1,8*0,9+1,0*2,1)		45,57			
			3,1*2*(6,3+1,5)-(1,1*2,1+4*0,9*2,1)		38,49			
			3,1*2*(4,2+5,6)-(0,9*2,1+2,7*0,9)		56,44			
			3,1*2*(4,1+3,125)-(3,0*0,6+2*0,9*2,1+0,8*2,1)		37,535			
			3,1*2*(1,9+2,05+2*1,95+2*0,9)-(0,8*2,1+4*0,8*2,1)		51,43			
			3,1*2*(7,25+4,2+2,1)-(2,7*0,9+1,0*2,1+1,4*2,6+1,0*2,1)		73,74			
			3,1*(2*1,9+2*1,6+2*0,15+2*1,7+2*1,9+2*0,15+4*1,6+4*0,9)-(7*0,8*2,1)		65,12			
			3,1*2*(1,5+6,3)-(1,1*2,1+1,0*2,1+1,0*2,1+2*0,8*2,1)		38,49			
			3,1*2*(1,1+1,9+0,9+1,9)-(3*0,8*2,1)		30,92			
			3,1*2*(1,9+2,6)-(0,9*2,1)+3,1*(1,5+4,3+2,3+4,8+0,9)		68,79			
			3,1*2*(0,9+1,6+2*0,35)-(1,1*2,1)+3,1*2*(4,2+2,1)-(0,8*2,1+0,6*2,1)		53,65			
			3,1*(1,5+3,2+2,3+2,2+0,8+1,0)-(1,0*2,1)		32,0			
			3,1*2*(2,2+1,1)-(0,7*2,1)		18,99			
			3,1*2*(0,9+1,3)-(0,7*2,1)		12,17			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
61.	SP	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	63,966	658,00	42 090	
			Plný popis: *Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká*					
			Výkaz výměr: 0,25*(10*1,7+5*2,3+4*1,7+2*2,1+4*2,1+2*1,1)		12,525			
			0,45*(2*2,35+4,0)+0,25*(2*2,6+4,0)+0,25*5,1		7,49			
			0,45*(2*1,2+1,5)		1,755			
			0,2*(2*2,1+0,9)+0,1*(2*2,03+0,8)		1,506			
			0,2*(2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,08			
			0,2*(2*0,9+1,8+2*2,1+1,0)+0,1*(2*2,1+0,7)		2,25			
			0,2*(2*0,9+2,7+2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,98			
			0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(4*2,1+2*0,8)		1,625			
			0,2*(2*0,6+3,0)+0,15*(2*2,1+0,9)		1,605			
			0,2*(2*0,9+2,7)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,15*(2*2,1+0,9)		2,43			
			0,2*(2*2,1+1,1)+0,1*(8*2,1+4*0,9)		3,1			
			0,2*(2*0,9+1,8+2*2,1+1,0)		1,76			
			0,2*(4*2,1+2*1,1)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,1*(4*2,1+2*0,9)		3,905			
			0,2*(2*0,9+2,7)+0,15*(2*2,1+0,9)		1,665			
			0,2*(2*0,6+3,0)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(2*2,1+0,9)		2,74			
			0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(4*2,1+2*0,8)		1,625			
			0,2*(2*0,9+2,7+2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,98			
			0,1*4*(2*2,1+0,8)		2,0			
			0,45*(2*2,1+1,1)+0,1*(8*2,1+2*1,1+2*0,8)		4,445			
			0,1*(2*2,1+0,8)+0,3*(2*2,1+0,8)		2,0			
			0,1*(2*2,1+1,0)		0,52			
			0,1*(2*2,1+0,7)		0,49			
			0,1*(2*2,1+0,7)		0,49			
62.	SP	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	152,7	28,52	4 355	
			Plný popis: *Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujiciho spoje s okenním rámem*					
			Výkaz výměr: 10*1,7+5*2,3+4*1,7+2*2,1+4*2,6+2*1,1+2*2,35+4,0+2*2,1+1,1+2*2,35+4,0+2*2,6+4,0+5,1		89,1			
			2*1,2+1,5+2*0,9+1,8+2*0,9+2,7+2*0,6+3,0+2*0,9+2,7+2*2,1+1,1+2*0,9+1,8+2*2,1+1,1+2*2,6+1,1+2*0,9+2,1		45,1			
			2*2,1+1,1+2*0,9+2,7+2*0,6+3,0+2*0,9+2,7		18,5			
63.	H	56284212	Lišta začišťovací pro tenkovrstvé omítky č. 109-24 9 mm	m	167,97	24,30	4 082	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 152,7*1,1		167,97			
64.	SP	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	290,32	53,25	15 459	
			Plný popis: *Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu*					
			Výkaz výměr: 10*1,7+5,0+2,3+4*1,7+2*2,1+4*2,6+2*1,1+2*1,2+1,5+2*2,35+4,0+2*2,1+1,1		65,8			
			2*14,4+2*0,5+2*0,525+2*2,35+4,0+2*2,6+4,0+4*5,3+1*2,6+5,1		77,65			
			2*1,2+1,5+2,6+2*2,03+0,8+2*2,03+0,8+2*2,1+0,9+4*2,1+2*1,0+2,6*2+1,5		38,42			
			2,1+0,9+2*0,9+1,8+2*0,9+2,7+2*2,1+1,0+3,25+2,1+1,0+2*0,6+3,0+2*2,1+1,1+2*0,9+2,7		36,65			
			2*0,9+2,7+2*2,1+1,1+2*2,1+0,8+2*0,9+1,8+2*2,1+1,0+2*2,1+1,1+2*0,9+2,7+2*3,5+4		44,4			
			2*0,6+3,0+2*0,9+2,7+4*2,1+2*1,0+2*2,1+1,1+2,1+0,9		27,4			
65.	H	55343045	lišta ochranná rohová Al tahokov 28/28mm	m	319,352	11,00	3 513	
			Plný popis: *lišta ochranná rohová Al tahokov 28/28mm*					
			Výkaz výměr: 290,32*1,1		319,352			
66.	SP	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	91,15	12,36	1 127	
			Plný popis: *Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu*					
			Výkaz výměr: 2,7*0,9+0,6*3,0+2,7*0,9+1,1*2,1+1,8*0,9+4,0*2,6+1,8*0,9+1,1*2,1+2,7*0,9+3,0*0,6+2,7*0,9+1,1*2,1		33,89			
			2,35*4,0+1,5*1,2+2,73+2,6*1,1+2,1*1,7+2*2,1*2,6+5*2,3*1,7+2,1*1,7+2,6*1,1		57,26			
67.	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	395,55	225,00	88 999	
			Plný popis: *Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.*					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr:	(3,8+4,0+3,8+0,8+0,6)+(1,25+1,05+1,3+1,4+0,6)+(0,8+1,5)		20,9			
			(1,3+1,0+1,4+0,8*2)+(0,6+1,3+2,5+1,3+1,0)+(1,15+0,9+1,95)+(2*1,45+0,9)+(1,25+1,9+4,1+0,9+1,95+1,95+0,9+1,95)		34,7			
			(1,25+1,45+4,1+1,6+0,625+2,05+1,6+4,1+1,45+0,775+1,25+2,05+0,625)+(1,25+1,9+2,05)+(4*1,95+2*0,9)		37,725			
			(1,2+0,15+0,9+1,9+1,6+1,2+1,3+0,15+0,4+4*1,6+2*0,9)+(1,1+1,9+0,9+1,0+0,2)+(1,05+1,1+1,05)		25,3			
			(0,175+3,2+2,3+2,2+0,8+1,0+0,325+2*2,2+2*1,1-0,7)+(2*0,9+2*1,3-0,7)		19,6			
			2,65+0,175*2+0,25+4,8+1,55+2,25+0,25+0,175*2+2,65+13,6+2*14,3+2,1+6,4		65,8			
			1,0+0,45+2,9+0,525+1,15+0,525+1,8+4,2+1,0+0,2*2+1,0+7,8+2*0,5+0,3+2,0+0,2+0,2+3,2+1,0+0,45		31,1			
			3,5*2+2,2*2+4*0,2+1,35+0,2+2,05+3,5+1,85+4,2+1,85+0,15*2+3,0+2,1+0,4+0,2*2+6,3+7,25+2,05+4,2+5,6+1,65*2+2,65		64,75			
			3,75+1,65+0,125+0,175*2+0,275+0,6+1,2+1,4+0,2*2+0,5+0,55+2*3,5+4,45+2,85+0,6+2*0,2		26,1			
			1,4+2*0,2+1,7+1,4+2*0,175+0,125+1,65+3,75+0,55+1,65+1,65+5,6+4,2+2,05+2,65		29,125			
			6,5+0,2+0,4+2,1+3,0+2*0,2+1,85+4,2+7,25+0,8+0,1+0,3		27,1			
			0,35+0,25+3,25+2,05+0,125+0,2*2+0,275+0,25+1,95+2,5+0,25+0,35+0,9+0,25+0,2		13,35			
68.	SP	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	387,37	98,00	37 962	
		Plný popis:	*Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn*					
		Výkaz výměr:	5,45+0,66+17,47+8,44+21,14+17,69+21,14+12,34+4,9+2,6+12,14-1,45+3,44+16,5-2,86-3,2		136,4			
			14,35-2,43+14,35-2,43+2,65+12,9-1,36+12,9-1,36+0,33+2,45+19,1+24,22-2,73+19,1		112,04			
			16,15-2,86-3,2+4,83+12,95-1,45+3,3+5,0+14,35-2,43+14,35-2,43+17,07+11,2+10,63+12,85+6,5		116,81			
			0,2*(2*0,9+2,7+2*0,6+3,0+2*0,9+2,7+2*2,1+1,1+2*0,9+1,8+2*2,6+4,0+2*0,9+1,8+2*2,1+1,1+2*0,9+2,7)		8,94			
			0,2*(2*0,6+3,0+2*0,9+2,7+2*2,6+1,1+2*1,7+2,1+10*1,7+5*2,3+2*1,7+2,1+2*2,6+1,1+5,1)		13,18			
69.	SP	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	161,94	41,32	6 691	
		Plný popis:	*Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn*					
		Výkaz výměr:	5,45+0,66+17,47+8,44+4,9+2,6+12,14-1,45+3,44+16,5-2,86-3,2		64,09			
			2,65+12,9-1,36+12,9-1,36+0,33+2,45+12,5+16,15-2,86-3,2+4,83+12,95-1,45+3,3+5,0		75,73			
			0,2*(2*0,9+2,7+2*0,6+3,0+2*0,9+2,7+2*2,1+1,1+2*0,9+1,8+2*2,6+4,0+2*0,9+1,8+2*2,1+1,1+2*0,9+2,7)		8,94			
			0,2*(2*0,6+3,0+2*0,9+2,7+2*2,6+1,1+2*1,7+2,1+10*1,7+5*2,3+2*1,7+2,1+2*2,6+1,1+5,1)		13,18			
70.	SP	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	225,43	241,00	54 329	
		Plný popis:	*Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn*					
		Výkaz výměr:	21,14+17,69+21,14+12,34+14,35-2,43+14,35-2,43+19,1+24,22-2,73+19,1		155,84			
			14,35-2,43+14,35-2,43+12,05+2,68+11,3-2,4		47,47			
			0,2*(2*0,9+2,7+2*0,6+3,0+2*0,9+2,7+2*2,1+1,1+2*0,9+1,8+2*2,6+4,0+2*0,9+1,8+2*2,1+1,1+2*0,9+2,7)		8,94			
			0,2*(2*0,6+3,0+2*0,9+2,7+2*2,6+1,1+2*1,7+2,1+10*1,7+5*2,3+2*1,7+2,1+2*2,6+1,1+5,1)		13,18			
71.	SP	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	122,7	53,25	6 533	
		Plný popis:	*Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu*					
		Výkaz výměr:	2*0,9+2,7+2*0,6+3,0+2*0,9+2,7+2*2,1+1,1+2*0,9+1,8+2*2,6+4,0+2*0,9+1,8+2*2,1+1,1+2*0,9+2,7		44,7			
			2*0,6+3,0+2*0,9+2,7+2*2,6+1,1+2*2,4+1,8+4*1,7+2*2,1+10*1,7+5*2,3+2*1,7+2,1+2*2,6+1,1+5,1		78,0			
72.	H	59051482	Lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	134,97	21,20	2 861	
		Plný popis:	*Lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m*					
		Výkaz výměr:	122,7*1,1		134,97			
73.	SP	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	35,75	576,13	20 597	
		Plný popis:	*Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm*					
		Výkaz výměr:	(14,3*2,50)/2*2		35,75			
74.	H	28375987	deska EPS 100 fasádní lambda=0,037 tl 200mm	m2	39,325	294,00	11 562	
		Plný popis:	*deska EPS 100 fasádní lambda=0,037 tl 200mm*					
		Výkaz výměr:	35,75*1,1		39,325			
75.	SP	622321301	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená strojně	m2	139,82	160,30	22 413	
		Plný popis:	*Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn*					
		Výkaz výměr:	5,45+0,66+17,47+8,44+4,9+2,6+12,14-1,45+3,44+16,5-2,86-3,2		64,09			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			2,65+12,9-1,36+12,9-1,36+0,33+2,45+12,5+16,15-2,86-3,2+4,83+12,95-1,45+3,3+5,0		75,73			
76.	SP	622321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená strojně	m2	194,64	202,12	39 341	
			Plný popis: Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
			Výkaz výměr: 21,14+17,69+21,14+12,34+14,35-2,43+14,35-2,43		96,15			
			19,1+24,22-2,73+19,1+14,96+14,35-2,43+14,35-2,43		98,49			
77.	SP	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	194,64	68,07	13 249	
			Plný popis: Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
			Výkaz výměr: 21,14+17,69+21,14+12,34+14,35-2,43+14,35-2,43		96,15			
			19,1+24,22-2,73+19,1+14,96+14,35-2,43+14,35-2,43		98,49			
78.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	22,12	756,00	16 723	
			Plný popis: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
			Výkaz výměr: 0,2*(2*0,9+2,7+2*0,6+3,0+2*0,9+2,7+2*2,1+1,1+2*0,9+1,8+2*2,6+4,0+2*0,9+1,8+2*2,1+1,1+2*0,9+2,7)		8,94			
			0,2*(2*0,6+3,0+2*0,9+2,7+2*2,6+1,1+2*1,7+2,1+10*1,7+5*2,3+2*1,7+2,1+2*2,6+1,1+5,1)		13,18			
79.	SP	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	225,43	356,00	80 253	
			Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
			Výkaz výměr: 21,14+17,69+21,14+12,34+14,35-2,43+14,35-2,43+19,1+24,22-2,73+19,1		155,84			
			14,35-2,43+14,35-2,43+12,05+2,68+11,3-2,4		47,47			
			0,2*(2*0,9+2,7+2*0,6+3,0+2*0,9+2,7+2*2,1+1,1+2*0,9+1,8+2*2,6+4,0+2*0,9+1,8+2*2,1+1,1+2*0,9+2,7)		8,94			
			0,2*(2*0,6+3,0+2*0,9+2,7+2*2,6+1,1+2*1,7+2,1+10*1,7+5*2,3+2*1,7+2,1+2*2,6+1,1+5,1)		13,18			
80.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	91,15	138,00	12 579	
			Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
			Výkaz výměr: 2,7*0,9+0,6*3,0+2,7*0,9+1,1*2,1+1,8*0,9+4,0*2,6+1,8*0,9+1,1*2,1+2,7*0,9+3,0*0,6+2,7*0,9+1,1*2,1		33,89			
			2,35*4,0+1,5*1,2+2,73+2,6*1,1+2,1*1,7+2*2,1*2,6+5*2,3*1,7+2,1*1,7+2,6*1,1		57,26			
81.	SP	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	29,672	3 952,00	117 263	
			Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
			Výkaz výměr: (13,60*4,00*0,06)+(1,10*0,45*0,06*2)		3,323			
			(14,40*6,00*0,06)+(4,00*0,45*0,06*2)+(1,10*0,30*0,06)-(0,50*0,30*0,06)-(1,15*0,525*0,06)		5,375			
			(3,50*4,00*0,06)+(3,40*0,30*0,06)		0,901			
			(3,50*2,20*0,06)+(0,90*0,30*0,06)+(0,80*0,10*0,06)		0,483			
			2,50*1,30*0,06		0,195			
			(3,50*2,20*0,06)+(1,00*0,30*0,06*2)		0,498			
			1,45*0,90*0,06+(1,95*0,90*0,06)+(0,60*0,10*0,06*2)		0,191			
			(3,50*3,05*0,06)+(1,00*0,30*0,06)		0,659			
			(5,85*4,20*0,06)+(6,30*1,40*0,06)+(1,00*0,30*0,06)+(1,00*0,25*0,06)		2,036			
			1,95*0,90*0,06+1,95*0,90*0,06+(2,05*1,90*0,06)+(0,70*0,10*0,06*2)+(0,70*0,125*0,06)		0,458			
			(4,10*3,125*0,06)+(0,80*0,15*0,06)		0,776			
			5,60*4,20*0,06+(4,45*6,0*0,06)+(2,05*1,95*0,06)+(5,85*4,2*0,06)		4,727			
			(6,30*1,50*0,06)+(1,10*0,45*0,06)+(0,90*0,15*0,06)+(0,80*0,30*0,06)		0,619			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			(3,50*4,45*0,06)+(1,00*0,30*0,06)		0,953			
			(6,30*1,50*0,06)+(1,10*0,45*0,06)		0,597			
			5,60*4,20*0,06		1,411			
			(4,10*3,125*0,06)+(0,80*0,15*0,06)		0,776			
			1,95*0,90*0,06+1,95*0,90*0,06+(2,05*0,90*0,06)+(0,70*0,10*0,06*2)+(0,70*0,125*0,06)		0,335			
			(5,85*4,20*0,06)+(6,30*1,40*0,06)+(1,00*0,30*0,06)+(1,00*0,25*0,06)		2,036			
			1,60*0,90*0,06+1,60*0,90*0,06+(0,40*1,90*0,06)+(1,30*2,05*0,06)+(0,70*0,10*0,06*3)+(0,70*2,05*0,06)+(0,90*1,90*0,06)+(0,70*0,10*0,06)		0,584			
			(6,30*1,50*0,06)+(1,10*0,30*0,06*2)+(0,80*0,10*0,06)+(1,10*0,45*0,06)		0,641			
			(1,90*0,90*0,06)+(0,90*0,30*0,06)+1,90*1,10*0,06		0,244			
			(1,50*3,20*0,06)+(0,80*2,20*0,06)		0,394			
			2,20*1,10*0,06		0,145			
			0,90*1,30*0,06		0,07			
			(5,00+9,05)*1,50*0,05+(1,10*0,20*0,05)		1,065			
			2,00*1,50*0,06		0,18			
82.	SP	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	60,313	3 741,00	225 631	
			Plný popis: Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
			Výkaz výměr: ((5,40*4,00)+(6,00*1,25))*0,15		4,365			
			((4,95*3,90)+(1,55*1,15))*0,15		3,163			
			((7,00*4,00)+(4,80*1,35))*0,15		5,172			
			((8,90*1,35)+(3,10*7,50))*0,15		5,29			
			((5,465*7,50)-(0,80*0,425))*0,15		6,097			
			((3,10*4,25)+(3,10*2,90))*0,15		3,325			
			((3,10*6,00)+(5,50*6,00))*0,15		7,74			
			((3,10*6,00)+(13,40*3,80))*0,15		10,428			
			((7,00*4,00)+(6,55*1,65))*0,15		5,821			
			((4,95*2,25)+(1,15*1,55))*0,15		1,938			
			(7,00*4,00)*0,15		4,2			
			((8,90*1,35)+(4,80*1,35))*0,15		2,774			
83.	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	29,672	802,18	23 802	
			Plný popis: Připlatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
84.	SP	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	60,313	200,55	12 095	
			Plný popis: Připlatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
85.	SP	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	29,672	243,63	7 229	
			Plný popis: Připlatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
86.	SP	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	60,313	60,91	3 673	
			Plný popis: Připlatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
87.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	8,999	36 448,00	327 977	
			Plný popis: Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			Výkaz výměr: 0,1*(29,672+60,313)		8,999			
88.	SP	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	18,72	321,00	6 009	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
			Výkaz výměr: 0,45*(2,7+3,0+2,7+1,8+1,8+2,7+3,0+2,7+2,1+5*2,3+2,1+1,5)+0,45*4,0		18,72			
89.	SP	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	7,44	289,00	2 150	
			Plný popis: Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
			Výkaz výměr: (1,70*1,20)+(1,80+1,80)*1,50		7,44			
90.	SP	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	463,4	126,00	58 388	
			Plný popis: Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm					
			Výkaz výměr: 2*(13,6+4,0+6,0+14,4+3,5+4,0+3,5+2,2+2,5+1,3+2,2+3,5+0,9+1,95+0,9+1,45+3,5+3,05)		144,9			
			2*(4,2+7,25+2,1+1,9+2,05+0,9+1,95+1,95+4,1+3,125+5,6+4,2+6,3+1,5+3,5+4,45+6,3+1,5+5,6+4,2)		145,35			
			2*(4,1+3,125+2,05+1,9+0,9+1,95+1,95+4,2+7,25+2,1+1,9+1,6+2,05+1,7+0,9+1,65+1,65+1,5+6,3)		97,55			
			2*(1,9+1,1+6,0+4,5+6,0+4,5+1,9+0,9+2,3+3,2+2,2+1,1+0,9+1,3)		75,6			
91.	SP	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	60,313	1 858,00	112 062	
			Plný popis: Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32					
			Výkaz výměr: ((5,40*4,00)+(6,00*1,25))*0,15		4,365			
			((4,95*3,90)+(1,55*1,15))*0,15		3,163			
			((7,00*4,00)+(4,80*1,35))*0,15		5,172			
			((8,90*1,35)+(3,10*7,50))*0,15		5,29			
			((5,465*7,50)-(0,80*0,425))*0,15		6,097			
			((3,10*4,25)+(3,10*2,90))*0,15		3,325			
			((3,10*6,00)+(5,50*6,00))*0,15		7,74			
			((3,10*6,00)+(13,40*3,80))*0,15		10,428			
			((7,00*4,00)+(6,55*1,65))*0,15		5,821			
			((4,95*2,25)+(1,15*1,55))*0,15		1,938			
			(7,00*4,00)*0,15		4,2			
			((8,90*1,35)+(4,80*1,35))*0,15		2,774			
			009: Ostatní konstrukce a práce				184 100	
92.	SP	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	372,66	78,00	29 067	
			Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
			Výkaz výměr: 3,5*(7,5+4,45+4,45+7,5)+4,7*14,5		151,8			
			3,1*(7,55+1,5+1,5+7,55)+4,7*14,5		124,26			
			(3,5*13,8)*2		96,6			
93.	SP	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	22 359,6	1,30	29 067	
			Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
			Výkaz výměr: 372,66*60		22 359,6			
94.	SP	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	372,66	49,00	18 260	
			Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
			Výkaz výměr: 3,5*(7,5+4,45+4,45+7,5)+4,7*14,5		151,8			
			3,1*(7,55+1,5+1,5+7,55)+4,7*14,5		124,26			
			(3,5*13,8)*2		96,6			
95.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	325,0	98,00	31 850	
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
			Výkaz výměr: 54,4+14,0+7,7+3,3+7,7+3,3+10,7+32,5+7,7+14,5+23,5+9,4+15,6+9,4+23,5+14,5+7,7+32,5+9,7+9,4+4,1+6,3+2,4+1,2		325,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
96.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	88,1	162,00	14 272	
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
			Výkaz výměr: 85,6+2,5		88,1			
97.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	351,128	138,00	48 456	
			Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
			Výkaz výměr: 54,4+14,0+7,7+3,3+7,7+3,3+10,7+32,5+7,7+14,5+23,5+9,4+15,6+9,4+23,5+14,5+7,7+32,5+9,7+9,4+4,1+6,3+2,4+1,2		325,0			
			26,128		26,128			
98.	SP	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m - předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	88,1	149,00	13 127	
			Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
			Výkaz výměr: 85,6+2,5		88,1			
			021: Silnoproud				7 149	
99.	MP	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	8,0	61,88	495	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 2,00*4		8,0			
100.	MP	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	98,3	26,27	2 583	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: (29,05+19,20+0,45+0,45)*2		98,3			
101.	H	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	4,96	41,30	205	
			Plný popis: drát D 10mm FeZn					
			Výkaz výměr: 8,0*0,62		4,96			
102.	H	35442062	pás zemnící 30x4mm FeZn	kg	93,619	41,30	3 866	
			Plný popis: pás zemnící 30x4mm FeZn					
			Výkaz výměr: 98,3/1,05		93,619			
			099: Přesun hmot HSV				438 185	
103.	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1 189,104	368,50	438 185	
			Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do					
			711: Izolace proti vodě				533 070	
104.	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	494,68	28,46	14 079	
			Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
			Výkaz výměr: 21,75+408,4+64,53		494,68			
105.	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	50,25	34,90	1 754	
			Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
			Výkaz výměr: 0,5*100,5		50,25			
106.	H	11163151	Lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg	kg	217,972	68,00	14 822	
			Plný popis: Lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr:	0,4*494,68+0,4*0,5*100,5		217,972			
107.	SP	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou nepružnou	m2	107,9	487,00	52 547	
		Plný popis:	*Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)*					
		Výkaz výměr:	14,0+7,7+3,3+3,3+7,7+14,5+14,5+7,7+9,7+11,5+4,1+6,3+2,4+1,2		107,9			
108.	SP	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou nepružnou	m2	254,46	515,00	131 047	
		Plný popis:	*Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)*					
		Výkaz výměr:	2,0*(1,25+1,05+1,3+1,4+0,6)+0,8*4,0+1,5*0,9		15,75			
			2,0*(1,3+1,0+1,4)+0,8*2*2,2		10,92			
			2,0*(0,6+1,3+2,5+1,3+1,0)		13,4			
			2,0*(1,15+0,9+1,95)+1,6*(2*1,45+0,9)		14,08			
			1,6*(1,2+1,65)		4,56			
			1,6*(1,25+1,9+4,1+0,9+1,95+1,95+0,9+1,95)		23,84			
			2,0*(1,25+1,45+4,1+1,6+0,625+2,05)		22,15			
			2,0*(1,6+4,1+1,45+0,775+1,25+2,05+0,625)		23,7			
			2,0*(1,65+1,8+3,5+2,1+0,5+1,8)		22,7			
			1,6*(1,25+1,9+2,05+4*1,95+2*0,9)		23,68			
			1,6*(1,2+0,15+0,9+1,9+1,6+1,2+1,3+0,15+0,4+4*1,6+2*0,9)		27,2			
			1,6*(1,1+1,9+0,9+1,0+0,2+1,05+1,1+1,05)		13,28			
			2,0*(0,175+3,2+2,3+2,2+0,8+1,0+0,325)		20,0			
			2,0*(2*2,2+2*1,1)-0,7*2,0		11,8			
			2,0*(2*0,9+2*1,3)-0,7*2,0		7,4			
109.	SP	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	494,68	11,63	5 752	
		Plný popis:	*Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V*					
		Výkaz výměr:	21,75+408,4+64,53		494,68			
110.	H	62811120	pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A330 H	m2	544,148	22,40	12 189	
		Plný popis:	*pás asfaltovaný bez krycí vrstvy A330 H*					
		Výkaz výměr:	494,68*1,1		544,148			
111.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	989,36	85,36	84 452	
		Plný popis:	*Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V*					
		Výkaz výměr:	2*(21,75+408,4+64,53)		989,36			
112.	SP	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	50,25	108,44	5 449	
		Plný popis:	*Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S*					
		Výkaz výměr:	0,5*100,5		50,25			
113.	H	62852264	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	m2	626,67	114,00	71 440	
		Plný popis:	*pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp*					
		Výkaz výměr:	494,68*1,15+0,5*100,5*1,15		626,67			
114.	H	62852612	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	626,67	173,00	108 414	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr:	494,68*1,15+0,5*100,5*1,15		626,67			
115.	SP	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	146,125	48,92	7 149	
		Plný popis:	*Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnicí pásky pro dilatační a styčné spáry*					
		Výkaz výměr:	(1,25+1,05+1,3+1,4+0,6)+4,0+0,9		10,5			
			(1,3+1,0+1,4)+2*2,2		8,1			
			(0,6+1,3+2,5+1,3+1,0)		6,7			
			(1,15+0,9+1,95)+(2*1,45+0,9)		7,8			
			(1,2+1,65)+(2*2,5+1,3+1,9+1,6+2,85)		15,5			
			(1,25+1,9+4,1+0,9+1,95+1,95+0,9+1,95)		14,9			
			(1,25+1,45+4,1+1,6+0,625+2,05)		11,075			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			(1,6+4,1+1,45+0,775+1,25+2,05+0,625)		11,85			
			(1,25+1,9+2,05+4*1,95+2*0,9)		14,8			
			(1,2+0,15+0,9+1,9+1,6+1,2+1,3+0,15+0,4+4*1,6+2*0,9)		17,0			
			(1,1+1,9+0,9+1,0+0,2+1,05+1,1+1,05)		8,3			
			(0,175+3,2+2,3+2,2+0,8+1,0+0,325)		10,0			
			(2*2,2+2*1,1)-0,7		5,9			
			(2*0,9+2*1,3)-0,7		3,7			
116.	SP	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna	kus	63,0	28,01	1 765	
			Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnicí pásky pro vnější a vnitřní roh					
117.	H	28355020	páska pružná těsnící š 80mm	m	160,875	40,00	6 435	
			Plný popis: páska pružná těsnící š 80mm					
			Výkaz výměr: 146,25*1,1		160,875			
118.	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	5 172,93	15 777	
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			712: Povlakové krytiny				291 119	
119.	SP	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	590,559	112,40	66 379	
			Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP bodově					
			Výkaz výměr: (15,00*7,765)/2*2+(7,55*7,765*4)		350,978			
			(8,85+1,35)/2*(8,125+0,40)/2*2*2		86,955			
			7,50*(8,125+0,40)/2*2-(3,50+3,70)/2*0,20*2+2*2,5*3,15		78,248			
			(4,45*4,55)/2*2+(15,70+5,00)/2*5,23		74,378			
120.	H	62852124	pás asfaltovaný modifikovaný směsnými polymery 5 mm	m2	679,142	274,00	186 085	
			Plný popis: pás asfaltovaný modifikovaný směsnými polymery 5 mm					
			Výkaz výměr: 590,558*1,15		679,142			
121.	SP	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	393,808	43,40	17 091	
			Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
			Výkaz výměr: (13,80*7,55*2)*1,05+(14,40*3,50*2)*1,05		324,639			
			(1,50*0,45*2)*1,05+(14,50*4,45)*1,05		69,169			
122.	H	28329316	Fólie difúzní nehořlavá na bednění (1,5 x 50 m)	m2	452,879	25,80	11 684	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 393,808*1,15		452,879			
123.	SP	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	8,0	274,85	2 199	
			Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do					
124.	SP	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,71	2 834,38	7 681	
			Plný popis: Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			713: Izolace tepelné				392 804	
125.	SP	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	393,808	82,54	32 504	
			Plný popis: Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
			Výkaz výměr: (13,80*7,55*2)*1,05+(14,40*3,50*2)*1,05		324,639			
			(1,50*0,45*2)*1,05+(14,50*4,45)*1,05		69,169			
126.	H	63152108	plsť izolační univerzální lambda=0,035 tl 200mm	m2	433,189	406,00	175 875	
			Plný popis: plsť izolační univerzální lambda=0,035 tl 200mm					
			Výkaz výměr: ((13,80*7,55*2)*1,05+(14,40*3,50*2)*1,05)*1,1		357,103			
			((1,50*0,45*2)*1,05+(14,50*4,45)*1,05)*1,1		76,086			
127.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	414,22	18,87	7 818	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
			Výkaz výměr: 54,4+85,6+14,0+7,7+3,3+7,7+3,3+10,7+32,5+7,7+14,5+23,5+9,4+15,6+9,4+23,5+14,5+7,7+32,5+9,7+9,4+4,1+6,3+2,4+1,2		410,6			
			0,3*3,4+0,45*4,0+0,2*4,0		3,62			
128.	H	28372308	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm	m2	455,642	118,00	53 766	
			Plný popis: deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm					
			Výkaz výměr: 414,22*1,10		455,642			
129.	SP	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	494,608	58,12	28 746	
			Plný popis: Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií					
			Výkaz výměr: 393,808+100,8		494,608			
130.	H	28329274	folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 110 g/m2	m2	544,069	20,20	10 990	
			Plný popis: folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 110 g/m2					
			Výkaz výměr: 494,608*1,10		544,069			
131.	SP	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,84	63,66	563	
			Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami					
			Výkaz výměr: 4*1,7*(2*0,45+2*0,2)		8,84			
132.	H	28376428	Deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 50 mm	m2	10,608	343,00	3 639	
			Plný popis: Deska z polystyrénu XPS zpevněná, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50 mm					
			Výkaz výměr: 4*1,7*(2*0,45+2*0,2)*1,2		10,608			
133.	SP	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	28,6	32,09	918	
			Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě					
			Výkaz výměr: 0,25*(5,1+0,45+3,6+0,45+5,1+6,05+1,5+14,5+1,5+7,55+5,1+0,45+3,6+0,45+5,14+7,55+4,45+14,5+4,45+7,55)+0,3*12,8		28,6			
134.	H	28375913	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm	m3	4,719	2 570,00	12 128	
			Plný popis: Deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 (1000) mm					
			Výkaz výměr: 28,6*0,15*1,1		4,719			
135.	SP	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	100,8	31,46	3 171	
			Plný popis: Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
			Výkaz výměr: (14,40*3,50*2)		100,8			
136.	H	63152106	plsť izolační univerzální lambda=0,035 tl 180mm	m2	110,88	364,00	40 360	
			Plný popis: plsť izolační univerzální lambda=0,035 tl 180mm					
			Výkaz výměr: (14,40*3,50*2)*1,1		110,88			
137.	SP	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	515,02	7,86	4 050	
			Plný popis: Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
			Výkaz výměr: 414,22+100,8		515,02			
138.	H	28329234	fólie PE parotěsná tl 0,2mm	m2	566,522	19,00	10 764	
			Plný popis: fólie PE parotěsná tl 0,2mm					
			Výkaz výměr: 515,02*1,1		566,522			
139.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	3 852,90	7 513	
			Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			721: Vnitřní kanalizace				92 636	
140.	SP	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	30,0	284,49	8 535	
			Plný popis: Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
141.	SP	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	31,0	313,88	9 730	
			Plný popis: Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
142.	SP	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	24,0	416,93	10 006	
			Plný popis: Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
143.	SP	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	2,0	421,26	843	
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70					
144.	SP	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	6,0	525,96	3 156	
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100					
145.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	10,0	310,57	3 106	
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40					
146.	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	40,0	344,82	13 793	
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50					
147.	SP	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70	m	7,0	420,13	2 941	
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70					
148.	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100	m	6,0	508,49	3 051	
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100					
149.	SP	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	6,0	214,19	1 285	
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 75					
150.	SP	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	23,0	298,80	6 872	
			Plný popis: Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110					
151.	SP	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	19,0	61,94	1 177	
			Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
152.	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,0	68,65	686	
			Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
153.	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	19,0	102,19	1 942	
			Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
154.	SP	721211403	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	9,0	1 660,97	14 949	
			Plný popis: Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem					
155.	SP	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,0	1 320,97	1 321	
			Plný popis: Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					
156.	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,0	728,81	729	
			Plný popis: Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40					
157.	SP	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	5,0	645,15	3 226	
			Plný popis: Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
158.	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	161,0	19,52	3 143	
			Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
159.	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	24,0	25,61	615	
			Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
160.	SP	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68	911,05	1 531	
			Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

722: Vnitřní vodovod **165 241**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
161.	SP	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	2,0	427,07	854	
			Plný popis: Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25					
162.	SP	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	75,0	259,49	19 462	
			Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
163.	SP	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	30,0	315,79	9 474	
			Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
164.	SP	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	25,0	377,34	9 434	
			Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
165.	SP	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	10,0	461,22	4 612	
			Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
166.	SP	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	70,0	266,12	18 628	
			Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
167.	SP	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	40,0	324,40	12 976	
			Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
168.	SP	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	35,0	388,40	13 594	
			Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					
169.	SP	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	5,0	479,20	2 396	
			Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7					
170.	SP	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	10,0	195,37	1 954	
			Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
171.	SP	722174063	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	6,0	219,85	1 319	
			Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
172.	SP	722174064	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	4,0	276,17	1 105	
			Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					
173.	SP	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	75,0	45,30	3 398	
			Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
174.	SP	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	55,0	48,09	2 645	
			Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm					
175.	SP	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	10,0	50,86	509	
			Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm					
176.	SP	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	70,0	60,59	4 241	
			Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
177.	SP	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	50,0	77,49	3 874	
			Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 n					
178.	SP	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	5,0	101,53	508	
			Plný popis: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45					
179.	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	44,0	167,68	7 378	
			Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
180.	SP	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	4,0	220,55	882	
			Plný popis: Zřízení připojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50					
181.	SP	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	1,0	131,05	131	
			Plný popis: Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2					
182.	SP	722220153	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4	kus	1,0	179,19	179	
			Plný popis: Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4					
183.	SP	722220223	T-kus PPR PN 20 D 32 x G 1 x D 32 s kovovým vnitřním závitem	kus	4,0	297,37	1 189	
			Plný popis: Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním T - kusy D 32 x G 1 x D 32					
184.	SP	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	8,0	124,74	998	
			Plný popis: Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4					
185.	SP	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	10,0	201,02	2 010	
			Plný popis: Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1					
186.	SP	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,0	459,31	919	
			Plný popis: Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4					
187.	SP	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	4,0	218,95	876	
			Plný popis: Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2					
188.	SP	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"	kus	1,0	258,24	258	
			Plný popis: Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120 st. C G 1/2 - 3/4					
189.	SP	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,0	265,79	266	
			Plný popis: Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C G 3/4					
190.	SP	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1	kus	1,0	840,43	840	
			Plný popis: Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1					
191.	SP	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	4,0	341,02	1 364	
			Plný popis: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4					
192.	SP	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	5,0	498,91	2 495	
			Plný popis: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit G 1					
193.	SP	722232125	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	3,0	692,70	2 078	
			Plný popis: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit G 5/4					
194.	SP	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,0	303,02	303	
			Plný popis: Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 st.C G 3/4					
195.	SP	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,0	8 542,69	8 543	
			Plný popis: Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m					
196.	SP	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	292,0	39,44	11 517	
			Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
197.	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	292,0	35,50	10 365	
			Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
198.	SP	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,02	1 635,73	1 668	
			Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			725: Zařizovací předměty				245 168	
199.	SP	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	2,0	1 561,70	3 123	
			Plný popis: Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
200.	SP	725112173	Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	1,0	8 981,63	8 982	
			Plný popis: Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým					
201.	SP	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	8,0	5 286,63	42 293	
			Plný popis: Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý					
202.	SP	725121512	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a se svislým přívodem vody	soubor	9,0	4 422,19	39 800	
			Plný popis: Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnější svislý					
203.	SP	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soubor	2,0	3 519,21	7 038	
			Plný popis: Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm					
204.	SP	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm	soubor	5,0	3 579,21	17 896	
			Plný popis: Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 600 mm					
205.	SP	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,0	3 030,47	3 030	
			Plný popis: Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm					
206.	SP	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	8,0	749,70	5 998	
			Plný popis: Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
207.	SP	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	9,0	969,70	8 727	
			Plný popis: Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů					
208.	SP	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	soubor	1,0	642,08	642	
			Plný popis: Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm					
209.	SP	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,0	762,08	762	
			Plný popis: Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm					
210.	SP	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,0	922,08	922	
			Plný popis: Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm					
211.	SP	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	2,0	804,60	1 609	
			Plný popis: Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
212.	SP	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,0	4 334,28	8 669	
			Plný popis: Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
213.	SP	725811301	Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2	kus	9,0	3 424,27	30 818	
			Plný popis: Ventily nástěnné samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné G 1/2 (6 l/min)					
214.	SP	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	25,0	206,41	5 160	
			Plný popis: Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
215.	SP	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,0	720,49	720	
			Plný popis: Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4					
216.	SP	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	2,0	1 549,14	3 098	
			Plný popis: Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm					
217.	SP	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,0	3 386,14	6 772	
			Plný popis: Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
218.	SP	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	7,0	1 768,91	12 382	
			Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
219.	SP	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,0	195,59	196	
			Plný popis: Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
220.	H	55145611	baterie umyvadlová nástěnná páková s otoč.ram.,s prodlouž.pákou (lékařská) 150 mm chrom	kus	1,0	3 300,00	3 300	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: baterie umyvadlová nástěnná páková s otoč.ram.,s prodlouž.pákou (lékařská) 150 mm chrom					
221.	SP	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubo	9,0	3 153,14	28 378	
			Plný popis: Baterie sprchové nástěnné pákové					
222.	SP	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	2,0	470,62	941	
			Plný popis: Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4					
223.	SP	725851317	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4 pro dvojdřez	kus	2,0	755,62	1 511	
			Plný popis: Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4 pro dvojdřez					
224.	SP	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubo	3,0	628,08	1 884	
			Plný popis: Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm					
225.	SP	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,21	2 446,54	514	
			Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			731: Ústřední vytápění				**1 958 122**	
226.	B	731999X01	Ústřední vytápění	kpl	1,0	1 958 122,00	1 958 122	
			Plný popis:					
			732: Ústřední vytápění - ZTI				**7 482**	
227.	B	732421230	Montáž cirkulačního čerpadla mokroběžného,závitového,do DN 25 pro TUV	soubo	1,0	420,00	420	
			Plný popis:					
228.	B	42611280	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 20 cirkulační pro TUV UP 20-15N+nástrčné spínací hodiny TS 2 - N/T	kus	1,0	6 950,00	6 950	
			Plný popis:					
229.	SP	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	73,7	1,52	112	
			Plný popis: Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			740: Silnoproud				**680 929**	
230.	B	210999X01	Elektroinstalace silnoproud	kpl	1,0	612 601,00	612 601	
			Plný popis:					
231.	B	210999X02	Elektroinstalace slaboproud	kpl	1,0	68 328,00	68 328	
			Plný popis:					
			761: Konstrukce sklobetonové				**16 750**	
232.	SP	761114111	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka	m2	2,64	6 114,11	16 141	
			Plný popis: Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 100 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka					
			Výkaz výměr: 1,00*0,60*2+1,20*0,60*2		**2,64**			
233.	SP	998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	%	3,77	161,41	609	
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			762: Konstrukce tesařské				**1 095 299**	
234.	SP	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	11,844	772,44	9 149	
			Plný popis: Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: 4,012+7,832			11,844			
235.	SP	762335111	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na dřevo	m	323,0	44,39	14 339	
		Plný popis:	*Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na dřevěný podklad, průřezové plochy do 120 cm2*					
		Výkaz výměr: 20*16,15			323,0			
236.	H	60511130	řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky 160-220mm délky 2-5m	m3	4,012	6 080,00	24 391	
		Plný popis:	*řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky 160-220mm délky 2-5m*					
		Výkaz výměr: 20*16,15*0,18*0,06*1,15			4,012			
237.	SP	762341016	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	590,559	361,22	213 319	
		Plný popis:	*Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 22 mm*					
		Výkaz výměr: (15,00*7,765)/2*2+(7,55*7,765*4)			350,978			
		(8,85+1,35)/2*(8,125+0,40)/2*2*2			86,955			
		7,50*(8,125+0,40)/2*2-(3,50+3,70)/2*0,20*2+2*2,5*3,15			78,248			
		(4,45*4,55)/2*2+(15,70+5,00)/2*5,23			74,378			
238.	SP	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	590,559	53,55	31 627	
		Plný popis:	*Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm*					
		Výkaz výměr: (15,00*7,765)/2*2+(7,55*7,765*4)			350,978			
		(8,85+1,35)/2*(8,125+0,40)/2*2*2			86,955			
		7,50*(8,125+0,40)/2*2-(3,50+3,70)/2*0,20*2+2*2,5*3,15			78,248			
		(4,45*4,55)/2*2+(15,70+5,00)/2*5,23			74,378			
239.	SP	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	601,7	10,57	6 360	
		Plný popis:	*Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí*					
		Výkaz výměr: (2*1,8+11*2,6+2,*1,8+6*15,4)*2			256,4			
		16,0+16,0+(14,3+12,4+10,4+8,4+6,5+4,6+2,8)*2			150,8			
		(13,6+11,7+9,7+7,7+5,7+3,9+2,0)*2			108,6			
		13*5,5+8*1,8			85,9			
240.	H	60514101	řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2	m3	7,832	5 180,00	40 570	
		Plný popis:	*řezivo jehličnaté lať jakost I 10-25cm2*					
		Výkaz výměr: (590,558*3*0,05*0,06)*1,1			5,847			
		(601,7*0,05*0,06)*1,1			1,986			
241.	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	88,584	853,32	75 591	
		Plný popis:	*Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty*					
		Výkaz výměr: 590,558*0,15			88,584			
242.	B	762999X01	D+M kompl. krovu z dřevěných příhrad. nosníků vč. kotvicích prvku, hoblování a nátěr viditel. - prvků,, impregnace, výrobní dokumentace, (půdorysný rozměr)	m2	555,415	1 120,00	622 065	
		Plný popis:						
243.	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	10 374,11	57 888	
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m*					
			763: Dřevostavby				238 629	
244.	SP	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	325,0	503,70	163 701	
		Plný popis:	*Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé*					
		Výkaz výměr: 410,6-85,6			325,0			
245.	SP	763131622	Montáž desek tl. 15 mm SDK podhled	m2	325,0	90,23	29 325	
		Plný popis:	*Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 15 mm*					
		Výkaz výměr: 410,6-85,6			325,0			
246.	SP	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	20,9	47,34	990	
		Plný popis:	*Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě*					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr:	3,3+2*(1,95*0,9)+2*(1,95*0,9)+2*(1,6*0,9)+4,1+2,4+1,2		20,9			
247.	H	59030029	deska sdk protipožární DF tl 15mm	m2	278,96	106,00	29 570	
		Plný popis:	*deska sdk protipožární DF tl 15mm*					
		Výkaz výměr:	(54,4+14,0+7,7+3,3+7,7+10,7+32,5+23,5+9,4+15,6+9,4+23,5+32,5+9,4)*1,1		278,96			
248.	H	59030035	deska sdk protipožární impregnovaná DFH2 tl 15,0mm	m2	78,54	149,00	11 702	
		Plný popis:	*deska sdk protipožární impregnovaná DFH2 tl 15,0mm*					
		Výkaz výměr:	(3,3+7,7+14,5+14,5+7,7+9,7+4,1+6,3+2,4+1,2)*1,1		78,54			
249.	SP	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,42	2 352,88	3 341	
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*					
			764: Konstrukce klempířské				236 075	
250.	SP	764334411	Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Cu plechu	m2	1,0	2 510,07	2 510	
		Plný popis:	*Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou*					
		Výkaz výměr:	(0,45+0,80)*2*0,40		1,0			
251.	SP	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm	m	88,4	794,55	70 238	
		Plný popis:	*Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm*					
		Výkaz výměr:	(1,35+7,55+15,30+7,55+4,45)*2+16,00		88,4			
252.	SP	764531444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 330/100 mm	kus	6,0	360,86	2 165	
		Plný popis:	*Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm*					
253.	SP	764231467	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm	m	42,8	1 154,48	49 412	
		Plný popis:	*Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 670 mm*					
		Výkaz výměr:	10,70*4		42,8			
254.	SP	764232434	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 330 mm	m	86,3	642,07	55 411	
		Plný popis:	*Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm*					
		Výkaz výměr:	(1,35+7,55+15,00+7,55+4,45)*2+14,50		86,3			
255.	SP	764236404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	41,5	674,25	27 981	
		Plný popis:	*Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 330 mm*					
		Výkaz výměr:	2,8+3,1+2,8+1,9+4,1+1,9+2,8+3,1+2,8+2,1+5*2,4+2,1		41,5			
256.	SP	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	25,8	962,14	24 823	
		Plný popis:	*Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm*					
		Výkaz výměr:	4,50+4,10+4,20+4,00+4,40+4,60		25,8			
257.	SP	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	2 325,40	3 535	
		Plný popis:	*Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*					
			765: Krytiny tvrdé				686 786	
258.	SP	765121203	Montáž krytiny betonové okapní větrací mřížka univerzální	m	88,4	60,98	5 390	
		Plný popis:	*Montáž krytiny betonové okapové hrany s větrací mřížkou univerzální*					
		Výkaz výměr:	(1,35+7,55+15,30+7,55+4,45)*2+16,00		88,4			
259.	H	59244090	mřížka ochranná větrací univerzální	m	97,24	51,80	5 037	
		Plný popis:	*mřížka ochranná větrací univerzální*					
		Výkaz výměr:	88,4*1,1		97,24			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
260.	SP	765123012	Krytina betonová drážková povrch s nástřikem disperzní barvou sklonu do 30° na sucho	m2	590,559	540,81	319 380	
			Plný popis: Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho povrch s nástřikem disperzní barvou					
			Výkaz výměr: (15,00*7,765)/2*2+(7,55*7,765*4)		350,978			
			(8,85+1,35)/2*(8,125+0,40)/2*2*2		86,955			
			7,50*(8,125+0,40)/2*2-(3,50+3,70)/2*0,20*2+2*2,5*3,15		78,248			
			(4,45*4,55)/2*2+(15,70+5,00)/2*5,23		74,378			
261.	SP	765123212	Krytina betonová drážková nárožní hrana z hřebenáčů s disperzním nástřikem s větracím pásem	m	59,8	1 320,65	78 975	
			Plný popis: Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho nárožní hrana s větracím pásem lepícím z hřebenáčů s povrchem s nástřikem disperzní barvou					
			Výkaz výměr: 4*11,0+2*7,9		59,8			
262.	SP	765123312	Krytina betonová drážková hřeben z hřebenáčů s disperzním nástřikem s větracím pásem	m	31,95	1 101,49	35 193	
			Plný popis: Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho hřeben s větracím pásem z hřebenáčů s povrchem s nástřikem disperzní barvou					
			Výkaz výměr: 15,8+16,15		31,95			
263.	SP	765123512	Krytina betonová drážková štítová hrana z tašek s povrchem s nástřikem disperzní barvou	m	23,25	813,58	18 916	
			Plný popis: Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho štítová hrana z okrajových tašek s povrchem s nástřikem disperzní barvou					
			Výkaz výměr: (8,125*2)+(3,50*2)		23,25			
264.	SP	765125011	Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové na sucho	kus	6,0	27,45	165	
			Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, protisněhových, prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, nosných pro stoupací plošinu drážkových					
265.	H	59244389	taška betonová rovný profil hladká pro sanitární odvětrání komplet	kus	6,0	1 480,00	8 880	
			Plný popis: taška betonová rovný profil hladká pro sanitární odvětrání komplet					
266.	SP	765125352	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 900 mm pro betonovou krytinu	kus	1,0	259,69	260	
			Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny betonové stoupací plošiny délky přes 450 do 900 mm					
267.	H	59244481	taška betonová hladká symetrická nosná stoupací plošiny (bez držáku)	kus	2,0	234,00	468	
			Plný popis: taška betonová hladká symetrická nosná stoupací plošiny (bez držáku)					
268.	H	59244096	držák stoupací plošiny	kus	2,0	249,00	498	
			Plný popis: držák stoupací plošiny					
269.	H	59244028	plošina stoupací kovová šíře 41x25cm	kus	1,0	907,00	907	
			Plný popis: plošina stoupací kovová šíře 41x25cm					
270.	SP	765125401	Montáž protisněhového háku pro betonovou krytinu	kus	1 771,674	25,20	44 653	
			Plný popis: Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany háku					
			Výkaz výměr: 590,558*3		1 771,674			
271.	H	59244406	hák protisněhový standard	kus	1 771,674	22,20	39 331	
			Plný popis: hák protisněhový standard					
			Výkaz výměr: 590,558*3		1 771,674			
272.	SP	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	375,055	51,83	19 440	
			Plný popis: Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci					
			Výkaz výměr: (13,80*7,55*2)+(14,40*3,50*2)		309,18			
			(1,50*0,45*2)+(14,50*4,45)		65,875			
273.	H	28329234	fólie PE parotěsná tl 0,2mm	m2	431,313	19,00	8 195	
			Plný popis: fólie PE parotěsná tl 0,2mm					
			Výkaz výměr: 375,055*1,15		431,313			
274.	SP	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	601,7	13,95	8 395	
			Plný popis: Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: (2*1,8+11*2,6+2,*1,8+6*15,4)*2		256,4			
			16,0+16,0+(14,3+12,4+10,4+8,4+6,5+4,6+2,8)*2		150,8			
			(13,6+11,7+9,7+7,7+5,7+3,9+2,0)*2		108,6			
			13*5,5+8*1,8		85,9			
275.	H	59660020	páska těsnící k podložení kontralatí (60mm/30m)- u systému vodotěsného podstřeší	m	661,87	21,50	14 230	
			Plný popis: páska těsnící k podložení kontralatí (60mm/30m)- u systému vodotěsného podstřeší					
			Výkaz výměr: 601,7*1,1		661,87			
276.	B	765331X01	Přiřezávání tašek rovné - příplatek	m	242,98	165,20	40 140	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: (10,70*8*2)+(0,40*2*2)+(7,60*2*2)		203,2			
			(0,40+0,45)*2+(1,60+0,78)*2*8		39,78			
277.	B	765999X01	D+M výlez na střechu včetně oplechování z Cu plechu	kus	1,0	6 628,00	6 628	
			Plný popis:					
278.	SP	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	4,84	6 550,80	31 706	
			Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			766: Konstrukce truhlářské				1 345 984	
279.	SP	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	2,0	1 259,32	2 519	
			Plný popis: Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
280.	B	766231X01	DOD půdní schody protipožární zateplené	kus	2,0	11 050,00	22 100	
			Plný popis:					
281.	SP	766412214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm	m2	1,943	162,64	316	
			Plný popis: Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm					
			Výkaz výměr: (5,55*0,70)/2		1,943			
282.	SP	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	210,353	196,93	41 424	
			Plný popis: Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
			Výkaz výměr: 3,8+7,515+3,8+0,6*32,3		34,495			
			10,4+0,6*20,8		22,88			
			2,068+15,4+0,6*30,8		35,948			
			10,4+0,6*20,8		22,88			
			(0,40+3,45)/2*3,00*4+(3,50+3,50)*5,85+(3,50+3,50)*4,30		94,15			
283.	H	61191155	palubky obkladové SM profil klasický 19x116mm A/B	m2	233,313	206,00	48 063	
			Plný popis: palubky obkladové SM profil klasický 19x116mm A/B					
			Výkaz výměr: (210,353+1,75)*1,1		233,313			
284.	SP	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	2,0	163,84	328	
			Plný popis: Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou					
285.	H	54917255	samozavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá bronz	kus	2,0	892,00	1 784	
			Plný popis: samozavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá bronz					
286.	SP	766671026	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 cm	kus	8,0	1 532,03	12 256	
			Plný popis: Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 1					
287.	B	61124X001	DOD elektricky ovládané střešní okno GGL INTEGRA -M10 78X160 cm; vč. lemování, - Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní, dešťový senzor	kus	8,0	28 955,00	231 640	
			Plný popis:					
288.	B	766671X01	D+M zateplovací sada (izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h okna - 1 600 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek)		8,0	1 697,00	13 576	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis:					
289.	B	766671X02	D+M střešní předokenní roleta s el. pohonem 78x160 cm	kus	8,0	13 255,00	106 040	
			Plný popis:					
290.	SP	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	31,0	1 073,60	33 281	
			Plný popis: Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
291.	H	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk	kus	31,0	3 110,00	96 410	
			Plný popis: zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk					
292.	SP	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,0	1 467,10	2 934	
			Plný popis: Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
293.	H	61182263	Zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídl. 60,70,80,90x197 cm, tl. 6-17 cm fólie dub,buk,bílá	kus	2,0	3 910,00	7 820	
			Plný popis: Zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídl. 60,70,80,90x197 cm, tl. 6-17 cm fólie dub,buk,bílá					
294.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	9,0	221,97	1 998	
			Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
295.	SP	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	7,0	249,10	1 744	
			Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm					
296.	H	61144400	parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	40,1	358,00	14 356	
			Plný popis: parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm					
			Výkaz výměr: 2,7+3,0+2,7+2*1,8+2,7+3,0+2,7+2*2,1+5*2,3+4,0		40,1			
297.	H	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	15,0	51,40	771	
			Plný popis: Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
298.	B	6116X001	D+M dřevěné dveře vnitřní dýhované 1kř 600x1970 mm - z 1/3 prosklené včetně kování	kus	4,0	4 025,00	16 100	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 1); 1+3		4,0			
299.	B	6116X002	D+M dřevěné dveře vnitřní dýhované 1kř 700x1970 mm - z 1/3 prosklené včetně kování	kus	13,0	4 256,00	55 328	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 2); 8+5		13,0			
300.	B	6116X003	D+M dřevěné dveře vnitřní dýhované 1kř 800x1970 mm - plné včetně kování	kus	10,0	3 042,00	30 420	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 3);5+5		10,0			
301.	B	6116X004	D+M dřevěné dveře shrnovací lamelové 800x1970 mm - plné, včetně kování	kus	1,0	2 436,00	2 436	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 4); 1		1,0			
302.	B	6116X005	D+M dřevěné dveře vnitřní dýhované 1kř 900x1970 mm plné, - zevntiř vodorovné madlo, zámek odjistitelný zvenčí včetně kování	kus	1,0	3 021,00	3 021	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 5); 1		1,0			
303.	B	6116X006	D+M dřevěné dveře vnitřní dýhované 1kř 900x1970 mm - ze 2/3 prosklené, oboustranně vodorovné madlo, vč. kování	kus	2,0	4 155,00	8 310	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 6); 1+1		2,0			
304.	B	6116X007	D+M dřevěné dveře vnitřní dýhované 1kř 800x1970 mm plné - požární (odolnost 30 min. EW DP3), včetně kování	kus	2,0	22 378,00	44 756	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 7); 1+1		2,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
305.	B	6117X001	D+M plastové vstupní dveře 1kř 900x2000 mm sv. dub/bílá , celoprosklené - bezp. dvojsklo CONEX 6,4/16/4 včetně kování	kus	2,0	21 945,00	43 890	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 8); 1+1			2,0			
306.	B	6117X002	D+M plastové vstupní dveře 1kř 900x2600 mm sv. dub/bílá, celoprosklené s nadsvětlíkem - bezp. dvojsklo CONEX 6,4/16/4, oboustranné madlo, vč. kování	kus	2,0	25 847,00	51 694	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 9); 1+1			2,0			
307.	B	6117X003	D+M plastové dveře 4kř 4000x2350 mm sv. dub/bílá s nadsvětlíkem celoprosklené - bezp. dvojsklo CONEX 6,4/16/4 včetně kování	kus	1,0	85 050,00	85 050	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 10); 1			1,0			
308.	B	6117X004	D+M plastové dveře 2kř 4000x2600 mm sv. dub/bílá (část v prosklené stěně) s nadsvětlíkem - celoprosklené bezp. dvojsklo CONEX 6,4/16/4 včetně kování	kus	1,0	94 779,00	94 779	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 11); 1			1,0			
309.	B	6117X005	D+M plastové podávací okno 2kř 1500x1200 mm sv. dub/bílá, výsuvné - jednoduché zasklení	kus	1,0	9 556,00	9 556	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 12); 1			1,0			
310.	B	6117X006	D+M plastové okno 2kř 1800x900 mm sv. dub/bílá otevíravé a sklápěcí - izolační dvojsklo K=1,1 W/m2K	kus	2,0	7 149,00	14 298	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 13); 2			2,0			
311.	B	6117X007	D+M plastové okno 2kř otevíravé a sklápěcí 2100x1700 mm sv. dub/bílá - izolační dvojsklo K=1,1 W/m2K	kus	2,0	14 095,00	28 190	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 14); 2			2,0			
312.	B	6117X008	D+M plastové okno 2kř posuvné a pevné 2300x1700 mm sv. dub/bílá - izolační dvojsklo K=1,1 W/m2K	kus	5,0	21 147,00	105 735	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 15); 5			5,0			
313.	B	6117X009	D+M plastové okno 3kř 2700x900 mm sv. dub/bílá, otevíravé a sklápěcí - izolační dvojsklo K=1,1 W/m2K	kus	4,0	9 561,00	38 244	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 16); 4			4,0			
314.	B	6117X010	D+M plastové okno 3kř 3000x600 mm sv. dub/bílá, sklápěcí - izolační dvojsklo K=1,1 W/m2K, včetně bowden. mechanismu, ovládání 1,1 m nad podlahou	kus	2,0	17 183,00	34 366	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 17); 2			2,0			
315.	B	6117X011	D+M plastové okno 4dílné 4000x750/480 mm sv. dub/bílá pevné zasklení - izolační dvojsklo K=1,1 W/m2K	kus	1,0	10 119,00	10 119	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 18); 1			1,0			
316.	B	61117X012	Příplatek za parotěsné osazení oken a dveří	m	135,4	151,00	20 445	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: 2*(2,7+0,9+3,0+0,6+2,7+0,9+1,1+2,1+1,8+0,9+4,0+2,6+1,8+0,9+1,1+2,1+2,7+0,9+3,0+0,6+2,7+0,9)			80,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			2*(1,1+2,1+2,1+1,7+(5*2,3+1,7)+2,1+1,7+1,1+2,6)		55,4			
317.	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	13 360,97	9 887	
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			767: Konstrukce zámečnické				96 874	
318.	SP	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	683,15	26,43	18 057	
			Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
			Výkaz výměr: 7,1+350,0+326,0+0,05		683,15			
319.	B	130103X01	DOD Ocel pásová jakost 11373 100x6,0 mm	t	0,071	49 255,00	3 508	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 0,06594*1,08		0,071			
320.	B	130103X02	DOD Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 8 mm	t	0,35	28 122,00	9 847	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 0,324224*1,08		0,35			
321.	H	13010756	DOD ocel profilová IPE 240 jakost 11 375	t	0,326	24 300,00	7 917	
			Plný popis: ocel profilová IPE 240 jakost 11 375					
			Výkaz výměr: 4,50*0,0362*2		0,326			
322.	H	13515116	DOD ocel široká jakost S235JR 200x8mm	t	0,05	25 800,00	1 284	
			Plný popis: ocel široká jakost S235JR 200x8mm					
			Výkaz výměr: 0,04608*1,08		0,05			
323.	B	767001X01	D+M ocelové zábradlí zábradlí z trubek pomocí kotvení do betonu, vč. povrchové úpravy žárový Zn	m	20,225	2 650,00	53 596	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 2,00+1,50+0,80+6,575+6,50+1,425+1,425		20,225			
324.	B	767001X02	D+M ocelové madlo z trubek pomocí kotvení do zdiva, vč. povrchové úpravy žárovým zinkováním	m	2,0	687,00	1 374	
			Plný popis:					
325.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	955,83	1 290	
			Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			771: Podlahy z dlaždic a obklady				364 765	
326.	SP	766291113	Montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením	m	15,0	50,65	760	
			Plný popis: Montáž schodišťových doplňků protiskluzové hrany na stupeň upevněné přilepením					
			Výkaz výměr: 6*1,5+5*1,2		15,0			
327.	H	59054143	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (8 x 1000 mm)	m	16,5	410,00	6 765	
			Plný popis: profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (8 x 1000 mm)					
			Výkaz výměr: (6*1,5+5*1,2)*1,1		16,5			
328.	SP	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	234,575	105,18	24 672	
			Plný popis: Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm					
			Výkaz výměr: 2,65+0,175*2+0,25+4,8+1,55+2,25+0,25+0,175*2+2,65+13,6		28,7			
			1,0+0,45+2,9+0,525+1,15+0,525+1,8+4,2+1,0+0,2*2+1,0+7,8+2*0,5+0,3+2,0+0,2+0,2+3,2+1,0+0,45		31,1			
			3,5*2+2,2*2+4*0,2+1,35+0,2+2,05+3,5+1,85+4,2+1,85+0,15*2+3,0+2,1+0,4+0,2*2+6,3+7,25+2,05+4,2+5,6+1,65*2+2,65		64,75			
			3,75+1,65+0,125+0,175*2+0,275+0,6+1,2+1,4+0,2*2+0,5+0,55+2*3,5+4,45+2,85+0,6+2*0,2		26,1			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			1,4+2*0,2+1,7+1,4+2*0,175+0,125+1,65+3,75+0,55+1,65+1,65+5,6+4,2+2,05+2,65		29,125			
			6,5+0,2+0,4+2,1+3,0+2*0,2+1,85+4,2+7,25+0,8+0,1+0,3		27,1			
			0,35+0,25+3,25+2,05+0,125+0,2*2+0,275+0,25+1,95+2,5+0,25+0,35+0,9+0,25+0,2		13,35			
			0,80+0,15+7,05+6,35		14,35			
329.	SP	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	117,288	14,99	1 758	
			Plný popis: Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné					
			Výkaz výměr: 234,575/2		117,288			
330.	SP	771554112	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	26,218	248,93	6 526	
			Plný popis: Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/ m2					
			Výkaz výměr: (1,70*1,50)+(1,10*0,20)		2,77			
			(5,00+9,05)*1,50+(1,10*0,20)+(0,80+7,05+6,50)*0,15		23,448			
331.	SP	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	15,0	245,57	3 684	
			Plný popis: Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm					
			Výkaz výměr: 1,20*5+1,5*6		15,0			
332.	SP	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	15,0	131,30	1 969	
			Plný popis: Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky přes 150 do 200 mm					
			Výkaz výměr: 1,20*5+1,5*6		15,0			
333.	H	59247500	dlaždice teracová broušená 40x40x2 cm	m2	38,797	437,00	16 954	
			Plný popis: dlaždice teracová broušená 40x40x2 cm					
			Výkaz výměr: ((0,80+0,15+7,05+6,35)*0,15+(5,00+9,05)*1,50+(1,10*0,20)+(0,80+7,05+6,50)*0,15)*1,1		28,16			
			15,0*0,46*1,1+((1,70*1,50)+(1,10*0,20))*1,1		10,637			
334.	SP	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	414,22	273,95	113 475	
			Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 9 ks/ m2					
			Výkaz výměr: 54,4+85,6+14,0+7,7+3,3+7,7+3,3+10,7+32,5+7,7+14,5+23,5+9,4+15,6+9,4+23,5+14,5+7,7+32,5+9,7+9,4+4,1+6,3+2,4+1,2		410,6			
			0,3*3,4+0,45*4,0+0,2*4,0		3,62			
335.	B	592475X01	DOD dlaždice slinutá neglazovaná protiskluzová (dle výběru investora)	m2	471,877	320,00	151 001	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: (414,22+234,575*0,15)*1,05		471,877			
336.	SP	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	29,7	10,57	314	
			Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
			Výkaz výměr: 3,3+3,3+7,7+7,7+4,1+2,4+1,2		29,7			
337.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	445,756	40,31	17 968	
			Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
			Výkaz výměr: 414,22+14,35*0,15+26,218+3,165		445,756			
338.	SP	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	3 458,47	18 918	
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			781: Obklady keramické				232 608	
339.	SP	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	257,66	345,52	89 026	
			Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených standardním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr:	2,0*(1,25+1,05+1,3+1,4+0,6)+0,8*4,0+1,5*0,9+2,0*(1,3+1,0+1,4+1,6)+0,8*2*2,2		29,87			
			2,0*(0,6+1,3+2,5+1,3+1,0)+2,0*(1,15+0,9+1,95)+1,6*(2*1,45+0,9)		27,48			
			1,6*(1,2+1,65)+1,6*(1,25+1,9+4,1+0,9+1,95+1,95+0,9+1,95)		28,4			
			2,0*(1,25+1,45+4,1+1,6+0,625+2,05)+2,0*(1,6+4,1+1,45+0,775+1,25+2,05+0,625)		45,85			
			2,0*(2,5+1,3+0,6+1,45)+2,0*(1,95+0,95+1,95+0,65)		22,7			
			1,6*(1,25+1,9+2,05+4*1,95+2*0,9)+1,6*(1,2+0,15+0,9+1,9+1,6+1,2+1,3+0,15+0,4+4*1,6+2*0,9)		50,88			
			1,6*(1,1+1,9+0,9+1,0+0,2+1,05+1,1+1,05)+2,0*(0,175+3,2+2,3+2,2+0,8+1,0+0,325)		33,28			
			2,0*(2*2,2+2*1,1)-0,7*2,0+2,0*(2*0,9+2*1,3)-0,7*2,0		19,2			
340.	B	781413X01	DOD obkladačky dle výběru investora	m2	283,426	380,00	107 702	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr:	257,66*1,1		283,426			
341.	SP	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	257,66	35,23	9 078	
		Plný popis:	*Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě*					
		Výkaz výměr:	2,0*(1,25+1,05+1,3+1,4+0,6)+0,8*4,0+1,5*0,9+2,0*(1,3+1,0+1,4+1,6)+0,8*2*2,2		29,87			
			2,0*(0,6+1,3+2,5+1,3+1,0)+2,0*(1,15+0,9+1,95)+1,6*(2*1,45+0,9)		27,48			
			1,6*(1,2+1,65)+1,6*(1,25+1,9+4,1+0,9+1,95+1,95+0,9+1,95)		28,4			
			2,0*(1,25+1,45+4,1+1,6+0,625+2,05)+2,0*(1,6+4,1+1,45+0,775+1,25+2,05+0,625)		45,85			
			2,0*(2,5+1,3+0,6+1,45)+2,0*(1,95+0,95+1,95+0,65)		22,7			
			1,6*(1,25+1,9+2,05+4*1,95+2*0,9)+1,6*(1,2+0,15+0,9+1,9+1,6+1,2+1,3+0,15+0,4+4*1,6+2*0,9)		50,88			
			1,6*(1,1+1,9+0,9+1,0+0,2+1,05+1,1+1,05)+2,0*(0,175+3,2+2,3+2,2+0,8+1,0+0,325)		33,28			
			2,0*(2*2,2+2*1,1)-0,7*2,0+2,0*(2*0,9+2*1,3)-0,7*2,0		19,2			
342.	SP	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	257,66	40,31	10 386	
		Plný popis:	*Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu*					
		Výkaz výměr:	2,0*(1,25+1,05+1,3+1,4+0,6)+0,8*4,0+1,5*0,9+2,0*(1,3+1,0+1,4+1,6)+0,8*2*2,2		29,87			
			2,0*(0,6+1,3+2,5+1,3+1,0)+2,0*(1,15+0,9+1,95)+1,6*(2*1,45+0,9)		27,48			
			1,6*(1,2+1,65)+1,6*(1,25+1,9+4,1+0,9+1,95+1,95+0,9+1,95)		28,4			
			2,0*(1,25+1,45+4,1+1,6+0,625+2,05)+2,0*(1,6+4,1+1,45+0,775+1,25+2,05+0,625)		45,85			
			2,0*(2,5+1,3+0,6+1,45)+2,0*(1,95+0,95+1,95+0,65)		22,7			
			1,6*(1,25+1,9+2,05+4*1,95+2*0,9)+1,6*(1,2+0,15+0,9+1,9+1,6+1,2+1,3+0,15+0,4+4*1,6+2*0,9)		50,88			
			1,6*(1,1+1,9+0,9+1,0+0,2+1,05+1,1+1,05)+2,0*(0,175+3,2+2,3+2,2+0,8+1,0+0,325)		33,28			
			2,0*(2*2,2+2*1,1)-0,7*2,0+2,0*(2*0,9+2*1,3)-0,7*2,0		19,2			
343.	SP	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací	kus	40,0	251,99	10 080	
		Plný popis:	*Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, s izolací do 30 DN*					
		Výkaz výměr:	2*9+2+5+1+1+2+6+5		40,0			
344.	SP	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	2 262,72	6 336	
		Plný popis:	*Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*					
			782: Konstrukce z přírodního kamene				365 319	
345.	SP	782112312	Montáž obkladů stěn do lepidla tl do 30 mm	m2	139,82	1 335,28	186 699	
		Plný popis:	*Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nepravidelných desek s řezanými stranami tl. 25 a 30 mm*					
		Výkaz výměr:	5,45+0,66+17,47+8,44+4,9+2,6+12,14-1,45+3,44+16,5-2,86-3,2		64,09			
			2,65+12,9-1,36+12,9-1,36+0,33+2,45+12,5+16,15-2,86-3,2+4,83+12,95-1,45+3,3+5,0		75,73			
346.	B	782112X01	pálený cihelný pásek 215x65x23-25 mm	kus	9 228,12	18,50	170 720	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr:	139,82*60*1,1		9 228,12			
347.	SP	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	2,21	3 574,20	7 899	
		Plný popis:	*Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*					
			783: Nátěry				44 363	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
348.	SP	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	12,371	57,64	713	
			Plný popis: Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) základní					
			Výkaz výměr: 1,70*4*0,1*2*4		5,44			
			0,53*0,28*2*2*4		2,374			
			0,356*(0,06+0,10)*2*5*2*4		4,557			
349.	SP	783626100	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 1x lakování	m2	231,388	79,54	18 404	
			Plný popis: Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami lazurovacím lakem 1x lakování nebo napuštění					
			Výkaz výměr: 210,353*1,1		231,388			
350.	SP	783626200	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 2x lakování	m2	210,353	120,02	25 246	
			Plný popis: Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami lazurovacím lakem 2x lakování					
			Výkaz výměr: 3,8+7,515+3,8+0,6*32,3		34,495			
			10,4+0,6*20,8		22,88			
			2,068+15,4+0,6*30,8		35,948			
			10,4+0,6*20,8		22,88			
			(0,40+3,45)/2*3,00*4+(3,50+3,50)*5,85+(3,50+3,50)*4,30		94,15			
			784: Malby				100 582	
351.	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 252,988	13,66	17 113	
			Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
			Výkaz výměr: 3,1*2*(13,6+4,0)-(5*2,3*1,7+2*2,1*1,7+2*1,1*2,1+1,5*1,2+4,0*2,35+1,1*2,1)		64,3			
			3,1*2*(3,5+4,0)-(1,5*1,2+0,8*2,03+3,4*2,6)		34,236			
			3,1*2*(3,5+2,2)-(0,8*2,03+0,9*2,1)		31,826			
			3,1*2*(2,5+1,3)-0,8*2,1		21,88			
			3,1*2*(3,5+2,2)-(2*1,0*2,1)		31,14			
			3,1*2*(3,65+0,9)-3*(0,7*2,1)		23,8			
			3,1*2*(3,5+3,05)-(1,0*2,1+0,7*2,1+1,8*0,9)		35,42			
			3,1*2*(7,25+4,2+2,1)-(2,7*0,9+1,0*2,1+1,4*2,6+1,0*2,1)		73,74			
			3,1*2*(1,9+2,05+2*1,95+2*0,9)-(0,8*2,1+4*0,8*2,1)		51,43			
			3,1*2*(3,125+4,1)-(0,9*2,1+3,0*0,6+0,9*2,1+0,8*2,1)		37,535			
			3,1*2*(4,2+5,6)-(2*0,9*2,1+2,7*0,9)		54,55			
			3,1*2*(6,3+1,5)-(1,1*2,1+4*0,9*2,1)		38,49			
			3,1*2*(3,5+4,45)-(1,8*0,9+1,0*2,1)		45,57			
			3,1*2*(6,3+1,5)-(1,1*2,1+4*0,9*2,1)		38,49			
			3,1*2*(4,2+5,6)-(0,9*2,1+2,7*0,9)		56,44			
			3,1*2*(4,1+3,125)-(3,0*0,6+2*0,9*2,1+0,8*2,1)		37,535			
			3,1*2*(1,9+2,05+2*1,95+2*0,9)-(0,8*2,1+4*0,8*2,1)		51,43			
			3,1*2*(7,25+4,2+2,1)-(2,7*0,9+1,0*2,1+1,4*2,6+1,0*2,1)		73,74			
			3,1*(2*1,9+2*1,6+2*0,15+2*1,7+2*1,9+2*0,15+4*1,6+4*0,9)-(7*0,8*2,1)		65,12			
			3,1*2*(1,5+6,3)-(1,1*2,1+1,0*2,1+1,0*2,1+2*0,8*2,1)		38,49			
			3,1*2*(1,1+1,9+0,9+1,9)-(3*0,8*2,1)		30,92			
			3,1*2*(1,9+2,6)-(0,9*2,1)+3,1*(1,5+4,3+2,3+4,8+0,9)		68,79			
			3,1*2*(0,9+1,6+2*0,35)-(1,1*2,1)+3,1*2*(4,2+2,1)-(0,8*2,1+0,6*2,1)		53,65			
			3,1*(1,5+3,2+2,3+2,2+0,8+1,0)-(1,0*2,1)		32,0			
			3,1*2*(2,2+1,1)-(0,7*2,1)		18,99			
			3,1*2*(0,9+1,3)-(0,7*2,1)		12,17			
			0,25*(10*1,7+5*2,3+4*1,7+2*2,1+4*2,1+2*1,1)		12,525			
			0,45*(2*2,35+4,0)+0,25*(2*2,6+4,0)+0,25*5,1		7,49			
			0,45*(2*1,2+1,5)		1,755			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			0,2*(2*2,1+0,9)+0,1*(2*2,03+0,8)		1,506			
			0,2*(2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,08			
			0,2*(2*0,9+1,8+2*2,1+1,0)+0,1*(2*2,1+0,7)		2,25			
			0,2*(2*0,9+2,7+2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,98			
			0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(4*2,1+2*0,8)		1,625			
			0,2*(2*0,6+3,0)+0,15*(2*2,1+0,9)		1,605			
			0,2*(2*0,9+2,7)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,15*(2*2,1+0,9)		2,43			
			0,2*(2*2,1+1,1)+0,1*(8*2,1+4*0,9)		3,1			
			0,2*(2*0,9+1,8+2*2,1+1,0)		1,76			
			0,2*(4*2,1+2*1,1)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,1*(4*2,1+2*0,9)		3,905			
			0,2*(2*0,9+2,7)+0,15*(2*2,1+0,9)		1,665			
			0,2*(2*0,6+3,0)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(2*2,1+0,9)		2,74			
			0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(4*2,1+2*0,8)		1,625			
			0,2*(2*0,9+2,7+2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,98			
			0,1*4*(2*2,1+0,8)		2,0			
			0,45*(2*2,1+1,1)+0,1*(8*2,1+2*1,1+2*0,8)		4,445			
			0,1*(2*2,1+0,8)+0,3*(2*2,1+0,8)		2,0			
			0,1*(2*2,1+1,0)		0,52			
			0,1*(2*2,1+0,7)		0,49			
			0,1*(2*2,1+0,7)		0,49			
			325,0		325,0			
			-257,66		- 257,66			
352.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 252,988	56,68	71 014	
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
			Výkaz výměr: 3,1*2*(13,6+4,0)-(5*2,3*1,7+2*2,1*1,7+2*1,1*2,1+1,5*1,2+4,0*2,35+1,1*2,1)		64,3			
			3,1*2*(3,5+4,0)-(1,5*1,2+0,8*2,03+3,4*2,6)		34,236			
			3,1*2*(3,5+2,2)-(0,8*2,03+0,9*2,1)		31,826			
			3,1*2*(2,5+1,3)-0,8*2,1		21,88			
			3,1*2*(3,5+2,2)-(2*1,0*2,1)		31,14			
			3,1*2*(3,65+0,9)-3*(0,7*2,1)		23,8			
			3,1*2*(3,5+3,05)-(1,0*2,1+0,7*2,1+1,8*0,9)		35,42			
			3,1*2*(7,25+4,2+2,1)-(2,7*0,9+1,0*2,1+1,4*2,6+1,0*2,1)		73,74			
			3,1*2*(1,9+2,05+2*1,95+2*0,9)-(0,8*2,1+4*0,8*2,1)		51,43			
			3,1*2*(3,125+4,1)-(0,9*2,1+3,0*0,6+0,9*2,1+0,8*2,1)		37,535			
			3,1*2*(4,2+5,6)-(2*0,9*2,1+2,7*0,9)		54,55			
			3,1*2*(6,3+1,5)-(1,1*2,1+4*0,9*2,1)		38,49			
			3,1*2*(3,5+4,45)-(1,8*0,9+1,0*2,1)		45,57			
			3,1*2*(6,3+1,5)-(1,1*2,1+4*0,9*2,1)		38,49			
			3,1*2*(4,2+5,6)-(0,9*2,1+2,7*0,9)		56,44			
			3,1*2*(4,1+3,125)-(3,0*0,6+2*0,9*2,1+0,8*2,1)		37,535			
			3,1*2*(1,9+2,05+2*1,95+2*0,9)-(0,8*2,1+4*0,8*2,1)		51,43			
			3,1*2*(7,25+4,2+2,1)-(2,7*0,9+1,0*2,1+1,4*2,6+1,0*2,1)		73,74			
			3,1*(2*1,9+2*1,6+2*0,15+2*1,7+2*1,9+2*0,15+4*1,6+4*0,9)-(7*0,8*2,1)		65,12			
			3,1*2*(1,5+6,3)-(1,1*2,1+1,0*2,1+1,0*2,1+2*0,8*2,1)		38,49			
			3,1*2*(1,1+1,9+0,9+1,9)-(3*0,8*2,1)		30,92			
			3,1*2*(1,9+2,6)-(0,9*2,1)+3,1*(1,5+4,3+2,3+4,8+0,9)		68,79			
			3,1*2*(0,9+1,6+2*0,35)-(1,1*2,1)+3,1*2*(4,2+2,1)-(0,8*2,1+0,6*2,1)		53,65			
			3,1*(1,5+3,2+2,3+2,2+0,8+1,0)-(1,0*2,1)		32,0			
			3,1*2*(2,2+1,1)-(0,7*2,1)		18,99			
			3,1*2*(0,9+1,3)-(0,7*2,1)		12,17			
			0,25*(10*1,7+5*2,3+4*1,7+2*2,1+4*2,1+2*1,1)		12,525			
			0,45*(2*2,35+4,0)+0,25*(2*2,6+4,0)+0,25*5,1		7,49			
			0,45*(2*1,2+1,5)		1,755			
			0,2*(2*2,1+0,9)+0,1*(2*2,03+0,8)		1,506			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			0,2*(2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,08			
			0,2*(2*0,9+1,8+2*2,1+1,0)+0,1*(2*2,1+0,7)		2,25			
			0,2*(2*0,9+2,7+2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,98			
			0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(4*2,1+2*0,8)		1,625			
			0,2*(2*0,6+3,0)+0,15*(2*2,1+0,9)		1,605			
			0,2*(2*0,9+2,7)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,15*(2*2,1+0,9)		2,43			
			0,2*(2*2,1+1,1)+0,1*(8*2,1+4*0,9)		3,1			
			0,2*(2*0,9+1,8+2*2,1+1,0)		1,76			
			0,2*(4*2,1+2*1,1)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,1*(4*2,1+2*0,9)		3,905			
			0,2*(2*0,9+2,7)+0,15*(2*2,1+0,9)		1,665			
			0,2*(2*0,6+3,0)+0,15*(2*2,1+0,9)+0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(2*2,1+0,9)		2,74			
			0,125*(2*2,1+0,8)+0,1*(4*2,1+2*0,8)		1,625			
			0,2*(2*0,9+2,7+2*2,1+1,0+2*2,1+1,0)		2,98			
			0,1*4*(2*2,1+0,8)		2,0			
			0,45*(2*2,1+1,1)+0,1*(8*2,1+2*1,1+2*0,8)		4,445			
			0,1*(2*2,1+0,8)+0,3*(2*2,1+0,8)		2,0			
			0,1*(2*2,1+1,0)		0,52			
			0,1*(2*2,1+0,7)		0,49			
			0,1*(2*2,1+0,7)		0,49			
			325,0		325,0			
			-257,66		- 257,66			
353.	SP	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	145,166	15,42	2 238	
			Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 5,00 m					
			Výkaz výměr: 4,1*(6,0+6,3+0,525+1,15+0,525+6,95+6,0+7,8+0,5+0,3+0,5+6,3)+2*5,25*(0,25+0,535)/2		179,806			
			-(4,0*2,35+1,5*1,2+3,4*2,6+0,9*2,1+4,0*2,6+1,1*2,1)		- 34,64			
354.	SP	784211119	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m	m2	145,166	70,38	10 217	
			Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m					
			Výkaz výměr: 4,1*(6,0+6,3+0,525+1,15+0,525+6,95+6,0+7,8+0,5+0,3+0,5+6,3)+2*5,25*(0,25+0,535)/2		179,806			
			-(4,0*2,35+1,5*1,2+3,4*2,6+0,9*2,1+4,0*2,6+1,1*2,1)		- 34,64			
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				302 052	
355.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,0	151 025,78	302 052	
			Plný popis:					
			SO 02: Zpevněné plochy				1 579 009	
			001: Zemní práce				25 747	
356.	SP	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 193,58	21,57	25 747	
			Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
			Výkaz výměr: 636,0+557,58		1 193,58			
			005: Komunikace				1 224 825	
357.	SP	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	636,0	229,02	145 659	
			Plný popis: Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			Výkaz výměr: odměřeno ze situace; 636,00		636,0			
358.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 193,58	107,53	128 346	
			Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
			Výkaz výměr: 636,0+557,58		1 193,58			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
359.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 193,58	141,15	168 473	
			Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			Výkaz výměr: 636,0+557,58		**1 193,58**			
360.	SP	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	636,0	292,65	186 125	
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
			Výkaz výměr: odměřeno ze situace; 636,00		**636,0**			
361.	SP	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 10 kg/m2	m2	636,0	8,36	5 314	
			Plný popis: Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 5 do 10 kg/m2					
			Výkaz výměr: odměřeno ze situace; 636,00		**636,0**			
362.	SP	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	636,0	22,71	14 445	
			Plný popis: Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2					
			Výkaz výměr: odměřeno ze situace; 636,00		**636,0**			
363.	SP	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	636,0	12,65	8 043	
			Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2					
			Výkaz výměr: odměřeno ze situace; 636,00		**636,0**			
364.	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	636,0	342,20	217 639	
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
			Výkaz výměr: odměřeno ze situace; 636,00		**636,0**			
365.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	108,73	283,22	30 794	
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebyteč					
			Výkaz výměr: odměřeno ze situace - chodníky; 11,32+97,41		**108,73**			
366.	H	59245015	dlažba zámková profilová 20x16,5x6 cm přírodní	m2	114,167	205,00	23 404	
			Plný popis: dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní					
			Výkaz výměr: odměřeno ze situace - chodníky; (11,32+97,41)*1,05		**114,167**			
367.	SP	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	448,85	257,05	115 376	
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebyt					
			Výkaz výměr: odměřeno ze situace - parkoviště; 448,85		**448,85**			
368.	H	59245296	dlažba zámková profilová 20x16,5x10 cm přírodní	m2	439,373	380,00	166 962	
			Plný popis: dlažba zámková profilová 20x16,5x10 cm přírodní					
			Výkaz výměr: 448,85*1,05		**471,293**			
			odpočet barevná dlažba; -(2*16,0*0,2+24*5,0*0,2)*1,05		**- 31,92**			
369.	SP	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací	m2	30,4	22,29	678	
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebyteč					
			Výkaz výměr: 2*16,0*0,2+24*5,0*0,2		**30,4**			
370.	H	59245279	dlažba zámková profilová 20x16,5x10 cm barevná	m2	31,92	425,00	13 566	
			Plný popis: dlažba zámková profilová 20x16,5x10 cm barevná					
			Výkaz výměr: (2*16,0*0,2+24*5,0*0,2)*1,05		**31,92**			
			009: Ostatní konstrukce a práce				**132 803**	
371.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	292,0	228,57	66 743	
			Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
			Výkaz výměr: 175,0+9,0+1,5+18,5+1,5+31,0+37,0+18,5		**292,0**			
372.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,84	2 738,85	15 995	
			Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: 292,0*0,1*0,2		5,84			
					–			
373.	H	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	300,76	156,00	46 919	
			Plný popis: obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm					
			Výkaz výměr: 292,0*1,03		300,76			
					–			
374.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,0	179,87	360	
			Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
375.	H	40445480	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm	kus	1,0	821,00	821	
			Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm					
376.	H	40445477	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x500mm	kus	1,0	688,00	688	
			Plný popis: značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x500mm					
377.	SP	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,0	236,20	236	
			Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
378.	H	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	1,0	500,00	500	
			Plný popis: sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm					
379.	H	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	1,0	542,00	542	
			Plný popis: patka hliníková pro sloupek D 60 mm					
			099: Přesun hmot HSV				195 633	
380.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 514,189	129,20	195 633	
			Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
			SO 03: Hlediště				464 857	
			001: Zemní práce				35 495	
381.	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	63,653	129,55	8 246	
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
			Výkaz výměr: (4,80*1,50*0,70)+(6,90*1,50*0,30)+11,70*4,80*0,80		53,073			
			2*(2,0*1,0*0,9)/2+2*(2,0*0,8*0,8)/2+(15,0*1,0*1,0)/2		10,58			
382.	SP	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	63,653	28,50	1 814	
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
			Výkaz výměr: (4,80*1,50*0,70)+(6,90*1,50*0,30)+11,70*4,80*0,80		53,073			
			2*(2,0*1,0*0,9)/2+2*(2,0*0,8*0,8)/2+(15,0*1,0*1,0)/2		10,58			
383.	SP	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	7,322	806,00	5 902	
			Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných					
			Výkaz výměr: 1,50*0,30*(0,45+0,60)/2+0,40*0,30*(0,60+0,80)/2*2		0,404			
			0,65*0,30*(0,35+0,65)/2*2+0,90*0,30*(0,20+0,65)/2*3*4		1,572			
			0,45*0,30*(0,20+0,40)/2*2+1,50*0,30*(0,40+0,60)/2*2		0,531			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			0,45*0,30*(0,60+0,80)/2*2+0,60*0,30*(0,55+0,85)/2*2		0,441			
			0,90*0,30*(0,40+0,85)/2*6*2+(0,45*0,30*0,25*2)		2,093			
			(2,55*0,30*0,60)+12,15*0,30*(0,40+0,60)/2		2,282			
384.	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,322	34,59	253	
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
			Výkaz výměr: 1,50*0,30*(0,45+0,60)/2+0,40*0,30*(0,60+0,80)/2*2		0,404			
			0,65*0,30*(0,35+0,65)/2*2+0,90*0,30*(0,20+0,65)/2*3*4		1,572			
			0,45*0,30*(0,20+0,40)/2*2+1,50*0,30*(0,40+0,60)/2*2		0,531			
			0,45*0,30*(0,60+0,80)/2*2+0,60*0,30*(0,55+0,85)/2*2		0,441			
			0,90*0,30*(0,40+0,85)/2*6*2+(0,45*0,30*0,25*2)		2,093			
			(2,55*0,30*0,60)+12,15*0,30*(0,40+0,60)/2		2,282			
385.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,975	64,78	4 598	
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
			Výkaz výměr: 63,653+7,322		70,975			
386.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	70,975	169,19	12 008	
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			Výkaz výměr: 63,653+7,322		70,975			
387.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	70,975	15,14	1 075	
			Plný popis: Uložení sypaniny na skládky					
			Výkaz výměr: 63,653+7,322		70,975			
388.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,58	83,85	887	
			Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			Výkaz výměr: 2*(2,0*1,0*0,9)/2+2*(2,0*0,8*0,8)/2+(15,0*1,0*1,0)/2		10,58			
389.	SP	182201101	Svahování násypů	m2	19,5	36,48	711	
			Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
			Výkaz výměr: 15,0*1,3		19,5			
			002: Základy				102 324	
390.	SP	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	12,158	2 836,16	34 481	
			Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
			Výkaz výměr: 1,5*0,3*0,85+2*0,4*0,3*0,85		0,587			
			2*0,65*0,3*0,75+6*0,9*0,3*0,75+2*0,45*0,3*0,75		1,71			
			4*0,6*0,3*0,45+4*0,9*0,3*0,45+4*3*0,9*0,3*0,45		2,268			
			4*0,8*0,3*0,45+1,5*0,3*0,85+2*0,4*0,3*0,85+2*0,6*0,3*0,8+12*0,9*0,3*0,75+2*0,45*0,3*0,4+14,7*0,3*0,85		7,593			
391.	SP	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	76,71	223,34	17 133	
			Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
			Výkaz výměr: 2*1,5*0,85+2*(6*0,75*4,5)+2*7,2*0,85+2*1,5*0,85+11,7*0,85+5*2,1*0,85		76,71			
392.	SP	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	76,71	57,65	4 422	
			Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
			Výkaz výměr: 2*1,5*0,85+2*(6*0,75*4,5)+2*7,2*0,85+2*1,5*0,85+11,7*0,85+5*2,1*0,85		76,71			
393.	SP	274362132	Výztuž základových pasů sítě	t	1,216	38 072,59	46 289	
			Plný popis: Výztuž základových konstrukcí pasů ze svařovaných sítí, při průměru drátu do 6 mm					
			Výkaz výměr: 12,158*0,1		1,216			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			003: Svislé konstrukce				114 582	
394.	SP	388129130	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 1 t	kus	25,0	858,29	21 457	
			Plný popis: Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 0,5 do 1 t					
395.	B	388129X01	DOD prefabrikovaný dílec IZE 238/75 L	kus	25,0	3 725,00	93 125	
			Plný popis:					
			004: Vodorovné konstrukce				106 053	
396.	SP	435125002	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t	kus	3,0	1 994,00	5 982	
			Plný popis: Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 2 do 5 t					
397.	B	59372X001	DOD prefa rameno schodiště š 1,2 m (15x150/300)	kus	1,0	36 955,00	36 955	
			Plný popis:					
398.	B	59372X002	DOD prefa rameno schodiště š 1,2 m (10x150/300)	kus	1,0	28 474,00	28 474	
			Plný popis:					
399.	B	59372X003	DOD prefa rameno schodiště š 1,2 m (13x150/300)	kus	1,0	34 642,00	34 642	
			Plný popis:					
			099: Přesun hmot HSV				26 577	
400.	SP	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	62,882	422,65	26 577	
			Plný popis: Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					
			767: Konstrukce zámečnické				70 711	
401.	B	767999X01	D+M ocelové zábradlí z z uzavřených profilů 40/40 mm výšky 900 mm, kotvené do betonu, - povrchová úprava žárový zinek	m	24,1	2 895,00	69 770	
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 11,8+7,5+4,8					
402.	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	24,1 1,35	697,70	942	
			Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				9 115	
403.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,0	4 557,43	9 115	
			Plný popis:					
			SO 04.1: Venkovní vodovod				69 137	
			001: Zemní práce				33 696	
404.	SP	128401101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 5	m3	5,4	1 203,02	6 496	
			Plný popis: Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v horninách tř. 5 až 7 ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině tř. 5					
			Výkaz výměr: 15,0*0,6*1,2/2					
405.	SP	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,4 5,4	1 461,58	7 893	
			Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
			Výkaz výměr: 15,0*0,6*1,2/2					
406.	SP	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5	m3	5,4 5,4	2 300,47	12 423	
			Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: 15,0*0,6*1,2/2			5,4			
407.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,8	78,61	849	
		Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5						
		Výkaz výměr: 15,0*0,6*1,2			10,8			
408.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,0	64,78	1 166	
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
		Výkaz výměr: 10,8+7,2			18,0			
409.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	18,0	55,92	1 007	
		Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
		Výkaz výměr: 10,8+7,2			18,0			
410.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,8	15,14	164	
		Plný popis: Uložení sypaniny na skládky						
		Výkaz výměr: 15,0*0,6*1,2			10,8			
411.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	2,7	355,95	961	
		Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez pr						
		Výkaz výměr: 15,0*0,6*0,3			2,7			
412.	H	58337308	štěrkopísek frakce 0/2 třída B	t	5,13	353,00	1 811	
		Plný popis: štěrkopísek frakce 0/2 třída B						
		Výkaz výměr: 2,7*1,9			5,13			
413.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,2	83,85	604	
		Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
		Výkaz výměr: 10,8-0,9-2,7			7,2			
414.	SP	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	15,0	21,57	324	
		Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním						
		Výkaz výměr: 15,0*1,0			15,0			
			004: Vodorovné konstrukce				826	
415.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,9	917,26	826	
		Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm						
		Výkaz výměr: 15,0*0,6*0,1			0,9			
			008: Trubní vedení				26 509	
416.	SP	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	15,0	61,96	929	
		Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm						
417.	H	28613111	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm	m	15,0	42,90	644	
		Plný popis: potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm						
418.	SP	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	2,0	172,75	346	
		Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40						
419.	H	28615970	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 40	kus	2,0	70,40	141	
		Plný popis: elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 40						
420.	SP	877171112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	2,0	172,75	346	
		Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 40						
421.	H	28653053	elektrokoleno PE 100 90° D 40mm	kus	2,0	312,00	624	
		Plný popis: elektrokoleno PE 100 90° D 40mm						
422.	SP	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	1,0	549,35	549	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 40					
423.	B	891162201	Montáž závitové vodoměrné sestavy G 1 ve vodoměrné kruhové šachtě	kus	1,0	643,00	643	
			Plný popis:					
424.	B	42290100	souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou 1 1/4"-1"-1 1/4"	kus	1,0	4 375,00	4 375	
			Plný popis:					
425.	SP	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,0	587,63	588	
			Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40					
426.	H	42221421	šoupátko přípojkové přímé DN 32 PN16 přípoj. rozměr 40 x 1 1,2"	kus	1,0	2 980,00	2 980	
			Plný popis: šoupátko přípojkové přímé DN 32 PN16 přípoj. rozměr 40 x 1 1,2"					
427.	SP	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,0	887,90	888	
			Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80					
428.	H	42271412	pas navrtávací z tvárné litiny DN 80, rozsah (88-99), odbočky 1",5/4",6/4"	kus	1,0	626,00	626	
			Plný popis: pas navrtávací z tvárné litiny DN 80, rozsah (88-99), odbočky 1",5/4",6/4"					
429.	SP	893811262	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,2 m hl do 1,4 m	kus	1,0	3 810,82	3 811	
			Plný popis: Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky od 1,2 m do 1,4 m					
430.	H	56230573	šachta vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,4 m	kus	1,0	8 100,00	8 100	
			Plný popis: šachta vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,4 m					
431.	SP	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	18,0	41,57	748	
			Plný popis: Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
432.	SP	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	15,0	11,51	173	
			Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
			099: Přesun hmot HSV					
433.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,626	939,80	8 107 8 107	
			Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
			SO 04.2: Venkovní kanalizace					
			001: Zemní práce				762 636	
434.	SP	128401101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině tř. 5	m3	82,56	1 203,02	426 417 99 322	
			Plný popis: Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v horninách tř. 5 až 7 ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině tř. 5					
			Výkaz výměr: 172,0*0,8*1,2/2					
435.	SP	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	82,56 32,0	346,04	11 073	
			Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
			Výkaz výměr: 4,0*4,0*2,0					
436.	SP	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	32,0 82,56	798,94	65 960	
			Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
			Výkaz výměr: 172,0*0,8*1,2/2					
437.	SP	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	82,56 82,56	1 370,52	113 150	
			Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství					
			Výkaz výměr: 172,0*0,8*1,2/2					
438.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	82,56 197,12	78,61	15 496	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5					
			Výkaz výměr: 172,0*0,8*1,2					
			4,0*4,0*2,0					
					165,12			
					32,0			
					–			
439.	**SP**	**162301101**	**Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4**	**m3**	**293,44**	**64,78**	**19 009**	
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
			Výkaz výměr: 197,12+96,32					
					293,44			
					–			
440.	**SP**	**167101102**	**Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3**	**m3**	**293,44**	**55,92**	**16 409**	
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			Výkaz výměr: 197,12+96,32					
					293,44			
					–			
441.	**SP**	**171201201**	**Uložení sypaniny na skládky**	**m3**	**197,12**	**15,14**	**2 985**	
			Plný popis: Uložení sypaniny na skládky					
			Výkaz výměr: 165,12+32,0					
					197,12			
					–			
442.	**SP**	**175111101**	**Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m**	**m3**	**55,04**	**355,95**	**19 591**	
			Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez pr					
			Výkaz výměr: 172,0*0,8*0,4					
					55,04			
					–			
443.	**H**	**58337308**	**štěrkopísek frakce 0/2 třída B**	**t**	**104,576**	**353,00**	**36 915**	
			Plný popis: štěrkopísek frakce 0/2 třída B					
			Výkaz výměr: 55,04*1,9					
					104,576			
444.	**SP**	**175151101**	**Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m**	**m3**	**26,0**	**186,15**	**4 840**	
			Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez p					
			Výkaz výměr: 4,0*4,0*2,0-2,0*2,0*1,5					
					26,0			
					–			
445.	**H**	**58331200**	**štěrkopísek netříděný zásypový materiál**	**t**	**49,4**	**200,00**	**9 880**	
			Plný popis: štěrkopísek netříděný zásypový materiál					
			Výkaz výměr: 26,0*1,9					
					49,4			
					–			
446.	**SP**	**174101101**	**Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním**	**m3**	**96,32**	**83,85**	**8 076**	
			Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			Výkaz výměr: 165,12-13,76-55,04					
					96,32			
					–			
447.	**SP**	**181102302**	**Úprava pláně v zářezech se zhutněním**	**m2**	**172,0**	**21,57**	**3 710**	
			Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
			Výkaz výměr: 172,0*1,0					
					172,0			
					–			
			003: Svislé konstrukce					
448.	**SP**	**382413115**	**Osazení jímky z PP na obetonování objemu 6000 l pro usazení do terénu**	**kus**	**1,0**	**1 349,69**	**47 330 1 350**	
			Plný popis: Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 6000 l					
449.	**B**	**56230015**	**jímka akumulační plastová na obetonování objem 5 m3,pro dešťovou vodu**	**kpl**	**1,0**	**34 600,00**	**34 600**	
			Plný popis:					
450.	**B**	**382413135**	**Osazení šachtového filtru z PP pro dešťovou vodu z plochy do 800 m2 k usazení do terénu**	**kus**	**1,0**	**1 180,00**	**1 180**	
			Plný popis:					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
451.	B	56230125	šachtový podzemní filtr pochůzný s košíkovou filtrační vložkou pro dešťovou vodu ze - střechy-odvodňovaná plocha do 600 m2 plochu do	kpl	1,0	8 700,00	8 700	
		Plný popis:						
452.	B	382415000	Zřízení odběrného místa dešťové vody z akumulační nádrže	soub	1,0	1 500,00	1 500	
		Plný popis:						
			004: Vodorovné konstrukce					
453.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	15,36	917,26	14 089 14 089	
		Plný popis:	*Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm*					
		Výkaz výměr:	**172,0*0,8*0,1**		**13,76**			
			4,0*4,0*0,1		**1,6**			
					–			
			008: Trubní vedení					
454.	SP	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	40,0	165,22	100 698 6 609	
		Plný popis:	*Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110*					
455.	SP	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	37,0	181,77	6 726	
		Plný popis:	*Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125*					
456.	SP	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	92,0	334,10	30 737	
		Plný popis:	*Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160*					
457.	SP	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	16,0	157,47	2 520	
		Plný popis:	*Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 100*					
458.	H	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	10,0	47,20	472	
		Plný popis:	*koleno kanalizační PVC KG 110x45°*					
459.	H	28611966	přesuvka kanalizace PVC KG DN 110	kus	4,0	111,00	444	
		Plný popis:	*přesuvka kanalizace PVC KG DN 110*					
460.	H	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	2,0	49,10	98	
		Plný popis:	*redukce kanalizační PVC 125/110*					
461.	SP	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	4,0	157,47	630	
		Plný popis:	*Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100*					
462.	H	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	4,0	2 420,00	9 680	
		Plný popis:	*lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110*					
463.	SP	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	3,0	170,71	512	
		Plný popis:	*Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125*					
464.	H	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	1,0	71,50	72	
		Plný popis:	*koleno kanalizační PVC KG 125x45°*					
465.	H	28611968	přesuvka kanalizace PVC KG DN 125	kus	2,0	167,00	334	
		Plný popis:	*přesuvka kanalizace PVC KG DN 125*					
466.	SP	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	2,0	292,02	584	
		Plný popis:	*Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125*					
467.	H	28611425	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87°	kus	2,0	182,00	364	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87°					
468.	SP	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	6,0	187,33	1 124	
			Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
469.	H	28611361	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	2,0	115,00	230	
			Plný popis: koleno kanalizační PVC KG 150x45°					
470.	H	28611970	přesuvka kanalizace PVC KG DN 160	kus	4,0	268,00	1 072	
			Plný popis: přesuvka kanalizace PVC KG DN 160					
471.	SP	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,0	623,16	623	
			Plný popis: Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150					
472.	SP	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1,0	2 999,38	2 999	
			Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné					
473.	SP	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,0	3 082,68	6 165	
			Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30 st.,60 st.,90 st.					
474.	SP	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	1,0	3 244,28	3 244	
			Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T					
475.	SP	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	4,0	1 712,77	6 851	
			Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
476.	SP	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	4,0	70,94	284	
			Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury					
477.	SP	894812258	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový s plastovým konusem pro zatížení nad 1,5 t	kus	3,0	1 904,09	5 712	
			Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro zatížení) s plastovým konusem (nad 1,5 t)					
478.	SP	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	1,0	4 195,10	4 195	
			Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)					
479.	SP	895170201	Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 35 l	kus	2,0	2 689,41	5 379	
			Plný popis: Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 35 l					
480.	SP	895170301	Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 400 mm	kus	2,0	617,43	1 235	
			Plný popis: Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 400 mm					
481.	SP	895170431	Příplatek k rourám drenážní šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,0	62,43	125	
			Plný popis: Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 Příplatek k cenám 0301 - 0305 za uříznutí šachtového prodloužení					
482.	SP	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	2,0	839,30	1 679	
			Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50					
			099: Přesun hmot HSV					
							174 102	
483.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	185,254	939,80	174 102	
			Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
			SO 04.3: Přípojky NN, osvětlení areálu a parkoviště				606 830	
			021: Silnoproud				606 830	
484.	B	210991X01	Přípojky NN a osvětlení areálu	kpl	1,0	415 837,00	415 837	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Plný popis:						
485.	B	210991X02	Osvětlení parkoviště	kpl	1,0	190 993,00	190 993	
		Plný popis:						

Časový harmonogram stavby

Rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu v obci Česká Kubice

Objekt	Doba realizace v měsících																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SO 01 - Objekt sociálního zařízení																		
SO 02 - Zpevněné plochy																		
SO 03 - Hlediště																		
SO04.1 - Venkovní vodovod																		
SO04.2 - Venkovní kanalizace																		
SO04.3 - Přípojky NN, osvětlení areálu a parkoviště																		