

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 1 (celkem 23)

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20180704

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Česká Kubice
se sídlem: Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice
Statutární zástupce: Ing. Vladimír Koranda, starosta obce
IČ: 00253294
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 3625321/0100
Telefonní kontakt: + 420 725 041 371

Zhotovitel: Amitera s.r.o.
se sídlem: Hodkovská 493, 190 16 Praha 9
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 5.9.2012, v odd. C, vložce 198518
Statutární zástupce: Ing. Petr Kozelka, jednatel
IČ: 24264687
DIČ: CZ 242264687
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Č. účtu: 2300302472 / 2010
Telefonní spojení: 724056544
E-mail: kozelka@amitera.cz

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 2 (celkem 23)

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou Zadávací dokumentace (Soupis prací a projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby) a nabídka Zhotovitele. Při pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom soupis prací a projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Povinnosti Zhotovitele

3.1. Oprávnění k podnikání

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení.

4. Povinnosti Objednatele

4.1. Povinnost zaplatit

- 4.1.1. Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

5. Rozsah předmětu smlouvy

5.1. Předmětem plnění díla jsou dva vzájemně propojené projekty:

Výstavba dešťové kanalizace – jedná se o vybudování dešťové kanalizační stoky. Projekt řeší odvedení povrchových vod ze stávající komunikace a budoucí obytné zóny do bezejmenného přítoku Medvědího potoka pomocí trubního vedení s retenční vodní plochou s přelivovou hranou.

Oprava místní komunikace – projekt se týká opravy povrchu místní komunikace v centru obce ve stávající převážně obytné zástavbě rodinných domů a venkovských usedlostí. Místní komunikace je napojena na silnici III/1901 vedoucí v průtahu obcí přes přejížděný chodník a je ve špatném technickém stavu. Asfaltobetonový kryt je věkem, dopravním zatížením a zásahy po provedených pokládkách podzemních inž. sítí na konci své životnosti. Šířkové uspořádání místní komunikace je proměnné a s ohledem na narůstající dopravu nevyhovující. Součástí stavby bude i oprava povrchu MK všech stávajících sjezdů a přístupových chodníků na jednotlivé parcely, zřízení nového odvodnění uvedené místní komunikace a terénní úpravy v okolí komunikace a sjezdů.

Rozsah předmětu smlouvy je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.

- 5.2. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Dále je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.

6. Termíny plnění

6.1. Termín zahájení

- 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací je: **do 5 dnů od předání staveniště**
- 6.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

6.2. Termín dokončení

- 6.2.1. Termín dokončení prací: **do 12 měsíců ode dne předání staveniště**
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
- 6.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 3 (celkem 23)

- Objednatele dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 6.3. Termín předání a převzetí díla
- 6.3.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.3.2. Závazek Zhotovitele definovaný touto Smlouvou zaniká jeho řádným a včasným splněním, tedy řádným a včasným splněním všech závazků Zhotovitele definovaných v článku 5 výše.
- 6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.5. Harmonogram postupu výstavby
- 6.5.1. Harmonogram předložený Zhotovitelem v nabídce je závazný po celou dobu výstavby a je možno jej měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele.

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

7.1. Obsah ceny

- 7.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta **bez daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 7.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 7.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do 12/2020, a kurzovými rozdíly na realizaci stavby.

7.2. Cena díla

- 7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

SO 1 - Výstavba dešťové kanalizace

Cena bez DPH	3 664 655,- Kč
DPH 21 %	769 577,- Kč
Cena včetně DPH	4 434 652,- Kč

SO 2 – Oprava místní komunikace

Cena bez DPH	6 589 987,- Kč
DPH 21 %	1 383 897,- Kč
Cena včetně DPH	7 973 884,- Kč

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 4 (celkem 23)

SO1+SO2 - Celková cena díla

Cena bez DPH	10 254 642,- Kč
DPH 21 %	2 153 474,- Kč
Cena včetně DPH	12 408 116,- Kč

7.3. Doklady určující cenu

- 7.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem prací, předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

7.4. Podmínky pro změnu ceny

- 7.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 7.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

7.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 7.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 7.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 7.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku URS. Položky neuvedené v ceníku URS budou oceněny individuální kalkulací.
- 7.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- 7.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

8. Platební podmínky

8.1. Zálohy

- 8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

8.2. Postup plateb

- 8.2.1. Cena za dílo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě jednotlivých dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení ucelené části stavby (stavebního objektu).
- 8.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období se splatností 30 dnů od doručení Objednateli.
- 8.2.3. Fakturace bude probíhat na základě skutečného plnění po odsouhlasení TDS na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého Zhotovitelem. TDS se vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Objednatel nebo jeho zástupcem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací v daném období je nedílnou součástí faktury. Spolu s fakturou budou dále předány certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, související s položkami uvedenými v soupisu prací, a stavební deník za dané období.
- 8.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 5 (celkem 23)

oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

8.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

8.3. Lhůty splatnosti

8.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.

8.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

8.4. Platby za vícepráce

8.4.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen, Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem.

8.4.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.

8.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

8.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- registrační číslo projektu a název projektu
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TDS

8.6. Termín splnění povinností zaplatit

8.6.1. Peněžité závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

9. Majetkové sankce

9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

9.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

9.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 30.000,00 Kč za každý den prodlení.

9.1.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

9.1.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

9.1.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.

9.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takový případ porušení

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 6 (celkem 23)

zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.

9.2. Lhůta splatnosti sankcí

- 9.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
- 9.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

10. Staveniště

10.1. Předání a převzetí Staveniště

- 10.1.1. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor stavebníka písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 10.1.2. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 1 pare. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.

10.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 10.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 10.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 10.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokud apod.

10.3. Vybudování zařízení staveniště

- 10.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady.
- 10.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 10.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 10.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

10.4. Užívání staveniště

- 10.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.

10.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 10.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 10.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 10.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 7 (celkem 23)

- 10.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 10.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 10.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 10.7. Vykližení staveniště
- 10.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklížení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 10.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklížení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepiší spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

11. Stavební deník

11.1. Povinnost vést stavební deník

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 11.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 11.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 11.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.
- 11.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.

11.2. Obsah stavebního deníku

- 11.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 11.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 8 (celkem 23)

- opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 11.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 11.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 11.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 11.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
- 11.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče
- 11.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 11.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 11.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 11.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
- 11.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 11.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 11.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 11.6. Změnové listy
- 11.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.
- 11.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchyľují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 11.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- 11.7. Kontrolní dny
- 11.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
- 11.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 11.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor stavebníka.
- 11.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.7.5. Technický dozor stavebníka pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 11.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 9 (celkem 23)

12. Provádění díla a bezpečnost práce

12.1. Pokyny Objednatele

- 12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 12.1.3. Zhotovitel stanovuje tímto stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě.

1. stavbyvedoucí	Ing. Petr Kozelka	tel. 724 056 544
Zástupce	Ing. Jaroslav Hájek	tel. 606 734 500
Za BOZP	Ing. Petr Kozelka	tel. 724 056 544

Po dobu nepřítomnosti člena týmu jeho funkci přebírá ve smlouvě určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.

- 12.1.4. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických

Za Objednatele	Vladimír Koranda,	tel. + 420 725 041 371
Za TDS	Vaciková Gabriela	tel.
Za BOZP		tel.

12.2. Použité materiály a výrobky

- 12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 12.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

12.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.

- 12.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.
- 12.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany (dále jen PO), hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů.
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
- 12.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích Objednatele. Zavazuje se včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 10 (celkem 23)

- environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).
- 12.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravná opatření.
- 12.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 12.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 12.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 12.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 12.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 12.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 12.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 12.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 12.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 12.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 12.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.
- 12.6. Kontrola provádění prací
- 12.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TDS) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 12.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TDS a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
- 12.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 12.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

- 12.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
- 12.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 12.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.
- 12.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 12.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 12.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 12.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr.
- 12.6.12. Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnutý do ceny díla uvedené v odst. 7.2. této smlouvy.
- 12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**
- 12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze prokázáním, že ke škodě nedošlo.
- 12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Archeologické nálezy

- 13.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 12 (celkem 23)

Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. Poddodavatelé

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

- 14.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od splnění smlouvy seznam poddodavatelů, jimž za splnění objednávky uhradil více než 10 % z celkové ceny zakázky. V případě, že má Zhotovitel formu akciové společnosti, předloží také seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 14.1.4. Zhotovitel je povinen při změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací a dle § 51 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

15. Kontroly, zkoušky a revize

15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

16. Předání a převzetí díla

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.
- 16.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDS zápis (protokol).
- 16.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - specifikace předaných dokladů.

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 13 (celkem 23)

- 16.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 16.1.10. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 16.2. Vady a nedodělky**
- 16.2.1. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů od dne předání a převzetí příslušné části díla.
- 16.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatel vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí k tomu způsobitou osobou a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit.
- 16.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 16.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 16.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla**
- 16.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady viz výkaz výměr - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
- Dokumentaci skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 6 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks
 - Záписы a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů.
 - Záписы a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Stavební deník (případně deníky)
 - Dokumentace změn a víceprací
 - Podrobnou fotodokumentaci s popisky-2x na CD
 - Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli
 - Další doklady vyžadované k předávacímu a převjímacímu řízení
 - Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních
 - Zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;
 - Geodetické zaměření
- 16.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.
- 16.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 16.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.
- 16.4.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ke dni předání a převzetí díla ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na CD. Formáty digitální podoby dokumentace skutečného provedení budou totožné s formáty, ve kterých byla zpracována dokumentace pro realizaci stavby.
- 16.4.3. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.
 - Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

16.5. Kolaudace (kolaudační souhlas)

- 16.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání Objednatelem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.
- 16.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 16.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu.
- 16.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby.

17. Užívání díla

17.1. Předčasné užívání

- 17.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
 - popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 17.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
- 17.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

17.2. Neoprávněné užívání

- 17.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 17.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 17.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 15 (celkem 23)

18. Záruka za jakost díla

18.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.

- 18.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatel, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.

18.2. Délka záruční doby

- 18.2.1. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

18.3. Způsob uplatnění reklamace

- 18.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle e-mailem a následně písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

18.3.2. Právo Objednatel vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěno
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

18.3.3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

18.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.
- 18.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatel (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednatel Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruk za zásah Zhotovitele.
- 18.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 16 (celkem 23)

- 18.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 18.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
 - 18.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
 - 18.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
 - 18.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 19.1. Vlastnictví díla
 - 19.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 19.2. Nebezpečí škody na díle
 - 19.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20. Pojištění díla

- 20.1. Pojištění Zhotovitele
 - 20.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
 - 20.1.2. Zhotovitel předloží ke dni podpisu této Smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 20.2. Pojištění díla a jiná pojištění
 - 20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
 - 20.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:
 - pojištění osob proti úrazu
 - pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
- 20.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.
 - 20.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
 - 20.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
 - 20.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21. Vyšší moc

- 21.1. Definice vyšší moci.
 - 21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 17 (celkem 23)

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

- 21.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22. Změna smlouvy

22.1. Forma změny smlouvy

- 22.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 22.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 22.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 22.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

23. Odstoupení od smlouvy

- 23.1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu Objednatele, či neposkytnutí dotace. Důvodem odstoupení od již uzavřené smlouvy ze strany Objednatele po předání staveniště mohou být důvody vyplývající ze zákona a zastavení, přerušení, pozdržení či neposkytnutí finančních prostředků Objednateli související s financováním z prostředků rozpočtu MZE nebo rozpočtu Objednatele. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- 23.2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující.
- 23.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 23.4. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 23.5. V případě plnění Zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 23.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
 - kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
- 23.7. Způsob odstoupení od smlouvy

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

- 23.7.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.7.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 23.7.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
- 23.8. Důsledky odstoupení od smlouvy**
- 23.8.1. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 23.8.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 23.8.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - f) Při důvodném odstoupení od smlouvy zapříčiněném Zhotovitelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady (např. právní služby, náklady na ostrahu rozestavěné stavby, na zabezpečení stavby proti znehodnocení, proti povětrnostním vlivům, případnou úhradu zvýšených nákladů úroků z úvěru, opakování výběrového řízení, ušlý zisk apod.), jemu vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z uzavřené ceny díla.

24. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 24.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 24.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem je Krajský soud v Českých Budějovicích, v případě právního nástupce Objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti Objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

„Dešťová kanalizace a oprava místní komunikace v obci Česká Kubice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 19 (celkem 23)

25. Další ujednání

- 25.1. Technický dozor u této stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 25.2. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 25.3. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předmětném případě po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, tedy minimálně do konce roku 2027.
- 25.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro Objednatele a ve dvou výtiscích pro Zhotovitele.

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Česká Kubice usnesením č. 167 ze dne 25.6. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Česká Kubice, dne 17.7.2018

V Praze dne

Ing. Vladimír Koranda
Starosta obce Česká Kubice



Příloha: položkový rozpočet, harmonogram

Ing. Petr Kozelka
jednatel

AMITERA

Amitera s.r.o.

Hodkovská 493, 190 16 Praha 9
IČ: 24264687, DIČ: CZ24264687

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 225
Stavba: ČESKÁ KUBICE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KSO:
Místo: Česká Kubice

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2017

Zadavatel:
AMITERA 
Amitera s.r.o.
Hodkovská 493, 190 16 Praha 9
IČ: 24264687, DIČ: CZ24264687

Uchazeč:
Vypln údaj
IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

Projektant:
MEPOS ing. Kovaříková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 664 654,76
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 664 654,76
	15,00%	
Cena s DPH		V CZK 4 434 232,26
		Výše daně 769 577,50 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 225

Stavba: ČESKÁ KUBICE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo: Česká Kubice

Datum: 21. 6. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
MEPOS ing. Kovaříková

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	SO 01 Dešťová kanalizace	3 180 838,13	3 848 814,14	ING
02	SO 02 Retenční nádrž	406 816,63	492 248,12	ING
03	Vedlejší a ostatní náklady	77 000,00	93 170,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

ČESKÁ KUBICE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Objekt:

01 - SO 01 Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Česká Kubice

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MEPOS ing. Kovaříková

Poznámka:

Cena bez DPH

3 180 838,13

DPH základní
snižovaná

Základ daně
3 180 838,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
667 976,01
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 848 814,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČESKÁ KUBICE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Objekt:

01 - SO 01 Dešťová kanalizace

Místo:

Česká Kubice

Zadavatel:

Projektant: MEPOS ing. Kovaříková

Uchazeč:

Datum: 21. 6. 2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 180 838,13

HSV - Práce a dodávky HSV

3 180 838,13

1 - Zemní práce

1 067 834,42

2 - Zakládání

216 251,58

4 - Vodorovné konstrukce

48 267,50

8 - Trubní vedení

1 431 065,41

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

49 464,00

997 - Přesun sutě

346 204,14

998 - Přesun hmot

21 751,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČESKÁ KUBICE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Objekt:

01 - SO 01 Dešťová kanalizace

Místo: Česká Kubice

Datum: 21. 6. 2017

Zadavatel:

Projektant: MEPOS ing. Kovaříková

Uchazeč:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 180 838,13

D HSV Práce a dodávky HSV

3 180 838,13

D 1 Zemní práce

1 067 834,42

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	260,00	44,80	11 648,00 CS ÚRS 2017 01
	WV		130,0*2,0		260,00		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	130,00	29,40	3 822,00 CS ÚRS 2017 01
	WV		130,0		130,00		
3	K	113107163	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 250 mm	m2	74,60	14,80	1 104,08 CS ÚRS 2017 01
	WV		"povrch štěrku"		74,60		
	WV		74,6*1,0				
4	K	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	549,60	15,90	8 738,64 CS ÚRS 2017 01
	WV		"povrch živичný - poze nad rýhou"				
	WV		(417,7+131,9)*1,0		549,60		
5	K	113107242	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	824,40	19,00	15 663,60 CS ÚRS 2017 01
	WV		"povrch živичný rozšířený na každou stranu o 0,25 m"				
	WV		(417,7+131,9)*1,5		824,40		
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí vodovodu	m	7,50	195,60	1 467,00 CS ÚRS 2017 01
	WV		"příloha D.5, D.6"				
	WV		5*1,5		7,50		
7	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů	m	40,50	180,20	7 298,10 CS ÚRS 2017 01
	WV		"příloha D.5, D.6"				
	WV		27*1,5		40,50		

14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	528,70	102,50	54 191,75 CS ÚRS 2017 01
	W		31,0*(1,92+2,16+2,48+2,02)/4*2		133,00		
	W		52,6*(1,93+2,07+2,13+1,9)/4*2		211,20		
	W		42,9*(2,42+2,03+2,0)/3*2		184,50		
	W		Součet		528,70		
15	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	528,70	64,90	34 312,63 CS ÚRS 2017 01
	W		528,7		528,70		
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	558,90	53,50	29 901,15 CS ÚRS 2017 01
	W		"ceník 800-1, příloha 8, tabulka II rýhy - 50%"				
	W		1117,7/100*50		558,90		
17	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	797,20	46,90	37 388,68 CS ÚRS 2017 01
	W		"na mezideponii a zpět na zásyp "				
	W		286,6+286,6		573,20		
	W		"na mezideponii pro chybějící zeminu ochranného valu"				
	W		224,0		224,00		
	W		Součet		797,20		
18	K	167101102	Nakládání výkopku na mezideponii přes 100 m3"	m3	286,60	37,90	10 862,14 CS ÚRS 2017 01
	W		"pro zásyp kanalizačního potrubí"				
	W		286,6		286,60		
19	K	174101101	Zásyp rýh , jámy nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	286,60	56,70	16 250,22 CS ÚRS 2017 01
	W		1117,7		1 117,70		
	W		"- stěrčopiskové lože"				
	W		-704,2*1,0*0,10		-70,40		
	W		"- obsyp šterčopiskem"				
	W		-704,2*1,0*0,6		-422,50		
	W		"- OP Š "				
	W		- 63,4		-63,40		
	W		" snížení zásypu o - 0,50m pro budoucí komunikaci, která bude ihned navazovat"				
	W		-549,6*0,5		-274,80		
	W		Mezisoučet		286,60		
	W		"přebytečná zemina 831,1 m3"				
	W		Součet		286,60		
20	K	175101101	Obsypání potrubí	m3	362,60	251,80	91 302,68 CS ÚRS 2014 01
	W		704,2*1,0*0,6		422,50		
	W		"- potrubí DN 300"				
	W		-704,2*0,085		-59,90		
	W		Součet		362,60		
21	M	583312000	šterčopisek	t	694,60	300,90	209 005,14 CS ÚRS 2017 01
	W		365,6*1,9		694,60		

22	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4 "na skládku - výpočet v pol.174101101 - přebytečná zemina - chybějící zemina pro ochranný val SO 02" 831,1 - 224,0	m3	607,10	105,40	63 988,34 CS ÚRS 2017 01
	W						
	W				607,10		
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 607,1*1,6	t	971,40	164,80	160 086,72 CS ÚRS 2017 01
	W				971,40		
24	K	171000001R	Hutnicí zkoušky 3,0	kus	3,00	5 000,00	15 000,00
	W				3,00		
25	K	162201102R	Vodorovné přemístění ornice do 50 m " z mezideponie" 48,0	m3	48,00	77,50	3 720,00
	W						
	W				48,00		
26	K	167101101R	Nakládání ornice na mezideponii 48,0	m3	48,00	70,60	3 388,80
	W				48,00		
27	K	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 80,0*3,0	m2	240,00	44,30	10 632,00 CS ÚRS 2017 01
	W				240,00		
28	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 240,0	m2	240,00	24,70	5 928,00 CS ÚRS 2017 01
	W				240,00		
29	M	005724700	osivo směs travní univerzál 240,0*0,025	kg	6,00	61,10	366,60 CS ÚRS 2017 01
	W				6,00		
	D	2	Zakládání				216 251,58
30	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop 704,2	m	704,20	287,40	202 387,08 CS ÚRS 2017 01
	W				704,20		
31	K	247681114R	Jílové těsnicí uzávěry D+M "příloha D.1 - za účelem omezení "drenážního efektu" navrhuji se cca 6m těsnicí hrázky -cca 704,2/6,0= 117 * 1,0*0,5 = 58,5 m3" 58,5	m3	58,50	237,00	13 864,50
	W						
	W				58,50		
	D	4	Vodorovné konstrukce				48 267,50
32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku "příloha D4 - pod potrubí" 704,2*1,0*0,10 "pod šachty " 22*1,7*1,7*0,10	m3	76,80	535,00	41 088,00 CS ÚRS 2017 01
	W						
	W				70,40		
	W				6,40		

VV		13,0				13,00		
45	M	286174820	vložka šachtová DN 250		kus	13,00	2 457,10	31 942,30 CS ÚRS 2017 01
VV		13,0				13,00		
46	K	877370440	Montáž šachtových vložek DN 300		kus	29,00	1 212,00	35 148,00 CS ÚRS 2017 01
VV		"příloha - tabulka šachet"						
VV		29,0				29,00		
47	M	286174830	vložka šachtová DN 300		kus	29,00	3 438,20	99 707,80 CS ÚRS 2017 01
VV		29,0				29,00		
48	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým		úsek	6,00	3 965,80	23 794,80 CS ÚRS 2017 01
VV		"příloha D.4"						
VV		6,0				6,00		
49	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým		úsek	16,00	4 096,50	65 544,00 CS ÚRS 2017 01
VV		"příloha D.3"						
VV		16,0				16,00		
50	K	359901211	Monitoring na nové kanalizaci		m	704,20	101,40	71 405,88 CS ÚRS 2017 01
VV		704,2				704,20		
51	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců		kus	22,00	8 025,40	176 558,80 CS ÚRS 2017 01
VV		"příloha - tabulka šachet"						
VV		22,0				22,00		
52	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační 1000/500 vč. stupadel		kus	22,00	5 441,30	119 708,60 CS ÚRS 2017 01
VV		22,0				22,00		
53	M	592243050	skruž betonová šachetní 1000x250x120 vč. stupadel		kus	11,00	876,90	9 645,90 CS ÚRS 2017 01
VV		11,0				11,00		
54	M	592243060	skruž betonová šachetní 1000x500x120 vč. stupadel		kus	18,00	1 154,60	20 782,80 CS ÚRS 2017 01
VV		18,0				18,00		
55	M	592243070	skruž betonová šachetní 1000x1000x120 vč. stupadel		kus	2,00	1 313,90	2 627,80 CS ÚRS 2017 01
VV		2,0				2,00		
56	M	592243150	deska betonová zákrytová 1000-630/170		kus	22,00	2 586,60	56 905,20 CS ÚRS 2017 01
VV		22,0				22,00		
57	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací 625/40-60/120		kus	5,00	276,30	1 381,50 CS ÚRS 2017 01
VV		2+3				5,00		
58	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací 625/80/120		kus	20,00	288,80	5 776,00 CS ÚRS 2017 01
VV		20,0				20,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ČESKÁ KUBICE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Objekt:

02 - SO 02 Retenční nádrž

KSO:

Místo: Česká Kubice

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MEPOS ing. Kovaříková

Poznámka:

Cena bez DPH

406 816,63

DPH základní
snižena

Základ daně
406 816,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
85 431,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

492 248,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČESKÁ KUBICE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Objekt:

02 - SO 02 Retenční nádrž

Místo:

Česká Kubice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 21. 6. 2017

Projektant: MEPOS ing. Kovaříková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

406 816,63

HSV - Práce a dodávky HSV

406 816,63

1 - Zemní práce

232 609,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce

68 138,40

4 - Vodorovné konstrukce

46 516,47

8 - Trubní vedení

33 692,82

998 - Přesun hmot

25 859,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČESKÁ KUBICE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Objekt:

02 - SO 02 Retenční nádrž

Místo: Česká Kubice

Datum: 21. 6. 2017

Zadavatel:

Projektant: MEPOS ing. Kovaříková

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

406 816,63

D HSV Práce a dodávky HSV

406 816,63

D 1 Zemní práce

232 609,54

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	300,00	38,90	11 670,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"zátopový prostor rezenční nádrže"					
	W		1500,0*0,2		300,00			

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hor. tř. 3 objem do 100 m3 s naložením na dopravní prostředek	m3	504,00	83,00	41 832,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"tabulka kubatur"					
	W		504,0		504,00			

3	K	171103201	Uložení sypanin do násypů zhuštěných na 96% PS	m3	728,30	38,30	27 893,89	CS ÚRS 2017 01
	W		"kubaturový list"					
	W		728,3		728,30			

4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	224,00	46,90	10 505,60	CS ÚRS 2017 01
	W		"chybějící zemina do ochranného valu 224,0 m3 - použije se přebytečná zemina z SO 01 uložena na mezideponii"					
	W		224,0		224,00			

5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	224,00	37,50	8 400,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"na mezideponii"					
	W		224,0		224,00			

6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m ornice z mezideponie	m3	300,00	20,40	6 120,00	CS ÚRS 2017 01
	W		300,0		300,00			

7	K	167101101R	Nakládání ornice na mezideponii do 100 m3	m3	300,00	72,20	21 660,00	
	W		300,0		300,00			

8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 500,00	22,20	33 300,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	----------------

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

ČESKÁ KUBICE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Objekt:

03 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Česká Kubice

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MEPOS ing. Kovaříková

Poznámka:

Cena bez DPH

77 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně
77 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 170,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

93 170,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČESKÁ KUBICE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Objekt:

03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Česká Kubice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 21. 6. 2017

Projektant: MEPOS ing. Kovaříková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

77 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

77 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČESKÁ KUBICE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Objekt:

03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Česká Kubice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 21. 6. 2017

Projektant: MEPOS ing. Kovaříková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							77 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				77 000,00	
1	K	012103000	Vytýčení stáv. podzemních sítí a zařízení	Kč	1,00	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
	W		1,0		1,00			
2	K	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,00	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2016 02
	W		1,0		1,00			
3	K	013254000	Projekt skutečného provedení stavby	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1,0		1,00			
4	K	032103000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1,0		1,00			
5	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2014 01
	W		1,0		1,00			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018_04
Stavba: REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI ČESKÁ KUBICE

KSO: 822 27 72
Místo: Česká Kubice

CC-CZ:
Datum: 29.1.2018

Zadavatel:
Obec Česká Kubice

IČ: 00253294
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

AMITERA Amitera s.r.o.
Hodkovská 493, 190 16 Praha 9
IČ: 24264687, DIČ: CZ24264687



Poznámka:

Cena bez DPH

6 589 987,24

DPH	Sazba daně	Základ daně
základní	21,00%	6 589 987,24
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
1 383 897,32
0,00

Cena s DPH

V CZK

7 973 884,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2018_04

Stavba: REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI ČESKÁ KUBICE

Místo: Česká Kubice Datum: 29.1.2018
Zadavatel: Obec Česká Kubice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
101	Komunikace	6 589 987,24	7 973 884,56	STA
901	VRN	111 000,00	134 310,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI ČESKÁ KUBICE

Objekt:

101 - Komunikace

KSO: 822 27 72
Místo: Česká Kubice

CC-CZ:
Datum: 29.1.2018

Zadavatel:
Obec Česká Kubice

IČ: 00253294
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

IČ: 12285447
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 478 987,24

DPH základní
snižena

Základ daně
6 478 987,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 360 587,32
0,00

Cena s DPH

V CZK

7 839 574,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI ČESKÁ KUBICE

Objekt:

101 - Komunikace

Místo:

Česká Kubice

Zadavatel:

Obec Česká Kubice

Uchazeč:

Datum: 29.1.2018

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 478 987,24

HSV - Práce a dodávky HSV

6 478 987,24

1 - Zemní práce

820 451,69

2 - Zakládání

276 234,88

4 - Vodorovné konstrukce

298 032,51

5 - Komunikace pozemní

2 305 560,86

8 - Trubní vedení

235 764,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

506 912,26

997 - Přesun sutě

1 995 902,10

998 - Přesun hmot

40 128,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI ČESKÁ KUBICE

Objekt:

101 - Komunikace

Místo:

Česká Kubice

Zadavatel:

Obec Česká Kubice

Uchazeč:

Datum: 29.1.2018

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 478 987,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 478 987,24

D 1

Zemní práce

820 451,69

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	19,500	197,90	3 859,05	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro valbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

VV "stáv. chodník" 19,5

2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kamenniva	m2	71,000	199,80	14 185,80	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
VV			"stáv. kryt sjezdů" T1		71,000			
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	90,500	155,00	14 027,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vazovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV		"pod stáv. krytem sjezdů a chodníků" 19,5+71		90,500				
4	K	113107226	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm	m2	2 855,000	35,60	101 638,00	CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátery. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 , nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV	"stáv. podkladní vrstvy komunikace"				2 855,000			
VV	"km 0,005 90 - 0,740 95" 2855							
5	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	2 855,000	19,00	54 245,00	CS ÚRS 2016 01
PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm							

Strana 6 z 41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vazovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, děsek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, děsek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.								
WV			"stáv. kryt komunikace"		2 855,000			
WV			"km 0,005 90 - 0,740 95" 2855					
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	67,000	47,80	3 202,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
PSC								
WV			"stáv. sil. obrubníky v trase" 67		67,000			
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	76,000	34,60	2 629,60	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových							
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovávaných jakýmkoliv materiálem. b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.								
PSC								
"stav. záhon. obrubníky v trase" 76				76,000				
8	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	228,000	38,90	8 869,20	CS ÚRS 2016 01
PP	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m							
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenu apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění vykopku. 7. Sejmutí podornice se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
PSC								
"pouze v místech jejího výskytu, v tl. 0,2 m"								
1140'0,2	228,000							
10	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	575,500	90,60	52 140,30	CS ÚRS 2016 01
WV								
WV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3							
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.							
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.							
	"pro novou konstrukci vozovky"							
	"KOMUNIKACE"							
	"km 0,005 90 - 0,740 95" 275							
	"(určeno z příčných řezů)"							
	0,000							
	"v místě sanace podkladních zemín v aktivní zóně v tl. 0,3 m"							
	"KOMUNIKACE"							
	"km 0,005 90 - 0,740 95" (3005/3)*0,3							
	"(orientačně počítána 1/3 plochy komunikace)"							
VV	Součet							
11	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	575,500	21,80	12 545,90	CS ÚRS 2016 01
PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4							
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.							
PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.							
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3							
12	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	74,250	108,60	8 063,55	CS ÚRS 2016 01
PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopů pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtku a hati se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m³. i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopůvek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svisele přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
	WV		"pro uliční vpusti"					
	WV		1,5*1,5*1,5*22					
	WV		"(UV1 - UV22)"					
13	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	74,250	24,90	1 848,83	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopů pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtku a hati se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m³. i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopůvek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svisele přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
14	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	85,320	223,40	19 060,49	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svíslé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
	W		"pro podélnou drenáž (jednostranná drenáž)"					
	W		"km 0,005 90 - 0,027 12 P" 0,3*0,4*21		2,520			
	W		"km 0,005 90 - 0,695 70 L" 0,3*0,4*690		82,800			
	W		Součet		85,320			
15	K	132301109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	85,320	219,60	18 736,27	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 4					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svíslé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
16	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	54,000	208,50	11 259,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 jakékoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
PSC								
					54,000			
WV			"pro přípojky UV"					
WV			0,9*1,5*40					
WV			"(UV1 - UV22)"					
17	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	54,000	34,70	1 873,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 jakékoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
PSC								
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	213,000	53,50	11 395,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
pp			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.					
VV			"viz položky hloubení jam a rýh"					
VV			74+85+54		213,000			
19	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	689,000	54,10	37 274,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i nadržady za jízdu lažného vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládku. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
VV			"zemina a ornice na dočasnou skládku a zpět"					
W			"pro obsyp UV" 52*2		104,000			
W			"pro zásyp rýh" 32,5*2		65,000			
W			"pro zřízení zemních krajnic" 46*2		92,000			
W			"pro terénní úpravy" 75*2		150,000			
W			"ornice pro ohumusování" 139*2		278,000			
W			Součet		689,000			
20	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	89,000	94,80	8 437,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - - . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehletého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV			"odvoz výkopku ornice - přebytečná ornice"					
VV			"celkem sejmuto ornice" 228		228,000			
VV			"pro ohumusování" -139		-139,000			
VV			Součet		89,000			
VV			"(na místo určené investorem)"					
21	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	583,500	122,80	71 653,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předejde-li projekt přemístění výkopu na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
WV			"odvoz výkopku zeminy - přebytečná zemina"		789,000			
WV			"celkem natěženo zeminy" 575,5+74+85,5+54		-52,000			
WV			"pro obsyp UV" -52		-32,500			
WV			"pro zásep rýh" -32,5		-46,000			
WV			"pro zřízení zemních krajnic" -46		-75,000			
WV			"pro terénní úpravy" -75		583,500			
WV			Součet		344,500			
22	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3		124,00	42 718,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžnici hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
PSC								
WV			"zemina a ornice z dočasně skládky zpět"		52,000			
WV			"pro obsyp UV" 52		32,500			
WV			"pro zásep rýh" 32,5		46,000			
WV			"pro zřízení zemních krajnic" 46					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pro terénní úpravy" 75		75,000			
VV			"ornice pro ohumusování" 139		139,000			
VV			Součet		344,500			
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 017,000	7,80	7 932,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozpraštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV			"zemina dočasná" 205,5		205,500			
VV			"ornice dočasná" 139		139,000			
VV			"zemina trvalá" 583,5		583,500			
VV			"ornice trvalá" 89		89,000			
VV			Součet		1 017,000			
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 050,300	164,80	173 089,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			"přebytečná a nevhodná zemina z výkopku" 583,5		583,500			
VV			583,5*1,8 Přepočtené koeficientem množství		1 050,300			
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	84,400	61,20	5 165,28	CS ÚRS 2016 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloženího výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní tratě vody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou - 1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kroje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m³ na 1 m vedení a) jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepíše projekt.								
PSC								
	VV		"kolem UV, se zhutněním"					
	VV		74 - 22*1				52,000	
	VV		"(UV1 - UV22)"				0,000	
	VV		"zásyp rýh přípojek UV, se zhutněním"				32,400	
	VV		0,9*0,9*40				84,400	
	VV		"(UV1 - UV22)"					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	84,400	168,10	14 187,64	CS ÚRS 2016 01

Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění
Příplatek k ceně za prohození sypaniny

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lce objektu nad přilehlým původním terémem. Zásyp pod tímto terémem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypaní ochranných valů nebo těch jejích částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmiňených valů nebo jejích částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svaňování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svaňování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdálenosti do 3 m uvedené v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemístitovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předeписuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

PSC

27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,000	240,10	4 321,80	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předeписuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"kolem přípojek UV"

0,9*0,5*40

W

W

18,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	583413460	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	32,400	272,30	8 822,52	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šetrkodrt) kamenivo drcené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 Pohled					
VV			18*1,8 přepočtené koeficientem množství		32,400			
29	K	181006113	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	375,000	6,20	2 325,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m					
VV			"kolem obrub, hrubé terénní úpravy" 75/0,2		375,000			
30	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 390,000	22,20	30 858,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.					
VV			"čisté terénní úpravy"		620,000			
VV			"km 0,005 90 - 0,695 70 P" 620		770,000			
VV			"km 0,005 90 - 0,695 70 L" 770		1 390,000			
VV			Součet					
31	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 390,000	27,40	38 086,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
VV			"ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY"		620,000			
VV			"km 0,005 90 - 0,695 70 P" 620					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,005 90 - 0,695 70 L" 770		770,000			
W			Součet		1 390,000			
32	M	005724100	osivo směs travní parková		42,534	72,50	3 083,72	CS ÚRS 2016 01
PP			Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková	kg				
W			1390*0,0306 Přepočtené koeficientem množství		42,534			
33	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním		3 918,500	8,40	32 915,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2				

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předejde-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PSC

W	"KOMUNIKACE"				3 372,500			
W	"km 0,005 90 - 0,740 95" 3005 + 735*0,5				0,000			
W	"SJEZDY"							
W	"km 0,009 46 L" 45				45,000			
W	"km 0,030 28 P" 15				15,000			
W	"km 0,036 15 L" 20				20,000			
W	"km 0,077 34 P" 7				7,000			
W	"km 0,087 83 P" 5				5,000			
W	"km 0,107 35 P" 13				13,000			
W	"km 0,126 79 P" 13				13,000			
W	"km 0,147 69 P" 20				20,000			
W	"km 0,168 37 P" 15				15,000			
W	"km 0,192 84 P" 10				10,000			
W	"km 0,192 84 - 0,231 25 L" 55				55,000			
W	"km 0,210 07 P" 15				15,000			
W	"km 0,223 09 P" 10				10,000			
W	"km 0,238 32 P" 7				7,000			
W	"km 0,282 11 P" 8				8,000			
W	"km 0,307 59 L" 10				10,000			
W	"km 0,318 58 P" 15				15,000			
W	"km 0,346 74 L" 10				10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 0,355 27 P" 22		22,000			
VV			"km 0,363 47 L" 26		26,000			
VV			"km 0,376 23 L" 15		15,000			
VV			"km 0,414 97 P" 13		13,000			
VV			"km 0,431 14 L" 8		8,000			
VV			"km 0,447 16 P" 8		8,000			
VV			"km 0,469 29 L" 5		5,000			
VV			"km 0,470 20 P" 8		8,000			
VV			"km 0,480 28 P" 8		8,000			
VV			"km 0,489 49 L" 5		5,000			
VV			"km 0,509 32 L" 5		5,000			
VV			"km 0,520 92 P" 15		15,000			
VV			"km 0,529 55 L" 7		7,000			
VV			"km 0,544 65 L" 5		5,000			
VV			"km 0,563 62 L" 5		5,000			
VV			"km 0,620 61 P" 10		10,000			
VV			"km 0,642 79 L" 10		10,000			
VV			"km 0,671 29 P" 5		5,000			
VV			"km 0,688 57 L" 5		5,000			
VV			"km 0,695 70 L" 40		40,000			
VV			"CHODNÍK"		0,000			
VV			"km 0,026 60 P" 10		10,000			
VV					0,000			
VV			"VAROVNÝ PÁS"					
VV			"km 0,026 60 P" 1		1,000			
VV					0,000			
VV			"VSTUPY NA POZEMKY"					
VV			"km 0,102 83 P" 3		3,000			
VV			"km 0,120 53 P" 4		4,000			
VV			"km 0,157 96 P" 4		4,000			
VV			"km 0,330 68 P" 1		1,000			
VV			"km 0,426 71 L" 2		2,000			
VV			"km 0,483 78 L" 2		2,000			
VV			"km 0,576 78 L" 1		1,000			
VV			Součet		3 918,500			
276 234,88								
D	2	Zakládání						
34	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm	m3	63,990	592,40	37 907,68	CS ÚRS 2016 01
PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.								
PSC								
W			"obsyp podélné drenáže (jednostranná drenáž)"		1,890			
W			"km 0,005 90 - 0,027 12 P" 0,3*0,3*21		62,100			
W			"km 0,005 90 - 0,695 70 L" 0,3*0,3*690		63,990			
W			Součet					
35	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	711,000	287,40	204 341,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
W			"PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"		21,000			
W			"km 0,005 90 - 0,027 12 P" 21		690,000			
W			"km 0,005 90 - 0,695 70 L" 690		711,000			
W			Součet					
36	M	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	711,000	47,80	33 985,80	CS ÚRS 2016 01
D	4		Vodorovné konstrukce				298 032,51	
37	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,600	569,60	2 050,56	CS ÚRS 2016 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
W			"PŘÍPOJKY UV"		3,600			
W			0,9*40*0,1					
W			"(UV1 - UV22)"					
38	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	22,000	216,70	4 767,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nářez bednění proti přilnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek pražců. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky snižuje o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.								
PSC								
	W		"ULIČNÍ VPUSTI" 22		22,000			
	W		"(UV1 - UV22)"					
	39	K	462511111	m3	300,500	969,10	291 214,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zához prostoru z lomového kamene					
			Zához prostoru z lomového kamene					
Poznámka k souboru cen: 1. Drenážní beton může být použit k záhozu drenážních trub. 2. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření záhozu bez zhutnění po vrstvách tak, aby zásyp tvořil pevný celek, případně v poslední vrstvě s urovnáním povrchu, náklady na manipulaci ručně kolečkem a odstranění záhozu ručně mezi pilotami pro odbourání hlav železobetonových vrtaných pilot nebo z prostoru mimo piloty ručně. 3. V cenách nejsou započteny náklady na nutné zemní práce.								
PSC								
	W		"v místě sanace podkladních zemín v aktivní zóně v tl. 0,3 m"					
	W		"KOMUNIKACE"					
	W		"km 0,005 90 - 0,740 95" (3005/3)*0,3		300,500			
	W		"(orientačně počítána 1/3 plochy komunikace)"					
D 5 Komunikace pozemní								
	40	K	564851111	m2	7 424,500	108,20	803 330,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm					
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	W		"KOMUNIKACE"					
	W		"km 0,005 90 - 0,740 95" 3005 + 3005 + 735*0,5		6 377,500			
	W				0,000			
	W		"SJEZDY"					
	W		"km 0,009 46 L" 45*2		90,000			
	W		"km 0,030 28 P" 15*2		30,000			
	W		"km 0,036 15 L" 20*2		40,000			
	W		"km 0,077 34 P" 7*2		14,000			
	W		"km 0,087 83 P" 5*2		10,000			
	W		"km 0,107 35 P" 13*2		26,000			
	W		"km 0,126 79 P" 13*2		26,000			
	W		"km 0,147 69 P" 20*2		40,000			
	W		"km 0,168 37 P" 15*2		30,000			
	W		"km 0,192 84 P" 10*2		20,000			
	W		"km 0,192 84 - 0,231 25 L" 55*2		110,000			
	W		"km 0,210 07 P" 15*2		30,000			
							2 305 560,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,223 09 P" 10*2		20,000			
W			"km 0,238 32 P" 7*2		14,000			
W			"km 0,282 11 P" 8*2		16,000			
W			"km 0,307 59 L" 10*2		20,000			
W			"km 0,318 58 P" 15*2		30,000			
W			"km 0,346 74 L" 10*2		20,000			
W			"km 0,355 27 P" 22*2		44,000			
W			"km 0,363 47 L" 26*2		52,000			
W			"km 0,376 23 L" 15*2		30,000			
W			"km 0,414 97 P" 13*2		26,000			
W			"km 0,431 14 L" 8*2		16,000			
W			"km 0,447 16 P" 8*2		16,000			
W			"km 0,469 29 L" 5*2		10,000			
W			"km 0,470 20 P" 8*2		16,000			
W			"km 0,480 28 P" 8*2		16,000			
W			"km 0,489 49 L" 5*2		10,000			
W			"km 0,509 32 L" 5*2		10,000			
W			"km 0,520 92 P" 15*2		30,000			
W			"km 0,529 55 L" 7*2		14,000			
W			"km 0,544 65 L" 5*2		10,000			
W			"km 0,563 62 L" 5*2		10,000			
W			"km 0,620 61 P" 10*2		20,000			
W			"km 0,642 79 L" 10*2		20,000			
W			"km 0,671 29 P" 5*2		10,000			
W			"km 0,688 57 L" 5*2		10,000			
W			"km 0,695 70 L" 40*2		80,000			
W					0,000			
W			"CHODNÍK"					
W			"km 0,026 60 P" 10		10,000			
W					0,000			
W			"VAROVNÝ PÁS"					
W			"km 0,026 60 P" 1		1,000			
W			Součet		7 424,500			
41	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	17,000	120,70	2 051,90	CS ÚPS 2016 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
W			"VSTUPY NA POZENKY"					
W			"km 0,102 83 P" 3		3,000			
W			"km 0,120 53 P" 4		4,000			
W			"km 0,157 96 P" 4		4,000			
W			"km 0,330 68 P" 1		1,000			
W			"km 0,426 71 L" 2		2,000			
W			"km 0,483 78 L" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 0,576 78 L" 1		1,000			
W			Součet		17,000			
42	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	535,000	180,00	96 300,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
W			"SJEZDY"					
W			"km 0,009 46 L" 45		45,000			
W			"km 0,030 28 P" 15		15,000			
W			"km 0,036 15 L" 20		20,000			
W			"km 0,077 34 P" 7		7,000			
W			"km 0,087 83 P" 5		5,000			
W			"km 0,107 35 P" 13		13,000			
W			"km 0,126 79 P" 13		13,000			
W			"km 0,147 69 P" 20		20,000			
W			"km 0,168 37 P" 15		15,000			
W			"km 0,192 84 P" 10		10,000			
W			"km 0,192 84 - 0,231 25 L" 55		55,000			
W			"km 0,210 07 P" 15		15,000			
W			"km 0,223 09 P" 10		10,000			
W			"km 0,238 32 P" 7		7,000			
W			"km 0,282 11 P" 8		8,000			
W			"km 0,307 59 L" 10		10,000			
W			"km 0,318 58 P" 15		15,000			
W			"km 0,346 74 L" 10		10,000			
W			"km 0,355 27 P" 22		22,000			
W			"km 0,363 47 L" 26		26,000			
W			"km 0,376 23 L" 15		15,000			
W			"km 0,414 97 P" 13		13,000			
W			"km 0,431 14 L" 8		8,000			
W			"km 0,447 16 P" 8		8,000			
W			"km 0,469 29 L" 5		5,000			
W			"km 0,470 20 P" 8		8,000			
W			"km 0,480 28 P" 8		8,000			
W			"km 0,489 49 L" 5		5,000			
W			"km 0,509 32 L" 5		5,000			
W			"km 0,520 92 P" 15		15,000			
W			"km 0,529 55 L" 7		7,000			
W			"km 0,544 65 L" 5		5,000			
W			"km 0,563 62 L" 5		5,000			
W			"km 0,620 61 P" 10		10,000			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 0,642 79 L" 10		10,000			
VV			"km 0,671 29 P" 5		5,000			
VV			"km 0,688 57 L" 5		5,000			
VV			"km 0,695 70 L" 40		40,000			
VV					0,000			
VV			"VSTUPY NA POZEMKY"					
VV			"km 0,102 83 P" 3		3,000			
VV			"km 0,120 53 P" 4		4,000			
VV			"km 0,157 96 P" 4		4,000			
VV			"km 0,330 68 P" 1		1,000			
VV			"km 0,426 71 L" 2		2,000			
VV			"km 0,483 78 L" 2		2,000			
VV			"km 0,576 78 L" 1		1,000			
VV			Součet		535,000			
43	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	3 005,000	252,00	757 260,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
VV			"KOMUNIKACE"					
VV			"km 0,005 90 - 0,740 95" 3005		3 005,000			
44	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	381,500	58,70	22 394,05	CS ÚRS 2016 01
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
VV			"prům. šířka krajnice 0,5 m"					
VV			"KOMUNIKACE"					
VV			"km 0,033 32 - 0,740 95 P" 708*0,5		354,000			
VV			"km 0,695 70 - 0,740 95 L" 55*0,5		27,500			
VV			Součet		381,500			
45	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	45,780	210,40	9 632,11	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"z vhodné nenamrzavé zeminy"					
W			"KOMUNIKACE"					
W			"km 0,033 32 - 0,740 95 P" 708*0,06		42,480			
W			"km 0,695 70 - 0,740 95 L" 55*0,06		3,300			
W			Součet		45,780			
46	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	535,000	172,00	92 020,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
W			"SJEZDY"					
W			"km 0,009 46 L" 45		45,000			
W			"km 0,030 28 P" 15		15,000			
W			"km 0,036 15 L" 20		20,000			
W			"km 0,077 34 P" 7		7,000			
W			"km 0,087 83 P" 5		5,000			
W			"km 0,107 35 P" 13		13,000			
W			"km 0,126 79 P" 13		13,000			
W			"km 0,147 69 P" 20		20,000			
W			"km 0,168 37 P" 15		15,000			
W			"km 0,192 84 P" 10		10,000			
W			"km 0,192 84 - 0,231 25 L" 55		55,000			
W			"km 0,210 07 P" 15		15,000			
W			"km 0,223 09 P" 10		10,000			
W			"km 0,238 32 P" 7		7,000			
W			"km 0,282 11 P" 8		8,000			
W			"km 0,307 59 L" 10		10,000			
W			"km 0,318 58 P" 15		15,000			
W			"km 0,346 74 L" 10		10,000			
W			"km 0,355 27 P" 22		22,000			
W			"km 0,363 47 L" 26		26,000			
W			"km 0,376 23 L" 15		15,000			
W			"km 0,414 97 P" 13		13,000			
W			"km 0,431 14 L" 8		8,000			
W			"km 0,447 16 P" 8		8,000			
W			"km 0,469 29 L" 5		5,000			
W			"km 0,470 20 P" 8		8,000			
W			"km 0,480 28 P" 8		8,000			
W			"km 0,489 49 L" 5		5,000			
W			"km 0,509 32 L" 5		5,000			
W			"km 0,520 92 P" 15		15,000			
W			"km 0,529 55 L" 7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 0,544 65 L" 5		5,000			
VV			"km 0,563 62 L" 5		5,000			
VV			"km 0,620 61 P" 10		10,000			
VV			"km 0,642 79 L" 10		10,000			
VV			"km 0,671 29 P" 5		5,000			
VV			"km 0,688 57 L" 5		5,000			
VV			"km 0,695 70 L" 40		40,000			
VV					0,000			
VV			"VSTUPY NA POZEMKY"					
VV			"km 0,102 83 P" 3		3,000			
VV			"km 0,120 53 P" 4		4,000			
VV			"km 0,157 96 P" 4		4,000			
VV			"km 0,330 68 P" 1		1,000			
VV			"km 0,426 71 L" 2		2,000			
VV			"km 0,483 78 L" 2		2,000			
VV			"km 0,576 78 L" 1		1,000			
VV			Součet		535,000			
47	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 005,000	172,00	516 860,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
VV			"KOMUNIKACE"					
VV			"km 0,005 90 - 0,740 95" 3005		3 005,000			
48	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,000	247,10	2 718,10	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - 9 . Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
VV			"CHODNÍK"					
VV			"km 0,026 60 P" 10		10,000			
VV					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"VAROVNÝ PÁS"		1,000			
W			"km 0,026 60 P" 1		11,000			
W			Součet					
49	M	592453080	dlážba betonová tl. 6 cm přírodní	m2	10,300	241,10	2 483,33	CS ÚRS 2016 01
PP			Dlaždice betonové dlážba zámková (ČSN EN 1338) dlážba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarové jednoduchá dlážba KLASIKO 20 x 10 x 6					
W			"CHODNÍK"		10,000			
W			"km 0,026 60 P" 10		10,300			
W			10*1,03 Přepočtené koeficientem množství					
50	M	592452670	dlážba betonová pro nevidomé tl. 6 cm barevná	m2	1,030	495,60	510,47	CS ÚRS 2016 01
PP			Dlaždice betonové dlážba zámková (ČSN EN 1338) dlážba vibrolisovaná BEST tvarové jednoduchá dlážba KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6					
W			"VAROVNÝ PÁS"					
W			"km 0,026 60 P" 1		1,000			
W			1*1,03 Přepočtené koeficientem množství		1,030			
D	8		Trubní vedení				235 764,09	
51	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	40,000	13,10	524,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
W			"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"					
W			"UV1" 5,5		5,500			
W			"UV2" 4		4,000			
W			"UV3" 1		1,000			
W			"UV4" 1		1,000			
W			"UV5" 1,5		1,500			
W			"UV6" 2		2,000			
W			"UV7" 2		2,000			
W			"UV8" 1		1,000			
W			"UV9" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"UV10" 1		1,000			
W			"UV11" 2,5		2,500			
W			"UV12" 3		3,000			
W			"UV13" 2		2,000			
W			"UV14" 1,5		1,500			
W			"UV15" 1		1,000			
W			"UV16" 1		1,000			
W			"UV17" 1		1,000			
W			"UV18" 1		1,000			
W			"UV19" 1		1,000			
W			"UV20" 1,5		1,500			
W			"UV21" 1		1,000			
W			"UV22" 2,5		2,500			
W			Součet		40,000			
52	M	286112620	trubka KGE M s hrdlem 150X4,7 SN8, PVC	m	43,720	246,90	10 794,47	CS ÚRS 2016 01
PP			Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) Pipelife, ČSN EN 13476					
W			trubka KGE M s hrdlem, SN8 150x4,7x1 m					
W			40*1,093 "Přepočtené koeficientem množství		43,720			
53	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000	kus	4,000	140,30	561,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Jednoosé DN 150					
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
W			"PŘÍPOJKY UV" 4		4,000			
W			"(UV1, UV2, UV9, UV22)"					
54	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	4,000	200,40	801,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) Pipelife kolena KGB KGB 150x45°					
55	K	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	1,000	290,82	290,82	CS ÚRS 2016 01
PP			Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočných tvarovek na stávající potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 1 ks odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a těsnících kroužků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %.					
W			"zaústění nové přípojky na stáv. kanalizaci" 1		1,000			
W			"(UV1)"					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M 286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/150/45°	kus	1,000	1 865,00	1 865,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife odbočky KGEA 45° KGEA-300/150/45°					
57	M 286115740	objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 300	kus	1,000	1 546,00	1 546,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) převlečná objímka (přesuvná spojka) KGU KGU DN 300					
58	K 895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	22,000	866,10	19 054,20	CS ÚRS 2016 01
PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šérkapisku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámiu a košu na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.					
W		"ULIČNÍ VPUSTI" 22		22,000			
W		"km 0,027 12 P: UV1"					
W		"km 0,058 31 L: UV2"					
W		"km 0,088 49 L: UV3"					
W		"km 0,118 37 L: UV4"					
W		"km 0,148 37 L: UV5"					
W		"km 0,178 40 L: UV6"					
W		"km 0,208 24 L: UV7"					
W		"km 0,238 32 L: UV8"					
W		"km 0,268 20 L: UV9"					
W		"km 0,298 04 L: UV10"					
W		"km 0,330 02 L: UV11"					
W		"km 0,359 25 L: UV12"					
W		"km 0,389 35 L: UV13"					
W		"km 0,419 89 L: UV14"					
W		"km 0,449 97 L: UV15"					
W		"km 0,481 09 L: UV16"					
W		"km 0,514 34 L: UV17"					
W		"km 0,548 48 L: UV18"					
W		"km 0,578 58 L: UV19"					
W		"km 0,608 83 L: UV20"					
W		"km 0,638 63 L: UV21"					
W		"km 0,675 72 P: UV22"					
59	M 592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	22,000	2 705,90	59 529,80	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5					
60	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	22,000	1 135,50	24 981,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5					
61	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	22,000	1 058,70	23 291,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5					
62	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	22,000	277,90	6 113,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5					
63	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	833,40	833,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg		1,000			
VV			"stáv. uliční vpust v trase" 1					
VV			"km 0,028 48 p"					
64	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	22,000	422,10	9 286,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 kg					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
VV			"ULIČNÍ VPUSTI" 22		22,000			
VV			"(UV1 - UV22)"					
65	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	22,000	235,60	5 183,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300					
66	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	22,000	746,80	16 429,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm					
67	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	22,000	1 671,30	36 768,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm					
68	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	1 174,40	9 395,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
VV			"stáv. kanál. šachty v trase" 8		8,000			

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	7,000	802,50	5 617,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu					
	VW		"stáv. kanál. šachty v trase" 7		7,000			
70	K	899999999.R	Demontáž uliční vpusti vč. přípojek, zemních prací apod.	ks	1,000	2 897,10	2 897,10	
	PP		Demontáž uliční vpusti vč. přípojek, zemních prací					
	VW		"stáv. UV v trase" 1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				506 912,26	
71	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,000	508,50	3 051,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VW		"viz příloha PD - Dočasné dopravní značení"					
	VW		"B 1" 2		2,000			
	VW		"B 24a" 1		1,000			
	VW		"B 24b" 1		1,000			
	VW		"E 12" 2		2,000			
	VW		Součet		6,000			
72	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	360,000	25,50	9 180,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VW		"předpokládaná doba výstavby cca 60 dní"					
	VW		60"6		360,000			
73	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	2,000	514,40	1 028,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.					
	VW		"viz příloha PD - Dočasné dopravní značení"					
	VW		"Z 2" 2		2,000			
74	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	120,000	30,70	3 684,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.								
PSC			"předpokládaná doba výstavby cca 60 dní"					
WV			60*2		120,000			
WV								
75	K	91611123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	829,500	263,10	218 241,45	CS ÚRS 2016 01
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tří. C 20/25, do lože z betonu prostého téže značky								
PP								
Poznámka k souboru cen:								
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Zhrátne lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.								
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Zhrátne lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.								
WV			"PŘÍDLAŽBA"					
WV			"km 0,005 90 - 0,030 28 P" 27,5		27,500			
WV			"km 0,005 90 - 0,695 70 L" 769		769,000			
WV					0,000			
WV			"kolem UV" 0,5*3*22		33,000			
WV			"(UV1 - UV22)"					
WV			Součet		829,500			
76	M	592453110	dlažba betonová tl. 8 cm přírodní	m2	84,609	253,90	21 482,23	CS ÚRS 2016 01
Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 8								
PP								
WV			829,5*0,102 Přepočtené koeficientem množství		84,609			
77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	796,500	189,00	150 538,50	CS ÚRS 2016 01
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tří. C 20/25, do lože z betonu prostého téže značky								
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamenná těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
VV			"KOMUNIKACE"					
VV			"km 0,005 90 - 0,030 28 P"					
VV			"NÁJEZDOVÉ" 2		2,000			
VV			"PŘECHODOVÉ L/P" 2		2,000			
VV			"R 2" 2,5		2,500			
VV			"DĚLKY 1 m" 13		13,000			
VV			"DĚLKY 0,5 m" 9		9,000			
VV					0,000			
VV			"km 0,005 90 - 0,695 70 L"					
VV			"NÁJEZDOVÉ" 147		147,000			
VV			"PŘECHODOVÉ L/P" 8		8,000			
VV			"R 0,5" 1		1,000			
VV			"R 1" 26*1,5		39,000			
VV			"R 2" 3		3,000			
VV			"DĚLKY 1 m" 550		550,000			
VV			"DĚLKY 0,5 m" 20		20,000			
VV			Součet		796,500			
78	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	568,630	71,20	40 486,46	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					
VV			"viz položka osazení" 13+550		563,000			
VV			563*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		568,630			
79	M	592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm	kus	58,000	43,10	2 499,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 50 x 15 x 25					
VV			"viz položka osazení" 9+20		29,000			
VV			29*2 "Přepočtené koeficientem množství		58,000			
80	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	149,000	101,00	15 049,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15					
VV			"viz položka osazení" 2+147		149,000			
81	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm	kus	9,000	104,10	936,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový levý, pravý 100 x 15 x 15/25					
VV			"viz položka osazení" 1+8		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
82	M	592175060	obrubník betonový R0,5 vnější r=50 cm, 78x15/12x25 cm přírodní	kus	1,000	156,00	156,00	CS ÚRS 2016 01
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkasířkavýška vnější poloměr r=50, d. vnějšího oblouku 78 MONO II R0,5 78 x 15/12 x 25								
PP								
VV								
83	M	592175070	obrubník betonový R1 vnější r=100 cm, 78 x 15/12 x 25 cm přírodní	kus	52,000	139,20	7 238,40	CS ÚRS 2016 01
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkasířkavýška vnější poloměr r=100, d. vnějšího oblouku 78 MONO II R1 78 x 15/12 x 25								
PP								
VV								
VV								
84	M	592175080	obrubník betonový R2 vnější r=200 cm, 78x15/12x25 cm přírodní	kus	8,000	135,10	1 080,80	CS ÚRS 2016 01
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST délkasířkavýška vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 MONO II R2 78 x 15/12 x 25								
PP								
VV								
VV								
85	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	13,000	198,60	2 581,80	CS ÚRS 2016 01
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tr. C 20/25 s boční opěrou z betonu prostého tr. C 20/25								
PP								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.								
PSC								
VV								
VV								
86	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	13,000	50,10	651,30	CS ÚRS 2016 01
Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky parkový Standard 100 x 8 x 20 šedá								
PP								
87	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,948	1 461,10	17 457,22	CS ÚRS 2016 01
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tr. C 12/15								
PP								
VV								
VV								
88	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živiničném krytu	m	19,500	82,40	1 606,80	CS ÚRS 2016 01
Řezání dilatačních spár v živiničném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm								
PP								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	919121213	"stýčná spára nového a stáv. asf. krytu"					
			"KOMUNIKACE"					
			"ZÚ km 0,005 90" 8		8,000			
			"KÚ km 0,740 95" 3,5		3,500			
					0,000			
			"SJEZDY"					
			"km 0,009 46 L" 8		8,000			
			Součet		19,500			
			Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícho profilu	m	19,500	102,30	1 994,85	CS ÚRS 2016 01
			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícho profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.								
90	K	919731122	"stýčná spára nového a stáv. asf. krytu"					
			"KOMUNIKACE"					
			"ZÚ km 0,005 90" 8		8,000			
			"KÚ km 0,740 95" 3,5		3,500			
					0,000			
			"SJEZDY"					
			"km 0,009 46 L" 8		8,000			
			Součet		19,500			
			Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	19,500	27,10	528,45	CS ÚRS 2016 01
			Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. Pro valbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané stýčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnání stýčné plochy se samostatně neoceňují. tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění sutí prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.								
91	K	919735112	"podél vybourané části komunikace"					
			"KOMUNIKACE"					
			"ZÚ km 0,005 90" 8		8,000			
			"KÚ km 0,740 95" 3,5		3,500			
					0,000			
			"SJEZDY"					
			"km 0,009 46 L" 8		8,000			
			Součet		19,500			
			Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	19,500	45,00	877,50	CS ÚRS 2016 01
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámková část: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. "v místě napojení na stáv. asf. kryt" "KOMUNIKACE" "ZÚ km 0,005 90" 8 "KÚ km 0,740 95" 3,5 "SJEZDY" "km 0,009 46 L" 8 Součet								
92	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 215,000	5,40	6 561,00	CS ÚRS 2016 01
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového								
Poznámková část: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nové zřizované vozovky po dobu výstavby ještě před zřízením konečného záverečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.								
VV			"během a po skončení stav. prací"		900,000			
VV			"stáv. kryt silnice III/1901" 50*6*3		315,000			
VV			"stáv. kryt MK" 30*3,5*3		1 215,000			
VV			Součet					
Přesun suti								
D	997		Vodorovná doprava suti ze sykových materiálů do 1 km	t	1 620,000	154,60	250 452,00	CS ÚRS 2016 01
93	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sykových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
PP								
Poznámková část: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro syký materiál, např. kameniva a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
VV			"šetrk, šetrk" 1620		1 620,000			
94	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sykových materiálů	t	9 720,000	36,30	352 836,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	VV		"do 7 km" 6*1620		9 720,000			
	VV		"(do recyklačního centra AZS 98 Újezd u Domažlic)"					
	95	K	997221561					
			Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	517,000	143,40	74 137,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	VV		"živičné kry" 517		517,000			
	96	K	997221569					
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 102,000	37,10	115 084,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	VV		"do 7 km" 6*517		3 102,000			
	VV		"(do recyklačního centra AZS 98 Újezd u Domažlic)"					
	97	K	997221571					
			Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	43,000	58,70	2 524,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
	VV		"obrubníky" 16,5		16,500			
	VV		"beton. tvarovka" 26		26,000			
	VV		"materiál z UV" 0,5		0,500			
	VV		Součet		43,000			
98	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	258,000	34,40	8 875,20	CS ÚRS 2016 01
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
PP								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
	VV		"do 7 km" 6*(26+16,5+0,5)		258,000			
	VV		"(do recyklačního centra AZS 98 Újezd u Domažlic)"					
99	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	43,000	737,70	31 721,10	CS ÚRS 2016 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
PP								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
	VV		"obrubníky" 16,5		16,500			
	VV		"beton. tvarovka" 26		26,000			
	VV		"materiál z UV" 0,5		0,500			
	VV		Součet		43,000			
100	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	517,000	804,10	415 719,70	CS ÚRS 2016 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
PP								
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"živé kry" 517								
101	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 620,000	459,60	744 552,00	CS ÚRS 2016 01
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva				
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
VV				"celkem" 1620				
					1 620,000			
D 998			Přesun hmot					
102	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	1 328,770	30,20	40 128,85	CS ÚRS 2016 01
PP				Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živíčným.								
PSC								

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI ČESKÁ KUBICE

Objekt:

901 - VRN

KSO:

Místo: Česká Kubice

CC-CZ:

Datum: 29.1.2018

Zadavatel:

Obec Česká Kubice

IČ:

00253294

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

IČ:

12285447

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

111 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
111 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 310,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

134 310,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI ČESKÁ KUBICE

Objekt:

901 - VRN

Místo:

Česká Kubice

Zadavatel:

Obec Česká Kubice

Uchazeč:

Datum: 29.1.2018

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

111 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

111 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

29 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

74 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI ČESKÁ KUBICE

Objekt:

901 - VRN

Místo: Česká Kubice

Datum: 29.1.2018

Zadavatel: Obec Česká Kubice

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

111 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

111 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

29 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou					
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
WV			"vytyčení stavby a podzemních inž. sítí" 1					
				komplet	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě					
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
WV			"polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení stavby" 1					
				komplet	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2016 01
					1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště

74 000,00

3	K	032103000	Vybavení staveniště - náklady na stavební buňku + WC					
PP			Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky					
WV			"náklady na stavební buňku" 1					
WV			"náklady na mobilní WC" 1					
WV			Součet					
				kus	2,000	20 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	034503000	Zabezpečení staveniště - informační tabule					
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
WV			"náklady na dodání výstražných a informačních tabulí" 2					
					2,000			
5	K	039103000	Zrušení zařízení staveniště - rozebrání, bourání, odvoz					
PP			Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz					
WV			"stavební buňka" 1					
WV			"mobilní WC" 1					
WV			Součet					
				kus	2,000	10 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
					1,000			
					1,000			
					2,000			

D VRN4 Inženýrská činnost

8 000,00

6	K	043103000	Zkoušky a měření					
PP			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení					
				komplet	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w			dle TKP staveb pozemních komunikací 1		1,000			

ČESKÁ KUBICE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE a MK

Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 018						2 019					
				srpen	září	říjen	listopad	prosincec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
	ČESKA KUBICE - DEŠŤOVÁ KANALIZA	02.08.2018	28.07.2019												
	01 - SO 01 Dešťová kanalizace	02.08.2018	30.06.2019												
	02 - SO 02 Retenční nádrž	02.09.2018	03.06.2019												
	03 - Vedlejší a ostatní náklady	02.08.2018	28.07.2019												
	101 - Komunikace	02.08.2018	28.07.2019												
	901 - VRN	02.08.2018	28.07.2019												

AMITERA

Amitera s.r.o.

Hodkovská 493, 190 16 Praha 9

IČ: 24264687, DIČ: CZ24264687

