

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Úvod :

Bilance zemních prací obsahuje souhrnný přehled předpokládaného celkového množství výkopku zeminy získané při provádění zemních prací, dále o množství zeminy použité zpět do násypů, zásypů, obsypů a pro provedení terénních úprav. Dále je uvedeno množství přebytečného výkopku, který bude odvezen do recyklačního centra AZS 98 Újezd u Domažlic. Dále je uvedeno předpokládané celkové množství sejmuté ornice, množství ornice použité zpět pro čisté terénní úpravy (ohumusování) a množství přebytečné ornice, které bude odvezeno na místo určené investorem (předpoklad do 5-ti km).

Zemina :

zemina [m ³]			
výkop	násyp, obsyp	terénní úpravy	odvoz / dovoz
789	130,5	75	583,5 / -

Ornice :

ornice [m ³]		
sejmuto	ohumusování	odvoz / dovoz
228	139	89 / -