

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v souladu se zněním pozdějších novel

Název stavby: Vodovod a kanalizace Vývarka, Hluboká nad Vltavou

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Zastoupený: Ing. Tomáš Jirsa
tel. 777 206 014
e-mail: jirsa@hluboka.cz
IČ: 244899
DIČ: CZ0024899
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice
Číslo účtu: 2924231/0100
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Jiří Jokl - Budějovické dopravní stavby, Krasejovka 20, 37381 Kamenný Újezd
provozovna: Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Jiří Jokl
tel.: 602 469 025
e-mail: stavby@volny.cz
IČO: 424 17 473
DIČ: CZ6209091295
Bankovní spojení: Komerční banka č.ú. 5983470267/0100
dále jen „zhotovitel“

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Jirsa, tel.: 777 206 014

ve věcech technických: Ing. Petr Smrčka, tel.: 777 328 825

ve věcech řízení stavby(TDI): Ing. Otto Eibl, tel.: 602 168 654

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Jiří Jokl, tel.: 602 469 025

ve věcech technických: Jiří Jokl, tel.: 602 469 025

ve věcech řízení stavby: Jiří Jokl, tel.: 602 469 025

2. Předmět díla

2.1. Předmět smlouvy je zhotovení stavby: Vodovod a kanalizace Vývarka, Hluboká nad Vltavou, provedené ve dvou etapách. I. etapa zahrnuje část díla v hodnotě 743 802,00 Kč bez DPH. II. etapa zahrnuje zbytek díla. Předmětem zadání jsou práce a dodávky dle přiloženého slepého rozpočtu, projektové dokumentace vypracované Ing. Freudlem a podmínek zadání výběrového řízení. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

2.2. Dokončené dílo musí být v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací pro stavební povolení, musí respektovat požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací a musí odpovídat platným předpisům a normám a smluvním ujednáním. Smluvní strany se pro tento případ dohodly na závaznosti obecně platných norem.

3. Termíny plnění

Termín zahájení díla: 15.8.2017

Termín dokončení I. etapy: 15.10.2017

Termín zahájení II. etapy: po pokynu objednatele, předpoklad září 2017

Termín dokončení díla: 15.12.2017

4. Cena díla

4.1. Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

4.2. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané zadávací dokumentace.

4.3.	cena I. etapy bez DPH	743 802,00	Kč
	cena II. etapy bez DPH	1 143 980,18	Kč
	Cena díla celkem bez DPH	1 887 782,18	Kč

4.4. Daň z přidané hodnoty bude odvedena v přenesené působnosti.

4.5. Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kurzová rizika nejsou přípustná.

4.6. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem objednatelem (TDI).
- 5.2. Faktura musí být doručena objednateli do 5 pracovních dnů od DUZP. Nebude-li faktura obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, nebo nebude doručena včas, je objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 5.4. Objednatel uhradí dodavateli fakturu v celkové výši, pokud nebudou při předání stavby zjištěny žádné vady a nedostatky. V případě vad a nedostatků objednatel zaplatí 90 % sjednané ceny. Zbývající část ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění případných vad a nedodělků a po předložení revizních zpráv, které budou dokladovat provozuschopnost zařízení.
- 5.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 5.6. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 5.7. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.3. Pokud zhotovitel je v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% s ceny díla za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 7.4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.2. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 8.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

- 9.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 9.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo provádět řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.6. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky na stavbu a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.
- 10.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.
- 10.4. Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli a objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 10.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

- 10.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímajícího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - stavební deník

11. Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty
- **60 měsíců** na stavební konstrukce a stavebně montážní práce
 - ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem
- 11.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
- 11.3. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začíná běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

12. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli po provedení díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

13. Důvěrné informace.

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla, a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu § 271 obchod. zákona. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

14. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

15. Závěrečná ustanovení


- 15.1. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, každá ze stran obdrží 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- 15.2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.
- 15.3. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.
- 15.4. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.
- 15.5. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

V Hluboké nad Vltavou dne 10.8.17

Za objednavatele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta města

MĚSTO
Hluboká nad Vltavou
373 41
-7-

V Českých Budějovicích dne 4.8.2017

Za zhotovitele:

JIRÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ ÚPRAVNÍ STAVBY
Hluboká 88, 370 01 České Budějovice
mobil: 882 483 025, e-mail: stavby@volny.cz
..... JČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

Jiří Jokl
majitel firmy



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 0717

Stavba: Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

4.5.2017

Datum:

FML Ing. Václav Freudl, Č.Bud

Místo: Hluboká nad Vltavou

Projektant:

Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

1 887 782,18 2 284 216,48

Náklady stavby celkem

SO 01	Vodovod - řad 1, V2-V4 - souběh s kanalizací	66 285,85	80 205,95	STA
SO 01.3	Vodovod - řad 1-1, V10-V11 - souběh s kanalizací	66 779,24	80 802,94	STA
SO 01.4	Vodovod - řad 2 - souběh s kanalizací	287 660,78	348 069,58	STA
SO 01.5	Vodovod - řad 3 a 3a, V11-V13 - souběh s kanalizací	252 851,86	305 950,76	STA
SO 02	Kanalizace - stoka A - S8-S9 - souběh s vodovodem	127 498,61	154 273,41	STA
SO 02.1	Kanalizace - stoka A1 - S9-S26 - souběh s vodovodem	653 676,85	790 949,05	STA
SO 02.2	Kanalizace - stoka A1-2 a A1-3 - S26-S33 - souběh s vodovodem	356 226,43	431 034,03	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	76 802,56	92 931,16	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu
Objekt:

SO 01 - Vodovod - řad 1, V2-V4 - souběh s kanalizací

KSO: CC-CZ: 4.5.2017
Místo: Hluboká nad Vltavou
Datum: 4.5.2017
Zadavatel: IČ: 424 17 473
Město Hluboká nad Vltavou DIČ: CZ6209091295
Uchazeč: IČ: 424 17 473
DIČ: CZ6209091295
Projektant: IČ: 424 17 473
FML Ing.Václav Freudl, Č.Budějovice DIČ: CZ6209091295
Poznámka:

Cena bez DPH		66 285,85
DPH základní snižovaná	Základ daně	Výše daně
	66 285,85	13 920,10
Cena s DPH	0,00	0,00
	v CZK 80 205,95	

JIRÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hájsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 862 409 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01 - Vodovod - řad 1, V2-V4 - souběh s kanalizací

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Datum: 4.5.2017

Projektant:

FML Ing. Václav Freudl,
Č. Budějovice

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

01 - Vodovod, řad 1, V2-V4 - souběh s kanalizací

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

66 285,85

66 285,85

18 724,81

3 143,08

19 143,63

25 274,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01 - Vodovod - řad 1, V2-V4 - souběh s kanalizací

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Datum: 4.5.2017

Projektant: FML Ing. Václav Freudl, Č. Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

66 285,85

Náklady soupisu celkem

66 285,85

18 724,81

D 01 Vodovod, řad 1, V2-V4 - souběh s kanalizací

D 1		Zemní práce		den		1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
1	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min			1,000			
	VV		"1 den" 1,0			1,000			
	VV		Součet			3,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů		m	3,000			
	VV		"kabely O2" 3,0			3,000			
	VV		Součet			3,767	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení		m3	3,767			
	VV		(1,645-0,25)*0,9*3,0			3,767			
	VV		Součet			20,419	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3		m3	20,419			
	VV		40% výkopů v hornině tř. 3			20,419			
	VV		(1,645-0,25)*0,9*40,66*0,4			30,629	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet			30,629			
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3		m3	30,629			
	VV		60% výkopů v hornině tř. 4			30,629			
	VV		(1,645-0,25)*0,9*40,66*0,6			72,497	66,30	4 806,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet			72,497			
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m		m2	72,497			
	VV		souběh - 50% pažení v části SO 02			72,497			
	VV		1,783*40,66*2*0,5			72,497			
	VV		Součet			72,497	13,74	996,11	CS ÚRS 2017 01
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m		m2	72,497			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		souběh - 50% pažení v části SO 02		72,497			
	W		1,783*40,66*2*0,5		72,497			
	W		Součet					
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	51,048	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		20,419+30,629		51,048			
	W		Součet					
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,931	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"přebytečná zemina z výkopů" 20,419+30,629-33,117		17,931			
	W		Součet					
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	33,117	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"zemina pro zpětný zásyp" 33,117		33,117			
	W		Součet					
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,931	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"přebytečná zemina z výkopů" 20,419+30,629-33,117		17,931			
	W		Součet					
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	32,276	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"přebytečná zemina z výkopů" 17,931*1,8		32,276			
	W		Součet					
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,117	58,36	1 932,71	CS ÚRS 2017 01
	W		20,419+30,629-14,272-3,659		33,117			
	W		Součet					
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,272	150,00	2 140,80	CS ÚRS 2017 01
	W		(0,09+0,3)*0,9*40,66		14,272			
	W		Součet					
15	M	583438780	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	28,544	310,00	8 848,64	CS ÚRS 2017 01
	W		"obsyp potrubí" 14,272*2,0		28,544			
	W		Součet					
							3 143,08	
D	4		Vodorovné konstrukce					
16	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	3,659	859,00	3 143,08	CS ÚRS 2017 01
	W		0,1*0,9*40,66		3,659			
	W		Součet					
							19 143,63	
D	8		Trubní vedení					
17	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm	m	40,660	98,00	3 984,68	CS ÚRS 2017 01
	W		40,66		40,660			
	W		Součet					
18	M	286135750	potrubí PE100 RC, SDR17 90x5,4, L=12m	m	41,067	197,00	8 090,20	CS ÚRS 2017 01
	W		40,66*1,01		41,067			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	877241110	Montáž elektrokolen 22° -45° na potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	107,00	107,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.kladečské schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,010			
20	M	286148520	PE koleno K 11°, 30°, 45°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 90	kus	1,010	865,00	873,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.kladečské schéma" 1,0*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	877261101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110	kus	1,000			
	VV		"viz.kladečské schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,010	821,00	829,21	CS ÚRS 2017 01
22	M	286149780	elektroredukce, PE 100, PN 16, d 110-90	kus	1,010			
	VV		"viz.kladečské schéma" 1,0*1,01		1,010			
	VV		Součet		40,660	14,00	569,24	CS ÚRS 2017 01
23	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	40,660			
	VV		40,66		40,660			
	VV		Součet		81,320	32,00	2 602,24	CS ÚRS 2017 01
24	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	81,320			
	VV		"proplach a dezinfekce potrubí 2x" 40,66*2		81,320			
	VV		Součet		44,726	37,00	1 654,86	CS ÚRS 2017 01
25	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	44,726			
	VV		"vč.revize vodiče" 40,66*1,1		44,726			
	VV		Součet		44,726	7,10	317,55	CS ÚRS 2017 01
26	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	44,726			
	VV		"výstražná fólie bílá s nápisem voda" 40,66*1,1		44,726			
	VV		Součet					
							25 274,33	
D	998		Přesun hmot					
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	35,022	721,67	25 274,33	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01.3 - Vodovod - řad 1-1, V10-V11 - souběh s kanalizací

KSO:

Místo: Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum: 4.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 424 17 473

DIČ: CZ6209091295

IČ:

DIČ:

Projektant:

FML Ing. Václav Freudl, Č. Budějovice

Poznámka:

Cena bez DPH

66 779,24

DPH základní
snižovaná

Základ daně
66 779,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 023,70
0,00

Cena s DPH

V CZK

80 802,94

Jiří JOKL

BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko s.r.o. 370 01 České Budějovice
Mobil: 802 469 025 e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6205091295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01.3 - Vodovod - řad 1-1, V10-V11 - souběh s kanalizací

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Datum: 4.5.2017

Projektant: FML Ing. Václav Freudl,
Č. Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

01.3 - Vodovod - řad 1-1, V10-V11 - souběh s kanalizací

1 - Zemní práce

4 - Vodovodné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

66 779,24

66 779,24

19 094,13

3 324,33

921,28

16 959,26

26 480,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01.3 - Vodovod - řad 1-1, V10-V11 - souběh s kanalizací

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Datum: 4.5.2017

Projektant: FML Ing.Václav Freudl, Č.Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 779,24

D 01.3

Vodovod - řad 1-1, V10-V11 - souběh s kanalizací

Zemní práce

66 779,24

19 094,13

1	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1 den" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kabely NN" 3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,455	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,65*0,9*3,0		4,455			
	VV		Součet		4,455			
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	25,542	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		40% výkopů v hornině tř. 3					
	VV		1,65*0,9*43,0*0,4		25,542			
	VV		Součet		25,542			
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	38,313	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		60% výkopů v hornině tř. 4					
	VV		1,65*0,9*43,0*0,6		38,313			
	VV		Součet		38,313			
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	70,950	66,30	4 703,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		souběh - 50% pažení v SO 02.1					
	VV		1,65*43,0*2*0,5		70,950			
	VV		Součet		70,950			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	70,950	13,74	974,85	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		souběh - 50% pažení v SO 02.1		70,950			
	VV		1,65*43,0*2*0,5		70,950			
	VV		Součet					
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	63,855	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		63,855		63,855			
	VV		Součet		63,855			
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,802	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přebytečná zemina z výkopů" 63,855-46,053		17,802			
	VV		Součet		17,802			
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	46,053	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zemina pro zpětný zásyp" 46,053		46,053			
	VV		Součet		46,053			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,802	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přebytečná zemina z výkopů" 63,855-46,053		17,802			
	VV		Součet		17,802			
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	32,044	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přebytečná zemina z výkopů" 17,802*1,8		32,044			
	VV		Součet		32,044			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	46,053	58,36	2 687,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		63,855-13,932-3,870		46,053			
	VV		Součet		46,053			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	13,932	150,00	2 089,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,06--0,3)*0,9*43,0		13,932			
	VV		Součet		13,932			
15	M	583438780	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	27,864	310,00	8 637,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obsyp potrubí" 13,932*2,0		27,864			
	VV		Součet		27,864			
D 4 Vodorovné konstrukce							3 324,33	
16	K	451541111	Ložé pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	3,870	859,00	3 324,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,1*0,9*43,0		3,870			
	VV		Součet		3,870			
D 5 Komunikace pozemní							921,28	
17	K	564782111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm	m2	2,800	329,03	921,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		"cesta" 0,7*4,0		2,800			
	VV		Součet		2,800			
D 8 Trubní vedení							16 959,26	
18	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 3,8 mm	m	43,000	90,00	3 870,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		43,0		43,000			
	VV		Součet		43,000			
19	M	286135270	potrubí PE100 RC, SDR17 63x3,8, L=12 m					
	VV		43,0*1,01	m	43,430	154,00	6 688,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		43,430			
20	K	877211101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63					
	VV		3,0	kus	3,000	98,00	294,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		3,000			
21	M	286159720	elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 16 d 63					
	VV		3,0*1,01	kus	3,030	267,00	809,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		3,030			
22	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	VV		"proplach a dezinfekce potrubí 2x" 43,0*2	m	86,000	32,00	2 752,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		86,000			
23	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80					
	VV		43,0	m	43,000	14,00	602,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		43,000			
24	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC					
	VV		"vč.revize vodiče" 43,0*1,1	m	47,300	34,00	1 608,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		47,300			
25	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm					
	VV		"výstražná fólie bílá s nápisem voda" 43,0*1,1	m	47,300	7,10	335,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		47,300			
D	998		Přesun hmot				26 480,24	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	36,693	721,67	26 480,24	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01.4 - Vodovod - řad 2 - souběh s kanalizací

KSO:

Místo: Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

IČ: 424 17 473
DIČ: CZ6209091295

CC-CZ:

Datum: 4.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

FML Ing. Václav Freudl, Č. Budějovice

Poznámka:

Cena bez DPH

287 660,78

DPH základní
snížená

Základ daně
287 660,78
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
60 408,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

348 069,58

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko s.á. 370 01 České Budějovice
mobil: 802 469 025, e-mail: stavby@rolny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01.4 - Vodovod - řad 2 - souběh s kanalizací

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Datum: 4.5.2017

Projektant: FML Ing.Václav Freudl,
Č.Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

01.4 - Vodovod - řad 2 - souběh s kanalizací

1 - Zemní práce	287 660,78
4 - Vodorovné konstrukce	287 660,78
5 - Komunikace pozemní	56 115,43
8 - Trubní vedení	9 981,58
998 - Přesun hmot	690,96
	138 585,11
	82 287,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01.4 - Vodovod - řad 2 - souběh s kanalizací

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Datum: 4.5.2017

Projektant: FML Ing.Václav Freudl, Č.Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

287 660,78

D 01.4

Vodovod - řad 2 - souběh s kanalizací

D 1 Zemní práce

287 660,78

56 115,43

1	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"4 dny" 4,0		4,000			
	WV		Součet		4,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,700	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"křížení s kabelem NN" 0,7		0,700			
	WV		Součet		0,700			
3	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,106	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"křížení s kabelem NN" 1,58*0,7*1,0		1,106			
	WV		Součet		1,106			
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	58,834	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		40% výkopů v hornině tř. 3		58,834			
	WV		"řad 2" ((1,51-0,25)*0,7*(166,0-3,0)+1,58*0,7*3,0)*0,4		58,834			
	WV		Součet		73,542			
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	73,542	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		50% výkopů v hornině tř. 4		73,542			
	WV		"řad 2" ((1,51-0,25)*0,7*(166,0-3,0)+1,58*0,7*3,0)*0,5		73,542			
	WV		Součet		14,708			
6	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	14,708	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		10% výkopů v hornině tř. 5		14,708			
	WV		"řad 2" ((1,51-0,25)*0,7*(166,0-3,0)+1,58*0,7*3,0)*0,1		14,708			
	WV		Součet		210,120			
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	66,30	66,30	13 930,96	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			souběh - 50% pažení v části SO 02.1					
W			"řad 2" 1,26*163,0+1,58*3,0*2*0,5		210,120			
W			Součet		210,120			
8	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	210,120	13,74	2 887,05	CS ÚRS 2017 01
W			souběh - 50% pažení v části SO 02.1					
W			"řad 2" 1,26*163,0+1,58*3,0*2*0,5		210,120			
W			Součet		210,120			
9	K	161101101	Vislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	132,376	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			58,834+73,542		132,376			
W			Součet		132,376			
10	K	161101151	Vislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,708	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			14,708		14,708			
W			Součet		14,708			
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	56,938	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 3 a 4" 132,376-75,438		56,938			
W			Součet		56,938			
12	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	14,708	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 5" 14,708		14,708			
W			Součet		14,708			
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	75,438	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			"zemina pro zpětný zásyp" 75,438		75,438			
W			Součet		75,438			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	71,646	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 3 a 4" 132,376-75,438		56,938			
W			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 5" 14,708		14,708			
W			Součet		71,646			
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	128,963	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 3 a 4" 56,938*1,8		102,488			
W			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 5" 14,708*1,8		26,474			
W			Součet		128,963			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	75,438	58,36	4 402,56	CS ÚRS 2017 01
W			"sběrač" 132,376-45,318-11,620		75,438			
W			Součet		75,438			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	45,318	150,00	6 797,70	CS ÚRS 2017 01
W			(0,09+0,3)*0,7*166,0		45,318			
W			Součet		45,318			
18	M	583438780	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	90,636	310,00	28 097,16	CS ÚRS 2017 01
W			"obsyp potrubí" 45,318*2,0		90,636			
W			Součet		90,636			

D 4 Vodorovné konstrukce

9 981,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	11,620	859,00	9 981,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,10*0,7*166,0		11,620			
	VV		Součet		11,620			
D	5		Komunikace pozemní				690,96	
20	K	564782111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm	m2	2,100	329,03	690,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"cesta" 0,7*3,0		2,100			
	VV		Součet		2,100			
D	8		Trubní vedení				138 585,11	
21	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	375,00	1 125,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.kladečské schéma" 2,0+1,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
22	M	800008000016	PŘÍRUBA SLEPÁ X DN 80	kus	2,000	594,00	1 188,00	
	VV		"viz.kladečské schéma" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
23	M	8550080005016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 80-50	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	
	VV		"viz.kladečské schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	598,00	1 196,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.kladečské schéma" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	M	8510080008016	TVAROVKA T KUS DN 80-80 PN 16	kus	2,000	1 790,00	3 580,00	
	VV		"viz.kladečské schéma" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm	m	166,000	98,00	16 268,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"řad 2" 166,0		166,000			
	VV		Součet		166,000			
27	M	286135750	potrubí PE100 RC, SDR17 90x5,4. L=12m	m	167,660	197,00	33 029,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		"řad 2" 166,0*1,01		167,660			
	VV		Součet		167,660			
28	K	877211101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.kladečské schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	28616-R	integrovaný lemový nákrůžek s přírubou EFL 63/50	kus	1,010	650,00	656,50	
	VV		"viz.kladečské schéma" 1,0*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
30	K	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90	kus	6,000	115,00	690,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.kladečské schéma" 2,0+1,0+3,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	286148520	PE koleno K 11°, 30°, 45°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 90	kus	3,030	1 265,00	3 832,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.kladečské schéma" (2,0+1,0)*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			
32	M	28617-R	integrovaný lemový nákržek s přírubou EFL 90/80	kus	3,030	804,00	2 436,12	
	VV		"viz.kladečské schéma" 3,0*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			
33	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	107,00	214,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.kladečské schéma" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	M	286149360	elektrokoleno SDR 17 K 90°, PE 100, PN 16, d 90	kus	2,020	933,00	1 884,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.kladečské schéma" 2,0*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
35	K	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	585,00	585,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.kladečské schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	M	400A05000016	ŠOUPĚ "A" PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 50	kus	1,000	3 421,00	3 421,00	
	VV		"viz.kladečské schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	95000500650A	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 50-65	kus	1,000	1 463,00	1 463,00	
	VV		"viz.kladečské schéma" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	612,00	1 224,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.kladečské schéma" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	M	400A08000016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	2,000	3 624,00	7 248,00	
	VV		"viz.kladečské schéma" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	M	950008000000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 80	kus	2,000	1 463,00	2 926,00	
	VV		"viz. kladečské schéma vodovodu" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	166,000	14,00	2 324,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		166,0		166,000			
	VV		Součet		166,000			
42	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	332,000	32,00	10 624,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"proplach a dezinfekce potrubí 2x" 166,0*2		332,000			
	VV		Součet		332,000			
43	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	2 840,00	5 680,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro celý vodovod" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	899401112	Osazení poklopu litinových šoupátkových	kus	3,000	333,00	999,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.kladečské schéma" 2,0+1,0		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	1750000000001	Součet POKLAD. ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA		3,000			
			"viz. kladěcké schéma vodovodu" 2,0+1,0	kus	3,000	418,00	1 254,00	
			Součet		3,000			
46	M	3481000000000	Součet PODKLAD. DESKA UNI		3,000	253,00	759,00	
			"viz. kladěcké schéma vodovodu" 2,0+1,0	kus	3,000			
			Součet		3,000			
47	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	182,600	34,00	6 208,40	CS ÚRS 2017 01
			"vč. revize vodiče" 166,0*1,1		182,600			
			Součet		182,600			
48	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	182,600	7,10	1 296,46	CS ÚRS 2017 01
			"výstražná fólie bílá s nápisem voda" 166,0*1,1		182,600			
			Součet		182,600			
49	K	89993-R	Rozbor vody	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
			"1 velký rozbor a 2 malé rozборы - celý vodovod" 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
50	K	899712111	Orientační tabulky šoupátek a hydrantů na zdivu nebo plotu	kus	3,000	815,00	2 445,00	CS ÚRS 2017 01
			"viz. kladěcké schéma vodovodu" 2,0+1,0		3,000			
			Součet		3,000			
51	K	89995-R	Nátěr šroubů přírubového spoje	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
			"dvousložkový nátěr Plasgard 410 se schopností tvrdnout pod vodou" 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
52	M	30901-R	Ostatní materiál šrouby a matky	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
			"těsnění přírub, šrouby a matky nerez" 1,0		1,000			
			Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				82 287,70	
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	114,024	721,67	82 287,70	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01.5 - Vodovod - řad 3 a 3a, V11-V13 - souběh s kanalizací

KSO:

Místo: Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum: 4.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 424 17 473

DIČ: CZ6209091295

Projektant:

FML Ing. Václav Freudl, Č. Budějovice

Poznámka:

Cena bez DPH

252 851,86

DPH základní
snížená

Základ daně
252 851,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
53 098,90
0,00

Cena s DPH

V CZK 305 950,76

JIRÍ JOKL

BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlávsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 602-469 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01.5 - Vodovod - řad 3 a 3a, V11-V13 - souběh s kanalizací

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Datum: 4.5.2017

Projektant: FML Ing.Václav Freudl,
Č.Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

01.5 - Vodovod - řad 3 a 3a, V11-V13 - souběh s kanalizací

1 - Zemní práce	252 851,86
4 - Vodorovné konstrukce	252 851,86
8 - Trubní vedení	55 627,55
998 - Přesun hmot	10 625,13
	103 041,34
	83 557,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01.5 - Vodovod - řad 3 a 3a, V11-V13 - souběh s kanalizací

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Datum: 4.5.2017

Projektant: FML Ing.Václav Freudl, Č.Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

252 851,86

D 01.5

Vodovod - řad 3 a 3a, V11-V13 - souběh s kanalizací

D 1 Zemní práce

252 851,86

1	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,412	0,00	55 627,55	0,00 CS ÚRS 2017 01
	WV		1,34*0,9*2,0		2,412			
	WV		Součet		2,412			
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	64,642	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 01	
	WV		40% výkopů v hornině tř. 3					
	WV		"řad 3 a 3-1" (1,59-0,25)*0,9*(100,0+34,0)*0,4					
	WV		Součet		64,642			
3	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	80,802	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 01	
	WV		50% výkopů v hornině tř. 4					
	WV		"řad 3 a 3-1" (1,59-0,25)*0,9*(100,0+34,0)*0,5					
	WV		Součet		80,802			
4	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	16,160	0,00	0,00 CS ÚRS 2017 01	
	WV		10% výkopů v hornině tř. 5					
	WV		"řad 3 a 3-1" (1,59-0,25)*0,9*(100,0+34,0)*0,1					
	WV		Součet		16,160			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	179,560	66,30	11 904,83	CS ÚRS 2017 01
	WV		souběh - 50% pažení v části SO 02.1					
	WV		1,34*134,0*2*0,5					
	WV		Součet		179,560			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	179,560	13,74	2 467,15	CS ÚRS 2017 01
	WV		souběh - 50% pažení v části SO 02.1					
	WV		1,34*134,0*2*0,5					
	WV		Součet		179,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	145,444	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		64,642+80,802		145,444			
	WV		Součet		145,444			
8	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,160	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		16,160		16,160			
	WV		Součet		16,160			
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	59,094	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"přebytečná zemina z výkopů v horn. 3 a 4" 145,444-86,350		59,094			
	WV		Součet		59,094			
10	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	16,160	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"přebytečná zemina z výkopů v horn. 5" 16,160		16,160			
	WV		Součet		16,160			
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	86,350	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"zemina pro zpětný zásyp" 86,350		86,350			
	WV		Součet		86,350			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	75,254	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"přebytečná zemina z výkopů v horn. 3 a 4" 145,444-86,350		59,094			
	WV		"přebytečná zemina z výkopů v horn. 5" 16,160		16,160			
	WV		Součet		75,254			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	135,457	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"přebytečná zemina z výkopů v horn. 3 a 4" 59,094*1,8		106,369			
	WV		"přebytečná zemina z výkopů v horn. 5" 16,160*1,8		29,088			
	WV		Součet		135,457			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	86,350	58,36	5 039,39	CS ÚRS 2017 01
	WV		64,642+80,802-47,034-12,060		86,350			
	WV		Součet		86,350			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	47,034	150,00	7 055,10	CS ÚRS 2017 01
	WV		(0,09+0,3)*0,9*134,0		47,034			
	WV		Součet		47,034			
16	M	583438780	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	94,068	310,00	29 161,08	CS ÚRS 2017 01
	WV		"obsyp potrubí" 47,034*2,0		94,068			
	WV		Součet		94,068			
D 4 Vodorovné konstrukce							10 625,13	
17	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	12,060	859,00	10 359,54	CS ÚRS 2017 01
	WV		0,10*0,9*134,0		12,060			
	WV		Součet		12,060			
18	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,045	2 568,47	115,58	CS ÚRS 2017 01
	WV		"betonový podpěrný blok z betonu C12/15 pod patkové koleno" 0,3*0,3*0,5		0,045			
	WV		Součet		0,045			
19	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,600	250,01	150,01	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"betonový podpěrný blok z betonu C12/15 pod pod patkové koleno"		0,600			
W			Součet		0,600			
D 8 Trubní vedení								
20	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevířený výkop DN 80	kus	2,000	375,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
W			"viz.kladečské schéma" 1,0+1,0		2,000			
W			Součet		2,000			
21	M	504908000016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	
W			"viz.kladečské schéma" 1,0		1,000			
W			Součet		1,000			
22	M	8550080005016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 80-50	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	
W			"viz.kladečské schéma" 1,0		1,000			
W			Součet		1,000			
23	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevířený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 3,8 mm	m	134,000	90,00	12 060,00	CS ÚRS 2017 01
W			"řad 3 a 3-1" 100,0+34,0		134,000			
W			Součet		134,000			
24	M	286135270	potrubí PE100 RC, SDR17 63x3,8 , L=12 m	m	135,340	154,00	20 842,36	CS ÚRS 2017 01
W			"řad 3 a 3-1" (100,0+34,0)*1,01		135,340			
W			Součet		135,340			
25	K	877211101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	98,00	98,00	CS ÚRS 2017 01
W			"viz.kladečské schéma" 1,0		1,000			
W			Součet		1,000			
26	M	28616-R	integrovaný lemový nákrůžek s přírubou EFL 63/50	kus	1,010	650,00	656,50	
W			"viz.kladečské schéma" 1,0*1,01		1,010			
W			Součet		1,010			
27	K	877211112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	98,00	196,00	CS ÚRS 2017 01
W			"viz.kladečské schéma" 2,0		2,000			
W			Součet		2,000			
28	M	286149340	elektrokoleno 90° , PE 100, PN 16, d 63	kus	2,020	567,00	1 145,34	CS ÚRS 2017 01
W			"viz.kladečské schéma" 2,0*1,01		2,020			
W			Součet		2,020			
29	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevířený výkop DN 80	kus	1,000	612,00	612,00	CS ÚRS 2017 01
W			"viz.kladečské schéma" 1,0		1,000			
W			Součet		1,000			
30	M	400A08000016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	1,000	3 624,00	3 624,00	
W			"viz.kladečské schéma" 1,0		1,000			
W			Součet		1,000			
31	M	950008000000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 80	kus	1,000	1 463,00	1 463,00	
W			"viz. kladečské schéma vodovodu" 1,0		1,000			
W			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80					
	VV		"viz. kladěcké schéma vodovodu" 1,0	kus	1,000	854,00	854,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		1,000			
33	M	D490008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ DN 80/1,5 m					
	VV		"viz. kladěcké schéma vodovodu" 1,0	kus	1,000	19 425,00	19 425,00	
	VV		Součet		1,000			
34	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	VV		"proplach a dezinfekce potrubí 2x" (100,0+34,0)*2	m	268,000	32,00	8 576,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		268,000			
35	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80					
	VV		100,0+34,0	m	134,000	14,00	1 876,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		134,000			
36	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	VV		"viz. kladěcké schéma" 1,0	kus	1,000	333,00	333,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		1,000			
37	M	1750000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA					
	VV		"viz. kladěcké schéma vodovodu" 1,0	kus	1,000	418,00	418,00	
	VV		Součet		1,000			
38	M	3481000000000	PODKLAD. DESKA UNI					
	VV		"viz. kladěcké schéma vodovodu" 1,0	kus	1,000	253,00	253,00	
	VV		Součet		1,000			
39	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových					
	VV		"viz. kladěcké schéma" 1,0	kus	1,000	885,00	885,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		1,000			
40	M	1950K00000000	POKLOP K POD. HYD. TELESK.					
	VV		"viz. kladěcké schéma vodovodu" 1,0	kus	1,000	2 120,00	2 120,00	
	VV		Součet		1,000			
41	M	3482000000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT. POKLOP					
	VV		"viz. kladěcké schéma vodovodu" 1,0	kus	1,000	596,00	596,00	
	VV		Součet		1,000			
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC					
	VV		"vč. revize vodiče" (100,0+34,0)*1,1	m	147,400	34,00	5 011,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		147,400			
43	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm					
	VV		"výstražná fólie bílá s nápisem voda" (100,0+34,0)*1,1	m	147,400	7,10	1 046,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		147,400			
44	K	89982-R	Revize hydrantů					
	VV		"viz. kladěcké schéma vodovodu" 1,0	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		Součet		1,000			
45	K	899712111	Orientační tabulky šoupátek a hydrantů na zděvu nebo plotu					
	VV		"viz. kladěcké schéma vodovodu" 2,0	kus	2,000	815,00	1 630,00	CS ÚRS 2017 01
					2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	89995-R	Součet Nátěr šroubů přírubového spoje		2,000			
	W		"dvousložkový nátěr Plasgard 410 se schopností tvrdnout pod vodou" 1,0	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
	W		Součet		1,000			
47	M	30901-R	<i>Ostatní materiál šrouby a matky</i>		1,000	6 500,00	6 500,00	
	W		"těsnění přírub, šrouby a matky nerez" 1,0	kpl	1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	998	Přesun hmot					
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	115,784	721,67	83 557,84	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu
Objekt:

SO 02 - Kanalizace - stoka A - Š8-Š9 - souběh s vodovodem

KSO:	Hluboká nad Vltavou	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	4.5.2017
Zadavatel:	Město Hluboká nad Vltavou	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	424 17 473
		DIČ:	CZ6209091295
Projektant:		IČ:	
	FML Ing. Václav Freudl, Č. Budějovice	DIČ:	
Poznámka:		IČ:	
		DIČ:	

Cena bez DPH	127 498,61	
DPH základní snížená	Základ daně 127 498,61 0,00	Výše daně 26 774,80 0,00
Cena s DPH	154 273,41	

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlířovo 88, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 489 025, e-mail: stavby@jokl.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 02 - Kanalizace - stoka A - Š8-Š9 - souběh s vodovodem

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Datum:

4.5.2017

Projektant:

FML Ing.Václav Freudl,
Č.Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

02 - Kanalizace - stoka A - Š8-Š9 - souběh s vodovodem

127 498,61

1 - Zemní práce

127 498,61

2 - Zakládání

21 718,16

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 371,38

4 - Vodorovné konstrukce

3 956,00

8 - Trubní vedení

5 275,15

998 - Přesun hmot

46 221,25

45 956,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 02 - Kanalizace - stoka A - Š8-Š9 - souběh s vodovodem

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Projektant: FML Ing.Václav Freudl, Č.Budějovice

Datum: 4.5.2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

127 498,61

D 02

Kanalizace - stoka A - Š8-Š9 - souběh s vodovodem

D 1 Zemní práce

127 498,61

1	K	111151131	Pokosení travníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	203,300	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		40,66*5,0		203,300			
	VV		Součet		203,300			

21 718,16

2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1 den" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			

3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kabely NN a VO" 3,0*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			

4	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,099	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,033*1,0*3,0		6,099			
	VV		Součet		6,099			

5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	50,825	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		40,66*5,0*0,25		50,825			
	VV		Součet		50,825			

6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	25,393	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		40% výkopů v hornině tř. 3		25,393			
	VV		(2,033-0,25)*0,9*39,56*0,4		25,393			
	VV		Součet		25,393			

7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	31,741	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		50% výkopů v hornině tř. 4		31,741			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(2,033-0,25)*0,9*39,56*0,5		31,741			
W			Součet		31,741			
8	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5					
W			10% výkopů v hornině tř. 5	m3	6,348	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			(2,033-0,25)*0,9*39,56*0,1					
W			Součet		6,348			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m					
W			souběh - 50% pažení v části vodovod SO 01	m2	70,535	66,30	4 676,47	CS ÚRS 2017 01
W			1,783*39,56*2*0,5					
W			Součet		70,535			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m					
W			souběh - 50% pažení v části vodovod SO 01	m2	70,535	13,74	969,15	CS ÚRS 2017 01
W			1,783*39,56*2*0,5					
W			Součet		70,535			
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
W			25,393*31,741	m3	57,134	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			Součet		57,134			
12	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m					
W			6,348	m3	6,348	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			Součet		6,348			
13	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
W			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 3 a 4" 57,134-30,431	m3	26,703	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			Součet		26,703			
14	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7					
W			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 5" 6,348	m3	6,348	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			Součet		6,348			
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
W			"zemina pro zpětný zásyp" 30,431	m3	81,256	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			"ornice ke zpětnému rozproštění" 50,825		30,431			
W			Součet		50,825			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
W			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 3 a 4" 57,134-30,431	m3	33,051	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 5" 6,348		26,703			
W			Součet		6,348			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
W			"přebytečná zemina z výkopů" 33,051*1,8	t	59,492	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
W			Součet		59,492			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
W			25,393*31,741-21,362-5,341	m3	30,431	58,36	1 775,95	CS ÚRS 2017 01
W			Součet		30,431			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
				m3	18,567	150,00	2 785,05	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,3*0,3)*0,9*39,56		21,362			
	VV		"odpočet potrubí" -0,3*0,3*3,14/4*39,56		-2,795			
	VV		Součet		18,567			
20	M	583438780	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	37,134	310,00	11 511,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obsyp potrubí" 18,567*2,0		37,134			
	VV		Součet		37,134			
21	K	181301114	Rozprostření ornice tl vstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	203,300	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		40,66*5,0		203,300			
	VV		Součet		203,300			
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	203,300	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		40,66*5,0		203,300			
	VV		Součet		203,300			
23	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	3,050	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		40,66*5,0*0,015		3,050			
	VV		Součet		3,050			
D 2 Zakládání								
24	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože	m	39,560	110,50	4 371,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		otevřený výkop		39,560			
	VV		39,56		39,560			
	VV		Součet		39,560			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
25	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	39,560	100,00	3 956,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kamerová zkouška potrubí" 39,56		39,560			
	VV		Součet		39,560			
D 4 Vodovodné konstrukce								
26	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	5,341	350,00	1 869,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,15*0,9*39,56		5,341			
	VV		Součet		5,341			
27	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š8-Š9" 1,0*1,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
28	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	1,010	180,00	181,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š8-Š9" 1,0*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
29	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,010	100,00	101,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š8-Š9" 1,0*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop					
	VV		"podkladní beton pod šachtami Š8-Š9" 1,45*1,45*0,1*2	m3	0,421	3 500,00	1 473,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		0,421			
31	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop					
	VV		"podkladní beton pod šachtami Š8-Š9" 1,45*4*0,1*2	m2	1,160	150,00	174,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		1,160			
32	K	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu					
	VV		"šachty Š8-Š9" 1,0*1,0*3,14*4*0,25*2	m3	0,393	3 500,00	1 375,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		0,393			
					0,393			
D 8 Trubní vedení								
33	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	39,560	500,00	46 221,25	
	VV		položka zahrnuje i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění				19 780,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stoka A mezi šachtami Š8-Š9" 39,56					
	VV		Součet		39,560			
34	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š8-Š9" 1,0*1,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	M	592241600	skruž betonová s ocelovými stupadly + PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	2,020	573,65	1 158,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		100x25x12 cm					
	VV		"šachty Š8-Š9" 2,0*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
36	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	4,000	140,00	560,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š8-Š9" 2,0*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
37	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š8-Š9" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	2,020	1 047,97	2 116,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š8-Š9" 2,0*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
39	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š8-Š9" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	M	592243380	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300-785	kus	2,020	2 800,00	5 656,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š8-Š9" 2,0*1,01		2,020			
	VV		Součet		2,020			
41	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š8-Š9" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	552410150	poklop šachtový třída D 400, kruhový vstup 600 mm, s ventilací					
	W		"šachty Š8-Š9" 2,0	kus	2,000	1 866,00	3 732,00	CS ÚRS 2017 01
	W		Součet		2,000			
43	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm					
	W		"výstražná fólie šedá" 39,56*1,1	m	43,516	5,00	217,58	CS ÚRS 2017 01
	W		Součet		43,516			
					43,516			
D	998		Přesun hmot				45 956,67	
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	63,681	721,67	45 956,67	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 02.1 - Kanalizace - stoka A1 - Š9-Š26 - souběh s vodovodem

KSO:

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Projektant:

FML Ing. Václav Freudl, Č. Budějovice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

653 676,85

DPH základní
snížená

Základ daně
653 676,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
137 272,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

790 949,05

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko 58, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 02.1 - Kanalizace - stoka A1 - Š9-Š26 - souběh s vodovodem

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Datum: 4.5.2017

Projektant: FML Ing.Václav Freudl,

Č.Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

02.1 - Kanalizace - stoka A1 - Š9-Š26 - souběh s vodovodem

1 - Zemní práce	653 676,85
2 - Zakládání	653 676,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	133 115,59
4 - Vodorovné konstrukce	23 149,75
5 - Komunikace pozemní	20 950,00
8 - Trubní vedení	21 756,00
998 - Přesun hmot	1 184,51
	187 129,51
	266 391,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 02.1 - Kanalizace - stoka A1 - Š9-Š26 - souběh s vodovodem

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Projektant: FML Ing.Václav Freudl, Č. Budějovice

Datum: 4.5.2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							653 676,85	

D 02.1

Kanalizace - stoka A1 - Š9-Š26 - souběh s vodovodem

D 1

Zemní práce

1	K	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 032,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
					1 032,500			
					1 032,500			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
					6,000			
					6,000			
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,900	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
					0,900			
					0,900			
4	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,392	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
					4,392			
					4,392			
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	258,125	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
					258,125			
					258,125			
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	148,043	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
					148,043			
					148,043			
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	185,054	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
					185,054			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			((1,80-0,25)*1,1*163,5+(2,44-0,25)*(46,0-3,0)*0,9+2,44*0,9*3,0)*0,5		185,054			
VV			Součet		185,054			
8	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	37,011	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			10% výkopů v hornině tř. 5					
VV			((1,80-0,25)*1,1*163,5+(2,44-0,25)*(46,0-3,0)*0,9+2,44*0,9*3,0)*0,1		37,011			
VV			Součet		37,011			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	406,540	66,30	26 953,60	CS ÚRS 2017 01
VV			50% pažení v SO 01.3 a SO 01.4					
VV			(163,5*1,8*2+46,0*2,44*2)*0,5		406,540			
VV			Součet		406,540			
10	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	406,540	13,74	5 585,86	CS ÚRS 2017 01
VV			50% pažení v SO 01.3 a SO 01.4					
VV			(163,5*1,8*2+46,0*2,44*2)*0,5		406,540			
VV			Součet		406,540			
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	333,097	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			148,043+185,054		333,097			
VV			Součet		333,097			
12	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	37,011	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			37,011		37,011			
VV			Součet		37,011			
13	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	165,938	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 3 a 4" 148,043+185,054-167,159		165,938			
VV			Součet		165,938			
14	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	31,011	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 5" 31,011		31,011			
VV			Součet		31,011			
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	425,284	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"zemina pro zpětný zásyp" 167,159		167,159			
VV			"ornice ke zpětnému rozproštění" 258,125		258,125			
VV			Součet		425,284			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	202,949	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 3 a 4" 165,938		165,938			
VV			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 5" 37,011		37,011			
VV			Součet		202,949			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	365,308	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 3 a 4" 165,938*1,8		298,688			
VV			"přebytečná zemina z výkopů v horn. 5" 37,011*1,8		66,620			
VV			Součet		365,308			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	167,159	58,36	9 755,40	CS ÚRS 2017 01
VV			148,043+185,054-132,750-33,188		167,159			
VV			Součet		167,159			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	117,949	150,00	17 692,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,3+0,3)*1,1*163,5+(0,3+0,3)*0,9*46,0		132,750			
	VV		"odpočet potrubí" -0,3*0,3*3,14/4*209,5		-14,801			
	VV		Součet		117,949			
20	M	583438780	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	235,898	310,00	73 128,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obsyp potrubí" 117,949*2,0		235,898			
	VV		Součet		235,898			
21	K	181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 032,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(209,5-3,0)*5,0		1 032,500			
	VV		Součet		1 032,500			
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 032,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(209,5-3,0)*5,0		1 032,500			
	VV		Součet		1 032,500			
23	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	15,488	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(209,5-3,0)*5,0*0,015		15,488			
	VV		Součet		15,488			
D 2 Zakládání								
24	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože	m	209,500	110,50	23 149,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		otevřený výkop		209,500			
	VV		209,5		209,500			
	VV		Součet		209,500			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
25	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	209,500	100,00	20 950,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kamerová zkouška potrubí" 209,5		209,500			
	VV		Součet		209,500			
D 4 Vodorovné konstrukce								
26	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	33,188	350,00	11 615,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,15*1,1*163,5+0,15*0,9*46,0		33,188			
	VV		Součet		33,188			
27	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š17-Š19, Š26" 4,0*1,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
28	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/180/120 62,5x8x12 cm	kus	4,040	180,00	727,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š17-Š19" 4,0*1,01		4,040			
	VV		Součet		4,040			
29	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,010	100,00	101,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachta Š26" 1,0*1,01		1,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,010			
30	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop					
VV			"podkladní beton pod šachtami Š16-Š20, Š26" 1,45*1,45*0,1*6	m3	1,262	3 500,00	4 417,00	CS ÚRS 2017 01
VV			Součet		1,262			
31	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop					
VV			"podkladní beton pod šachtami Š16-Š20, Š26" 1,45*4*0,1*6	m2	3,480	150,00	522,00	CS ÚRS 2017 01
VV			Součet		3,480			
32	K	457311117	Vyrovňovací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu					
VV			"šachty Š16-Š20, Š26" 1,0*1,0*3,14/4*0,25*6	m3	1,178	3 500,00	4 123,00	CS ÚRS 2017 01
VV			Součet		1,178			
D	5		Komunikace pozemní				1 184,51	
33	K	564782111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm					
VV			"cesta" 0,9*4,0	m2	3,600	329,03	1 184,51	CS ÚRS 2017 01
VV			Součet		3,600			
D	8		Trubní vedení				187 129,51	
34	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300					
VV			položka zahrnuje i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění	m	209,500	500,00	104 750,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"stoka A1 mezi šachtami Š9-Š26" 209,5		209,500			
VV			Součet		209,500			
35	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
VV			"šachty Š16-Š20, Š26" 4,0+2,0	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			Součet		6,000			
36	M	592241600	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP					
VV			100x25x12 cm	kus	4,040	573,65	2 317,55	CS ÚRS 2017 01
VV			"šachty Š16-Š18, Š26" 4,0*1,01		4,040			
VV			Součet		4,040			
37	M	592241610	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP					
VV			100x50x12 cm	kus	2,020	906,29	1 830,71	CS ÚRS 2017 01
VV			"šachty Š19, Š26" 2,0*1,01		2,020			
VV			Součet		2,020			
38	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000					
VV			"šachty Š16-Š20, Š26" 6,0*2	kus	12,000	140,40	1 684,80	CS ÚRS 2017 01
VV			Součet		12,000			
39	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
VV			"šachty Š16-Š20, Š26" 6,0	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			Součet		6,000			
40	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm					
VV			"šachty Š16-Š20, Š26" 6,0*1,01	kus	6,060	1 047,97	6 350,70	CS ÚRS 2017 01
VV			Součet		6,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových					
	VV		"šachty Š16-Š20, Š26" 6,0	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		6,000			
42	M	592243380	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300-785					
	VV		"šachty Š16-Š20, Š26" 6,0*1,01	kus	6,060	2 800,00	16 968,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		6,060			
43	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg					
	VV		"šachty Š16-Š20, Š26" 6,0	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		6,000			
44	M	552410150	poklop šachtový třída D 400, kruhový vstup 600 mm, s ventilací					
	VV		"šachty Š16-Š20, Š26" 6,0	kus	6,000	2 179,25	13 075,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		6,000			
45	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm					
	VV		"výstražná fólie šedá" 209,5*1,1	m	230,450	5,00	1 152,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet		230,450			
D	998		Přesun hmot					
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	369,132	721,67	266 391,49	CS ÚRS 2017 01
							266 391,49	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 02.2 - Kanalizace - stoka A1-2 a A1-3 - š26-š33 - souběh s vodovodem

KSO:

Místo: Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

IČ: 424 17 473

DIČ: CZ6209091295

Projektant:

FML Ing. Václav Freudl, Č. Budějovice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

356 226,43

DPH základní
snižená

Základ daně
356 226,43
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
74 807,60
0,00

Cena s DPH

V CZK

431 034,03

JIRÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hluboká 58, 370 01 České Budějovice
mobil: 862 489 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 02.2 - Kanalizace - stoka A1-2 a A1-3 - Š26-Š33 - souběh s vodovodem

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Datum: 4.5.2017

Projektant: FML Ing. Václav Freudl,
Č. Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

02.2 - Kanalizace - stoka A1-2 a A1-3 - Š26-Š33 - souběh s vodovodem	356 226,43
1 - Zemní práce	356 226,43
2 - Zakládání	72 304,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 148,80
4 - Vodorovné konstrukce	13 400,00
8 - Trubní vedení	11 547,30
998 - Přesun hmot	108 350,62
	139 475,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 02.2 - Kanalizace - stoka A1-2 a A1-3 - Š26-Š33 - souběh s vodovodem

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Datum: 4.5.2017

Projektant: FML Ing. Václav Freudl, Č.Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

356 226,43

D 02.2

Kanalizace - stoka A1-2 a A1-3 - Š26-Š33 - souběh s vodovodem

D 1 Zemní práce

1	K	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	670,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(100,0+34,0)*5,0		670,000			
	VV		Součet		670,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"4 dny" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"křížení s kabelem NN a Cetin" 2,0*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
4	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,488	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"křížení s kabelem NN a Cetin" 2,08*0,9*4		7,488			
	VV		Součet		7,488			
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	167,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(100,0+34,0)*5,0*0,25		167,500			
	VV		Součet		167,500			
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	88,279	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		40% výkopů v hornině tř. 3		88,279			
	VV		(2,08-0,25)*0,9*(100,0+34,0)*0,4		88,279			
	VV		Součet		88,279			
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	110,349	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		50% výkopů v hornině tř. 4		110,349			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(2,08-0,25)*0,9*(100,0+34,0)*0,5		110,349			
	W		Součet		110,349			
8	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	22,070	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		10% výkopů v hornině tř. 5					
	W		(2,08-0,25)*0,9*(100,0+34,0)*0,1		22,070			
	W		Součet		22,070			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	245,220	66,30	16 258,09	CS ÚRS 2017 01
	W		souběh - 50% pažení v části vodovod					
	W		1,83*(100,0+34,0)*2*0,5		245,220			
	W		Součet		245,220			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	245,220	13,74	3 369,32	CS ÚRS 2017 01
	W		souběh - 50% pažení v části vodovod					
	W		1,83*(100,0+34,0)*2*0,5		245,220			
	W		Součet		245,220			
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	198,628	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		88,279+110,349		198,628			
	W		Součet		198,628			
12	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,070	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		22,070		22,070			
	W		Součet		22,070			
13	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	84,420	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"přebytečná zemina z výkopů v horn. 3 a 4" 198,628-114,208		84,420			
	W		Součet		84,420			
14	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	22,070	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"přebytečná zemina z výkopů v horn. 5" 22,070		22,070			
	W		Součet		22,070			
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	281,708	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"zemina pro zpětný zásyp" 114,208		114,208			
	W		"ornice ke zpětnému rozproštění" 167,5		167,500			
	W		Součet		281,708			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	106,490	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"přebytečná zemina z výkopů v horn. 3 a 4" 198,628-114,208		84,420			
	W		"přebytečná zemina z výkopů v horn. 5" 22,070		22,070			
	W		Součet		106,490			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	191,682	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"přebytečná zemina z výkopů v horn. 3 a 4" 84,420*1,8		151,956			
	W		"přebytečná zemina z výkopů v horn. 5" 22,070*1,8		39,726			
	W		Součet		191,682			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	114,208	58,36	6 665,18	CS ÚRS 2017 01
	W		198,628-66,330-18,090		114,208			
	W		Součet		114,208			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	59,756	150,00	8 963,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,25+0,3)*0,9*134,0		66,330			
	VV		"odpočet potrubí" -0,25*0,25*3,14/4*134,0		-6,574			
	VV		Součet		59,756			
20	M	583438780	kamenivo drčené hrubé frakce 8-16	t	119,512	310,00	37 048,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"obsyp potrubí" 59,756*2,0		119,512			
	VV		Součet		119,512			
21	K	181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	670,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(100,0+34,0)*5,0		670,000			
	VV		Součet		670,000			
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	670,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(100,0+34,0)*5,0		670,000			
	VV		Součet		670,000			
23	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	10,050	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(100,0+34,0)*5,0*0,015		10,050			
	VV		Součet		10,050			
D 2 Zakládání								
24	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože	m	134,000	83,20	11 148,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		otevřený výkop		134,000			
	VV		100,0+34,0		134,000			
	VV		Součet		134,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
25	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	134,000	100,00	13 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kamerová zkouška potrubí" 134,0		134,000			
	VV		Součet		134,000			
D 4 Vodorovné konstrukce								
26	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šěrkdrtě	m3	18,090	350,00	6 331,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,15*0,9*134,0		18,090			
	VV		Součet		18,090			
27	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š31-Š33" 1,0+1,0+2,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	M	592241740	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm	kus	1,010	100,00	101,00	
	VV		"šachty Š31-Š33" 1,0*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
29	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	1,010	180,00	181,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š31-Š33" 1,0*1,01		1,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	592241770	Součet					
			prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm					
			"šachty Š31-Š33" 2,0*1,01	kus	1,010	100,00	202,00	CS ÚRS 2017 01
			Součet		2,020			
31	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop					
			"podkladní beton pod šachtou Š31-Š33" 1,45*1,45*0,1*3	m3	0,631	3 500,00	2 208,50	CS ÚRS 2017 01
			Součet		0,631			
					0,631			
32	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop					
			"podkladní beton pod šachtou Š31-Š33" 1,45*4*0,1*3	m2	1,740	150,00	261,00	CS ÚRS 2017 01
			Součet		1,740			
					1,740			
33	K	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu					
			"šachty Š31-Š33" 1,0*1,0*3,14/4*0,25*3	m3	0,589	3 500,00	2 061,50	CS ÚRS 2017 01
			Součet		0,589			
					0,589			
D 8 Trubní vedení								
34	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	134,000	500,00	67 000,00	CS ÚRS 2017 01
			položka zahrnuje i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění					
			"stoka A1-2 a A1-3" 100,0+34,0					
			Součet		134,000			
35	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
			"šachty Š31-Š33" 1,0+2,0	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
			Součet		3,000			
					3,000			
36	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP					
			100x25x12 cm					
			"šachty Š31-Š33" 2,0*1,01	kus	2,020	573,65	1 158,77	CS ÚRS 2017 01
			Součet		2,020			
37	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP					
			100x50x12 cm					
			"šachty Š31-Š33" 1,0*1,01	kus	1,010	906,29	915,35	CS ÚRS 2017 01
			Součet		1,010			
38	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000					
			"šachty Š31-Š33" 3,0*2	kus	6,000	140,40	842,40	CS ÚRS 2017 01
			Součet		6,000			
					6,000			
39	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
			"šachty Š31-Š33" 3,0	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
			Součet		3,000			
					3,000			
40	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm					
			"šachty Š31-Š33" 3,0*1,01	kus	3,030	1 047,97	3 175,35	CS ÚRS 2017 01
			Součet		3,030			
					3,030			
41	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových					
			"šachty Š31-Š33" 3,0	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
			Součet		3,000			
					3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet						
42	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 250-800			3,000			
	VV		"šachty Š31-Š33" 3,0*1,01	kus		3,030	2 800,00	8 484,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet			3,030			
43	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus		3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"šachty Š31-Š33" 3,0			3,000			
	VV		Součet			3,000			
44	M	552410150	poklop šachtový třída D 400, kruhový vstup 600 mm, s ventilací						
	VV		"šachty Š31-Š33" 3,0	kus		3,000	2 179,25	6 537,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		Součet			3,000			
45	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m		147,400	5,00	737,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výstražná fólie šedá" (100,0*34,0)*1,1			147,400			
	VV		Součet			147,400			
D	998		Přesun hmot					139 475,00	
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t		193,267	721,67	139 475,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

IČ: 424 17 473

DIČ: CZ6209091295

Projektant:

FML Ing.Václav Freudl, Č.Budějovice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

76 802,56

DPH základní
snížená

Základ daně
76 802,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 128,60
0,00

Cena s DPH

V CZK

92 931,16

JIRÍ JOKL

BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlirsko 164, 370 01 Česká Budějovice
mobil: 902 409 025, e-mail: stavby@viny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Datum: 4.5.2017

Projektant: FML Ing.Václav Freudl,
Č.Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Vedlejší a ostatné náklady

76 802,56

76 802,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hluboká nad Vltavou, doplnění kanalizace a vodovodu

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Uchazeč:

Datum: 4.5.2017

Projektant: FML Ing. Václav Freudl, Č. Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

76 802,56

D D1

Vedlejší a ostatné náklady

1	K	01	Vytýčení sítí					
	VV		1,0	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Součet		1,000			

76 802,56

2	K	02	Geodetické vytýčení stavby					
	VV		"kanalizace" 39,56+209,50+134,00	m	766,720	24,00	18 401,28	
	VV		"vodovod" 40,66+43,00+166,00+134,00		383,060			
	VV		Součet		383,660			

3	K	03	Geodetické zaměření před zásypem					
	VV		"kanalizace" 39,56+209,50+134,00	m	766,720	24,00	18 401,28	
	VV		"vodovod" 40,66+43,00+166,00+134,00		383,060			
	VV		Součet		383,660			

4	K	04	Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1,0	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		Součet		1,000			

5	K	05	Archeologický dohled					
	VV		1,0	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		Součet		1,000			

6	K	12	Zařízení staveniště					
	VV		1,0	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		Součet		1,000			