

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: ČK/190/2020

č. smlouvy zhotovitele: 20022-01

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Česká Kubice
Sídlo:	Česká Kubice 82, 345 32 Česká Kubice
zastoupený:	Radkem Gerbergem, starostou obce
IČ:	00253294
DIČ:	CZ00253294
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	3625321/0100
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.
Sídlo:	Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
zastoupený:	Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)
Tel.:	376 311 209
E-mail:	klatovy@silnice-klatovy.cz
IČ:	45357307
DIČ:	CZ45357307
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	3738692/0800 1063004492/5500

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 18.03.2020 uzavřena výše uvedená smlouva o dílo.
- 2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s článkem 13. smlouvy o dílo a články souvisejícími) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:
- 1) Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (předmětu díla) mění, respektive snižuje o neprovedené méněpráce a rozšiřuje o provedení víceprací v rozsahu stanoveném položkovými rozpočty méněprací a víceprací (ZBV1, ZBV2), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 - 2) Vzhledem ke změně rozsahu předmětu díla se upravuje cena díla. Původní cena díla se z důvodu změny rozsahu předmětu díla zvyšuje o částku 531 104,13 Kč bez DPH.
 - 3) Po dohodě smluvních stran se v návaznosti na postup prací na díle a větší objem prací mění termín realizace díla. Nově se stanovuje termín dokončení díla na 30. 11. 2020.

3. ZMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění článku 2. smlouvy (tj. článku „2. Předmět díla“). Nové znění tohoto článku je následující:

2. Předmět díla

Předmětem díla je stavba dopravní a technické infrastruktury – rekonstrukce komunikace a výstavba nového chodníku a nového odvodnění komunikace.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště, cca 03/2020

Požadovaný termín dokončení díla maximálně do 30.11.2020

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

„Chodník v obci Folmava – II. etapa“

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace, respektive položkový rozpočet přiložený ke smlouvě ve znění dodatku smlouvy.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr (dle dodatku č.1)
Cena díla bez DPH	6 399 610,00 Kč
DPH 21 %	1 343 918,10 Kč
Celková cena včetně DPH	7 743 528,10 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 4.1. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- 4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ČK/190/2020 (resp. 20022-01) ze dne 18.03.2020.
- 4.3. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.
- 4.4. Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku.
- 4.5. Tento smluvní dodatek je vypracován ve 4 výtiscích. Objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.6. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

5. PŘÍLOHY DODATKU

- 5.1. Součástí tohoto smluvního dodatku jsou položkové rozpočty méněprací a víceprací (ZBV 1 a ZBV 2) a smluvní strany podpisem dodatku potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni.

V České Kubici dne: 09-12-2020

V Klatovech dne: 30-11-2020

Za objednatele

Za zhotovitele:



Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Radek Gerberg – starosta obce

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Chodník v obci Folmava - II.etapa

Objednatel: Obec Česká Kubice

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
Smlouva o dílo	Chodník v obci Folmava - II.etapa	5 868 505,87	1 232 386,23	7 100 892,10
101	Komunikace	4 076 258,69	856 014,32	4 932 273,01
301	Odvodnění silnice III/0268	1 647 247,18	345 921,91	1 993 169,09
901	Vedlejší rozpočtové náklady	145 000,00	30 450,00	175 450,00
Dodatek č.1	ZBV	531 104,13	111 531,87	642 636,00
ZBV1	Opěrná zeď v km 0,092-0,147	69 415,15	14 577,18	83 992,33
ZBV2	Doměrky	461 688,98	96 954,69	558 643,67

Celkem dle SOD	5 868 505,87	1 232 386,23	7 100 892,10
<u>Cena po zpočtení ZBV</u>	<u>6 399 610,00</u>	<u>1 343 918,10</u>	<u>7 743 528,10</u>
<u>Rozdíl</u>	<u>531 104,13</u>	<u>111 531,87</u>	<u>642 636,00</u>

ROZPOČET (ZBV1)

Stavba: Chodník v obci Folmava - II. etapa

Objekt: Opěrná zeď v km 0,092-0,147

Objednatel: Obec Česká Kubice

Zpracoval: Matoušek

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 69 415,15

1 Zemní práce 11 050,90

9	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	13,750	212,00	2 915,00
10	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	13,750	50,00	687,50
13	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	13,750	78,00	1 072,50
16	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	13,750	143,00	1 966,25
18	171101121	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	23,719	92,00	2 182,15
29	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	49,500	45,00	2 227,50

3 Svislé a kompletní konstrukce -150 896,00

34	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	-64,000	764,00	-48 896,00
35	59228410	<i>palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1000mm</i>	kus	-400,000	255,00	-102 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 207 335,92

82	916331112	Osazení zahradního obručnicku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	9,000	278,00	2 502,00
83	59217007	<i>obrubník betonový parkový 500x80x200mm</i>	m	9,000	90,00	810,00
84	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	14,438	2 840,00	41 003,92
107	935111311	Osazení opěrné zdi úhlové 600/600/500	m	55,000	584,00	32 120,00
108	5924540017	<i>Opěrná zeď úhlová přímá 600/600/500 šedá</i>	kus	110,000	1 190,00	130 900,00

998 Přesun hmot 1 924,33

106	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	29,605	65,00	1 924,33
-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

Celkem

69 415,15

ROZPOČET (ZBV2)

Stavba: Chodník v obci Folmava - II. etapa

Objekt: Doměrky

Objednatel: Obec Česká Kubice

Zpracoval: Matoušek

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 461 688,98

1 Plochy a odvodnění BD čp.4 152 092,08

28	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	80,000	16,00	1 280,00
38	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	80,000	212,00	16 960,00
44	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	80,000	374,00	29 920,00
45	59245013	dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní	m2	82,400	289,00	23 813,60
82	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	30,000	278,00	8 340,00
83	59217007	obrubník betonový parkový 500x80x200mm	m	60,000	90,00	5 400,00
84	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,600	2 840,00	1 704,00
106	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,775	65,00	1 675,38
3	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	9,840	624,00	6 140,16
4	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	9,840	45,00	442,80
7	162701104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	9,840	237,00	2 332,08
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,840	22,00	216,48
10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	17,712	200,00	3 542,40
12	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,380	460,00	3 394,80
13	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	14,760	219,00	3 232,44
15	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,460	1 240,00	3 050,40
64	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	21,000	74,20	1 558,20
65	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	21,000	116,00	2 436,00
66	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	10,000	186,00	1 860,00
67	28611349	koleno kanalizace PVC KG 110x15°	kus	10,000	37,20	372,00
68	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110	kus	2,000	322,00	644,00
69	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	2,000	116,00	232,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	20,000	120,00	2 400,00
25	28611164	<i>trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>	<i>320,00</i>	<i>6 400,00</i>
28	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	3,000	202,00	606,00
29	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>143,00</i>	<i>286,00</i>
70	28611377	<i>přechod kanalizační PVC KG 160/110</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>137,00</i>	<i>137,00</i>
32	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	2,000	640,00	1 280,00
33	28611404	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>976,00</i>	<i>1 952,00</i>
71	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	2,000	186,00	372,00
72	ALP.AGV1	<i>Univerzální lapač střešních splavenin 300x155/110 mm přímý, černá</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>386,79</i>	<i>773,58</i>
73	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	423,00	1 269,00
74	MEA.140058	<i>MEARIN Expert 100.0 žlab bez spádu včetně roštu</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>	<i>3 260,00</i>	<i>9 780,00</i>
63	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,760	526,00	8 289,76

2

Napojení svodů u 2 RD.

47 850,42

3	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	9,600	45,00	432,00
4	162701104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	9,600	237,00	2 275,20
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,600	22,00	211,20
10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	17,280	200,00	3 456,00
12	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,200	460,00	3 312,00
13	58331200	<i>šterkopísek netříděný zásypový</i>	<i>t</i>	<i>14,400</i>	<i>219,00</i>	<i>3 153,60</i>
15	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,400	1 240,00	2 976,00
24	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	40,000	120,00	4 800,00
25	28611164	<i>trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8</i>	<i>m</i>	<i>40,000</i>	<i>320,00</i>	<i>12 800,00</i>
28	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	10,000	202,00	2 020,00
29	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>143,00</i>	<i>1 144,00</i>
75	28612243	<i>přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>326,00</i>	<i>652,00</i>
30	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	2,000	340,00	680,00
31	28611392	<i>odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>291,00</i>	<i>582,00</i>
71	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	3,000	186,00	558,00
72	ALP.AGV1	<i>Univerzální lapač střešních splavenin 300x155/110 mm přímý, černá</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>386,79</i>	<i>1 160,37</i>

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
63	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	14,521	526,00	7 638,05
3		Výšková úprava znaků IS	4 910,00			
50	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
51	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1,000	1 210,00	1 210,00
4		Odprodej palisád	102 000,00			
35	59228410	<i>palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1000mm</i>	<i>kus</i>	<i>400,000</i>	<i>255,00</i>	<i>102 000,00</i>
5		Překopy pro kabely VO	5 142,48			
1	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,680	402,00	675,36
2	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,680	48,00	80,64
3	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	5,040	45,00	226,80
4	162701104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	6,720	237,00	1 592,64
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,720	22,00	147,84
10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	12,096	200,00	2 419,20
6		Odstranění pařezů a úprava ploch u stromů	12 409,07			
76	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	623,00	1 869,00
77	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	3,000	322,00	966,00
6	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	12,000	77,00	924,00
101	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,460	520,00	1 279,20
102	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,840	35,00	344,40
103	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,460	150,00	369,00
76	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,000	336,00	4 032,00
77	59217026	<i>obrubník betonový silniční 500x150x250mm</i>	<i>m</i>	<i>24,000</i>	<i>99,00</i>	<i>2 376,00</i>
106	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,838	65,00	249,47
7		Nový chodník	60 675,61			
36	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	60,000	135,00	8 100,00
42	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	60,000	364,00	21 840,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
43	59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m2	61,800	204,00	12 607,20
82	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	15,000	278,00	4 170,00
83	59217007	obrubník betonový parkový 500x80x200mm	m	30,000	90,00	2 700,00
84	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,600	2 840,00	10 224,00
106	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	15,914	65,00	1 034,41

8

Obnova asfaltové vrstvy

76 609,32

107	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	160,000	95,30	15 248,00
97	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	18,400	49,00	901,60
98	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	147,200	11,00	1 619,20
108	577134223	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 60 mm	m2	160,000	358,00	57 280,00
106	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	24,008	65,00	1 560,52

Celkem461 688,98