

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 31.07.2024

který níže uvedeného dne uzavřeli:

1.1. Objednatel: Městys Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný
zastoupený: Mgr. Jiřinou Kralíkovou, starostkou obce
IČO: 00250694
DIČ: CZ00250694

1.2. Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o.
Sídlo: Na Blýskavkách 1412, 388 01 Blatná
IČO: 28154487
DIČ: CZ28154487

I.

Smluvní strany konstatují, že dne 31.07.2024 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Strážný – stavební příprava sítí pro zasněžování“.

Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že k jeho dokončení bude zapotřebí provést další práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v předmětu díla tak, jak byl stranami specifikován ve smlouvě o dílo a zároveň předmět díla o některé práce a dodávky omezit, neboť jejich provedení nebylo k dokončení díla nebylo zapotřebí.

Soupis takových změn předmětu díla byl stranami podchycen ve změnových rozpočtech (listech), které tvoří přílohu tohoto dodatku (položkový rozpočet víceprací a položkový rozpočet méněprací).

Z uvedeného důvodu strany uzavírají tento dodatek a mění původní smlouvu o dílo způsobem, popsaným v čl. II.

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle smlouvy o dílo, popsané v čl. I, nově rozšiřují o práce a dodávky, specifikované ve změnových rozpočtech (změnových listech), které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1, jako vícepráce, a omezují o práce a dodávky, specifikované ve změnových rozpočtech (změnových listech), které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1, jako méněpráce.

Smluvní strany se dále dohodly, že v souvislosti s úpravou předmětu díla dle předchozího odstavce mění článek IV, bod 4.2. smlouvy o dílo tak, že celková cena díla tam uvedená se mění tak, že nově činí částku ve výši 1.401.722,40 Kč bez DPH.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č.1 – Změnové rozpočty (listy) – vzniklé vícepráce a méněpráce

ve *Ybwojknems* dne: *15.11.2024*

Zhotovitel

STAVBY - BOKR s.r.o.
VA BLÝSKOVICÍCH 13, 384 43 STRÁŽNÝ
BLATNÁ

.....
STAVBY - BOKR s.r.o.
Boris Kapr, jednatel

Za objednatele:

MĚSTYS STRÁŽNÝ

384 43 Strážný 23
IČ 00250 694
DIČ CZ00250 694
mestys@strazny.cz

.....
Městys Strážný
Mgr. Jiřina Kraliková, starostka

Položkový rozpočet - změna č.1

Zakázka: **Propojení vodní nádrže s čerpací stanicí pro potřeby zasněžování**

Místo: **p.č. 262/15 v k.ú. Hniliště**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY- BOKR s.r.o.

IČ: **28154487**

Na Blýskavkách 1412

DIČ: **CZ28154487**

Blatná 388 01

Zpracováno v programu RTS 2024/1

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 049 727,32
PSV			5 399,82
MON			0,00
Vedlejší náklady			19 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 074 127,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 074 127,14 CZK
Základní DPH	21 %		225 566,70 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 299 693,84 CZK

v **Blatné**

dne

08.11.2024

STAVBY- BOKR s.r.o.
 NA BLÝSKAVKÁCH 1412
 IČ: 
 TEL: 

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			569 343,79
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			104 378,82
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 084,59
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			44 711,25
8	Trubní vedení	HSV			302 090,87
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			1 000,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 915,00
97	přesun sutí	HSV			12 312,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 890,80
711	Izolace proti vodě	PSV			5 399,82
VN	Vedlejší náklady	VN			19 000,00
Cena celkem					1 074 127,14

RTS Stavitel +, a.s.
 IČO: 252 20 123
 Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 15
 121 01

Dodací list

S:	Propojení vodní nádrže s čerpací stanicí pro potřeby zasněžování
O:	p.č. 262/15 v k.ú. Hniliště

08.11.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				569 343,79
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 65*3*0,2	m3	39,00000 39,00000	121,50	4 738,50
2	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 65*3	m2	195,00000 195,00000	116,00	22 620,00
3	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	3,90000	110,20	429,78
4	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min 10*24	h	240,00000 240,00000	190,50	45 720,00
5	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 7,4*1,6*0,9 3,45*1,2*0,9 9*1,6*0,9 41,2*1,2*0,9	m3	71,83800 10,65600 3,72600 12,96000 44,49600	1 324,00	95 113,51
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 61*1,2*2 11,7*0,6*2	m2	160,44000 146,40000 14,04000	148,50	23 825,34
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	160,44000	52,00	8 342,88
8	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 61*0,3*0,35 7,5*1,0*1,5 pro převedení potrubí (dočasné zatrubnění):20*2,0*1,2	m3	65,65500 6,40500 11,25000 48,00000	488,00	32 039,64
9	133101101R00	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 3,9*3,9*5	m3	76,05000 76,05000	991,00	75 365,55
10	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 8 m 3,9*4*5,2	m2	81,12000 81,12000	384,00	31 150,08
11	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	81,12000	213,00	17 278,56
12	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou 3,9*3,9+61*0,9	m2	70,11000 70,11000	120,00	8 413,20
13	132301219R00	Přípl.za lepivost, hloubení rýh 200cm, hor.4, STROJNĚ	m3	65,66000	81,30	5 338,16
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	76,05000	148,00	11 255,40
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 61*0,1*0,9	m3	5,49000 5,49000	1 388,00	7 620,12
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 61*0,9*0,5	m3	27,45000 27,45000	687,00	18 858,15
17	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	27,45000	395,00	10 842,75
18	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 76,05-1*1*3,14*5 11,25-5*1*0,5	m3	69,10000 60,35000 8,75000	985,30	68 084,23
19	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	69,10000	386,30	26 693,33
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 71,84-27,45-5,49	m3	38,90000 38,90000	134,00	5 212,60
21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 6,41+5,41+15,7+2,28	m3	29,80000 29,80000	318,00	9 476,40
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	29,80000	18,20	542,36
23	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	29,80000	115,00	3 427,00


24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,00000	483,00	0,00
25	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, bagrem s kladivem 1,5*1,5*4,5	m3	10,12500	3 650,00	36 956,25
Díl: 2						104 378,82
26	28997011	Vrstva geotextilie do 200g/m2	m2	15,00000	129,20	1 938,00
27	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, včetně potrubí PVC-U SN DXZ 4 DN 100	m	70,00000	206,50	14 455,00
28	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	6,41000	1 482,00	9 499,62
29	115001106R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 900 mm	m	20,00000	2 011,00	40 220,00
30	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 48-0,4*0,4*3,14*20	m3	37,95200	605,30	22 972,35
31	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	37,95000	403,00	15 293,85
Díl: 4						3 084,59
32	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 3,9*3,9*0,15	m3	2,28150	1 352,00	3 084,59
Díl: 61						44 711,25
33	617450621R00	Vnitřní omítka cement. šachet vypálená, do 2 m2	m2	32,65000	1 125,00	36 731,25
34	58572000R	Malta sanační a štěrková cementová ERGELIT-SBM, stavba šachet	kg	190,00000	42,00	7 980,00
Díl: 8						302 090,87
35	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	65,00000	83,80	5 447,00
36	286134637R	Trubka vodovodní LPE RC100, SDR 17, rozměr 160 x 14.6 mm 65*1,05	m	68,25000	1 091,27	74 479,18
37	877372121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 315 mm	kus	6,00000	391,20	2 347,20
38	286538102R	Elektrotvarovka PE 100 SDR 11 - koleno 90° FRIALEN W90 d 160	kus	1,00000	6 203,50	6 203,50
39	286538013R	Elektrotvarovka PE 100 SDR 11 - spojka FRIALEN UB d 160	kus	8,00000	1 101,93	8 815,44
40	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	65,00000	15,30	994,50
41	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	0,00000	41,20	0,00
42	871812112R00	Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	0,00000	6,30	0,00
43	28614070R	Chráníčka PEHD d 180 x 10,7 mm	m	1,25000	331,00	413,75
44	28614077R	Chráníčka PEHD d 250 x 14,8 mm	m	2,50000	611,50	1 528,75
45	879352199R00	Příplatek za montáž vodovod. přípojek DN 200-300	kus	1,00000	1 487,00	1 487,00
46	894502101R00	Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné	m2	6,00000	850,00	5 100,00
47	894201161R00	Dno šachet z betonu V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm	m3	2,00000	5 230,00	10 460,00
48	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,05000	37 650,00	1 882,50
49	89441125	Zřízení šachet z dílců - montáž čerpací jímky	kus	1,00000	28 451,00	28 451,00
50	592243D	Dno šachtové přímé TBZ-Q 2200/1500/120 slepé, výšky 1750 mm	kus	1,00000	38 120,00	38 120,00
51	592243S	Skruž šachtová TBS-Q 2200/1000/120, výšky 1000 mm	kus	4,00000	20 500,00	82 000,00
52	592259D	Deska zákrytová DN 2200 TBK, 2000-625/180 D 400	kus	0,00000	24 809,00	0,00
53	286971890R	Těsnění pryžové šachtové	kus	5,00000	1 020,00	5 100,00
54	8-100	Lanový závěs s objímkou RD 24/4t	kus	3,00000	410,00	1 230,00
55	8-101	Šroub M24x60	kus	3,00000	63,10	189,30
56	8-102	Doprava skruží, desky	Kč	1,00000	17 000,00	17 000,00
57	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	1,00000	650,00	650,00
58	552433401R	Poklop litino-betonový A15 d 750/605 mm	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
59	894502301R00	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	2,40000	1 240,00	2 976,00
60	216311112R00	Ochranná vrstva z betonu C 25/30 XA2 tl. 150 mm 2,3*3,14*0,2*0,5	m3	0,72220	3 795,00	2 740,75
61	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	65,00000	35,00	2 275,00
62	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 200 mm	m	0,00000	50,00	0,00
Díl: 89						1 000,00

63	891356131R00	Montáž sacích košů ventilových v objektech DN 200	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
64	4227398	Koš sací na přírubu DN 200, L250 mm, velikost ok 5 mm	kus	0,00000	35 910,00	0,00
65	857601105R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 200	kus	0,00000	1 100,00	0,00
66	42294209R	Příruba jištěná 0400 „2000“ D 200/DN 200 PN 16	kus	0,00000	12 850,00	0,00
67	42294209R	Příruba jištěná 0400 „2000“ D 200/DN 180 PN 16	kus	0,00000	12 850,00	0,00
68	552600	Tvarovka FF kus 8580 L=200, DN 200 PN16	kus	0,00000	13 850,00	0,00
69	89-100	Montáž a dodávka těsnící manžety na plast. potrubí, 170-192 mm a 121x136 mm	kus	0,00000	4 912,00	0,00
70	89-101	Montáž a dodávka těsnící manžety na plast. potrubí, 240-265 mm a 190x215 mm	kus	0,00000	7 213,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 915,00
71	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm 2*0,15	m	0,30000 0,30000	5 430,00	1 629,00
72	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm 2*0,15	m	0,30000 0,30000	7 620,00	2 286,00
Díl: 97		přesun suti				12 312,20
73	979087212R01	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,27000	160,00	2 443,20
74	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,27000	277,30	4 234,37
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15,27*9	t	137,43000 137,43000	41,00	5 634,63
76	979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)	t	0,00000	620,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 890,80
77	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	47,80000	186,00	8 890,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 399,82
78	711140014RAC	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1 x ALP, 1 x asfaltový pás	m2	9,00000	592,00	5 328,00
79	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,06000	1 197,00	71,82
Díl: VN		Vedlejší náklady				19 000,00
80	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
81	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 000,00	4 500,00
82	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00

Celkem

1 074 127,14

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet - ZL č.1

Zakázka: **Propojení vodní nádrže s čerpací stanicí pro potřeby zasněžování**

Místo: **p.č. 262/15 v k.ú. Hniliště**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY- BOKR s.r.o.

IČ: **28154487**

Na Blýskavkách 1412

DIČ: **CZ28154487**

Blatná 388 01

Zpracováno v programu RTS 2024/1

Rozpis ceny

Celkem

HSV			327 595,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			327 595,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		327 595,26 CZK
Základní DPH	21 %		68 795,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

396 390,26 CZK

v Blatné dne 08.11.2024

STAVBY- BOKR s.r.o.
NA BLÝSKAVKÁCH 1412
BLATNÁ

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			327 595,26	
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
97	přesun suti	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						327 595,26

ZÁVĚR - BOURÁNÍ
 MÍSTNÍ ÚŘAD STAVITELSTVÍ
 Č. 12345678
 12. 12. 2024

Dodací list - vzniklé vícepráce a náklady

S:	Propojení vodní nádrže s čerpací stanicí pro potřeby zasněžování
O:	p.č. 262/15 v k.ú. Hniliště

08.11.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				327 595,26
1	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h	96,00000	190,50	18 288,00
2		4*24		96,00000		
3	151101101R00	Zpevnění přístupové cesty kamenivem (pro stavbu)			38 000,00	38 000,00
4	181301103R 20	Rozprostření materiálu v objektu	m3	49,00000	435,00	21 315,00
5	151101111R00	Pomocné lešení	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00
6	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	25,00000	488,00	12 200,00
7	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	25,00000	15,30	382,50
8	133101101R00	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3	m3	1,00000	991,00	991,00
9		1*1 pro jádrové vrtání a elektro rozvaděč na sjezdovce		1,00000		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,00000	134,00	3 082,00
11		24*1		23,00000		
12	28997011	Vrstva geotextilie do 200g/m2	m2	19,00000	129,20	2 454,80
13	592259D	Deska zákrytová DN 2200 TBK, 2000-625/180 D 400	kus	2,00000	24 809,00	49 618,00
14	8-102	Doprava skruží, desky	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00
15	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	1,00000	650,00	650,00
16	552433401R	Poklop litino-betonový A15 d 750/605 mm	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
17	89441125	Zřízení šachet z dílců - dno, zákrytová deska	kus	1,00000	12 400,00	12 400,00
18	286971890R	Těsnění pryžové šachtové	kus	1,00000	1 020,00	1 020,00
19	175101101R00	Monáž šachtové stupačky	ks	18,00000	400,00	7 200,00
20	552600	Uzávěr vody na dn 125	kus	1,00000	17 420,00	17 420,00
21	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 110 mm	m	0,40000	4 152,00	1 660,80
		2*0,15 (šachta sjezdovka)		0,30000		
22	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm	m	0,40000	6 928,00	2 771,20
		4*0,10		0,40000		
23	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	0,90000	5 430,00	4 887,00
		6*0,15		0,90000		
24	894201161R00	Dno šachet z betonu V 4 - C 25/30, tl. nad 20 cm	m3	1,00000	5 230,00	5 230,00
25	894201161R17	Beton. základ pro el rozvaděč vč.zemních prací	ks	1,00000	6 700,00	6 700,00
26	871351111R00	Přepadové potrubí Kg 160 vč.zemních prací	m	14,00000	1 229,00	17 206,00
27	451541112R00	Kamenivo pro zásyp a zhutnění 0 - 63 mm	m3	18,23000	1 352,00	24 646,96
28	451541113R00	Kamenivo 16-32 mm	m3	5,32000	1 394,00	7 416,00
29	451541114R00	Kamenivo 0-4 mm	m3	4,90000	1 124,00	5 508,00
30	552600	Tvarovka el dn 125	kus	8,00000	888,00	7 104,00
31	877372128R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky	kus	8,00000	348,50	2 788,00
32	286134637R	Trubka vodovodní LPE RC100, SDR 17, rozměr 125 x 11.6 mm	m	6,00000	600,00	3 600,00
33	89-101	Montáž a dodávka těsnící kroužek na plast. potrubí, 160 mm a 150 - 180 mm	kus	8,00000	483,00	3 864,00
34	42294284R	LPE nákrůžek dn 125	kus	2,00000	445,00	890,00
35	42294285R	Příruba pro nákrůžek dn125	kus	2,00000	520,00	1 040,00
36	42294172R	Těsnění dn 125	kus	2,00000	56,00	112,00
37	8942011	Beton pdpěra pro dn 160	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
38	286138737R	Mřížka ochranná pro sání 40/30	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00
39	9982761R02	Přesun hmot a materiálu	ks	1,00000	20 850,00	20 850,00
40	0051554R27	Zařízení staveniště (elektrocentrála, rezie)	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00

Celkem	302 786,26
--------	------------

Poznámky uchazeče k zadání

