PROTOM Strakonice s.r.o. ev.číslo:

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Cehnice**, Cehnice 76, 387 52 Cehnice

Zastoupený: Helenou Sosnovou - starostkou obce, tel. 724 182 251

IČ : 00251038

Bankovní spojení:

Zhotovitel: **PROTOM** Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice

Zastoupený ve věcech smluvních : Procházkou Miroslavem – jednatelem, tel.383 313 922

Zástupce pro realizaci díla : Peterka František – výrobní ředitel , tel. 602 427 386

DIČ: CZ43841252

IČO: 43841252

Bankovní spojení: ČSOB Strakonice, č.ú. 812803773/0300

Společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711.

II. Předmět díla

Provedení stavby **Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, v k.ú. Cehnice** dle projektové dokumentace zpracované Projektová kancelář Ing. Vačkář @ Vačkářová, St. Dražejov 379, 386 01 Strakonice a v rozsahu určeném rozpočtem zhotovitele ze dne 9. 5. 2017, který je nedílnou součástí smlouvy.

III. Termín zhotovení díla

zahájení: 1. 8. 2017 **dokončení:** do 15. 11. 2017

1. Shora uvedené termíny platí za předpokladu, že nevzniknou nepředpokládané překážky zaviněné vyšší mocí, živelnou událostí a nenastanou zhotovitelem nezaviněné průtahy při výstavbě, resp., že nedojde ke změně termínu podle smlouvy. Dojde-li k takovýmto působení živelných vlivů, průtahům či změnám, termíny se poměrně prodlouží.
2. V případě nepříznivých klimatických podmínek (dle ČSN) bránících v provádění konstrukcí v předepsaných podmínkách technologických procesů, bude termín dokončení díla po dohodě se stranou objednatele úměrně posunut.

IV. Cena díla, změny díla, věci předané objednatelem k provedení díla, příkazy dané objednatelem k provedení díla

1. Stanovena přiloženým rozpočtem zhotovitele ze dne 9. 5. 2017 částkou **398 545**,- Kč bez DPH, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy, nemusí být úplný, kdy v průběhu realizace díla se může objevit potřeba provedení činností (položek) do rozpočtu nezahrnutých nebo naopak neprovedení činností (položek) do rozpočtu zahrnutých, což nebylo předvídatelné v době uzavření smlouvy. Smluvní strany tedy sjednávají cenu díla podle rozpočtu s výhradou, že tato může být změněna, a to postupem podle odst. 5. tohoto článku.
3. Cena bude při fakturaci doplněna o daň z přidané hodnoty v sazbách dle zákona.
4. Objednatel je oprávněn požadovat změny předmětu plnění, případně omezit či rozšířit rozsah některých prací a dodávek (dále jen změny), a to i v průběhu prací. Zhotovitel je povinen na změny přistoupit, ledaže jde o změny, které nelze uskutečnit s ohledem na již nasmlouvané závazky zhotovitele vůči třetím osobám (zejména poddodavatelům). Provádění jakýchkoli změn oproti smlouvě je však v každém případě podmíněno uzavřením písemného dodatku, jenž může být v jednoduchém případě sjednán i formou zápisu ve stavebním deníku. Nedohodnou-li se účastníci na dodatku, postupuje zhotovitel při uskutečňování prací a dodávek podle smlouvy; nemůže-li zhotovitel vzhledem k charakteru požadované změny pokračovat v pracích, prodlužuje se o dobu jednání, resp. o dobu nutnou ke změně stavebního povolení termín plnění. Při požadavku víceprací se objednatel zavazuje akceptovat i úměrné prodloužení termínu dokončení díla.
5. Bude-li objednatel požadovat v souladu s předchozím odstavcem, či v průběhu provádění díla vícepráce, nebo vyplyne objektivní potřeba uskutečnit práce, výkony a materiálové položky v rozpočtu nezahrnuté (tzv. vícepráce), nebo v jiném než v rozpočtu uvedeném provedení (kvalitě), celková cena se o jejich cenu či rozdíl v ceně zvýší. Cena těchto prací bude stanovena na podkladě přiložené cenové nabídky jednotkových cen zhotovitele („cenová kalkulace"). Cena jednotkových výkonů, prací a materiálů je stanovena v rozpočtu. O vícepráce a výši ceny účastníci vždy sepíší dodatek, který může být v jednoduchých případech uzavřen též oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku. Obdobně bude postupováno i v případě, když některé práce, výkony a materiálové položky v rozpočtu obsažené prováděny nebudou (tzn. méněpráce), kdy cena těchto méněprací bude z rozpočtu odečítána.
6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i přes písemné upozornění zhotovitele, může zhotovitel od smlouvy odstoupit. Provede-li zhotovitel na základě písemného pokynu objednatele dílo při použití nevhodné věci nebo podle nevhodného příkazu, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

7. Opatří-li zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, má stran této věci, pokud se stala součástí díla, postavení prodávajícího. Má se za to, že kupní cena věci je zahrnuta v ceně díla. Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že se cena díla o cenu této věci nesnižuje. Neopatří-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na výzvu zhotovitele v dodatečné přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Cenu věci a náklady účelně vynaložené s jejím opatřením objednatel zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o placení zhotovitel požádá.

V. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout následující součinnost k provedení díla, současně bere na vědomí, že neposkytnutí této součinnosti ve lhůtě určené zhotovitelem opravňuje zhotovitele buďto k zajištění náhradního plnění na účet objednatele nebo k odstoupení od smlouvy, byl-li na tuto možnost objednatel upozorněn (§ 2591). V případě, že zhotovitel od smlouvy neodstoupí, vyhrazuje si pro případ neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele právo přiměřeně upravit termíny uvedené v čl. III této smlouvy:

a) Bezplatně poskytnout staveniště a plochu pro skládku materiálu obstaraného zhotovitelem na realizaci díla s označením připojovacích bodů vody, kanalizace a elektrické energie v prostoru staveniště.

b) Předat staveniště prosté všech právních a faktických vad zápisem pověřenému zástupci zhotovitele, nejpozději do 31. 7. 2017. Objednatel prohlašuje, že mu svědčí vlastnické právo (případně jiné právo opravňující zřídit stavbu) k pozemku (pozemkům), na němž má být dílo (stavba) prováděno, a že stavbě nebrání žádná práva třetích osob.

c) Předat zhotoviteli příslušné stavební povolení, příp. i jiná potřebná rozhodnutí, nejpozději do 31. 7. 2017.

d) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních (jiné podklady pro zhotovení díla) nejpozději do 31. 7. 2017.

e) Objednatel odpovídá za projekční a věcnou správnost předané dokumentace resp. podkladů. Vzniknou-li v důsledku vad dokumentace resp. podkladů zhotoviteli vícenáklady přesahující cenu díla sjednanou rozpočtem, má zhotovitel právo účtovat odsouhlasené vícenáklady přiměřeně v souladu s čl. IV. 3,4. této smlouvy.

f) Objednatel se zavazuje, že předložené průběžné soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) odsouhlasí písemně, případně s výhradami, do třech pracovních dnů od jejich obdržení.

VI. Podmínky zhotovení díla a jeho předání a převzetí

a) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a v ujednaném čase s obstaráním všeho, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými předpisy a normami stavebními, bezpečnostními, hygienickými a ekologickými.

b) Objednatel souhlasí, aby zhotovitel operativně použil jiné než smlouvou stanovené (v

zadání a projektové dokumentaci specifikované) stavební dílce, materiály či postupy, které neovlivňují vzhled, životnost, jakost a cenu stavby, přičemž je povinen o tom objednatele předem informovat. Přestanou-li se v průběhu realizace díla materiály, výrobky a zařízení stanovená smlouvou vyrábět (dovážet), popř. bude-li jejich výměnu požadovat objednatel anebo objeví-li některý účastník na trhu materiály, zařízení či postupy vhodnější a výhodnější, dohodnou se účastníci na dalším postupu formou písemného dodatku, jenž může být v jednoduchém případě sjednán i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu jednání o dodatku se prodlužuje termín plnění.

c) Zhotovitel bude vést po celou dobu realizace díla stavební deník, přitom postupuje v souladu s právními předpisy a s touto smlouvou. V deníku musí být zaznamenávány veškeré důležité okolnosti, týkající se provádění díla. Zápisy do deníku mohou zaznamenávat objednatel, zhotovitel, stavební dozor, kontrolní orgány a další osoby k tomu podle právních předpisů oprávněné. Nesouhlas se zápisem musí být v deníku poznamenán nejpozději do tří pracovních dnů od data zápisu, jinak se má za to, že účastníci s jeho obsahem souhlasí. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li předmětem zápisu skutečnost, která má vliv na cenu; tehdy musí být zápis osobně podepsán oběma účastníky a považuje se za dodatek smlouvy.

d) Závazek zhotovitele provést dílo je splněn dokončením díla bez vad a jeho předáním dle písemného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit jeho cenu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovémto případě bude dohodnuta lhůta pro odstranění těchto případných vad a nedodělků. Písemné potvrzení předávacího protokolu popř. s výhradami se objednatel zavazuje provést nejpozději do třech pracovních dnů od zahájení předávacího řízení. V případě nesplnění této lhůty není zhotovitel od termínu zahájení předávacího řízení v prodlení s předáním díla.

e) Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně (dílčí etapy díla) odlišit, může být předáno a převzato i po částech.

f) Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat.

g) Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas, tj. nejméně 3 dny před pokračováním v provádění díla, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

h) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o

změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

i) Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci, zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla - stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

j) Zhotovitel se zavazuje řešit postup prací tak, aby zabránil příp. škodám, které mohou objednateli, eventuálně sousedům stavby vzniknout povětrnostními vlivy a činností pracovníků zhotovitele.

VII. Platební a fakturační podmínky

a) Objednatel splní svoji povinnost zaplatit cenu díla či její dílčí části dnem připsání příslušné částky na výše uvedený účet zhotovitele.

b) Prováděné práce bude účtováno fakturou po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, která bude vystavena na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací (prostavěnosti), jež bude tvořena vynásobením výměr realizovaných prací jednotkovými cenami ve smyslu přiloženého rozpočtu zhotovitele. Objednatel se zavazuje k písemnému odsouhlasení tohoto soupisu provedených prací do 5-ti dnů od jeho předložení. V opačném případě bude oběma smluvními stranami soupis provedených prací považován v plném rozsahu za odsouhlasený a zhotoviteli vzniká právo na vystavení faktury.

c) Zhotovitel vystaví na uvedenou částku fakturu, kterou zašle objednateli tak, aby byla zachována lhůta splatnosti dokladu do 30-ti dnů po doručení.

d) V případě prodlení objednatele se splněním závazku zaplatit zhotoviteli účtovanou částku – fakturovanou dílčí část či celou cenou díla, vzniká zhotoviteli v souladu s § 2048 – 2052 občanského zákoníku právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je dána bez zřetele k tomu, zda porušením takto utvrzené povinnosti vznikla zhotoviteli škoda, a bez zřetele na zavinění při porušení povinnosti. Účastníci se dohodli na vyloučení aplikace § 2051 občanského zákoníku při uplatňování smluvní pokuty, kdy objednatel jako dlužník není oprávněn namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty a domáhat se jejího snížení soudem, a to i s přihlédnutím k tomu, že zhotovitel není oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

e) Prodlení objednatele se zaplacením jakékoli fakturované částky delším jak 10 dnů, je považováno za porušení smluvní povinnosti podstatným způsobem ve smyslu § 1977 občanského zákoníku. Zhotovitel má v tomto případě právo odstoupit od smlouvy a uplatnit veškeré náklady a škody v souvislosti s odstoupením vzniklé, eventuálně přerušit provádění díla a upravit termín dokončení díla s ohledem na dobu neplacení faktur s přihlédnutím k vzniklým povětrnostním podmínkám.

f) V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli v souladu s § 2048 – 2052 občanského zákoníku právo na smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je dána bez zřetele k tomu, zda porušením takto utvrzené

povinnosti vznikla objednateli škoda, a bez zřetele na zavinění při porušení povinnosti. Účastníci se dohodli na vyloučení aplikace § 2051 občanského zákoníku při uplatňování smluvní pokuty, kdy zhotovitel jako dlužník není oprávněn namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty a domáhat se jejího snížení soudem, a to i s přihlédnutím k tomu, že objednatel není oprávněn domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VIII. Záruka za jakost, vady díla

Nároky objednatele z vad díla se řídí zejména ustanovením § 2615 – 2619 a § 2629 – 2630 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo bude mít po dobu **60** měsíců od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků vlastnosti stanovené projektem, touto smlouvou a platnými normami (bude způsobilé pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti). Na technologická zařízení je poskytována záruka dle záručních listů výrobců. Reklamace zjištěných vad musí být vždy písemná a musí být uplatněna okamžitě po zjištění, nejpozději poslední den záruční doby.

Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím a zabudováním materiálů a zařízení (věcí) poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval (v podrobnostech viz. čl. IV. odst. 6. smlouvy).

IX. Ostatní ujednání

a) V případě jednostranného odstoupení zhotovitele od smlouvy po uzavření smluvního vztahu před zahájením realizace díla z některého z důvodů stanoveného zákonem a/nebo sjednaného touto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady, které mu vzniknou ke dni odstoupení od smlouvy přípravou realizace díla.

b) Obě smluvní strany pověřili své odpovědné zástupce prováděním ustanovení této smlouvy:
Za zhotovitele: p.Peterka František, tel. 383 313 930, fax.383 313 933, tel.602 427 386

Za objednatele: p. tel.

c) Objednatel opravňuje TDI .....ke schvalování technických a cenových změn díla v průběhu realizace stavby.

d) Není-li výslovně ujednáno něco jiného, řídí se právní vztahy účastníků z této smlouvy ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména pak jeho §§ 2586 - 2635. Práva a povinnosti účastníků přecházejí na jejich právní nástupce.

e) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména :

- ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
- ustanovení NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- ustanovení zákona č. 67/2001 Sb. (úplné znění zák. č. 133/1985 Sb.) o požární ochraně
- ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
- ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých dalších zákonů
- ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
- ustanovení zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích

f) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících stejnou platnost, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

g) Zhotovitel podmiňuje platnost ustanovení smlouvy jejím písemným potvrzením objednatelem a zpětným předáním zhotoviteli do 7 dnů od níže uvedeného data.

h) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků. Smluvní strany v souladu s § 564 obč. zák. vylučují jinou formu změny obsahu právního jednání (této smlouvy) než formu písemnou, která byla mezi smluvními stranami pro změny této smlouvy ujednána.

i) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v prostorách obvyklých pro podnikání zhotovitele.

j) V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy. Strany se pro tento případ zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

k) Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu si před jejím podpisem řádně přečetli, že tato byla podepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle, že její obsah považují obě smluvní strany za určitý a srozumitelný, že tuto podepsali dobrovolně a bez jakékoli hrozby tělesného či duševního násilí vyvolávajícího důvodnou obavu, bez uvedení v omyl či za použití lsti, při zachování dobrých mravů, a po bedlivém prozkoumání všech rozhodných skutečností, za podmínek spravedlivých a nikoliv nevýhodných, a proto potvrzují tuto smlouvu svým podpisem.

V Cehnicích dne 26.6.2014

Ve Strakonicích dne .....

objednatel:

zastoupený starostkou obce

Sosnovou Helenou

OBEC CEHNICE

zhotovitel:

zastoupený jednatelem

Procházkou Miroslavem

(14) STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST PROTOM STRAKONICE Písecká 290, 386 01 Strakonice DIČ: CZ4384125? Tel.: 383 313 920

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4232

Stavba: **Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, v k.ú. Cehnice**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Cehnice	Datum:	9.5.2017
Zadavatel:		IČ:	
Obec Cehnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	43841252
PROTOM Strakonice, s.r.o.		DIČ:	CZ 43841252
Projektant:		IČ:	
Ing. Vačkář		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **398 545,00**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**398 545,00**	**83 694,45**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v **CZK** **482 239,45**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4232

Stavba: **Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, v k.ú. Cehnice**

Místo: **Cehnice** Datum: 09.05.2017

Zadavatel: Obec Cehnice Projektant: Ing. Vačkář

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**398 545,00**	**482 239,45**	
4232	Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, v k.ú. Cehnice	398 545,00	482 239,45	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, v k.ú. Cehnice

Místo:	Cehnice	Datum:	09.05.2017
Zadavatel:	Obec Cehnice	Projektant:	Ing. Vačkář
Uchazeč:	PROTOM Strakonice, s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**398 545,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 585,00
997 - Přesun sutě	20 585,00
PSV - Práce a dodávky PSV	377 960,00
762 - Konstrukce tesařské	126 695,00
765 - Krytina skládaná	233 907,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	17 358,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, v k.ú. Cehnice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Cehnice	Datum:	09.05.2017
Zadavatel:		IČ:	
Obec Cehnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	43841252
PROTOM Strakonice, s.r.o.		DIČ:	CZ 43841252
Projektant:		IČ:	
Ing. Vačkář		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**398 545,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	398 545,00	21,00%	83 694,45
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	**CZK**	**482 239,45**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu na p.č. st. 113/2, v k.ú. Cehnice

Místo: Cehnice

Datum: 09.05.2017

Zadavatel: Obec Cehnice

Projektant: Ing. Vačkář

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**398 545,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 585,00	
	D	997	Přesun sutě				20 585,00	
1	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	21,241	422,10	8 966,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,241	188,70	4 008,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	403,579	8,20	3 309,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		21,241*19 'Přepočtené koeficientem množství		403,579			
4	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	21,241	184,00	3 908,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,313	300,00	394,00	CS ÚRS 2016 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				377 960,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				126 695,00	
6	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	129,000	112,00	14 448,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Pásky" 1,5*4/3		2,000			
	VV		"Kleštiny" (5,05*2+5,05*2)/3		6,733			
	VV		"Vaznice" 17,2*2/3		11,467			
	VV		"Zavětrování" (3,25*8+2,2*4)/3		11,600			
	VV		"Krokve" 7,6*17*2/3		86,133			
	VV		"Pozednice" 16,6*2/3		11,067			
	VV		Součet		129,000			
7	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	5,133	148,70	763,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Sloupky" 4*3,85/3		5,133			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m	7,567	170,80	1 292,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Sloupky" 2*3,85/3		2,567			
	VV		"Vzpěry" 3,75*4/3		5,000			
9	K	762331952	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m	m	7,467	189,20	1 413,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Vazné trámy" 11,2*2/3		7,467			
10	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	129,000	357,50	46 118,00	CS ÚRS 2016 02
11	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	5,133	470,80	2 417,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	7,567	689,80	5 220,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	7,467	844,80	6 308,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	262,596	54,90	14 417,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		17,205*7,6*2-3,6*2,1/2*4+5,4*3/2*2		262,596			
15	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	291,773	9,90	2 889,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		262,596/0,9		291,773			
16	*M*	*605141140*	*řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m*	*m3*	*3,081*	*6 489,00*	*19 993,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		"Latě 60/40mm" 262,596/0,3*0,06*0,04*1,1		2,311			
	VV		"Kontralatě 60/40mm" 291,773*0,06*0,04*1,1		0,770			
17	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	262,596	14,60	3 834,00	CS ÚRS 2016 02
18	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,801	821,80	2 302,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Latě 60/40mm" 262,596/0,3*0,06*0,04		2,101			
	VV		"Kontralatě 60/40mm" 291,773*0,06*0,04		0,700			
19	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,087	1 292,20	5 281,00	CS ÚRS 2016 02
	D	765	Krytina skládaná				233 907,00	
20	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	262,596	81,60	21 428,00	CS ÚRS 2016 02
21	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	21,400	47,80	1 023,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		12,4+9		21,400			
22	K	765123012	Krytina betonová drážková povrch s nástřikem disperzní barvou sklonu do 30° na sucho	m2	262,596	511,70	134 370,00	CS ÚRS 2016 02
23	K	765123111	Krytina betonová okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	41,210	60,70	2 501,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		17,205*2+3,4*2		41,210			
24	K	765123121	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou	m	41,210	72,80	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
25	K	765123212	Krytina betonová drážková nárožní hrana z hřebenáčů s disperzním nástřikem s větracím pásem	m	12,400	1 224,60	15 185,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,1*4		12,400			
26	K	765123311	Krytina betonová drážková hřeben z hřebenáčů s transparentním nástřikem s větracím pásem	m	9,000	1 010,90	9 098,00	CS ÚRS 2016 02
27	K	765123512	Krytina betonová drážková štítová hrana z tašek s povrchem s nástřikem disperzní barvou	m	16,800	748,20	12 570,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,2*4		16,800			
28	K	765125011	Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové na sucho	kus	26,000	24,10	627,00	CS ÚRS 2016 02
29	*M*	*592444790*	*taška Alpská Classic Protector odvětrávací*	*kus*	*26,000*	*200,00*	*5 200,00*	*CS ÚRS 2016 02*
30	K	765125111	Montáž rozdělovacího, spojovacího hřebenáče pro betonovou krytinu	kus	2,000	147,60	295,00	CS ÚRS 2016 02
31	*M*	*592444740*	*taška Alpská Classic Protector hřebenáč rozdělovací s 1 vrutem*	*kus*	*2,000*	*395,00*	*790,00*	*CS ÚRS 2016 02*
32	K	765125121	Montáž uzávěry hřebene pro betonovou krytinu	kus	4,000	104,10	416,00	CS ÚRS 2016 02
33	*M*	*592444730*	*taška Alpská Classic Protector hřebenáč koncový s 1 vrutem*	*kus*	*4,000*	*247,00*	*988,00*	*CS ÚRS 2016 02*
34	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	262,596	29,70	7 799,00	CS ÚRS 2016 02
35	*M*	*283292520*	*fólie podstřešní difúzní JUTAFOL D Standard 140 g/m2*	*m2*	*315,115*	*21,20*	*6 680,00*	*CS ÚRS 2016 02*
	VV		262,596*1,2		315,115			
36	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	13,144	908,20	11 937,00	CS ÚRS 2016 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				17 358,00	
37	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	250,842	69,20	17 358,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Sloupky" (0,18+0,24)*2*3,85+(0,16+0,18*2)*4*3,85		11,242			
	VV		"Pásky" 1,5*4*0,12*4		2,880			
	VV		"Vazné trámy" 11,2*(0,2+0,25)*2*2		20,160			
	VV		"Kleštiny" 5,05*2*(0,12+0,14)*2+5,05*2*(0,12+0,16)*2		10,908			
	VV		"Vzpěry" 3,75*4*(0,14+0,25)*2		11,700			
	VV		"Vaznice" 17,2*2*(0,12+0,16)*2		19,264			
	VV		"Zavětrování" 3,25*8*0,12*4+2,2*4*0,12*4		16,704			
	VV		"Krokve" 7,6*17*2*(0,12+0,16)*2		144,704			
	VV		"Pozednice" 16,6*2*(0,16+0,12*2)		13,280			