

Číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO

HYDRO & KOV s.r.o.

a

Auböck s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

dnešního dne, měsíce a roku:

Objednatel: HYDRO & KOV s.r.o.
Adresa: Třeboň, Rybářská 801, PSČ 37901
Telefon/Fax: 728 259 163
IČ: 27720161
DIČ: CZ27720161
Bankovní spojení: 576303389/0800
Zastoupený: Miroslav Ježek, jednatel
Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:
Miroslav Ježek tel.: 728 259 163; e-mail: info@hydrokov.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Auböck s.r.o.

se sídlem: Poříčí 247, Boršov nad Vltavou, PSČ: 373 82

IČ: 260 89 785 DIČ: CZ26089785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích soudem v oddíle C, vložce 13372

bankovní spojení: č. ú.: 4200182951/6800 vedený u SBERBANK CZ, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek

zastoupena ve věcech technických: Ing. Martin Buřič

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- B. Nabídku zhotovitele ze dne 14. 11. 2016 podané v zadávacím řízení vyhlášeném mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) na zadání veřejné zakázky „**Rekonstrukce bývalého rybářského objektu v Třeboni**“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější a to rozhodnutím ze dne 7. 12. 2016
- C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

1 Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 1.2 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání.

2 Specifikace díla

- 2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo stavebním povolení nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky nebo ve změnových listech, kterými se v průběhu realizace díla změnil jeho předmět (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.
- 2.2 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 2.3 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele projekt pod názvem **Rekonstrukce bývalého rybářského objektu v Třeboni**, dle projektové dokumentace zpracované společností JK-STAVPROJEKT, s.r.o., IČ: 26112779 a dále dle projektové dokumentaci zpracované společností Doping, spol. s r.o., IČ: 625 01 950 (dále „projektová dokumentace“).
- 2.4 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno bez vážných vad a nedodělků, a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a výkony, které jsou pro realizaci jeho stavební části potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční a vedlejší výkony. Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a veškeré doklady týkající se díla potřebné ke kolaudaci, popř. užívání díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto smlouvou, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto rozsahu:
 - zajištění nebo provedení všech geodetických prací,
 - výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
 - zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem pod dobu provádění díla v daném úseku stavby,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství včetně dopravních omezení, umístění stanoveného dopravního značení a případných objízdných tras včetně umístění informačních tabulí s informací o objízdných trasách s mapovým vyznačením, to vše včetně úhrad za případné dočasné záборы ploch veřejného prostranství a dočasné a trvalé skládky,
 - průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo uchazeč,
 - provedení závěrečného úklidu a uvedení komunikací a ploch dotčených dílem do původního stavu.

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce,
- zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
- zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,
- zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla,
- pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči.

2.5 Provedení díla se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. K účasti na nich zhotovitel písemně přizve objednatele, a to 5 kalendářních dní předem. Výsledek zkoušky bude zachycen v zápise o provedené zkoušce. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení individuálních a komplexních zkoušek, a to dle rozsahu stanoveného projektovou dokumentací.

2.6 Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou, a
- b) podmínkami stanovenými ČSN, a
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- e) Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

3 Definice pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

4 Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě 18 kalendářních měsíců od předání a převzetí staveniště, a to na písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a k zahájení stavebních prací, kdy

- a) předání a převzetí staveniště: bude na písemnou výzvu objednatele
- b) zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dní ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště
- c) dokončení stavebních prací: do 21 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání stavení

- d) předání a převzetí stavby: do 22 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště
 - e) počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí díla
- 4.2 Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je objednatel i zhotovitel oprávněn tuto smlouvu vypovědět za dále sjednaných podmínek, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.
- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad, které nenaplní pojem drobných a ojedinělých vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 4.4 Časový harmonogram plnění v členění po měsících, včetně finančního plnění po měsících, tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu vždy zohlední převzetí staveniště, zahájení prací, ukončení a předání díla a vyklizení staveniště. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 5 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy.
- 4.6 Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.

5 Místo provádění díla

- 5.1 Místem plnění jsou stavební objekty v areálu objednatele, blíže viz projektová dokumentace.

6 Cena za dílo, platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:
- 6.1.1 Cena bez DPH 62 980 000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů devět set osmdesát tisíc korun českých)
 - 6.1.2 DPH ve výši 21% 13 225 800,- Kč (slovy: třináct milionů dvě stě dvacet pět tisíc osm set korun českých)
 - 6.1.3 Cena včetně DPH ve výši 76 205 800,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů dvě stě pět tisíc osm set korun českých)
- (dále též „Cena za provedení díla“)
- 6.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.
- 6.3 Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
- 6.4 Objednatel nebude na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.

- 6.5 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele.
- 6.6 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 6.7 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 6.8 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání této faktury zhotovitelem objednateli.
- 6.9 Finanční plnění bude probíhat v souladu s pravidly poskytovatele dotace.
- 6.10 Změna ceny díla

Jestliže dojde ke změně ceny, když

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu
- u smlouvy známy a dodavatel je nezávislý ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).

tak zhotovitel zpracuje návrh změny ve formě změnového listu a předá ho objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení změny ceny díla, za výše uvedených okolností je zhotovitel oprávněn zahájit práce dle schválené změny.

- 6.11 Pro ocenění ev. víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou oceněny na základě cena v místě a čase obvyklých..

7 Součinnost smluvních stran

- 7.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne

objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

8 Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností příkazů nebo věcí.
- 8.2 Před nástupem na jednotlivá pracoviště stavby zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních i smluvních pracovníků svých subdodavatelů z předpisů bezpečnosti práce min. v takovém rozsahu jako byl seznámen on před předáním pracoviště.
- 8.3 Zhotovitel zajistí dodržování zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzi, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
 - f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo
 - g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
- V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.
- 8.5 Objednatel je oprávněn:
- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
 - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozór objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku, zhotovitele je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a

autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

- c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení,
- d) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy,
- e) Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- f) Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zjevně v nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

8.6 Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená.

8.7 Zhotovitel se zavazuje uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokumentů nejméně 10 let od předání a převzetí díla. Pokud obsahuje právní předpis lhůtu delší, potom platí tato zákonná lhůta.

8.8 Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Pro případ porušení povinnosti dle tohoto bodu této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000.000,- Kč (pět miliónů korun českých)

8.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

9 Stavební deník

9.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek 9. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subzhotovitelů. Pokud bude stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s objednatelem. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.

9.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Martin Buřič, č. autorizace 0010635. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

9.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny

nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

- 9.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 9.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

10 Staveniště a jeho zařízení

- 10.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4. odst. 4. 1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.
- 10.2 Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace. Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi. Objednatel potvrzuje odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.4 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 10.5 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 10.6 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně předpisů na ochranu životního prostředí.
- 10.7 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

- 10.8 Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 10.9 Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné do doby předání díla. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

11 Podmínky a způsob provádění díla

- 11.1 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkaz ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.
- 11.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě – pokud zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 11.3 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.
- 11.4 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.
- 11.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 11.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinné inženýrství ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 11.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené subdodavatelem třetí osobě.
- 11.8 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího subdodavatele, než ty, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.
- 11.9 Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů. K takové změně může docházet jen ve zcela výjimečných případech.
- 11.10 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen předat objednateli geometrický plán k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen po odsouhlasení geometrického plánu objednatelům zajistit jeho potvrzení na místně příslušném katastrálním úřadě. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení včetně geometrického plánu díla bude objednateli předána ve formátu .dwg a .pdf a dgn.
- 11.11 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku 12. odst. 12.3. této smlouvy;
- 11.12 Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 11.13 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- 11.14 Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně), v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.
- 11.15 Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor objednatele a další přízvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákonem č. 309/2006 Sb.

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

11.16 Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

11.17 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

11.18 Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

11.19 Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případně další požadované doklady.

11.20 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor objednatele nebo objednatelem pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 5 pracovních dnů před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.

12 Záruka za jakost a zkoušky díla

12.1 Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost

a) provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;

b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

12.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 12 odst. 12.1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:

- a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,
- b) na odstranění vady opravou věci,
- c) na přiměřenou slevu z ceny.

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

12.3 Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do tří pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady (v případě havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání díla se zhotovitel zavazuje provést do 48 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět díla provizorně nebo omezeně užívat od doby odstranění závady).

12.4 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku 11. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

12.5 Smluvní strany se dohodly, že:

- neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo
- nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo
- oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; a/nebo
- má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

12.6 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

12.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13 Předání a převzetí díla

13.1 Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá převjímací řízení. Na převjímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli

řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.

- 13.2 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.
- 13.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo nepřijímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven v dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 13.4 Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ v grafické a digitální podobě je povinen zhotovitel předat v šesti vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 13.5 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 13.6 V případě oprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži zhotovitele.

14 Úrok z prodlení Smluvní pokuta

- 14.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 14.2 Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla v termínu dle č. 3 této smlouvy.
- 14.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 14.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany

smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť. V případě, že se jedná o vážnou vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

- 14.5 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, maximálně však 50 000 Kč.
- 14.6 V případě, že zhotovitel neuzná reklamaci, která se ukáže být reklamací oprávněnou, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- za každou reklamaci.
- 14.7 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,015% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.8 Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu takové pokuty je oprávněn uložit zhotoviteli krom objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP.
- 14.9 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

15 Odstoupení od smlouvy, výpověď

- 15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 17. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 17. této smlouvy, a/nebo
 - b) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - c) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - e) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/nebo
 - f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7. odst. 7.1. této smlouvy, nebo
 - g) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy (včetně časového harmonogramu uvedeného v této smlouvě).
- 15.2 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

- b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 14. 11. 2016.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

16 Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 16.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

- 16.2 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, strojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho částí, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly, použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho částí.

- 16.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho částí, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

- 16.4 Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy použil.

- 16.5 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.

- 16.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

17 Pojištění

- 17.1 Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 30 mil. Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění díla není přípustné.

- 17.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržívat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne

řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

18 Zajištění závazků zhotovitele bankovními zárukami

- 18.1 Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk:
- 18.2 Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen banka).
- 18.3 Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s předáním bankovní záruky.
- 18.4 V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zřiká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 18.5 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 18.6 Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pro bod 17.2 a 17.3 této smlouvy pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky řádné plnění díla v době realizace.
- 18.7 Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo.
- 18.8 Bankovní záruka za kvalitu díla v záruční době
- 18.8.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku a prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele HYDRO & KOV s.r.o. se sídlem Třeboň, Rybářská 801, PSČ 37901, IČ: 27720161 (objednatel) ve výši 500.000,- Kč a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby, min. však na období 60 měsíců od data předání a převzetí díla;
- 18.8.2 Zhotovitel se zavazuje objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele platný nejméně
- na 60 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla a
 - na 24 kalendářních měsíců pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list.
- 18.8.3 Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.
- 18.8.4 Bankovní záruka za jakost bude uvolněna do 10 kalendářních dnů po uplynutí posledního dne záruční doby za dílo.
- 18.9 Záruka za řádné plnění díla v době realizace
- 18.9.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku a prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele HYDRO & KOV s.r.o. se sídlem Třeboň, Rybářská 801, PSČ 37901, IČ: 27720161 (objednatel) ve výši 2 000 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla;
- 18.9.2 Zhotovitel se zavazuje objednateli předat originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu realizace díla nejpozději v den protokolárního předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do 31. 12. 2018. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla delší, bude zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato.

- 18.9.3 Bankovní záruka za řádné plnění díla v době realizace bude uvolněna v den předání bankovní záruky za jakost objednateli.

19 Společná ustanovení

- 19.1 Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 19.2 Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 19.3 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
- 19.4 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 19.5 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 19.6 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 19.7 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.
- 19.8 Dojde-li k porušení povinnosti uveřejnění stanovené objednateli podle zákona o veřejných zakázkách v důsledku nesplnění povinnosti zhotovitele podle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu vzniklou v této souvislosti v plné výši.
- 19.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH a že nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem.
- 19.10 Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že pokud se zhotovitel stane v době platnosti této smlouvy tzv. nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, bude hodnota plnění odpovídající DPH hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o DPH.
- 19.11 Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

20 Závěrečná ustanovení

- 20.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele k předání staveniště.

- 20.2 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 20.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 20.4 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Harmonogram prací, finanční harmonogram plnění
 - Příloha č. 3: Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám (doloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy)
 - Příloha č. 4: Seznam subdodavatelů
 - Příloha č. 5: Kopie bankovní záruky dle bodu 17.3 této smlouvy
 - Příloha č. 6: Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace v elektronické podobě, aniž by musela být přímo součástí této smlouvy - doloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy
- 20.5 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Třeboni, dne 31. 1. 2017

HYDRO & KOV s.r.o.
Miroslav Ježek, jednatel



V Boršově nad Vltavou, dne 13. 12. 2016

Aubock s.r.o.,
Ing. Jan Vilánek, jednatel





Položkový rozpočet stavby

Stavba: **151116** **Rekonstrukce bývalého rybářského objektu v Třeboni**

Objednatel: **HYDRO & KOV s.r.o.** **IČO: 27720161**
 Rybářská 801 **DIČ: CZ27720161**
 37901 Třeboň-Třeboň II

Zhotovitel: **JK - STAVPROJEKT, s.r.o.** **IČO: 26112779**
 Palackého 102/II **DIČ: CZ26112779**
 37901 Třeboň

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 233 396,49 CZK
Základní DPH	21 %	7 819 013,26 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem s DPH **45 052 409,75 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybářská 801
 Třeboň 379 01
 IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161 2

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Administrativní budova z 1/2, druhá polovina	0	4 611 808	968 480	5 580 288	12
SO01	Administrativní budova z 1/2, druhá polovina	0	4 611 808			0
SO02	Krytá stání a tesařská výroba	0	3 639 674	764 332	4 404 006	10
SO02	Krytá stání a tesařská výroba	0	3 639 674			0
SO03	Krytá stání	0	1 992 595	418 445	2 411 040	5
SO03	Krytá stání	0	1 992 595			0
SO04	Výroba výpustí a prefavýroba	0	7 551 235	1 585 759	9 136 995	20
SO04	Výroba výpustí a prefavýroba	0	7 551 235			0
SO05	Truhlárna	0	4 386 051	921 071	5 307 122	12
SO05	Truhlárna	0	4 386 051			0
SO06	Sklady a školící místnost	0	6 559 537	1 377 503	7 937 040	18
SO06	Sklady a školící místnost	0	6 559 537			0
SO07	Karosárna, soustruhárna a lis	0	8 492 496	1 783 424	10 275 920	23
SO07	Karosárna, soustruhárna a lis	0	8 492 496			0
Celkem za stavbu		0	37 233 396	7 819 013	45 052 410	103

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
342	Sádkokarton.kce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				



HYDRO & KOV s.r.o.

 Rybářská 801

 Třebon 379 01

 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

96	Bourání konstrukcí	HSV				
96A	Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
720	Zdravotechnická instalace	PSV				
723	Vnitřní plynovod	PSV				
730	Ústřední vytápění	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
766 A	Výplně otvorů z plastu	PSV				
766B	Výplně otvorů	PSV				
766B	Výplně otvorů - hliník	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						0



Položkový rozpočet

S:	151116	Rekonstrukce bývalého rybářského objektu v Třeboni
O:	SO01	Administrativní budova z 1/2, druhá polovina zámeč. dílna
R:	SO01	Administrativní budova z 1/2, druhá polovina zámeč. dílna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				56 350,52	
1	171201201R00	Uložení sypaniny na skl -sypanina na výšku přes 2m	m3	16,81200	15,44	259,61	RTS 15/ II
2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,81200	270,28	4 543,90	RTS 15/ II
3	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4 č.v. D1 1.2,7,12 - m.č.1 20,1 19 (107,42+60,7)*0,1	m3	16,81200	1 705,30	28 669,48	RTS 15/ II
4	162201203R00	Vodorovně přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	16,81200	155,47	2 613,79	RTS 15/ II
5	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m. kolečko. výkop. z hor.1- 4 16,812*2	m3	33,62400	133,99	4 505,20	RTS 15/ II
6	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,81200	263,37	4 427,81	RTS 15/ II
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 16,812*5	m3	84,06000	21,10	1 773,70	RTS 15/ II
8	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	16,81200	449,54	7 557,58	RTS 15/ II
9	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním č.v. D1 1.2,7,12 - m.č.1 20,1 19 (107,42+60,7)	m2	168,12000	11,89	1 999,45	RTS 15/ II
Díl:	342	Sádrokarton.kce				95 231,69	
10	342265132RT6	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace č.v. D1 1.3,7,12 - m.č.1 20,1 19 (107,42+60,7)	m2	168,12000	534,32	89 829,96	RTS 15/ II
11	342265991R00	Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm	m2	168,12000	32,13	5 401,73	RTS 15/ II
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				75 404,49	
12	610991004R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm č.v. D1 1.3,5,9 půdorysy, pohledy (2,07+1,45*2)*11 2,1+1,5*2 0,7+0,77*2 2,09+1,5*2 2,08+1,5*2 (1,5+1,5*2)*5 1+2*2	m	99,68000	57,83	5 764,93	RTS 15/ II
13	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů č.v. D1 1.3,5,9 půdorysy, pohledy (2,07*1,45*11 2,1*1,5 0,7*0,77 2,09*1,5 2,08*1,5 1,5*1,5*5 půdorys, pohledy :1*2,01 3,65*3,3*2	m2	80,31050	36,54	2 934,72	RTS 15/ II
14	612409991R00	Začistění omítek kolem oken,dveří apod. č.v. D1 1.3,5,9 půdorysy, pohledy (2,07+1,45*2)*11 2,1+1,5*2 0,7+0,77*2 2,09+1,5*2 2,08+1,5*2 (1,5+1,5*2)*5 1+2*2 (3,65+3,3*2)*2	m	120,18000	57,64	6 927,48	RTS 15/ II
15	612421321R00	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - hladkých č.v. D 1.1.3.5.7 3,8*(10*4+6*2+10,6*2+0,7*2+0,4*2+0,4*2+0,1*4)	m2	274,92650	106,27	29 216,29	RTS 15/ II

HYDRO & KIV s.r.o.
Rybářská 801
Třebon 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

		-(3,65*3,3*2+1,5*1,5*5+2,07*1,45) Začátek provozního součtu (3,65+3,3*2)*2 1,5*4*5 2,07+1,45*2 Konec provozního součtu 0,4*55,47		-38,34000 20,50000 30,00000 4,97000 22,19000				
16	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem č.v. D1 1,3,5,7 3,8*(10*4+6*2+10,6*2+0,7*2+0,4*2+0,1*4) -(3,65*3,3*2+1,5*1,5*5+2,07*1,45) Začátek provozního součtu (3,65+3,3*2)*2 1,5*4*5 2,07+1,45*2 Konec provozního součtu 0,4*55,47	m2	274,92650 291,08000 -38,34000 22,19000	111,16	30 561,08	RTS 15/ II	
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				583 156,02		
17	602011188RT6	Omitka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm č.v. D1 1,3,5,7,9,12 fasáda : 362,8195 sokl : 43,05 ostění : 20,536+0,4 sokl admin. budovy : -15,2	m2	411,60550 362,81950 43,05000 20,93600 -15,20000	225,68	92 890,60	RTS 15/ II	
18	602011189R00	Omitka stěn mozaiková č.v. D1 1,3,5,7,9,12 - sokl admin. budovy 0,5*(9,6*2+11,2)	m2	15,20000 15,20000	442,73	6 729,43	RTS 15/ II	
19	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky č.v. D1 1,3,5,7,9,12 fasáda : 362,8195 sokl : 43,05 ostění : 20,536+0,4 sokl admin. budovy : -15,2	m2	411,60550 362,82000 43,05000 20,94000 -15,20000	44,31	18 238,61	RTS 15/ II	
20	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky č.v. D1 1,3,5,7,9,12 - sokl admin. budovy 0,5*(9,6*2+11,2)	m2	15,20000 15,20000	58,79	893,66	RTS 15/ II	
21	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení č.v. D1 1,3,5,9 půdorysy, pohledy : 2,07*1,45*11 2,1*1,5 0,7*0,77 2,09*1,5 2,08*1,5 1,5*1,5*5 půdorys, pohledy : 1*2,01 3,65*3,3*2	m2	80,31050 33,02000 3,15000 0,54000 3,13000 3,12000 11,25000 2,01000 24,09000	36,93	2 965,53	RTS 15/ II	
22	622311024R00	Soklová lišta plast KZS tl. 150 mm č.v. D1 1,3,5,7,9,12 pohledy, řez, půdorysy : (36*2+11,2*2+1,5*2)-(3,65*2+1)	m	89,10000 89,10000	290,42	25 876,30	RTS 15/ II	
23	622311135RV1	Zatepl. systém, fasáda EPS F(lambda=0,033) tl. 150mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou č.v. D1 1,3,5,7,9,12 pohledy, řez, půdorysy : 5,2*(9,4*2+11,2*2)+3,7*26,6*2 11,2*1,1/2*2 0,7*9,9+10,8*0,2+10,8*1,2/2 Začátek provozního součtu otvory : 2,07*1,45*11 2,1*1,5 0,7*0,77 2,09*1,5 2,08*1,5 1,5*1,5*5 1*1,5	m2	362,81950 411,08000 12,32000 15,57000 33,02000 3,15000 0,54000 3,13000 3,12000 11,25000 1,50000	625,82	227 059,56	RTS 15/ II	

		3,65*2,3*2		20,44000				
		Konec provozního součtu						
		-76,1505		-76,15000				
24	622311153RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou č.v. D1 1,3,5,9 Začátek provozního součtu půdorysy, pohledy (2,07+1,45*2)*11 2,1+1,5*2 0,7+0,77*2 2,09+1,5*2 2,08+1,5*2 (1,5+1,5*2)*5 Konec provozního součtu 0,2*94,68 0,4*(1+1,5*2)	m2	20,53600	1 022,70	21 002,16	RTS 15/ II	
				54,67000				
				5,10000				
				2,24000				
				5,09000				
				5,08000				
				22,50000				
25	622311525RV1	Zateplovací systém, sokl, soklový polyst. tl. 150mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou č.v. D1 1,3,5,7,9,12 pohledy, řez, půdorysy 0,5*(36*2+11,2*2) Začátek provozního součtu otvory 0,5*1 0,5*3,65*2 Konec provozního součtu -4,15	m2	43,05000	1 066,34	45 905,90	RTS 15/ II	
				18,94000				
				1,60000				
				47,20000				
				0,50000				
				3,65000				
26	622311653RT7	Zateplovací systém, ostění, soklový polyst. tl. 30mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou č.v. D1 1,3,5,7,9,12 0,5*0,4*2	m2	0,40000	1 355,89	542,36	RTS 15/ II	
				0,40000				
27	622315163R00	Zateplovací systém, parapet, EPS P tl. 30 mm č.v. D1 1,3,5,7,9,12 půdorysy 0,2*(2,07*11+2,1+0,7+2,09+2,08+1,5*5)	m2	7,44800	733,14	5 460,46	RTS 15/ II	
				7,45000				
28	622323041R00	Penetrace podkladu D+M	m2	426,80550	47,38	20 222,07	RTS 15/ II	
29	622421131R00	Omitka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 č.v. D1 1,3,5,7,9,12 stáv. pohledy, stáv. půdorys-kolem vstup. dveří (0,4+0,15)*(2*2)	m2	2,20000	277,66	610,86	RTS 15/ II	
				2,20000				
30	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 % č.v. D1 1,3,5,7,9,12 fasáda 362,8195 sokl 43,05 ostění 20,536+0,4	m2	426,80550	126,60	54 034,68	RTS 15/ II	
				362,82000				
				43,05000				
				20,94000				
31	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	426,80550	30,21	12 894,64	RTS 15/ II	
32	622904112R00	Očistění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	426,80550	46,33	19 771,78	RTS 15/ II	
33	62001	Provedení barevných nápisů a loga na fasádě pohledy - č.v. D1 1,9 : 0,5*(19+11,2+20) 1,4*1,5	m2	27,20000	1 031,52	28 057,44	Vlastní	
				25,10000				
				2,10000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				283 987,90		
34	434351141R00	Bednění stupňů přímocárých - zřízení vnitřní rampa č.v. D1 1,3 : 0,5*0,15*2	m2	0,15000	1 038,24	155,74	RTS 15/ II	
				0,15000				
35	434351142R00	Bednění stupňů přímocárých - odstranění vnitřní rampa : 0,5*0,15*2	m2	0,15000	66,56	9,98	RTS 15/ II	
				0,15000				
36	599141111R00	Vyplnění spár dilat. živčnou zálivkou 10*4+6*2+10,6*2	m	73,20000	61,19	4 479,20	RTS 15/ II	
				73,20000				
37	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 vnitřní rampa - č.v. D1 1,3 : 1,05*0,8*0,08	m3	0,06720	2 870,81	192,92	RTS 15/ II	
				0,07000				
38	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 podklad beton m.č. 1,20,1 19-č.v. D1 1,3,7,12 : 0,15*(107,42+60,7)	m3	25,21800	3 153,08	79 514,27	RTS 15/ II	
				25,22000				
39	631315711RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37, vyztužená ocelovými vlákný 30 kg/m3 vrchní beton m.č. 1,20,1 19-č.v. D1 1,3,7,12 : 0,15*(107,42+60,7)	m3	25,21800	3 487,52	87 948,22	RTS 15/ II	
				25,22000				
40	631316115R00	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. č.v. D1 1,3,7,12 - m.č. 1 19,1 20 : (107,42+60,7)	m2	168,12000	48,24	8 110,66	RTS 15/ II	
				168,12000				
41	631316211R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	168,12000	81,14	13 641,38	RTS 15/ II	

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161 2

42	631319163R00	č.v. D1 1.3.7,12 - m.č. D1 1.19,1.20 : (107,42+60,7) Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm vnitřní rampa D 1.1.3 : 1,05*0,8*0,08	m3	168,12000 0,06720 0,07000	496,24	33,35	RTS 15/ II
43	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm podkladní beton - č.v. D1 1.3.7,12 : 0,15*(107,42+60,7)	m3	25,21800 25,22000	146,36	3 690,91	RTS 15/ II
44	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 8 - 12 cm vnitřní rampa - č.v. D1 1.3 : 1,05*0,8*0,08	m3	0,06720 0,07000	67,62	4,54	RTS 15/ II
45	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari podkladní beton - č.v. D1 1.3.7,12 : (107,42+60,7)*0,00799*1,15	t	1,54480 1,54000	29 949,66	46 266,24	RTS 15/ II
46	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující č.v. D1 1.3.7,12 - m.č. 1.19,1.20 : 0,2*(107,42+60,7)	m3	33,62400 33,62000	1 112,66	37 412,22	RTS 15/ II
47	634601121R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 20 mm č.v. D1 1.3 - m.č. 1.19,1.20 : 10+6+10,6	m	26,60000 26,60000	70,02	1 862,40	RTS 15/ II
48	634601129R00	Příplatek za dalších 50 mm tl. mazaniny č.v. D1 1.3 - m.č. 1.19,1.20 : 10+6+10,6	m	26,60000 26,60000	25,03	665,37	RTS 15/ II
Díl: 64		Výplně otvorů				14 295,37	
49	648991113RT5	Osazení parapet desek plast. a lamin. š. nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm č.v. D1 1.12B - ozn. P/1,2,3,5 2,07+2,1+0,7+2,07*10+1,5*5	m	33,07000 33,07000	368,78	12 195,49	RTS 15/ II
50	648991113RT6	Osazení parapet desek plast. a lamin. š. nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 490 mm č.v. D1 1.12B - ozn. P/4 : 2,08*2	m	4,16000 4,16000	504,78	2 099,88	RTS 15/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				83 604,96	
51	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	365,60000	13,62	4 979,24	RTS 15/ II
52	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	365,60000	9,21	3 366,25	RTS 15/ II
53	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	365,60000	7,19	2 629,88	RTS 15/ II
54	941941041R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m č.v. D1 1.3.7,9 : 5*(9,4*2+11,2*2) 3*28,6*2	m2	365,60000 206,00000 159,60000	45,85	16 761,11	RTS 15/ II
55	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041	m2	365,60000	40,76	14 902,66	RTS 15/ II
56	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	365,60000	37,12	13 570,19	RTS 15/ II
57	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m č.v. D1.1.3 - m.č.1.20,1.19 : (107,42+60,7)	m2	168,12000 168,12000	162,95	27 395,64	RTS 15/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 200,30	
58	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HLB50 DN 100, kolmý odtok č.v. D1 1.9 : 6	kus	6,00000 6,00000	825,12	4 950,74	RTS 15/ II
59	96003	Dmtž+zpětná montáž rozvaděčů po zateplení vč. nutných úprav	kus	2,00000	1 650,15	3 300,30	Vlastní
60	96001	Dmtž+mtž zastř. vstupu vč. nutných úprav, rozebrání stáv. dřev. kce, zateplení a zpětná montáž vč. úprav kotvení	kus	1,00000	7 695,90	7 695,90	Vlastní
61	96002	č.v. D1 1.12 : 1 Dmtž+zpět. mtž PHP+orient. a bezpečnostních tabulek	hod	1,00000 6,00000	208,89	1 253,37	Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				437 825,24	
62	721242805R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	6,00000	148,66	891,97	RTS 15/ II
63	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° stáv. pohledy, stáv. střecha, řez - č.v. D1.1.8.6,10 : 6,25*10,5*2	m2	131,25000 131,25000	42,20	5 538,86	RTS 15/ II
64	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, do 30° stáv. pohledy, stáv. střecha č.v. D1.1.8.6,10 : 26,9*2+10,5*2	m	74,80000 74,80000	20,24	1 513,74	RTS 15/ II
65	764339830R00	Demontáž lemování kominů v ploše, hl. kryt, do 30° stáv. střecha č.v. D1.1.10 : 1*1,2	m2	1,20000 1,20000	51,60	61,92	RTS 15/ II
66	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° stáv. pohledy, stáv. střecha - č.v. D1 1.8.6,10 : 26,9*2+10,5*2	m	74,80000 74,80000	28,68	2 145,07	RTS 15/ II
67	764359820R00	Demontáž kotlíku, sklon do 30° stáv. pohledy, stáv. střecha - č.v. D1 1.8.6,10 : 6	kus	6,00000 6,00000	74,33	445,99	RTS 15/ II
68	764362810R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30° stáv. střecha : 2	kus	2,00000 2,00000	33,47	66,95	RTS 15/ II

69	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, r.s. od 100 do 330 mm stáv. pohledy, stáv. půdorys - č.v. D1 1.8.6, 10 2,07*5+2,08*2+2,1+0,7+1,5*5 2,07*5	m	37,23000 24,81000 12,42000	33,19	1 235,49	RTS 15/ II
70	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, r.s. od 330 do 500 mm stáv. pohledy, stáv. střecha - č.v. D1 1.8.6, 10 : 5.6*2 1,5*2	m	14,20000 11,20000 3,00000	39,13	555,67	RTS 15/ II
71	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm stáv. pohledy, stáv. střecha : 6,8*2+4,9*4	m	33,20000 33,20000	28,97	961,64	RTS 15/ II
72	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami č.v. D1 1.6.8 : 0,8*(10,5*2+6,3*4) 0,5*(26,8*2+6,3*2)	m2	70,06000 36,96000 33,10000	139,74	9 790,35	RTS 15/ II
73	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů č.v. D1 1.6.8 : 70,06	m2	70,06000 70,06000	22,83	1 599,25	RTS 15/ II
74	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných stáv. pohledy, stáv. střecha, řezy - č.v. D1 1.8.6, 10 : 6*26,9*2	m2	322,80000 322,80000	88,33	28 514,24	RTS 15/ II
75	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm č.v. D1 1.2.6, 12 : podklad beton : 0,15*(107,42+60,7) vnitřní rampa : 1,05*0,8*0,08	m3	25,28520 25,22000 0,07000	1 500,91	37 950,86	RTS 15/ II
76	965043431RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem č.v. D1 1.2.6, 12 : vrchní beton : 0,155*(107,42+60,7)	m3	26,05860 26,06000	2 458,01	64 052,26	RTS 15/ II
77	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí č.v. D1 1.2.6, 12 : 0,15*(107,42+60,7) vrchní beton : 0,155*(107,42+60,7)	m3	51,27660 25,22000 26,06000	964,67	49 465,17	RTS 15/ II
78	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 č.v. D1 1.1.6, 12 - m.č. 1.20, 1.19 : (107,42+60,7)*0,1	m3	16,81200 16,81000	247,93	4 168,20	RTS 15/ II
79	967031132R00	Přisekání omítek ostění+nadpraží+parapet v tl. 3cm č.v. D1 1.2.4, 8 Začátek provozního součtu půdorys, pohledy : (2,07*2+1,45*2)*11 2,1*2+1,5*2 0,7*2+0,77*2 2,09*2+1,5*2 2,08*2+1,5*2 (1,5*2+1,5*2)*5 Konec provozního součtu 0,3*131,92 0,5*(1+2*2)	m2	42,07600 77,44000 7,20000 2,94000 7,18000 7,16000 30,00000 39,58000 2,50000	103,30	4 346,29	RTS 15/ II
80	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 stáv. pohledy - č.v. D1 1.2.4, 8 : 3*2*5	kus	13,00000 13,00000	7,67	99,75	RTS 15/ II
81	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 stáv. pohledy - č.v. D1 1.2.4, 8 : 1	kus	1,00000 1,00000	11,32	11,32	RTS 15/ II
82	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 stáv. pohledy, stáv. půdorys - č.v. D1 1.2.4, 8 : 1,5*1,5*5+2,07*1,45	m2	14,25150 14,25000	141,28	2 013,41	RTS 15/ II
83	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2 stáv. pohledy - č.v. D1 1.2.4, 8 : 4	kus	4,00000 4,00000	112,50	450,01	RTS 15/ II
84	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 stáv. pohledy - č.v. D1 1.2.4, 8 : 3,65*3,3*2	m2	24,09000 24,09000	108,95	2 624,72	RTS 15/ II
85	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2 stáv. pohledy, stáv. půdorys - č.v. D1 1.2.4, 8 : 0,7*0,77	m2	0,53900 0,54000	206,59	111,35	RTS 15/ II
86	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2 č.v. D1 1.2.4, 8 : stáv. pohledy, stáv. půdorys : 2,1*1,5 2,07*1,45*10 2,08*1,45*2	m2	39,19700 3,15000 30,02000 6,03000	113,37	4 443,64	RTS 15/ II

87	968083011R00	Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 č.v. D1 1,2,4,8	m2	2,01000	178,87	359,54	RTS 15/ II
		stáv. pohledy, stáv. půdorys 1*2,01		2,01000			
88	968095002R00	Bourání parapetu dřevěných š. do 50 cm č.v. D1 1,2,4,8	m	37,23000	32,71	1 217,63	RTS 15/ II
		stáv. pohledy, stáv. půdorys 2,07*5+2,08*2+2,1+0,7+1,5*5 2,07*6		24,81000			
				12,42000			
89	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % č.v. D 1 1,2,3,6,7 - m.č. 1,19,1,20 3,8*(10*4+6*2+10,6*2+0,7*2+0,4*2+0,1*4) -(3,65*3,3*2+1,5*1,5*5+2,07*1,45) Začátek provozního součtu (3,65+3,3*2)*2 1,5*4*5 2,07+1,45*2 Konec provozního součtu 0,4*55,47	m2	274,92650 291,08000 -38,34000 20,50000 30,00000 4,97000 22,19000	18,32	5 036,38	RTS 15/ II
90	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 30 % č.v. D1 1,2,4,8 fasáda 362,8195 sokl 43,05 ostění 20,536+0,4	m2	426,80550 362,82000 43,05000 20,94000	15,06	6 426,85	RTS 15/ II
91	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 stáv. pohledy, stáv. půdorys-kolem vstup. dveří (0,4+0,15)*(2*2)	m2	2,20000 2,20000	97,83	215,22	RTS 15/ II
92	96001	Dmž mřížek odvětrání, vč. likvidace stáv. pohledy č.v. D1 1,8 : 3	kus	3,00000 3,00000	103,97	311,90	Vlastní
93	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,82,8 4,85,86,87,88,89,90,91. Součet: 79,32287	t	79,32287	260,49	20 663,16	RTS 15/ II
94	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,82,8 4,85,86,87,88,89,90,91. Součet: 158,64574	t	158,64574	186,55	29 594,89	RTS 15/ II
95	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,82,8 4,85,86,87,88,89,90,91. Součet: 2379,68606	t	2 379,68606	17,07	40 626,40	RTS 15/ II
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,82,8 4,85,86,87,88,89,90,91. Součet: 158,64574	t	158,64574	227,21	36 046,42	RTS 15/ II
97	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,82,8 4,85,86,87,88,89,90,91. Součet: 634,58295	t	634,58295	26,18	16 615,74	RTS 15/ II
98	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,82,8 4,85,86,87,88,89,90,91. Součet: 158,64574	t	158,64574	114,04	18 091,68	RTS 15/ II
99	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti a vybour. hmot Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	158,64574	249,37	39 561,29	RTS 15/ II

		62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,82,84,85,86,87,88,89,90,91, Součet : 158,64574		158,64574			
Díl:	96A	Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad				9 914,98	
100	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav, 1vrst m.č 1.20.1.19-č.v. D1.1.2.12 (107,42+60,7)	m2	168,12000	11,99	2 015,57	RTS 15/ II
101	712300831RT3	Odstranění živичné krytiny střech do 10" 1vrstvě, z ploch jednotlivě nad 20 m2 stáv. pohledy, stáv. střecha, řez - č.v. D1 1.8.6.10, 6,25*10,5*2	m2	131,25000	14,29	1 875,66	RTS 15/ II
102	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 100,101, : Součet : 1,60624	t	1,60624	273,92	439,98	RTS 15/ II
103	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 100,101, : Součet : 1,60624	t	1,60624	182,42	293,01	RTS 15/ II
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 100,101, : Součet : 32,12489	t	32,12489	16,50	529,95	RTS 15/ II
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 100,101, : Součet : 1,60624	t	1,60624	203,91	327,52	RTS 15/ II
106	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 100,101, : Součet : 6,42498	t	6,42498	23,79	152,82	RTS 15/ II
107	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 100,101, : Součet : 1,60624	t	1,60624	117,40	188,56	RTS 15/ II
108	979990201R00	Poplatek za skládku sutí - nebezpečný odpad Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 100,101, : Součet : 1,60624	t	1,60624	2 547,49	4 091,89	RTS 15/ II
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				119 781,94	
109	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,54,55,57,58,82,84,85,86,87, : Součet : 233,56756	t	233,56756	512,84	119 781,94	RTS 15/ II
Díl:	711	Izolace proti vodě				56 074,77	
110	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP m.č 1.20.1.19-č.v. D1.1.3.7.12 (107,42+60,7)*2	m2	336,24000	25,70	8 642,77	RTS 15/ II
111	711111002RZ1	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asf.lak za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN m.č 1.20.1.19-č.v. D1.1.3.7.12 (107,42+60,7)	m2	168,12000	37,12	6 240,21	RTS 15/ II
112	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m.č 1.20.1.19-č.v. D1.1.3.7.12 (107,42+60,7)	m2	168,12000	80,66	13 560,76	RTS 15/ II
113	62836110	Pás asfaltovaný těžký protiradon s Al vlož 1x7,5 m m.č 1.20.1.19-č.v. D1.1.3.7.12+ztrátě 15% (107,42+60,7)*1,15	m2	193,33800	132,36	25 589,69	RTS 15/ II
114	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly: 110,111,112,113, :	%	506,75560	4,03	2 041,35	RTS 15/ II

HYDRO & KOV s.r.o.
Ryboříská 601
Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

		Součet 506,75560		506,75560			
Díl:	713	Izolace tepelné				203 098,25	
115	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn 10*4+6*2+10,6*2	m	73,20000	18,03	1 319,89	RTS 15/ II
				73,20000			
116	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volné, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	395,16000	54,00	21 337,82	RTS 15/ II
		půdorys, řez 11,1*9,4		104,34000			
		11,1*26,2		290,82000			
117	713134211RK4	Montáž parozábrany na strop s přelepením spoju, vč. dod. parotěsná zábrana	m2	204,24000	80,18	16 376,30	RTS 15/ II
		půdorys, řez 11,1*9,4		104,34000			
		11,1*9		99,90000			
118	28314030	Okrajová dilatační páska tl. 10 mm š. 150 mm	m	75,39600	8,25	621,89	RTS 15/ II
		73,2*1,03		75,40000			
119	63151377 A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x160 mm, (lambda=0,039W/m .K)	m2	814,02960	195,75	159 349,92	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu					
		půdorys, řez 11,1*9,4		104,34000			
		11,1*26,2		290,82000			
		Konec provozního součtu					
		395,16*2*1,03		814,03000			
120	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 939,49880	2,11	4 092,43	RTS 15/ II
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 115,116,117,118,119.					
		Součet : 1939,49880		1 939,49880			
Díl:	720	Zdravotnická instalace				258 592,81	
121	72001	ZTI - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	258 592,81	258 592,81	Vlastní
Díl:	723	Vnitřní plynovod				24 829,47	
122	72301	Plyn - dle samostatného položkového rozpočtu.	kpl	1,00000	24 829,47	24 829,47	Vlastní
Díl:	730	Ústřední vytápění				384 749,03	
123	73001	ÚT - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	384 749,03	384 749,03	Vlastní
Díl:	762	Konstrukce tesařské				225 086,85	
124	762341210RT2	Montáž bednění střešních rovin, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	454,05000	236,71	107 477,48	RTS 15/ II
		š.v. D1 1.11,12					
		stáv. pohledy, stáv. střecha, řezy 6,25*10,5*2		131,25000			
		6*26,9*2		322,80000			
125	762342203R00	Montáž latování střešních, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	454,05000	51,50	23 385,50	RTS 15/ II
		š.v. D1 1.11,12					
		stáv. pohledy, stáv. střecha, řezy 6,25*10,5*2		131,25000			
		6*26,9*2		322,80000			
126	762342204R00	Montáž latování střešních, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	454,05000	19,85	9 014,52	RTS 15/ II
		š.v. D1 1.11,12					
		stáv. pohledy, stáv. střecha, řezy 6,25*10,5*2		131,25000			
		6*26,9*2		322,80000			
127	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	16,41120	1 269,38	20 832,09	RTS 15/ II
		š.v. D1 1.11,12					
		Začátek provozního součtu					
		stáv. pohledy, stáv. střecha, řezy 6,25*10,5*2		131,25000			
		6*26,9*2		322,80000			
		Konec provozního součtu					
		454,05*4,6*0,04*0,06*1,1		5,51000			
		454,05*0,024		10,90000			
128	60517111R	Lat střešní 40x60 mm	m3	5,51400	6 121,71	33 755,13	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu					
		stáv. pohledy, stáv. střecha, řezy 6,25*10,5*2		131,25000			
		6*26,9*2		322,80000			
		Konec provozního součtu					
		+ztrata 10% : 454,05*4,6*0,04*0,06*1,1		5,51398			
129	76201	Očištění a ochrana nátěr stáv. vazníků	m2	166,22000	106,84	17 759,76	Vlastní
130	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 001,60000	6,43	12 862,36	RTS 15/ II
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 124,125,126,127,128,129.					
		Součet : 2001,60000		2 001,60000			

Díl:	764	Konstrukce klempířské				699 885,89	
131	764918314R00	Z+M lemování na stře s tvrd krytinou rš 500mm č.v. D 1 1 12B - ozn. K/14 - 12*4	m	48,00000	99,65	4 783,28	RTS 15/ II
				48,00000			
132	764918333R00	Z+M lemov. z popl. plech. na plochých stře ch. rš 400 komin. : 0,4*2+0,8*2	m	2,40000	251,38	603,32	RTS 15/ II
				2,40000			
133	764918934R00	Z+M hřebene stře ch. z ocel. popl. plechu rš 500mm č.v. D 1 1 7,9, 11, 12	m	37,20000	130,73	4 863,04	RTS 15/ II
		stáv. pohledy, stáv. stře cha, řezy : 10,5+26,7		37,20000			
134	764892326R00	D+M střešní lávka d = 1,0 m, včetně úchytů	sada	1,00000	2 615,49	2 615,49	RTS 15/ II
135	764901310R00	D+M komínek odvětrávací, DN 110 mm, izolovaný	kus	3,00000	4 380,93	13 142,79	RTS 15/ II
136	764901316R00	D+M pás větrací ochranný 80x5000 mm č.v. D 1 1 12B - 26,7*2+10,5*2	m	74,40000	29,35	2 183,55	RTS 15/ II
				74,40000			
137	764901317R00	D+M pás větrací hřebene 75x1000 mm 26,7+10,5	m	37,20000	284,66	10 589,50	RTS 15/ II
				37,20000			
138	764901318R00	D+M mřížka ochranná větrací 60x1000 mm č.v. D 1 1 12B - 26,7*2+10,5*2	m	74,40000	62,05	4 616,85	RTS 15/ II
				74,40000			
139	764904203R00	Štitově lemování rš 333 mm tl. 0,5 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester	m	38,20000	342,21	13 072,45	RTS 15/ II
		č.v. D 1 1 12B - ozn. K/12, K/13 - 25,2*13		38,20000			
140	764904206R00	Okapový plech r.š. 333mm, tl. 0,5 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5mm	m	74,40000	284,09	21 136,19	RTS 15/ II
		č.v. D 1 1 12B - ozn. K/9, K/11 - 26,7*2+10,5*2		74,40000			
141	764904010RS4	D+M zastřešení hladkými plechy, do 30°, tl. 0,5 mm, povrchová úprava HB polyester č.v. D 1 1 7,9, 11, 12	m2	454,05000	826,18	375 126,03	RTS 15/ II
		stáv. pohledy, stáv. stře cha, řezy : 6,25*10,5*2		131,25000			
		6*26,9*2		322,80000			
142	764908306R00	Oplechování parapetů, rš 250 mm, lepené, ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm	m	38,43000	484,16	18 606,23	RTS 15/ II
		č.v. D 1 1 12B - ozn. K/1-K/5		38,43000			
		2,13*11+2,16+0,76+2,14*2+1,56*5					
143	764908109R00	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester č.v. D 1 1 12B - ozn. K/6, K/7 : 4,5*4+6,5*2	m	31,00000	600,50	18 615,47	RTS 15/ II
				31,00000			
144	764908201R00	Kotlík žlabový čtvercový, žlab rš 330 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou č.v. D 1 1 12B - ozn. K/6, K/7 : 6	kus	6,00000	755,87	4 535,25	RTS 15/ II
				6,00000			
145	764908204R00	Žlab podokapní čtvercový, velikost rš 330 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou č.v. D 1 1 12B - ozn. K/8, K/10 - 26,7*2+10,5*2	m	74,40000	847,76	63 073,18	RTS 15/ II
				74,40000			
146	765901109R00	Fólie podstřešní paropropustná, vč. dod. fólie pro plech, krytiny stáv. pohledy, stáv. stře cha, řezy-č.v. D 1 1 11, 12 : 6,25*10,5*2 6*26,9*2	m2	454,05000	251,57	114 227,49	RTS 15/ II
				131,25000			
				322,80000			
147	13851060R	Tabule plechová tl.0,5mm 1230x2000, plech ocelový s povrchovou úpravou polyester č.v. D 1 1 12B - ozn. K/14 : 12*4*0,5*1,1 komin. : (0,4*2+0,8*2)*0,4*1,1 hřeben : 37,2*0,5*1,1	m2	47,91600	282,94	13 557,24	RTS 15/ II
				26,40000			
				1,05600			
				20,46000			
148	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, Součet : 6590,59920	%	6 590,59920	2,21	14 538,56	RTS 15/ II
				6 590,59920			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				80 144,66	
149	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, fólie š. 100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm č.v. D 1 1 3,5, 7,9, 12 půdorysy, pohledy : (2,07*2+1,45*2)*11 2,1*2+1,5*2 0,7*2+0,77*2 2,09*2+1,5*2 2,08*2+1,5*2	m	137,92000	159,79	22 037,93	RTS 15/ II
				77,44000			
				7,20000			
				2,94000			
				7,18000			
				7,16000			

		(1,5*2+1,5*2)*5		30,00000			
		1*2+2*2		6,00000			
150	766624041R00	Montáž střešních oken rozměr 55/73 cm	kus	2,00000	1 240,23	2 480,45	RTS 15/ II
		střecha - č.v. D1.1.11 - 2		2,00000			
151	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, lakování	m2	70,06000	691,33	48 434,36	Vlastní
		č.v. D1.1.7.9,11-rimsy 0,8*(10,5*2+6,3*4)		36,96000			
		0,5*(26,8*2+6,3*2)		33,10000			
152	61140600	Výlez střešní 540/830 pro neobyvaná podkrovi	kus	2,00000	3 363,79	6 727,58	RTS 15/ II
		č.v. D1.1.11 - 2		2,00000			
153	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	302,57680	1,53	464,33	RTS 15/ II
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 149,150,152					
		Součet : 302,57680		302,57680			
Díl:	766 A	Výplně otvorů z plastu				300 472,24	
154	1	D+M plast oken, s izol. trojsklem Uw=1,1W/(m2 K), bílá - dle tabulek výrobků ozn. O/1-O/5	m2	54,19550	5 034,28	272 835,06	Vlastní
		č.v. D 1.1.12B					
		O/1 : 2,07*1,45*1		3,00150			
		O/2 : 2,1*1,5		3,15000			
		O/3 : 0,7*0,77		0,53900			
		O/4 : 2,07*1,45*10		30,01500			
		O/5 : 2,08*1,5*2		6,24000			
		O/6 : 1,5*1,5*5		11,25000			
155	2	D+M plast vstupních dveří, Ud=1,2W/(m2 K), bílé - dle tabulek výrobků ozn. O/7	m2	2,01000	11 722,44	23 562,11	Vlastní
		č.v. D 1.1.12B - ozn. O/7 : 1*2,01		2,01000			
156	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	2 832,53400	1,44	4 075,07	RTS 15/ II
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 154,155					
		Součet : 2832,53400		2 832,53400			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				257 081,42	
157	Z1	D+M garážových vrat 2 kř. 3650/3300 mm, se vstup. dveřmi, část. prosklené, Ud=1,5 W/(m2 K) - dle tabulek výrobků ozn. Z/1	kus	2,00000	122 228,85	244 457,70	Vlastní
		č.v. D 1.1.12B - ozn. Z/1 : 2		2,00000			
158	76702	D+M krycí mřížky odvětrání 600/600, vč. povrchové úpravy	kus	1,00000	2 462,80	2 462,80	Vlastní
		pohledy : 1		1,00000			
159	76703	D+M krycí mřížky odvětrání pr. 500 mm, vč. povrchové úpravy	kus	2,00000	2 377,06	4 754,12	Vlastní
		pohledy : 2		2,00000			
160	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2 451,00000	2,21	5 406,79	RTS 15/ II
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 157,158,159					
		Součet : 2451,00000		2 451,00000			
Díl:	783	Nátěry				104 117,72	
161	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x	m2	1 325,82600	52,18	69 175,78	RTS 15/ II
		Začátek provozního součtu					
		stáv. pohledy, stáv. střecha, řezy : 6,25*10,5*2		131,25000			
		6*26,9*2		322,80000			
		Konec provozního součtu					
		latě : 454,05*4,6*2*(0,04+0,06)		417,73000			
		bednění : 454,05*2		908,10000			
162	783814120R00	Nátěr olejový betonových povrchů 2x + 1x email	m2	168,12000	207,84	34 941,93	RTS 15/ II
		č.v. D1.1.3.7,12 - m.č. D.1.19,1.20 : (107,42+60,7)		168,12000			
Díl:	784	Malby				28 115,05	
163	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	322,99850	60,14	19 423,91	RTS 15/ II
		ostění+nadpraží : 0,4*120,18		48,07000			
		m.č. 1.19,1.20 : 274,9265		274,93000			
164	784442021RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	168,12000	51,70	8 691,14	RTS 15/ II
		č.v. D1.1.3.7,12 - m.č. 1.20,1.19 : (107,42+60,7)		168,12000			
Díl:	M21	Elektromontáže				115 347,43	

165	2100-1	EI - dle samostatného položkového rozpočtu. vč. PPV	kpl	1,00000	115 347,43	115 347,43	Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				97 459,33	
166	VRN0	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00000	4 795,55	4 795,55	Vlastní
167	VRN 1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	76 728,84	76 728,84	Vlastní
168	VRN2	Provoz investora	Soubor	1,00000	1 918,22	1 918,22	Vlastní
169	VRN3	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	4 795,55	4 795,55	Vlastní
170	VRN4	EI - VRN+východí revize(dle samostatného položkového rozpočtu)	soubor	1,00000	9 221,16	9 221,16	Vlastní

4 611 808,33

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybořská 801
Třebon 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

Položkový rozpočet

S:	151116	Rekonstrukce bývalého rybářského objektu v Třeboni
O:	SO02	Krytá stání a tesařská výroba
R:	SO02	Krytá stání a tesařská výroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				343 002,40	
1	610991004R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm č.v. D 1.1.14,18 : (2,4*2+0,9*2)*7	m	46,20000 46,20000	57,16	2 640,93	RTS 15/ II
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů č.v. D 1.1.14,18 : 2,4*0,9*7	m2	15,12000 15,12000	34,24	517,71	RTS 15/ II
3	611421321R00	Oprava váp omítek stropů do 30% plochy - hladkých č.v. D 1.1.13 : 54,34+193,18+155,66	m2	403,18000 403,18000	140,22	56 534,69	RTS 15/ II
4	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm č.v. D 1.1.13 : 54,34+193,18+155,66	m2	403,18000 403,18000	162,76	65 622,00	RTS 15/ II
5	611481211RT2	Montáž vyztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu č.v. D 1.1.13 : 54,34+193,18+155,66	m2	403,18000 403,18000	226,93	91 491,84	RTS 15/ II
6	612409991R00	Začistění omítek kolem oken, dveří apod. č.v. D 1.1.14,18 : (2,4+0,9*2)*7 (3,28+3,16*2)*9 2,5+2,75*2	m	123,80000 29,40000 86,40000 8,00000	51,98	6 435,59	RTS 15/ II
7	612421321R00	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - hladkých č.v. D 1.1.14,16 : 3,5*(15*2+10*2+0,15*8+0,35*8+0,6*8) 3,5*(18,7*2+10+0,35*12+0,6*10) 3,5*(5,3*2+10,4+0,15*4+0,35*2+0,4*3) -(3,28*3,16*9+2,5*2,75+2,4*0,9*7) 0,6*(3,28+3,16*2)*9 0,1*(2,4+0,9*2)*7	m2	429,15180 205,80000 201,60000 82,25000 -115,28000 51,84000 2,94000	105,41	45 235,28	RTS 15/ II
8	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem č.v. D 1.1.14,16 : 3,5*(15*2+10*2+0,15*8+0,35*8+0,6*8) 3,5*(18,7*2+10+0,35*12+0,6*10) 3,5*(5,3*2+10,4+0,15*4+0,35*2+0,4*3) -(3,28*3,16*9+2,5*2,75+2,4*0,9*7) 0,6*(3,28+3,16*2)*9 0,1*(2,4+0,9*2)*7	m2	429,15180 205,80000 201,60000 82,25000 -115,28000 51,84000 2,94000	113,75	48 816,23	RTS 15/ II
9	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková č.v. D 1.1.14,16-příčka : 3,5*(10,4*2+0,15*6+0,25*6)	m2	81,20000 81,20000	316,60	25 708,11	RTS 15/ II
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				213 651,05	
10	602011188RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm č.v. D 1.1.14,16,18 : 3,9*(39,8*2+10,8*2) 0,4*10,8*2 10,8*1,4/2*2 -(3,28*3,16*9+2,5*2,75) -(2,4*0,9*7) 0,15*(2,4+0,9*2)*7 -14,836	m2	292,73580 394,68000 8,64000 15,12000 -100,16000 -15,12000 4,41000 -14,84000	257,04	75 245,28	RTS 15/ II
11	602011189R00	Omítka stěn mozaiková č.v. D 1.1.18 : 0,2*(39,8*2+10,8*2-3,28*9+2,5)	m2	14,83600 14,84000	387,96	5 755,78	RTS 15/ II
12	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky č.v. D 1.1.14,16,18 : 3,9*(39,8*2+10,8*2) 0,4*10,8*2 10,8*1,4/2*2 -(3,28*3,16*9+2,5*2,75) -(2,4*0,9*7) 0,15*(2,4+0,9*2)*7 -14,836	m2	292,73580 394,68000 8,64000 15,12000 -100,16000 -15,12000 4,41000 -14,84000	41,82	12 241,40	RTS 15/ II

13	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky č.v. D 1 1 18 : 0,2*(39,8*2+10,8*2-3,28*9+2,5)	m2	14,83600 14,84000	53,23	789,73	RTS 15/ II
14	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení č.v. D 1 1 14,18 : 2,4*0,9*7 3,28*3,16*9+2,5*2,75	m2	115,27820 15,12000 100,16000	35,10	4 046,66	RTS 15/ II
15	622323041R00	Penetrace podkladu D+M č.v. D 1 1 14,16,18 : 3,9*(39,8*2+10,8*2) 0,4*10,8*2 10,8*1,4/2*2 -(3,28*3,16*9+2,5*2,75) -(2,4*0,9*7) 0,15*(2,4+0,9*2)*7	m2	307,57180 394,68000 8,64000 15,12000 -100,16000 -15,12000 4,41000	42,78	13 156,79	RTS 15/ II
16	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk II, do 30 % č.v. D 1 1 14,16,18 : 3,9*(39,8*2+10,8*2) 0,4*10,8*2 10,8*1,4/2*2 -(3,28*3,16*9+2,5*2,75) -(2,4*0,9*7) 0,15*(2,4+0,9*2)*7	m2	307,57180 394,68000 8,64000 15,12000 -100,16000 -15,12000 4,41000	192,30	59 146,57	RTS 15/ II
17	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 č.v. D 1 1 14,16,18 : 3,9*(39,8*2+10,8*2) 0,4*10,8*2 10,8*1,4/2*2 -(3,28*3,16*9+2,5*2,75) -(2,4*0,9*7) 0,15*(2,4+0,9*2)*7	m2	307,57180 394,68000 8,64000 15,12000 -100,15820 -15,12000 4,41000	42,68	13 127,29	RTS 15/ II
18	62001	Provedení barevných nápisů a loga na fasádě pohled západní : 1,1*24	m2	26,40000 26,40000	1 141,73	30 141,54	Vlastní
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				269 256,62	
19	599141111R00	Výplnění spár dilat. živičnou záplnkou č.v. D 1 1 14 : (15*2+10*2+0,15*8+0,35*8+0,6*8) (18,7*2+10+0,35*12+0,6*10) (5,3*2+10,4+0,15*4+0,35*2+0,4*3)	m	139,90000 58,80000 57,60000 23,50000	65,41	9 151,05	RTS 15/ II
20	631315711RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37, vyztužená ocelovými vlákny 30 kg/m3 č.v. D 1 1 14,21 : 0,15*(54,34+193,18+155,66)	m3	60,47700 60,48000	3 282,56	198 519,12	RTS 15/ II
21	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych. č.v. D 1 1 14,21 : (54,34+193,18+155,66)	m2	403,18000 403,18000	50,45	20 340,11	RTS 15/ II
22	631316211R00	Povrchový výsyp na betonové podlahy strojně hlazený č.v. D 1 1 14,21 : (54,34+193,18+155,66)	m2	403,18000 403,18000	74,62	30 084,81	RTS 15/ II
23	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 12 - 24 cm č.v. D 1 1 14,21 : 0,15*(54,34+193,18+155,66)	m3	60,47700 60,48000	53,71	3 248,23	RTS 15/ II
24	634601121R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 20 mm č.v. D 1 1 14,21 : 15,1+18,7+5,3+10*5	m	89,10000 89,10000	60,90	5 426,50	RTS 15/ II
25	634601129R00	Příplatek za dalších 50 mm tl. mazaniny	m	89,10000	27,91	2 486,79	RTS 15/ II
Díl: 64		Výplně otvorů				4 600,28	
26	648991111RT3	Osazení parapet desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 130 mm č.v. D 1 1 21b - ozn. P/1 : 2,4*7	m	16,80000 16,80000	273,83	4 600,28	RTS 15/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				104 068,83	
27	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	325,20000	13,62	4 429,02	RTS 15/ II
28	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	325,20000	9,21	2 994,27	RTS 15/ II
29	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	325,20000	8,06	2 619,98	RTS 15/ II
30	941941041R00	Montáž lešení leh řad s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m č.v. D 1 1 18 : 3*39,8*2 4*10,8*2	m2	325,20000 238,80000 86,40000	48,72	15 844,66	RTS 15/ II
31	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041	m2	325,20000	37,69	12 257,78	RTS 15/ II
32	941941841R00	Demontáž lešení leh řad s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	325,20000	31,84	10 355,17	RTS 15/ II
33	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m č.v. D 1 1 14 : 403,18	m2	403,18000 403,18000	137,82	55 567,95	RTS 15/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				33 363,75	
34	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100, kolmý odtok	kus	6,00000	850,92	5 105,54	RTS 15/ II

35	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních č.v. D 1 1 14 403,18	m2	403,18000 403,18000	66,27	26 720,57	RTS 15/ II
36	95002	Dmž+zpět mžž PHP+orient. a bezpečnostních tabulek	hod	8,00000	192,21	1 537,65	Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				523 012,36	
37	721242805R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	6,00000	163,24	979,44	RTS 15/ II
38	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých č.v. D 1 1 19,15,17 : 6*39,8*2	m2	477,60000 477,60000	26,47	12 642,76	RTS 15/ II
39	762342812R00	Demontáž latování střech, rozteč lati do 50 cm č.v. D 1 1 19,15,17 : 6*39,8*2	m2	477,60000 477,60000	13,81	6 596,23	RTS 15/ II
40	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, do 30° č.v. D 1 1 19,15,17 : 39,8*2	m	79,60000 79,60000	20,91	1 664,33	RTS 15/ II
41	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° č.v. D 1 1 19,15,17 : 39,8*2	m	79,60000 79,60000	28,49	2 267,45	RTS 15/ II
42	764359820R00	Demontáž kotlíku, sklon do 30° č.v. D 1 1 19,15,17 : 6	kus	6,00000 6,00000	77,98	467,85	RTS 15/ II
43	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° č.v. D 1 1 19,15,17 : 6*4	m	24,00000 24,00000	20,81	499,50	RTS 15/ II
44	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm č.v. D 1 1 13,17 : 2,4*7	m	16,80000 16,80000	33,38	560,73	RTS 15/ II
45	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm č.v. D 1 1 19,15,17 : 4,5*6	m	27,00000 27,00000	27,91	753,57	RTS 15/ II
46	965043431RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem č.v. D 1 1 13,15,21 : 0,16*403,18	m3	64,50880 64,51000	2 476,71	159 769,66	RTS 15/ II
47	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí č.v. D 1 1 13,15,21 : 0,16*403,18	m3	64,50880 64,51000	885,16	57 100,81	RTS 15/ II
48	968061136R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2 č.v. D 1 1 13,17 : 2	kus	2,00000 2,00000	51,31	102,62	RTS 15/ II
49	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 č.v. D 1 1 13,17 : 7*2	kus	14,00000 14,00000	15,83	221,55	RTS 15/ II
50	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2 č.v. D 1 1 13,17 : 9*2	kus	18,00000 18,00000	104,64	1 883,50	RTS 15/ II
51	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2 č.v. D 1 1 13,17 : 2,4*0,9*7	m2	15,12000 15,12000	182,04	2 752,43	RTS 15/ II
52	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 č.v. D 1 1 13,17 : 3,28*3,16*9 2,5*2,75	m2	100,15820 93,28000 6,88000	104,54	10 470,84	RTS 15/ II
53	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm č.v. D 1 1 13 : 2,4*7	m	16,80000 16,80000	23,50	394,77	RTS 15/ II
54	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % č.v. D 1 1 13 : 54,34+193,18+155,66	m2	403,18000 403,18000	25,22	10 170,06	RTS 15/ II
55	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % č.v. D 1 1 13,15 : 3,5*(15*2+10*2+0,15*8+0,35*8+0,6*8) 3,5*(18,7*2+10+0,35*12+0,6*10) 3,5*(5,3*2+10,4+0,15*4+0,35*2+0,4*3) -(3,28*3,16*9+2,5*2,75+2,4*0,9*7) 0,6*(3,28+3,16*2)*9 0,1*(2,4+0,9*2)*7	m2	429,15180 205,80000 201,60000 82,25000 -115,28000 51,84000 2,94000	18,80	8 067,44	RTS 15/ II
56	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 % č.v. D 1 1 14,16,18 : 3,9*(39,8*2+10,8*2) 0,4*10,8*2 10,8*1,4/2*2 -(3,28*3,16*9+2,5*2,75) -(2,4*0,9*7) 0,15*(2,4+0,9*2)*7	m2	307,57180 394,68000 8,64000 15,12000 -100,16000 -15,12000 4,41000	13,91	4 277,43	RTS 15/ II
57	96001	Dmž mřížek odvětrání, vč. likvidace č.v. D 1 1 17 : 6	kus	6,00000 6,00000	110,87	665,24	Vlastní
58	96002	Dmž reklamy na fasádě, vč. likvidace	kus	1,00000	2 284,41	2 284,41	Vlastní

HYDRO & KOV, s.r.o.
Rybníká 801
Třebíč 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56, Součet : 86,51824	t	86,51824	281,98	24 396,28	RTS 15/ II
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56, Součet : 173,03647	t	173,03647	185,20	32 047,09	RTS 15/ II
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56, Součet : 2595,54711	t	2 595,54711	15,63	40 577,49	RTS 15/ II
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56, Součet : 173,03647	t	173,03647	207,46	35 897,39	RTS 15/ II
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56, Součet : 692,14590	t	692,14590	26,38	18 255,72	RTS 15/ II
64	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56, Součet : 173,03647	t	173,03647	108,09	18 703,82	RTS 15/ II
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56, Součet : 173,03647	t	173,03647	396,11	68 541,93	RTS 15/ II
Díl: 96A		Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad				103 612,81	
66	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav. 1vrst č.v. D. 1.1.13 : 54,34+193,18+155,66	m2	403,18000	12,08	4 872,35	RTS 15/ II
67	765323810R00	Demontáž azbestocement vlnovek na bednění, do suti č.v. D. 1.1.19,15,17 : 6*39,8*2	m2	477,60000	130,63	62 389,29	RTS 16/ I
68	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 66,67, Součet : 12,47069	t	12,47069	237,96	2 967,47	RTS 15/ II
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 66,67, Součet : 12,47069	t	12,47069	178,30	2 223,51	RTS 15/ II
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 66,67, Součet : 249,41373	t	249,41373	16,88	4 210,19	RTS 15/ II
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 66,67, Součet : 12,47069	t	12,47069	201,99	2 518,94	RTS 15/ II
72	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 66,67, Součet : 49,88275	t	49,88275	25,13	1 253,49	RTS 15/ II
73	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,47069	132,17	1 648,19	RTS 15/ II

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly 66,67, Součet: 12,47069	t	12,47069	1 726,40	21 529,39	RTS 15/ II
74	979990201R00	Poplatek za skládku sutí - nebezpečný odpad Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly 66,67, Součet: 12,47069		12,47069			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				36 708,73	
75	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24, 25,26,30,31,33,34,35,51,52, Součet: 202,72101	t	202,72101	181,08	36 708,73	RTS 15/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě		202,72101		133 727,62	
76	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP č.v. D 1.1 14,21 : (54,34+193,18+155,66)*2	m2	806,36000	25,32	20 417,45	RTS 15/ II
77	711111002RZ1	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asf. lak za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN č.v. D 1.1 14,21 : (54,34+193,18+155,66)	m2	403,18000	35,58	14 346,35	RTS 15/ II
78	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodotěrná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci č.v. D 1.1 14,21 : (54,34+193,18+155,66)	m2	403,18000	77,88	31 399,57	RTS 15/ II
79	62836110	Pás asfaltovaný těžký protiradon s Al vlož 1x7,5 m č.v. D 1.1 14,21+ztrátne 15% : (54,34+193,18+155,66)*1,15	m2	463,65700 463,66000	134,66	62 435,64	RTS 15/ II
80	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 76,77,78,79, Součet: 1215,28540	%	1 215,28540	4,22	5 128,61	RTS 15/ II
Díl: 713		Izolace tepelné		1 215,28540		3 442,58	
81	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn č.v. D 1.1 14 : (15*2+10*2+0,15*8+0,35*8+0,6*8) (18,7*2+10+0,35*12+0,6*10) (5,3*2+10,4+0,15*4+0,35*2+0,4*3)	m	139,90000 58,80000 57,60000 23,50000	15,83	2 213,96	RTS 15/ II
82	28314030	Okrajová dilatační páska tl. 10 mm š. 150 mm Začátek provozního spojení č.v. D 1.1 14 : (15*2+10*2+0,15*8+0,35*8+0,6*8) (18,7*2+10+0,35*12+0,6*10) (5,3*2+10,4+0,15*4+0,35*2+0,4*3)	m	144,09700 58,80000 57,60000 23,50000	8,06	1 160,92	RTS 15/ II
83	998713201R00	Konec provozního spojení +ztrátne 3% : 139,9*1,03 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 81,82, Součet: 33,61100	%	144,10000 33,61100 33,61100	2,01	67,70	RTS 15/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				221 605,67	
84	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm č.v. D 1.1 20,21 : 6*39,8*2	m2	477,60000 477,60000	241,41	115 296,52	RTS 15/ II
85	762342203R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm č.v. D 1.1 20,21 : 6*39,8*2	m2	477,60000 477,60000	57,35	27 392,66	RTS 15/ II
86	762342204R00	Montáž latování střech, svislé, vzdálenost 100 cm č.v. D 1.1 20,21 : 6*39,8*2	m2	477,60000 477,60000	20,24	9 665,30	RTS 15/ II
87	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy č.v. D 1.1 20,21 : latě (6*39,8*2)*4,6*0,04*0,06*1,1 prkna : 6*39,8*2*0,024	m3	17,26240 5,80000 11,46000	1 220,66	21 071,52	RTS 15/ II
88	60517111R	Lat' střešní 40x60 mm č.v. D 1.1 20,21 : (6*39,8*2)*4,6*0,04*0,06*1,1	m3	5,79997 5,79997	6 104,07	35 403,41	RTS 15/ II
89	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 84,85,86,87,88,	%	1 930,57360	6,62	12 776,27	RTS 15/ II

		Součet : 1930,57360		1 930,57360			
Díl:	764	Konstrukce klempířské				598 254,02	
90	764918934R00	Z+M hřebene střechy z oceli popl. plechu rš 500mm D 1 1 20 : 39,8	m	39,80000 39,80000	137,06	5 454,86	RTS 15/ II
91	764901310R00	D+M kominek odvětrávací, DN 110 mm, izolovaný	kus	4,00000	3 827,23	15 308,94	RTS 15/ II
92	764901316R00	D+M pás větrací ochranný 80x5000 mm D 1 1 20 : 39,8*2	m	79,60000 79,60000	30,88	2 458,32	RTS 15/ II
93	764901317R00	D+M pás větrací hřebene 75x1000 mm D 1 1 20 : 39,8	m	39,80000 39,80000	261,74	10 417,30	RTS 15/ II
94	764901318R00	D+M mřížka ochranná větrací 60x1000 mm D 1 1 20 : 39,8*2	m	79,60000 79,60000	63,59	5 061,69	RTS 15/ II
95	764904203R00	Štitové lemování rš 333 mm tl. 0,5 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester	m	24,00000	316,41	7 593,85	RTS 15/ II
96	764904206R00	č.v. D 1 1 21b - ozn. K/5 : 24 Okapový plech r.š. 333mm, tl. 0,5 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5mm č.v. D 1 1 21b - ozn. K/4 : 39,8*2	m	24,00000 79,60000 79,60000	295,79	23 544,86	RTS 15/ II
97	764904010RS4	D+M zastřešení hladkými plechy, do 30°, tl. 0,5 mm, povrchová úprava HB polyester vč. doplňkových tvarovek	m2	477,60000	596,85	285 057,70	RTS 15/ II
98	764908305R00	č.v. D 1 1 20,21 : 6*39,8*2 Óplechování parapetů, rš 200 mm, lepené, ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm č.v. D 1 1 21b - ozn. K/1 : 2,46*7	m	477,60000 17,22000 17,22000	399,28	6 875,56	RTS 15/ II
99	764908109R00	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester č.v. D 1 1 21b - ozn. K/2 : 4,4*6	m	26,40000 26,40000	544,77	14 382,05	RTS 15/ II
100	764908201R00	Kotlík žlabový čtvercový, žlab rš 330 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou č.v. D 1 1 21b - ozn. K/2 : 6	kus	6,00000 6,00000	759,62	4 557,69	RTS 15/ II
101	764908204R00	Žlab podokapní čtvercový, velikost rš 330 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou č.v. D 1 1 21b - ozn. K/3 : 39,8*2	m	79,60000 79,60000	875,57	69 695,53	RTS 15/ II
102	765901109R00	Fólie podstřešní paropropustná, vč. dod. fólie pro plech krytiny č.v. D 1 1 20,21 : 6*39,8*2	m2	477,60000 21,89000	270,85	129 359,30	RTS 15/ II
103	13851060R	Tabule plechová tl. 0,5mm 1230x2000, plech ocelový s povrchovou úpravou polyester D 1 1 20 : 39,8*0,5*1,1	m2	21,89000 21,89000	263,76	5 773,61	RTS 15/ II
104	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. : výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103, Součet : 6627,36820	%	6 627,36820 6 627,36820	1,92	12 712,76	RTS 15/ II
Díl:	766 A	Výplně otvorů z plastu				73 480,80	
105	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, fólie š. 100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm č.v. D 1 1 14,18 : (2,4*2+0,9*2)*7	m	46,20000 46,20000	157,49	7 275,85	RTS 15/ II
106	O/1	D+M plast okna s izol. trojsklem 2400/900 mm, Uw=1,1W/m2K č.v. D 1 1 21b - ozn. O/1 : 7	kus	7,00000 7,00000	9 356,99	65 498,90	Vlastní
107	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. : výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 105,106, Součet : 736,14800	%	736,14800 736,14800	0,96	706,05	RTS 15/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				416 699,09	
108	76702	D+M krycí mřížky odvětrání 220/220 č.v. D 1 1 18 : 6+5	kus	11,00000 11,00000	483,97	5 323,64	Vlastní
109	76703	D+M ocel. ochran. rohů vč. nátěru č.v. D 1 1 14,16-okolo vrat : (3,3+2,2*2)*9+2,5+2,8*2	m	77,40000 77,40000	273,92	21 201,56	Vlastní
110	Z/1	D+M ocel. vrat 3280/3160 vč. nátěru, Ud=1,5W/m2K č.v. D 1 1 21b - ozn. Z/1 : 9	kus	9,00000 9,00000	38 630,48	347 674,30	Vlastní
111	Z/2	D+M ocel. vrat 2500/2750 vč. nátěru, Ud=1,5W/m2K č.v. D 1 1 21b - ozn. Z/2 : 1	kus	1,00000 1,00000	35 796,59	35 796,59	Vlastní

112	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly 108, 109, 110, 111. Součet: 4 111,03620	%	4 111,03620	1,63	6 702,99	RTS 15/ II
Díl: 783		Nátěry				225 692,59	
113	783602826R00	Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, opálením č.v. D 1 1 15, 17-obklad říms 0,7*39,8*2	m2	55,72000	119,41	6 653,48	RTS 15/ II
114	783622900R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x č.v. D 1 1 15, 17-obklad říms 0,7*39,8*2	m2	55,72000	128,04	7 134,46	RTS 15/ II
115	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x č.v. D 1 1 20, 21 tatě: (8*39,8*2)*4,6*2*(0,04+0,06) prkna: 6*39,8*2*2	m2	1 394,59200	50,07	69 821,04	RTS 15/ II
116	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením č.v. D 1 1 13, 15 - olej, nátěr 1,36*(15*2+10*2+0,15*8+0,35*8+0,6*8-3,28*4) 1,36*(18,7*2+10+0,35*12+0,6*10-3,28*5) 1,36*(5,3*2+10,4+0,15*4+0,35*2+0,4*3-2,5)	m2	146,71680	150,68	22 106,74	RTS 15/ II
117	783812100R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email č.v. D 1 1 13, 15 - olej, nátěr 1,36*(15*2+10*2+0,15*8+0,35*8+0,6*8-3,28*4) 1,36*(18,7*2+10+0,35*12+0,6*10-3,28*5) 1,36*(5,3*2+10,4+0,15*4+0,35*2+0,4*3-2,5) 1,36*(10,35*2+0,25*6+0,15*6)	m2	178,13280	128,90	22 962,11	RTS 15/ II
118	783814120R00	Nátěr olejový betonových povrchů 2x + 1x email č.v. D 1 1 14 : 403,18	m2	403,18000	190,00	76 604,12	RTS 15/ II
119	783992000R00	Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním č.v. D 1 1 14 : 2*0,6*20	m2	24,00000	850,44	20 410,64	RTS 15/ II
Díl: 784		Malby				57 836,97	
120	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 403,18+429,1518+81,2 -178,1328	m2	735,39900	21,29	15 658,30	RTS 15/ II
121	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace 403,18+429,1518+81,2 -178,1328	m2	735,39900	57,35	42 178,67	RTS 15/ II
Díl: M21		Elektromontáže				204 176,41	
122	21001	El - dle samostatného položkového rozpočtu, vč. PPV	kpl	1,00000	204 176,41	204 176,41	Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				73 481,57	
123	VRN0	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	52 751,08	52 751,08	Vlastní
124	VRN1	Průvoz investora	Soubor	1,00000	1 918,22	1 918,22	Vlastní
125	VRN2	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	4 795,55	4 795,55	Vlastní
126	VRN3	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00000	4 795,55	4 795,55	Vlastní
127	VRN4	El - VRN+východí revize(dle samostatného položkového rozpočtu)	soubor	1,00000	9 221,16	9 221,16	Vlastní

3 639 674,14



Položkový rozpočet

S:	151116	Rekonstrukce bývalého rybářského objektu v Třeboni
O:	SO03	Krytá stání
R:	SO03	Krytá stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				156 542,74	
1	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm č.v. D.1.1.22,26 : (2,4+1,2*2)*6	m	28,80000	57,16	1 646,29	RTS 15/ II
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů č.v. D.1.1.22,26 : 2,4*1,2*6	m2	17,28000	39,61	684,43	RTS 15/ II
3	611421321R00	Oprava váp. omítek stropů do 30% plochy - hladkých č.v. D.1.1.23 : 183,71	m2	183,71000	125,45	23 046,72	RTS 15/ II
4	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm č.v. D.1.1.23 : 183,71	m2	183,71000	175,42	32 226,65	RTS 15/ II
5	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele č.v. D.1.1.23 : 183,71	m2	183,71000	247,55	45 476,75	RTS 15/ II
6	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. č.v. D.1.1.23,27 : (2,4+1,2*2)*6 (3,32+4,22*2)*4	m	75,84000	55,24	4 189,76	RTS 15/ II
7	612421321R00	Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - hladkých č.v. D.1.1.23,25 : 4,6*(11,7*2+15,2*2+0,2*4+0,35*8) -2,4*1,2*6 -3,32*4,22*4 0,15*(2,4+1,2*2)*6 0,6*(3,32+4,22*2)*4	m2	223,26240	115,96	25 888,72	RTS 15/ II
8	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem č.v. D.1.1.23,25 : 4,6*(11,7*2+15,2*2+0,2*4+0,35*8) -2,4*1,2*6 -3,32*4,22*4 0,15*(2,4+1,2*2)*6 0,6*(3,32+4,22*2)*4	m2	223,26240	104,73	23 383,36	RTS 15/ II
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				138 761,54	
9	602011188RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm č.v. D.1.1.22,25,27 : 5,3*(15,8*2+12,6*2)+12,9*1,7/2*2 -(2,4*1,2*6+3,32*4,22*4) 0,1*(2,4+1,2)*6 -6,528	m2	245,28040	230,19	56 460,24	RTS 15/ II
10	602011189R00	Omítka stěn mozaiková č.v. D.1.1.22,25,27 : 0,15*(15,8*2+12,6*2-3,32*4)	m2	6,52800	421,34	2 750,49	RTS 15/ II
11	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky č.v. D.1.1.22,25,27 : 5,3*(15,8*2+12,6*2)+12,9*1,7/2*2 -(2,4*1,2*6+3,32*4,22*4) 0,1*(2,4+1,2)*6 -6,528	m2	245,28040	45,65	11 197,95	RTS 15/ II
12	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky č.v. D.1.1.22,25,27 : 0,15*(15,8*2+12,6*2-3,32*4)	m2	6,52800	59,85	390,69	RTS 15/ II
13	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení č.v. D.1.1.22,26 : 2,4*1,2*6 3,32*4,22*4	m2	73,32160	35,58	2 609,00	RTS 15/ II
14	622323041R00	Penetrace podkladu D+M č.v. D.1.1.22,25,27 : 5,3*(15,8*2+12,6*2)+12,9*1,7/2*2 -(2,4*1,2*6+3,32*4,22*4) 0,1*(2,4+1,2)*6	m2	251,80840	46,42	11 689,18	RTS 15/ II
15	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II. do 30 %	m2	251,80840	168,52	42 433,67	RTS 15/ II

HYDROKOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27220161 DIČ: CZ27220161

		č.v. D.1.1 22,25,27 : 5,3*(15,8*2+12,6*2)+12,9*1,7/2*2		322,97000				
		-(2,4*1,2*6+3,32*4,22*4)		-73,32000				
		0,1*(2,4+1,2)*6		2,16000				
16	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	251,80840	44,60	11 230,31	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 22,25,27 : 5,3*(15,8*2+12,6*2)+12,9*1,7/2*2		322,97000				
		-(2,4*1,2*6+3,32*4,22*4)		-73,32000				
		0,1*(2,4+1,2)*6		2,16000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				124 245,48		
17	599141111R00	Vyplnění spár dilat. živičnou záplivkou	m	57,40000	67,81	3 892,24	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 23 : (11,7*2+15,2*2+0,2*4+0,35*8)		57,40000				
18	631315711RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37, vyztužená ocelovými vlákny 30 kg/m3	m3	27,55650	3 328,40	91 719,09	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 23,30 : 0,15*183,71		27,56000				
19	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvtm. vysych.	m2	183,71000	48,53	8 915,63	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 23,30 : 183,71		183,71000				
20	631316211R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	183,71000	69,34	12 739,13	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 23,30 : 183,71		183,71000				
21	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl.12 - 24 cm	m3	27,55650	49,01	1 350,56	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 23,30 : 0,15*183,71		27,56000				
22	634601121R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 20 mm	m	65,50000	60,14	3 938,92	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 23 : 15,2*2		30,40000				
		11,7*3		35,10000				
23	634601129R00	Příplatek za dalších 50 mm tl. mazaniny	m	65,50000	25,80	1 689,90	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 23 : 15,2*2		30,40000				
		11,7*3		35,10000				
Díl: 64		Výplně otvorů				4 340,86		
24	648991111RT4	Osazení parapet desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	14,40000	301,45	4 340,86	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 23,25,30b - ozn. P/1 : 2,4*6		14,40000				
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				68 013,51		
25	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	277,60000	13,24	3 674,24	RTS 15/ II	
26	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	277,60000	8,25	2 289,74	RTS 15/ II	
27	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	277,60000	6,91	1 916,99	RTS 15/ II	
28	941941041R00	Montáž lešení leh řad s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	277,60000	51,12	14 191,08	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 23,27 : 4*15,8*2+6*12,6*2		277,60000				
29	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	277,60000	41,05	11 395,46	RTS 15/ II	
30	941941841R00	Demontáž lešení leh řad s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	277,60000	31,46	8 732,97	RTS 15/ II	
31	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	183,71000	140,51	25 813,04	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 23 : 183,71		183,71000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 060,88		
32	721242111RT1	Lapač sřešních splavenin PP HL660 DN 100, kolmý odtok	kus	2,00000	826,85	1 653,70	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 27 : 2		2,00000				
33	952901221R00	Vybřštění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	183,71000	71,45	13 126,77	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 23 : 183,71		183,71000				
34	95002	Dmtž+zpět mtž PHP+orient. a bezpečnostních tabulek	hod	6,00000	213,40	1 280,41	Vlastní	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				236 365,00		
35	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	214,88000	25,51	5 482,09	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 22,25,29,30 : 6,8*15,8*2		214,88000				
36	762342812R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	214,88000	13,62	2 926,53	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 22,25,29,30 : 6,8*15,8*2		214,88000				
37	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, do 30°	m	31,60000	21,68	684,96	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 26,28 : 15,8*2		31,60000				
38	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	31,60000	28,39	897,11	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 26,28 : 15,8*2		31,60000				
39	764359820R00	Demontáž kotleku, sklon do 30°	kus	2,00000	73,18	146,36	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 26,28 : 2		2,00000				
40	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	28,00000	18,89	529,05	RTS 15/ II	
		č.v. D.1.1 26,28 : 7*4		28,00000				
41	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu, rš od 100 do 330 mm	m	14,40000	35,01	504,11	RTS 15/ II	

42	764454802R00	č.v. D 1 1 26,28 : 2,4*6 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	14,40000 11,20000	27,14	304,00	RTS 15/ II
43	965043431RT1	č.v. D 1 1 26,28 : 5,6*2 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	11,20000 27,55650	2 472,68	68 138,48	RTS 15/ II
44	965049112RT1	č.v. D 1 1 22,24,30 : 0,15*183,71 Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	27,56000 27,55650	961,32	26 490,52	RTS 15/ II
45	968071112R00	č.v. D 1 1 22,24,30 : 0,15*183,71 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	27,56000 12,00000	15,83	189,90	RTS 15/ II
46	968071137R00	č.v. D 1 1 22,26 : 6*2 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2	kus	12,00000 8,00000	103,01	824,07	RTS 15/ II
47	968072246R00	č.v. D 1 1 22,26 : 4*2 Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2	m2	8,00000 17,28000	110,11	1 902,63	RTS 15/ II
48	968072559R00	č.v. D 1 1 26,22 : 2,4*1,2*6 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	17,28000 56,04160	109,91	6 159,76	RTS 15/ II
49	968095001R00	č.v. D 1 1 22,26 : 3,32*4,22*4 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	56,04000 14,40000	22,54	324,56	RTS 15/ II
50	978011141R00	č.v. D 1 1 22 : 2,4*6 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	14,40000 183,71000	22,44	4 123,04	RTS 15/ II
51	978013141R00	č.v. D 1 1 22 : 183,71 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	183,71000 223,26240	18,32	4 089,95	RTS 15/ II
52	978015241R00	č.v. D 1 1 22,24,26 : 4,6*(11,7*2+15,2*2+0,2*4+0,35*8) -2,4*1,2*6 -3,32*4,22*4 0,15*(2,4+1,2*2)*6 0,6*(3,32+4,22*2)*4 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	264,04000 -17,28000 -56,04000 4,32000 28,22000 251 80840	12,76	3 212,11	RTS 15/ II
53	96001	č.v. D 1 1 22,24,26 : 5,3*(15,8*2+12,6*2)+12,9*1,7/2*2 -(2,4*1,2*6+3,32*4,22*4) 0,1*(2,4+1,2)*6 Dmž mřížek odvětrání, vč. likvidace	kus	322,97000 -73,32000 2,16000 2,00000	107,32	214,65	Vlastní
54	979011111R00	č.v. D 1 1 26 : 2 Svislá doprava suti a vyloučení hmot za 2 NP a 1 PP	t	2,00000 38,89392	272,87	10 612,86	RTS 15/ II
55	979081111R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,48,49,50,51,52, Součet: 38,89392	t	38,89392 77,78785	197,38	15 354,15	RTS 15/ II
56	979081121R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,48,49,50,51,52, Součet: 77,78785	t	77,78785 1 166,81772	15,54	18 129,54	RTS 15/ II
57	979082111R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,48,49,50,51,52, Součet: 1166,81772	t	1 166,81772 77,78785	232,68	18 099,69	RTS 15/ II
58	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,48,49,50,51,52, Součet: 77,78785	t	77,78785 311,15139	24,36	7 580,09	RTS 15/ II
59	979087112R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,48,49,50,51,52, Součet: 311,15139	t	311,15139 77,78785	103,39	8 042,65	RTS 15/ II
60	979990001R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,48,49,50,51,52, Součet: 77,78785	t	77,78785 77,78785	403,69	31 402,15	RTS 15/ II
		Poplatek za skládku stavební suti	t	77,78785			

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,48,49,50,51,52 Součet : 77,78785			77,78785			
Díl:	96A	Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad					46 292,78	
61	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav. 1vrst č.v. D 1.1.22.30 : 183,71	m2	183,71000	13,33	2 449,15	RTS 15/ II	
62	765323810R00	Demontáž vlákoceмент.vínovek, do sutí, na bednění č.v. D 1.1.22.25,29,30 : 6,8*15,8*2	m2	214,88000 214,88000	127,18	27 328,02	RTS 16/ I	
63	979011111R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2 NP a 1 PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61,62, Součet : 5,62203	t	5,62203	273,63	1 538,38	RTS 15/ II	
64	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61,62, Součet : 5,62203	t	5,62203	176,67	993,23	RTS 15/ II	
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61,62, Součet : 112,44055	t	112,44055	15,54	1 747,06	RTS 15/ II	
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61,62, Součet : 5,62203	t	5,62203	239,11	1 344,26	RTS 15/ II	
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61,62, Součet : 22,48811	t	22,48811	23,69	532,74	RTS 15/ II	
68	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61,62, Součet : 5,62203	t	5,62203	116,34	654,07	RTS 15/ II	
69	979990201R00	Poplatek za skládku sutí - nebezpečný odpad Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61,62, Součet : 5,62203	t	5,62203	1 726,40	9 705,87	RTS 15/ II	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					18 062,18	
70	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23, 24,28,29,31,32,33,47,48, Součet : 99,11697	t	99,11697 99,11697	182,23	18 062,18	RTS 15/ II	
Díl:	711	Izolace proti vodě					60 101,43	
71	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP č.v. D 1.1.23.30 : 183,71*2	m2	367,42000 367,42000	23,79	8 739,43	RTS 15/ II	
72	711111002RZ1	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asf. lak za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN č.v. D 1.1.23.30 : 183,71	m2	183,71000 183,71000	35,01	6 431,23	RTS 15/ II	
73	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodotěsná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci č.v. D 1.1.23.30 : 183,71	m2	183,71000 183,71000	75,96	13 954,90	RTS 15/ II	
74	62836110	Pás asfaltovaný těžký protiradon s Al vlož 1x7,5 m č.v. D 1.1.23.30+ztratně 15% : 183,71*1,15	m2	211,26650 211,27000	135,81	28 692,11	RTS 15/ II	
75	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 71,72,73,74, Součet : 553,74790	%	553,74790 553,74790	4,12	2 283,75	RTS 15/ II	
Díl:	713	Izolace tepelné					1 387,64	

76	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn č.v. D 1 1 23 (11,7*2+15,2*2+0,2*4+0,35*8)	m	57,40000	16,30	935,90	RTS 15/ II
77	28314030	Okrajová dilatační páska tl. 10 mm š. 150 mm 57,4*1,03	m	57,40000 59,12200 59,12000	7,19	425,28	RTS 15/ II
78	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly 76,77 Součet : 13,79040	%	13,79040	1,92	26,45	RTS 15/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				187 047,82	
79	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm č.v. D 1 1 25,29,30 : 6,8*15,8*2	m2	214,88000 214,88000	221,75	47 648,86	RTS 15/ II
80	762342203R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm č.v. D 1 1 25,29,30 : 6,8*15,8*2	m2	214,88000 214,88000	54,67	11 747,34	RTS 15/ II
81	762342204R00	Montáž latování střech, svislé, vzdálenost 100 cm č.v. D 1 1 25,29,30 : 6,8*15,8*2	m2	214,88000 214,88000	17,55	3 771,51	RTS 15/ II
82	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy č.v. D 1 1 25,29,30 prkna : 6,8*15,8*2*0,024 latě : 6,8*15,8*2*4,6*0,04*0,06*1,1	m3	7,76660 5,16000 2,61000	1 297,48	10 077,04	RTS 15/ II
83	60517111R	Lat' střešní 40x60 mm č.v. D 1 1 25,29,30 : 6,8*15,8*2*4,6*0,04*0,06*1,1	m3	2,60950 2,60950	6 257,24	16 328,26	RTS 15/ II
84	76201	Kontrola, oprava, očištění a ochrana nátěr stáv. vazníků, přesný rozsah oprav bude určen dle skutečného stavu	m2	256,67500	337,51	86 630,63	Vlastní
85	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly 79,80,81,82,83,84 Součet : 1638,62100	%	1 638,62100 1 638,62100	6,62	10 844,17	RTS 15/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				294 966,78	
86	764918934R00	Z+M hřebene střechy z ocel. popl. plechu rš 500mm č.v. D 1 1 29 : 15,8	m	15,80000 15,80000	121,42	1 918,49	RTS 15/ II
87	764901310R00	D+M komínek odvětrávací, DN 110 mm, izolovaný 2	kus	2,00000 2,00000	3 999,30	7 998,60	RTS 15/ II
88	764901316R00	D+M pás větrací ochranný 80x5000 mm č.v. D 1 1 29 : 15,8*2	m	31,60000 31,60000	31,75	1 003,19	RTS 15/ II
89	764901317R00	D+M pás větrací hřebene 75x1000 mm č.v. D 1 1 29 : 15,8	m	15,80000 15,80000	257,81	4 073,38	RTS 15/ II
90	764901318R00	D+M mřížka ochranná větrací 60x1000 mm č.v. D 1 1 29 : 15,8*2	m	31,60000 31,60000	64,84	2 048,81	RTS 15/ II
91	764904203R00	Štitové lemování rš 333 mm tl. 0,5 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester	m	28,00000	351,42	9 839,71	RTS 15/ II
92	764904206R00	č.v. D 1 1 30b - ozn. K/5 : 28 Okapový plech r š. 333mm, tl. 0,5 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5mm č.v. D 1 1 30b - ozn. K/4 : 15,8*2	m	31,60000 31,60000	262,41	8 292,24	RTS 15/ II
93	764904010RS4	D+M zastřešení hladkými plechy, do 30°, tl. 0,5 mm, povrchová úprava HB polyester vč. doplňkových tvarovek č.v. D 1 1 25,29,30 : 6,8*15,8*2	m2	214,88000 214,88000	685,57	147 315,75	RTS 15/ II
94	764908305R00	Oplechování parapetů, rš 200 mm, lepené, ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm č.v. D 1 1 30b - ozn. K/1 : 2,46*6	m	14,76000 14,76000	406,66	6 002,34	RTS 15/ II
95	764908110R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou č.v. D 1 1 30b - ozn. K/2 : 5,5*2	m	11,00000 11,00000	940,12	10 341,32	RTS 15/ II
96	764908201R00	Kotlík žlabový čtvercový, žlab 330 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou č.v. D 1 1 30b - ozn. K/2 : 2	kus	2,00000 2,00000	815,15	1 630,30	RTS 15/ II
97	764908204R00	Žlab podokapní čtvercový, velikost 136mm, podokapní čtvercový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou č.v. D 1 1 30b - ozn. K/3 : 15,8*2	m	31,60000 31,60000	877,78	27 737,78	RTS 15/ II

HYDRO & KOTLA s.r.o.
Rybníká 801
Třebon' 379 01

IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161 2

98	765901109R00	Fólie podstřešní paropropustná vč. dod. fólie pro plech krytiny č.v. D 1.1.25,29,30 : 6,8*15,8*2	m2	214,88000	268,93	57 788,66	RTS 15/ II
99	13851060R	Tabule plechová tl.0,5mm 1230x2000, plech ocelový s povrchovou úpravou polyester č.v. D 1.1.29 : 15,8*0,5	m2	7,90000	289,84	2 289,76	RTS 15/ II
100	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99. Součet : 3031,08450	%	3 031,08450	2,21	6 686,43	RTS 15/ II
Díl: 766 A		Výplně otvorů z plastu				90 217,43	
101	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, fólie š. 100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm č.v. D 1.1.22,26 : (2,4*2+1,2*2)*6	m	43,20000	161,51	6 977,41	RTS 15/ II
102	O/1	D+M plast. okna 2400/1200, U=1,1W/m2K, dle ozn. O/1 č.v. D 1.1.30b - ozn. O/1 : 6	kus	6,00000	13 701,47	82 208,81	Vlastní
103	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 101,102. Součet : 895,96800	%	895,96800	1,15	1 031,20	RTS 15/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				277 754,21	
104	76703	D+M ochran. rohů vč. nátěru č.v. D 1.1.23 : (3,32+4,22*2)*4	m	47,04000	249,94	11 757,38	Vlastní
105	Z/1	D+M ocel. vrat 3280/4220 vč. nátěru, Ud=1,5W/m2K, dle ozn. Z/1 č.v. D 1.1.30b - kompl. dodávka dle ozn. Z/1 : 4	kus	4,00000	64 943,96	259 775,85	Vlastní
106	Z/2	D+M krycí mřížky odvětrání 220/220 - dle ozn. Z/2 č.v. D 1.1.30b - dle ozn. Z/2 : 2	kus	2,00000	495,38	990,76	Vlastní
107	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 104,105,106. Součet : 2726,60000	%	2 726,60000	1,92	5 230,22	RTS 15/ II
Díl: 783		Nátěry				93 657,18	
108	783782205R00	Nátěr tesafských konstrukcí ochranný 2x č.v. D 1.1.25,29,30 prkna : 6,8*15,8*2*2 látě : 6,8*15,8*2*4,6*2*(0,04+0,06)	m2	627,44960	45,75	28 705,55	RTS 15/ II
109	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením č.v. D 1.1.23,25 : 1,44*(11,7*2+15,2*2+0,2*4+0,35*8-3,32*4)	m2	63,53280	151,16	9 603,35	RTS 15/ II
110	783812100R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email č.v. D 1.1.23,25 : 1,44*(11,7*2+15,2*2+0,2*4+0,35*8-3,32*4)	m2	63,53280	110,01	6 989,24	RTS 15/ II
111	783814120R00	Nátěr olejový betonových povrchů 2x + 1x email č.v. D 1.1.23 : 183,71	m2	183,71000	218,29	40 102,71	RTS 15/ II
112	783992000R00	Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním č.v. D 1.1.23 : 2*0,6*8	m2	9,60000	860,03	8 256,33	RTS 15/ II
Díl: 784		Malby				31 720,89	
113	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 183,71+223,2624 -63,5328	m2	343,43960	24,07	8 267,85	RTS 15/ II
114	784442002RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 5 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace 183,71+223,2624 -63,5328	m2	343,43960	68,29	23 453,03	RTS 15/ II
Díl: M21		Elektromontáže				97 553,05	
115	21001	EI - dle samostatného položkového rozpočtu, vč. PPV	kpl	1,00000	97 553,05	97 553,05	Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				49 503,80	
116	VRN0	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	28 773,32	28 773,32	Vlastní
117	VRN1	Provoz investora	Soubor	1,00000	1 918,22	1 918,22	Vlastní
118	VRN2	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	4 795,55	4 795,55	Vlastní
119	VRN3	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00000	4 795,55	4 795,55	Vlastní
120	VRN4	EI - VRN+výchozí revize(dle samostatného položkového rozpočtu)	soubor	1,00000	9 221,16	9 221,16	Vlastní

1 992 595,20

Položkový rozpočet

S:	151116	Rekonstrukce bývalého rybářského objektu v Třeboni
O:	SO04	Výroba výpustí a prefavýroba
R:	SO04	Výroba výpustí a prefavýroba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 090 154,53	
1	342172052R00	Montáž panelů stěnových, lemovací prvky složité č.v. D 1 1 32-36 (60,7*2+15,7*2)*2+4,9*4 4*(3,8*2+3,7)	m	370,40000 325,20000 45,20000	164,20	60 819,58	RTS 15/ II
2	342172020R00	Montáž panelů, stěna jednod., tl. nad 8cm č.v. D 1 1 32,34,39 4,5*(60,6*2+15,6*2)+15,6*1,5/2*2 -(3,83*3,39*2+3,82*3,39*2)	m2	657,33300 709,20000 -51,87000	211,87	139 267,51	RTS 15/ II
3	61200	Dodávka systémových ukončovacích, lemovacích a rohových lišt Začátek provozního součtu č.v. D 1 1 32-36 (60,7*2+15,7*2)*2+4,9*4 4*(3,8*2+3,7) Konec provozního součtu +ztratné 10% : 370,4*1,1	m	407,44000 325,20000 45,20000 407,44000	161,32	65 729,19	Vlastní
4	61210120.A	Panel stěnový s izolací z PUR pěny tl.jádra 120 mm č.v. D 1 1 32,34,39 4,5*(60,6*2+15,6*2)+15,6*1,5/2*2 -(3,83*3,39*2+3,82*3,39*2)	m2	657,33300 709,20000 -51,87000	1 076,70	707 748,77	RTS 15/ II
5	3001	Oprava stáv. nosné konstrukce haly - částečná výměna + doplnění nosných prvků, vř. povrchové úpravy předpoklad nutných výměn - bude dopřesněno dle skutečného stavu : 1200	kg	1 200,00000 1 200,00000	97,16	116 589,47	Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 482 064,67	
6	444173002R00	Montáž panelů sendvič., lemovací prvky složité č.v. D 1 1 38 (60,7*3+9,4*4)	m	219,70000 219,70000	165,54	36 369,68	RTS 15/ II
7	444172020R00	Montáž panelů, střeška slož., tl. nad 8 cm č.v. D 1 1 32,34,39 : 9,4*61,15*2	m2	1 149,62000 1 149,62000	275,84	317 111,39	RTS 15/ II
8	61202	Dodávka systémových ukončovacích a lemovacích lišt č.v. D 1 1 38 (60,7*3+9,4*4)*1,1	m	241,67000 241,67000	159,02	38 430,49	Vlastní
9	61210143	Panel střešní s izolací z PUR pěny tl.jádra 120 mm č.v. D 1 1 32,34,39 : 9,4*61,15*2	m2	1 149,62000 1 149,62000	948,27	1 090 153,11	RTS 15/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				90 409,34	
10	602021104R00	Adhezívní nátěr stěn, ručně č.v. D 1 1 32,34 : sokl (0,3+0,4+0,4)*(37,5*2+14,9*2) základy nad úrovní podlahy 0,8*0,35*38 0,3*0,35*3 0,3*0,8 0,35*1,4 0,1*(0,8+0,35*2)*38 0,1*(0,3+0,35)*3 0,1*(0,3+0,8) 0,1*(0,35*2+1,4)	m2	133,18000 115,28000 10,64000 0,32000 0,24000 0,49000 5,70000 0,20000 0,11000 0,21000	57,64	7 676,83	RTS 15/ II
11	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých č.v. D 1 1 32,34 vpc (4,6*15,5+15,5*1,6/2)*2	m2	167,40000 167,40000	112,79	18 881,28	RTS 15/ II
12	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem č.v. D 1 1 32,34 vpc (4,6*15,5+15,5*1,6/2)*2	m2	167,40000 167,40000	121,14	20 278,11	RTS 15/ II
13	614471711R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm č.v. D 1 1 32,34	m2	115,28000	203,43	23 451,10	RTS 15/ II

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybarská 801
Třebon 379 01



IČO: 27720165 DIČ: CZ27720161 2

14	614471712R00	sokl (0,3+0,4+0,4)*(37,5*2+14,9*2) Vyspravení beton konstrukci cem maltou tl. 20 mm č.v D 1 1 32,34 základy nad úrovní podlahy 0,8*0,35*38 0,3*0,35*3 0,3*0,8 0,35*1,4 0,1*(0,8+0,35*2)*38 0,1*(0,3+0,35)*3 0,1*(0,3+0,8) 0,1*(0,35*2+1,4)	m2	115,28000 17,90000 10,64000 0,32000 0,24000 0,49000 5,70000 0,20000 0,11000 0,21000	361,30	6 467,22	RTS 15/ II
15	622903111R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně č.v D 1 1 32,34 sokl (0,3+0,4+0,4)*(37,5*2+14,9*2) základy nad úrovní podlahy 0,8*0,35*38 0,3*0,35*3 0,3*0,8 0,35*1,4 0,1*(0,8+0,35*2)*38 0,1*(0,3+0,35)*3 0,1*(0,3+0,8) 0,1*(0,35*2+1,4)	m2	115,28000 10,64000 0,32000 0,24000 0,49000 5,70000 0,20000 0,11000 0,21000	102,53	13 654,80	RTS 15/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				75 228,25	
16	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdi z cihel pilíř EI 1,1*(2,5+0,4*2)	m2	3,63000 3,63000	263,18	955,34	RTS 15/ II
17	602011189R00	Omitka stěn mozaiková č.v D 1 1 32,34 0,5*(60,55*2+15,55*2)	m2	76,10000 76,10000	440,42	33 516,23	RTS 15/ II
18	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omitky č.v D 1 1 32,34 0,5*(60,55*2+15,55*2)	m2	76,10000 76,10000	55,63	4 233,32	RTS 15/ II
19	621472192R00	Příplatek za tl. jádra 20 mm slož II ručně č.v D 1 1 32,34 0,5*(60,55*2+15,55*2)*2	m2	152,20000 152,20000	62,15	9 459,28	RTS 15/ II
20	622323041R00	Penetrace podkladu D+M č.v D 1 1 32,34 0,5*(60,55*2+15,55*2)	m2	76,10000 76,10000	40,67	3 094,70	RTS 15/ II
21	622421131R00	Omitka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 č.v D 1 1 32,34 0,5*(60,55*2+15,55*2)	m2	76,10000 76,10000	269,99	20 546,21	RTS 15/ II
22	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 č.v D 1 1 32,34 0,5*(60,55*2+15,55*2)	m2	76,10000 76,10000	44,98	3 423,15	RTS 15/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				559 109,68	
23	599141111R00	Výplnění spár dilat. živičnou záplivkou č.v D 1 1 32,34,39 37,5*2+15,5*4+22,7*2	m	182,40000 182,40000	61,86	11 283,74	RTS 15/ II
24	631315711RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37, vyztužená ocelovými vlákny 30 kg/m3 č.v D 1 1 32,34,39 0,15*877,2	m3	131,58000 131,58000	3 133,13	412 256,76	RTS 15/ II
25	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvozn. vysych. č.v D 1 1 32,34,39 877,2	m2	877,20000 877,20000	50,26	44 085,78	RTS 15/ II
26	631316211R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený č.v D 1 1 32,34,39 877,2	m2	877,20000 877,20000	75,67	66 381,07	RTS 15/ II
27	634601121R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 20 mm č.v D 1 1 32,34,39 14,1*11+37,5*2+22,7*2	m	275,50000 275,50000	64,84	17 862,28	RTS 15/ II
28	634601129R00	Příplatek za dalších 50 mm tl. mazaniny č.v D 1 1 32,34,39 14,1*11+37,5*2+22,7*2	m	275,50000 275,50000	26,28	7 240,04	RTS 15/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				237 724,36	
29	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	671,00000	13,43	9 009,88	RTS 15/ II
30	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 671*2	m2	1 342,00000 1 342,00000	9,02	12 098,99	RTS 15/ II
31	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	671,00000	7,77	5 212,86	RTS 15/ II
32	941941041R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m č.v D 1 1 32,34,36 4*60,55*2 6*15,55*2	m2	671,00000 484,40000 186,60000	51,31	34 430,63	RTS 15/ II
33	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 1041 předpoklad 2 měsíce 671*2	m2	1 342,00000 1 342,00000	36,54	49 039,51	RTS 15/ II
34	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	671,00000	35,10	23 554,41	RTS 15/ II
35	946941106RT2	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 0,85 m, pracovní výška 6,3 m	sada	6,00000	510,53	3 063,21	RTS 15/ II

36	948941192RT2	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,3 m	den	270,00000	366,86	99 052,14	RTS 15/ II
37	948941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,3 m	sada	270,00000 6,00000	377,12	2 262,73	RTS 15/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				66 696,76	
38	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100, kolmý odtok č.v. D 1 1 36,38 : 4	kus	4,00000 4,00000	840,56	3 362,26	RTS 15/ II
39	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních č.v. D 1 1 32 : 877,2	m2	877,20000 877,20000	64,36	56 453,36	RTS 15/ II
40	95001	Dmtž+zpět mtž fasádních prvků	hod	20,00000	199,97	3 999,49	Vlastní
41	95002	Dmtž+zpětná montáž PHP+orient. a bezpečnostních tabulek	hod	15,00000	192,11	2 881,65	Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				972 708,81	
42	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin. plíř EI : 1,1*(2,5+0,4*2)	m2	3,63000 3,63000	49,59	180,00	RTS 15/ II
43	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťů do 50 cm č.v. D 1 1 31,33,37,39 : 9,4*61,15*2	m2	1 149,62000 1 149,62000	14,77	16 980,23	RTS 15/ II
44	764321820R00	Demontáž oplechování říms, řs 500 mm, do 30° č.v. D 1 1 31,33-sokl : 60,55*2+15,55*2	m	152,20000 152,20000	25,42	3 868,38	RTS 15/ II
45	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými č.v. D 1 1 31,33,39 : 4,4*(60,55*2+15,55*2) 15,55*1,6/2*2 -(3,82*3,19*2+3,83*3,19*2)	m2	645,75300 669,68000 24,88000 -48,81000	55,24	35 674,47	RTS 15/ II
46	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných č.v. D 1 1 31,33,37,39 : 9,4*61,15*2	m2	1 149,62000 1 149,62000	83,25	95 706,78	RTS 15/ II
47	965043431RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem č.v. D 1 1 31,33,39 : 0,16*877,2	m3	140,35200 140,35000	2 340,23	328 455,91	RTS 15/ II
48	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm, jednostranná vyztuž svařovanou sítí č.v. D 1 1 31,33,39 : 0,15*877,2	m3	131,58000 131,58000	695,16	91 469,59	RTS 15/ II
49	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2 č.v. D 1 1 31,33,39 : 4*2	kus	8,00000 8,00000	100,32	802,58	RTS 15/ II
50	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 č.v. D 1 1 31,33,39 : 3,83*3,69*2+3,82*3,69*2	m2	56,45700 56,46000	101,28	5 718,08	RTS 15/ II
51	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % č.v. D 1 1 31,33 : vpc : (4,6*15,5+15,5*1,6/2)*2	m2	167,40000 167,40000	20,43	3 419,32	RTS 15/ II
52	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % č.v. D 1 1 31,33 : 0,5*(60,55*2+15,55*2)	m2	76,10000 76,10000	45,94	3 496,14	RTS 15/ II
53	96005	Dmtž+zpětná montáž příčky z vlnitého plechu č.v. D 1 1 32,34 : 2,65*15,2	m3	40,28000 40,28000	195,08	7 857,95	Vlastní
54	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1.PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,43,44,45,46,47,50,51,52 : Součet : 169,48544	t	169,48544 169,48544	262,60	44 507,63	RTS 15/ II
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,43,44,45,46,47,50,51,52 : Součet : 338,97087	t	338,97087 338,97087	179,26	60 763,16	RTS 15/ II
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,43,44,45,46,47,50,51,52 : Součet : 3389,70871	t	3 389,70871 3 389,70871	14,77	50 067,02	RTS 15/ II
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,43,44,45,46,47,50,51,52 : Součet : 338,97087	t	338,97087 338,97087	236,42	80 139,74	RTS 15/ II

58	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,43,44,45,46,47,50,51,52. Součet : 677,94174	t	677,94174	24,55	16 645,66	RTS 15/ II
59	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,43,44,45,46,47,50,51,52. Součet : 338,97087	t	338,97087	125,16	42 426,92	RTS 15/ II
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,43,44,45,46,47,50,51,52. Součet : 338,97087	t	338,97087	249,37	84 528,74	RTS 15/ II
Díl: 96A		Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad				21 959,81	
61	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav. 1vrst č.v. D 1 1 31,33,39 - 877,2	m2	877,20000	11,89	10 432,51	RTS 15/ II
62	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot. na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61. Součet : 4,27196	t	4,27196	188,66	805,94	RTS 15/ II
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61. Součet : 85,43928	t	85,43928	16,40	1 401,27	RTS 15/ II
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61. Součet : 4,27196	t	4,27196	230,85	986,22	RTS 15/ II
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61. Součet : 17,08786	t	17,08786	23,31	398,26	RTS 15/ II
66	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61. Součet : 4,27196	t	4,27196	131,21	560,51	RTS 15/ II
67	979990201R00	Poplatek za skládku suti - nebezpečný odpad Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61. Součet : 4,27196	t	4,27196	1 726,40	7 375,11	RTS 15/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				70 654,35	
68	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,32,33,38,39,50. Součet : 391,84327	t	391,84327	180,31	70 654,35	RTS 15/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				274 983,73	
69	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP č.v. D 1 1 32,34,39 - 877,2*2	m2	1 754,40000	26,57	46 609,78	RTS 15/ II
70	711111002RZ1	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asf. lak za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN č.v. D 1 1 32,34,39 - 877,2	m2	877,20000	33,86	29 699,01	RTS 15/ II
71	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodocizná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci č.v. D 1 1 32,34,39 - 877,2	m2	877,20000	75,29	66 044,54	RTS 15/ II
72	62836110	Pás asfaltovaný těžký protiradon s Al vlož 1x7,5 m č.v. D 1 1 32,34,39+ztratině 15% - 877,2*1,15	m2	1 008,78000	119,41	120 457,67	RTS 15/ II
73	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	2 644,10010	4,60	12 172,72	RTS 15/ II

		Ceny z položek s pořadovými čísly 69,70,71,72, Součet : 2644,10010		2 644,10010				
Díl:	713	Izolace tepelné					4 664,39	
74	713121113R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn č.v. D 1.1.32,34,39 : 37,5*2+15,5*4+22,7*2	m	182,40000	16,59	3 025,49	RTS 15/ II	
75	28314030	Okrajová dilatační páska tl. 10 mm š. 150 mm č.v. D 1.1.32,34,39 : (37,5*2+15,5*4+22,7*2)*1,03	m	187,87200	8,25	1 549,63	RTS 15/ II	
76	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 74,75... Součet : 43,82160	%	43,82160	2,01	88,26	RTS 15/ II	
Díl:	720	Zdravotechnická instalace					249 424,74	
77	72001	ZTI - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	249 424,74	249 424,74	Vlastní	
Díl:	730	Ústřední vytápění					662 513,91	
78	73001	UT - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	662 513,91	662 513,91	Vlastní	
Díl:	764	Konstrukce klempířské					176 549,69	
79	764901310R00	D+M komínek odvětrávací, DN 110 mm, izolovaný	kus	4,00000	4 288,85	17 155,42	RTS 15/ II	
80	764901316R00	D+M pás větrací ochranný 80x5000 mm č.v. D 1.1.37 : 61,2*2	m	122,40000	31,55	3 862,30	RTS 15/ II	
81	764901318R00	D+M mřížka ochranná větrací 60x1000 mm č.v. D 1.1.37 : 61,2*2	m	122,40000	69,44	8 499,41	RTS 15/ II	
82	764904203R00	Štitové lemování rš 333 mm tl. 0,5 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester	m	37,60000	357,08	13 426,09	RTS 15/ II	
83	764904206R00	č.v. D 1.1.39b - ozn. K/4 : 37,6 Okapový plech rš 333mm, tl. 0,5 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5mm č.v. D 1.1.39b - ozn. K/3 : 61,2*2	m	122,40000	268,17	32 823,68	RTS 15/ II	
84	764904010RS4	D+M zastřešení hladkými plechy, do 30°, tl. 0,5 mm, povrchová úprava HB polyester vč. doplňkových tavrovek pilířek EI : 0,6*2,6	m2	1,56000	886,79	1 383,40	RTS 15/ II	
85	764908110R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou č.v. D 1.1.39b - ozn. K/1 : 5,7*4	m	22,80000	792,90	18 078,04	RTS 15/ II	
86	764908201R00	Kotlík žlabový čtvercový, žlab rš 330 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou č.v. D 1.1.39b - ozn. K/1 : 4	kus	4,00000	780,33	3 121,33	RTS 15/ II	
87	764908204R00	Žlab podokapní čtvercový velikost rš 330 mm, podokapní čtvercový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou č.v. D 1.1.39b - ozn. K/2 : 61,2*2	m	122,40000	607,31	74 334,59	RTS 15/ II	
88	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 79,80,81,82,83,84,85,86,87, : Součet : 1919,15800	%	1 919,15800	2,01	3 865,44	RTS 15/ II	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					559 298,62	
89	76702	D+M válc. nosníků - přechod lišty mezi vraty, vč. nátěru č.v. D 1.1.32 : 3,9*4	m	15,60000	283,32	4 419,81	Vlastní	
90	Z/1	D+M vrat ocel. vč. rámu 3830/3690 zatepl., část. proskl., Ud=1,5 W/(m2 K), vč. povrch. úpravy - kompl. dodávka dle ozn. Z/1 č.v. D 1.1.39b - ozn. Z/1 : 2	kus	2,00000	131 689,13	263 378,27	Vlastní	
91	Z/2	D+M vrat ocel. vč. rámu 3820/3690 zatepl., část. proskl., Ud=1,5 W/(m2 K), vč. povrch. úpravy - kompl. dodávka dle ozn. Z/2 č.v. D 1.1.39b - ozn. Z/2 : 2	kus	2,00000	143 236,44	286 472,88	Vlastní	
92	Z/3	D+M mřížek odvětrání 220/220 se sítkou proti hmyzu, dle ozn. Z/3 č.v. D 1.1.39b - ozn. Z/3 : 10	kus	10,00000	502,77	5 027,66	Vlastní	
Díl:	783	Nátěry					352 024,58	
93	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x č.v. D 1.1.32,34,38,39 : 9,4*61,15*2*2	m2	2 299,24000	42,30	97 250,43	RTS 15/ II	
94	783814120R00	Nátěr olejový betonových povrchů 2x + 1x email	m2	877,20000	149,05	130 742,95	RTS 15/ II	

95	78301	č v D 1.1.32 877,2 Natěry - opálení, očištění + obnova nátěru nosné kce	m2	877,20000 688,23300	180,22	124 031,19	Vlastní
Díl:	784	Malby				14 064,63	
96	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m č v D 1.1.32,34	m2	167,40000	22,16	3 708,82	RTS 15/ II
97	784442001RT2	vpc : (4,6*15,5+15,5*1,6/2)*2 Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1barevná, 2x natěr, 1x penetrace č v D 1.1.32,34	m2	167,40000 167,40000	61,86	10 355,80	RTS 15/ II
Díl:	M21	Elektromontáže				455 176,59	
98	21001	EI - dle samostatného položkového rozpočtu, vč. PPV	kpl	1,00000	455 176,59	455 176,59	Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				135 823,75	
99	VRN0	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00000	4 795,55	4 795,55	Vlastní
100	VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	115 093,26	115 093,26	Vlastní
101	VRN2	Provoz investora	Soubor	1,00000	1 918,22	1 918,22	Vlastní
102	VRN3	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	4 795,55	4 795,55	Vlastní
103	VRN4	EI - VRN+východí revize(dle samostatného položkového rozpočtu)	soubor	1,00000	9 221,16	9 221,16	Vlastní

7 551 235,18

Položkový rozpočet

S:	151116	Rekonstrukce bývalého rybářského objektu v Třeboni
O:	SO05	Truhlárna
R:	SO05	Truhlárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	342	Sádkokarton.kce				283 251,77	
1	342265132RT2	Úprava podkrovní sádkokarton na ocel rošt vodor., desky protipožární tl. 12,5 mm, min. vata tl.16cm č.v. D 1 1 41,48 : 302,28	m2	302,28000	906,93	274 148,28	RTS 15/ II
2	342265991R00	Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm č.v. D 1 1 41,48 : 302,28	m2	302,28000	30,12	9 103,49	RTS 15/ II
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				148 294,74	
3	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm č.v. D 1 1 41,45 : okna : 1,66+1,6*2+1,2*3+1,5+1,48*2+1,2+1,2*2+(2,08+1,5*2)*6 2,15+1,5*2+1,2*3 dveře : 1+2,09*2	m	60,93000	57,16	3 482,94	RTS 15/ II
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů č.v. D 1 1 41,45 : okna : (1,66*1,6+1,2*1,2+1,5*1,48+1,2*1,2+2,08*1,5*6+2,15*1,5+1,2*1,2) dveře : 1*2,09 vrata : (2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3)	m2	79,44100	34,24	2 720,08	RTS 15/ II
5	611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých č.v. D 1 1 44,47 : 6,6	m2	6,60000	139,55	921,03	RTS 15/ II
6	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm č.v. D 1 1 44,47 : 6,6	m2	6,60000	184,44	1 217,28	RTS 15/ II
7	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. č.v. D 1 1 41,45 : okna : 1,66+1,6*2+1,2*3+1,5+1,48*2+1,2+1,2*2+(2,08+1,5*2)*6 2,15+1,5*2+1,2*3 dveře : 1+2,09*2	m	60,93000	53,90	3 284,25	RTS 15/ II
8	612421321R00	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - hladkých č.v. D 1 1 41,43 : 4*(2,9*4+3,5*2+6,6*2+10,35*8+5,8*2+8,7*2+2,4*2+2,5*2+7,7*2+0,3*8+0,15*6+3,9*2) -(1,2*1,2*3+2,08*1,5*6+2,15*1,5+1,66*1,6+1,5*1,48) -(2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3+1*2,09+2,35*2,29*2)	m2	660,00800	98,40	64 947,91	RTS 15/ II
9	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem č.v. D 1 1 41,43 : 4*(2,9*4+3,5*2+6,6*2+10,35*8+5,8*2+8,7*2+2,4*2+2,5*2+7,7*2+0,3*8+0,15*6+3,9*2) -(1,2*1,2*3+2,08*1,5*6+2,15*1,5+1,66*1,6+1,5*1,48) -(2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3+1*2,09+2,35*2,29*2)	m2	660,00800	108,67	71 721,24	RTS 15/ II
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				424 211,34	
10	602011188RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm č.v. D 1 1 41,43,48 : 308,2255+26,24	m2	334,46550	221,46	74 070,27	RTS 15/ II

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybořská 801
Třeboň 378 01

IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161

2

11	602011189R00	Omitka stěn mozaiková č v D 1 1 41,43,48 sokl : 10,456+0,765	m2	11,22100	443,88	4 980,74	RTS 15/ II
12	602011191R00	Podkladní nátěr pod tankovrstvě omítky č v D 1 1 41,43,48 : 303,2255+26,24	m2	334,46550	43,45	14 531,76	RTS 15/ II
13	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky č v D 1 1 41,43,48 : sokl : 10,456+0,765	m2	11,22100	52,56	589,77	RTS 15/ II
14	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení č v D 1 1 41,45 okna : (1,66*1,6+1,2*1,2+1,5*1,48+1,2*1,2+2,08*1,5*6+2,15*1,5+1,2*1,2) dveře : 1*2,09 vrata : (2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3)	m2	79,44100	40,09	3 184,85	RTS 15/ II
15	622311024R00	Soklová lišta plast KZS tl. 150 mm č v D 1 1 41,43,48 : (30,9*2+11,3*2) 0,6*2	m	85,60000	320,25	27 413,14	RTS 15/ II
16	622311135RV1	Zatepl. systém, fasáda EPS F(0,033W/m.K) tl.150mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou č v D 1 1 41,43,48 : 4,4*(30,9*2+11,3*2)+11,7*1,55/2*2+0,27*11,7*2 2*0,6*2 vrata : -(2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3) dveře : -1*2,09 okna : - (1,66*1,6+1,2*1,2+1,5*1,48+1,2*1,2+2,08*1,5*6+2,15*1,5+1,2*1,2) sokl : -10,5465	m2	308,22550	610,19	188 074,92	RTS 15/ II
17	622311153RV1	Zateplovací systém, ostění EPS F tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou č v D 1 1 41,45 okna : 0,2*(1,66+1,6*2+1,2*3+1,5+1,48*2+1,2+1,2*2+(2,08+1,5*2)*6) 0,2*(2,15+1,5*2+1,2*3) dveře : 0,35*(1+2,09*2) vrata : 0,2*(2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3) 0,6*2*4 sokl : -0,765	m2	26,24000	1 107,10	29 050,34	RTS 15/ II
18	622311525RV1	Zateplovací systém, sokl, soklový polyst. tl.150mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou č v D 1 1 41,43,48 : 0,15*(30,9*2+11,3*2) 0,15*0,6*2 vrata : -0,15*(2+2,36+3,34*2+3,25) dveře : -0,15*1	m2	10,54650	1 075,74	11 345,27	RTS 15/ II
19	622311653RT7	Zateplovací systém, ostění, soklový polyst tl.30mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou č v D 1 1 41,43,48 : sokl : 0,15*(0,2*10+0,6*4) 0,15*0,35*2	m2	0,76500	1 383,71	1 058,54	RTS 15/ II
20	622315163R00	Zateplovací systém, parapet, EPS P tl. 30 mm č v D 1 1 41,43,48 : 0,2*(1,2*3+2,08*6+2,15+1,5+1,66)	m2	4,27800	752,52	3 219,27	RTS 15/ II
21	622323041R00	Penetrace podkladu D+M č v D 1 1 41,43,48 : 4,4*(30,9*2+11,3*2)+11,7*1,55/2*2+0,27*11,7*2 2*0,6*2 vrata : -(2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3) dveře : -1*2,09 okna : - (1,66*1,6+1,2*1,2+1,5*1,48+1,2*1,2+2,08*1,5*6+2,15*1,5+1,2*1,2) okna : 0,2*(1,66+1,6*2+1,2*3+1,5+1,48*2+1,2+1,2*2+(2,08+1,5*2)*6) 0,2*(2,15+1,5*2+1,2*3) dveře : 0,35*(1+2,09*2)	m2	345,77700	40,76	14 094,63	RTS 15/ II

22	622422311R00	vrata 0,2*(2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3) 0,6*2*4	m2	9,24000 4,80000	129,29	44 704,85	RTS 15/ II
		Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 % č.v.D. 1.1.41.43,48 4,4*(30,9*2+11,3*2)+11,7*1,55/2*2+0,27*11,7*2 2*0,6*2		345,77700 395,81000 2,40000			
23	622904112R00	vrata -(2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3) dveře -1*2,09 okna - (1,66*1,6+1,2*1,2+1,5*1,48+1,2*1,2+2,08*1,5*6+2,15*1,5 +1,2*1,2)	m2	-46,21000 -2,09000 -31,14000	22,83	7 892,99	RTS 16/ I
		okna: 0,2*(1,66+1,6*2+1,2*3+1,5+1,48*2+1,2+1,2*2+(2,08+1,5* 2)*5) 0,2*(2,15+1,5*2+1,2*3) dveře 0,35*(1+2,09*2) vrata 0,2*(2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3) 0,6*2*4		9,40000 1,75000 1,81000 9,24000 4,80000			
24	599141111R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 č.v.D. 1.1.41.43,48 4,4*(30,9*2+11,3*2)+11,7*1,55/2*2+0,27*11,7*2 2*0,6*2	m2	345,77700 395,81000	22,83	7 892,99	RTS 16/ I
		vrata -(2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3) dveře -1*2,09 okna - (1,66*1,6+1,2*1,2+1,5*1,48+1,2*1,2+2,08*1,5*6+2,15*1,5 +1,2*1,2)		-46,21000 -2,09000 -31,14000			
25	631315711RT4	okna: 0,2*(1,66+1,6*2+1,2*3+1,5+1,48*2+1,2+1,2*2+(2,08+1,5* 2)*5) 0,2*(2,15+1,5*2+1,2*3) dveře 0,35*(1+2,09*2) vrata 0,2*(2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3) 0,6*2*4	m3	9,40000 1,75000 1,81000 9,24000 4,80000	3 895,04	176 609,07	RTS 15/ II
		Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37, vyztužená ocelovými vlákny 30 kg/m3 č.v.D. 1.1.41.43,48 302,28*0,15		45,34200 45,34000			
26	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvoth. vysych. č.v.D. 1.1.41.43,48 302,28	m2	302,28000 302,28000	42,58	12 872,44	RTS 15/ II
27	631316211R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený č.v.D. 1.1.41.43,48 302,28	m2	302,28000 302,28000	75,19	22 729,72	RTS 15/ II
28	634601121R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 20 mm č.v.D. 1.1.41.43,48 2,8+5,8+10,4+8,8+10,4+7,7+4	m	49,90000 49,90000	71,17	3 551,18	RTS 15/ II
29	634601129R00	Příplatek za dalších 50 mm tl. mazaniny č.v.D. 1.1.41.43,48 2,8+5,8+10,4+8,8+10,4+7,7+4	m	49,90000 49,90000	27,33	1 364,00	RTS 15/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				229 790,71	
30	648991113RT2	Výplně otvorů Osazení parapet desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm č.v.D. 1.1.48b - ozn. P/1-P/3 1,66+1,2*3+1,5*8	m	17,26000 17,26000	373,96	6 454,50	RTS 13/ II
Díl: 64		Výplně otvorů				6 454,50	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				104 388,06	
31	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	360,20000	13,62	4 905,70	RTS 15/ II
32	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	360,20000	8,34	3 005,60	RTS 15/ II
33	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	360,20000	7,67	2 763,77	RTS 15/ II
34	941941041R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami š.1,2 m, H 10 m č.v.D. 1.1.41.43,48 4*30,9*2+5*11,3*2	m2	360,20000 360,20000	52,27	18 828,20	RTS 15/ II
35	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	360,20000	39,23	14 129,79	RTS 15/ II
36	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami š.1,2 m,H 10 m	m2	360,20000	36,83	13 266,11	RTS 15/ II
37	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m č.v.D. 1.1.41.43,48 302,28	m2	302,28000 302,28000	157,10	47 488,88	RTS 15/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				23 875,03	



38	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních č.v.D 1 1 41,43,48 : 302,28	m2	302,28000 302,28000	65,03	19 656,57	RTS 15/ II
39	95001	Dmtž+mtž fasádních prvků vč. nutných úprav	hod	15,00000	198,06	2 970,84	Vlastní
40	95002	Dmtž+zpětná montáž PHP+orient. a bezpečnostních tabulek	hod	6,00000	207,94	1 247,61	Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				423 520,24	
41	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých č.v.D 1 1 44,47 : 6,1*30,9*2	m2	376,98000 376,98000	28,01	10 557,71	RTS 13/ II
42	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 50 cm č.v.D 1 1 44,47 : 6,1*30,9*2	m2	371,94000 376,98000	14,19	5 279,63	RTS 15/ II
		-5,6*0,15*6		-5,04000			
43	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° č.v.D 1 1 44,40 : 0,7*4,3	m2	3,01000 3,01000	45,27	136,26	RTS 15/ II
44	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, do 30° č.v.D 1 1 44,47 : 30,9*2	m	61,80000 61,80000	22,25	1 375,13	RTS 15/ II
45	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30° č.v.D 1 1 44,47 : 0,8*1,8	m2	1,44000 1,44000	52,85	76,10	RTS 15/ II
46	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° č.v.D 1 1 44,47 : 30,6*2	m	61,20000 61,20000	30,79	1 884,19	RTS 15/ II
47	764359820R00	Demontáž kotlíku, sklon do 30° č.v.D 1 1 44,47 : 4	kus	4,00000 4,00000	72,03	288,12	RTS 15/ II
48	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° č.v.D 1 1 44,40 : 6,1*4	m	24,40000 24,40000	18,99	463,37	RTS 15/ II
49	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu, rš od 100 do 330 mm č.v.D 1 1 44,47 : (1,2*3+2,08*6+2,15+1,5+1,66)	m	21,39000 21,39000	37,69	806,25	RTS 15/ II
50	764430850R00	Demontáž oplechování zdí, rš 600 mm č.v.D 1 1 44,47 : 5,6*6	m	33,60000 33,60000	38,46	1 292,27	RTS 15/ II
51	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm č.v.D 1 1 44,47 : 4,8*4	m	19,20000 19,20000	29,35	563,50	RTS 15/ II
52	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami č.v.D 1 1 44,47-obklad římsy : 0,7*30,9*2	m2	43,26000 43,26000	157,49	6 812,84	RTS 15/ II
53	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů č.v.D 1 1 44,47-obklad římsy : 0,7*30,9*2	m2	43,26000 43,26000	24,46	1 058,02	RTS 15/ II
54	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných č.v.D 1 1 44,47 : 6,1*30,9*2	m2	371,94000 376,98000	85,17	31 677,76	RTS 15/ II
		-5,6*0,15*6		-5,04000			
55	965043431RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem č.v.D 1 1 40,42,48 : 302,28*0,16	m3	48,36480 48,36000	2 680,23	129 629,00	RTS 15/ II
56	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí č.v.D 1 1 40,42,48 : 302,28*0,16	m3	48,36480 48,36000	879,89	42 555,61	RTS 15/ II
57	967031132R00	Přisekání omítek ostění+nadpraží+parapet v tl. 3cm č.v.D 1 1 41,45 : Začátek provozního součtu okna 1,66*2+1,6*2+1,2*4+1,5*2+1,48*2+1,2*2+1,2*2+(2,08*2+1,5*2)*6 2,15*2+1,5*2+1,2*4 Konec provozního součtu 0,3*77,14 dveře 0,3*(1+2,1*2)	m2	24,70200 65,04000 12,10000 23,14000 1,56000	102,43	2 530,30	RTS 15/ II
58	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 č.v.D 1 1 44,40 : 3*7*3+2*2	kus	28,00000 28,00000	7,29	204,10	RTS 15/ II
59	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 č.v.D 1 1 44,40 : 1	kus	1,00000 1,00000	19,85	19,85	RTS 15/ II
60	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 č.v.D 1 1 44,40 : 1,2*1,2*3	m2	4,32000 4,32000	198,06	855,60	RTS 15/ II
61	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 č.v.D 1 1 44,40 : 2,08*1,5*6+2,15*1,5+1,5*1,48+1,66*1,6	m2	26,82100 26,82000	140,51	3 768,61	RTS 15/ II
62	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2 č.v.D 1 1 44,40 : 2*2+2	kus	6,00000 6,00000	72,22	433,33	RTS 15/ II
63	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2 č.v.D 1 1 44,40 : 2*3	kus	6,00000 6,00000	105,12	630,71	RTS 15/ II

64	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m ² č v D 1 1 44 40 2*3*2+3,34*3,5*3+3,5*1,6	m ²	52,67000	96,39	5 076,89	RTS 15/ II
65	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm č v D 1 1 44 47 (1,2*3+2,08*6+2,15+1,5+1,66)	m	21,39000	24,46	523,14	RTS 15/ II
66	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % č v D 1 1 44 47 6,6	m ²	6,60000	24,75	163,32	RTS 15/ II
67	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % č v D 1 1 40,42 4*(2,9*4+3,5*2+6,6*2+10,35*3+5,8*2+8,7*2+2,4*2+2,5*2+7,7*2+0,3*8+0,15*6+3,9*2) -(1,2*1,2*3+2,08*1,5*6+2,15*1,5+1,66*1,6+1,5*1,48) -(2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3+1*2,09+2,35*2,29*2) 0,3*(1,2*3*3+(2,08+1,5*2)*6+2,15+1,5*2+1,66+1,6*2+1,5+1,48*2) 0,3*(2*3*2+2,36*3*2+(3,34+3,5*2)*2+3,25*3*2)	m ²	660,00800 719,60000	18,41	12 154,00	RTS 15/ II
68	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 30 % č v D 1 1 40,42,44 4,4*(30,9*2+11,3*2)+11,7*1,55/2*2+0,27*11,7*2 2*0,6*2 vrata : -(2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3) dveře : -1*2,09 okna : - (1,66*1,6+1,2*1,2+1,5*1,48+1,2*1,2+2,08*1,5*6+2,15*1,5+1,2*1,2) ostění : okna : 0,2*(1,66+1,6*2+1,2*3+1,5+1,48*2+1,2+1,2*2+(2,08+1,5*2)*6) 0,2*(2,15+1,5*2+1,2*3) dveře : 0,35*(1+2,09*2) vrata : 0,2*(2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3) 0,6*2*4	m ²	345,77700 395,81000 2,40000 -46,21000 -2,09000 -31,14000 9,40000 1,75000 1,81000 9,24000 4,80000	13,43	4 642,94	RTS 15/ II
69	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,60,61,6 4,65,66,67,68, Součet : 68,51264	t	68,51264	273,35	18 727,69	RTS 15/ II
70	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,60,61,6 4,65,66,67,68, Součet : 137,02527	t	137,02527	193,55	26 521,04	RTS 15/ II
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,60,61,6 4,65,66,67,68, Součet : 1370,25274	t	1 370,25274	16,88	23 130,34	RTS 15/ II
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,60,61,6 4,65,66,67,68, Součet : 137,02527	t	137,02527	238,72	32 711,03	RTS 15/ II
73	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,60,61,6 4,65,66,67,68, Součet : 274,05055	t	274,05055	23,88	6 544,83	RTS 15/ II
74	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,60,61,6 4,65,66,67,68, Součet : 137,02527	t	137,02527	118,64	16 256,95	RTS 15/ II

75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,57,60,61,64,65,66,67,68, Součet : 137,02527	t	137,02527	249,37	34 169,82	RTS 15/ II
Díl: 96A		Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad				22 664,65	
76	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav. 1 vrst č.v.D.1 1 40,42,48 : 302,28	m2	302,28000	11,32	3 421,06	RTS 15/ II
77	712300831RT3	Odstranění živичné krytiny střech do 10° 1vrstvé, z ploch jednotlivé nad 20 m2 č.v.D.1 1 44,47 : 6,1*30,9*2 -5,6*0,15*6	m2	371,94000 376,98000 -5,04000	14,58	5 422,32	RTS 15/ II
78	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly 76,77, Součet : 3,70374	t	3,70374	273,63	1 013,47	RTS 15/ II
79	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly 76,77, Součet : 3,70374	t	3,70374	170,05	629,82	RTS 15/ II
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly 76,77, Součet : 74,07487	t	74,07487	14,87	1 101,21	RTS 15/ II
81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly 76,77, Součet : 3,70374	t	3,70374	227,79	843,67	RTS 15/ II
82	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly 76,77, Součet : 14,81497	t	14,81497	26,09	386,49	RTS 15/ II
83	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly 76,77, Součet : 3,70374	t	3,70374	129,77	480,63	RTS 15/ II
84	979990201R00	Poplatek za skládku suti - nebezpečný odpad Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly 76,77, Součet : 3,70374	t	3,70374	2 528,79	9 365,98	RTS 15/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				45 535,43	
85	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34,35,37,38,60,61,64, Součet : 167,28938	t	167,28938	272,20	45 535,43	RTS 15/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				92 724,84	
86	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP č.v.D.1 1 41,43,48 : 302,28*2	m2	604,56000	23,40	14 148,09	RTS 15/ II
87	711111002RZ1	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asf.lak za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN č.v.D.1 1 41,43,48 : 302,28	m2	302,28000	37,98	11 480,83	RTS 15/ II
88	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci č.v.D.1 1 41,43,48 : 302,28	m2	302,28000	73,66	22 265,85	RTS 15/ II
89	82836110	Pás asfaltovaný těžký protiradon s Al vlož 1x7,5 m č.v.D.1 1 41,43,48+ztratné 15% : 302,28*1,15	m2	347,62200	119,41	41 509,29	RTS 15/ II

90	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 95,87,88,89, Součet : 911,14760	%	911,14760	3,64	3 320,79	RTS 15/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				97 674,26	
91	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn č.v.D 1.1.41,43,48 : 2,9*4+3,5*2+6,5*2+10,4*8+5,8*2+8,7*2+7,7*2+4*2+2,4*2 +2,5*2	m	177,00000 177,00000	18,70	3 310,37	RTS 15/ II
92	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci č.v.D 1.1.43,48 : 29,2*10,6	m2	309,52000 309,52000	88,72	27 459,91	RTS 15/ II
93	28314030	Okrajová dilatační páska tl. 10 mm š. 150 mm č.v.D 1.1.41,43,48+ztratné 3% : (2,9*4+3,5*2+6,5*2+10,4*8+5,8*2+8,7*2+7,7*2+4*2+2,4*2 +2,5*2)*1,03	m	182,31000 182,31000	7,19	1 311,42	RTS 15/ II
94	63151377 A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x160 mm, (lambda=0,039W/m.K) č.v.D 1.1.43,48+ztratné 3% : 29,2*10,6*1,03	m2	318,80560 318,81000	199,78	63 591,85	RTS 15/ II
95	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 91,92,93,94, Součet : 900,79230	%	900,79230 900,79230	2,11	1 900,71	RTS 15/ II
Díl: 730		Ústřední vytápění				349 777,58	
96	73001	UT - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	349 777,58	349 777,58	Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				173 585,65	
97	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm č.v.D 1.1.47,43,48 : 6,1*30,9*2	m2	376,98000 376,98000	254,55	95 959,48	RTS 15/ II
98	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm č.v.D 1.1.47,43,48 : 6,1*30,9*2	m2	376,98000 376,98000	57,16	21 549,30	RTS 15/ II
99	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm č.v.D 1.1.47,43,48 : 6,1*30,9*2	m2	376,98000 376,98000	17,84	6 725,12	RTS 15/ II
100	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy č.v.D 1.1.47,43,48 : latě 4/6 : 6,1*30,9*2*4,6*0,04*0,06*1,1 prkna : 6,1*30,9*0,024	m3	9,10180 4,58000 4,52000	1 193,61	10 864,03	RTS 15/ II
101	60517111R	Lať střešní 40x60 mm č.v.D 1.1.47,43,48 : 6,1*30,9*2*4,6*0,04*0,06*1,1	m3	4,57805 4,57805	6 004,03	27 486,76	RTS 15/ II
102	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 97,98,99,100,101, Součet : 1470,50850	%	1 470,50850 1 470,50850	7,48	11 000,97	RTS 15/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				583 250,20	
103	764918314R00	Z+M lemování na stř. s tvrd.krytinou rš 500mm č.v. D 1.1.48b - ozn. K/9 : 6,2*12 č.v.D 1.1.47,43 : 2*(0,6+1,2)	m	78,00000 74,40000 3,60000	110,01	8 580,78	RTS 15/ II
104	764918934R00	Z+M hřebene střechy z oceli: popl. plechu rš 500mm č.v. D 1.1.47 : 30,9	m	30,90000 30,90000	131,01	4 048,35	RTS 15/ II
105	764928302R00	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 330 mm č.v. D 1.1.48b - ozn. K/8 : 6,2*6	m	37,20000 37,20000	318,81	11 859,67	RTS 13/ II
106	764901310R00	D+M komínek odvětrávací, DN 110 mm, izolovaný	kus	4,00000	4 084,66	16 338,64	RTS 15/ II
107	764901316R00	D+M pás větrací ochranný 80x5000 mm č.v. D 1.1.47 : 30,9*2	m	61,80000 61,80000	31,94	1 973,79	RTS 15/ II
108	764901317R00	D+M pás větrací hřebene 75x1000 mm č.v. D 1.1.47 : 30,9	m	30,90000 30,90000	248,12	7 666,97	RTS 15/ II
109	764901318R00	D+M mřížka ochranná větrací 60x1000 mm č.v. D 1.1.47 : 30,9*2	m	61,80000 61,80000	58,41	3 609,73	RTS 15/ II
110	764904203R00	Štitové lemování rš 333 mm tl. 0,5 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester	m	24,40000	325,23	7 935,72	RTS 15/ II
111	764904206R00	č.v. D 1.1.48b - ozn. K/7 : 24,4 Okapový plech r.š. 333mm, tl. 0,5 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5mm	m	24,40000 61,80000	289,84	17 912,31	RTS 15/ II

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybičská 801
Třeboň 538 01



IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161 2

112	764904010RS4	č.v. D 1.1.48b - ozn. K/6 : 30,9*2 D+M zastřešení hladkými plechy, do 30°, tl. 0,5 mm, povrchová úprava HB polyester vč. doplňkových tvarovek	m2	61,80000 376,98000	857,73	323 348,01	RTS 15/ II
113	764908306R00	č.v. D 1.1.47,43,48 : 6,1*30,9*2 Oplechování parapetu, rs 250 mm, lepený, ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester	m	376,98000 17,98000	433,23	7 789,48	RTS 13/ II
114	764908110R00	č.v. D 1.1.48b - ozn. K/1-K/3 : 1,72+1,26*3+1,56*8 Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou	m	17,98000 19,60000	939,26	18 409,44	RTS 15/ II
115	764908201R00	č.v. D 1.1.48b - ozn. K/4 : 4,9*4 Kotlík žlabový čtvercový, žlab rs 330 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou	kus	19,60000 4,00000	814,38	3 257,52	RTS 15/ II
116	764908204R00	č.v. D 1.1.48b - ozn. K/4 : 4 Žlab podokapní čtvercový, velikost rs 330 mm, podokapní čtvercový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou	m	4,00000 61,80000	835,00	51 603,10	RTS 15/ II
117	765901109R00	č.v. D 1.1.48b - ozn. K/5 : 30,9*2 Fólie podstřešní paropropustná, vč. dod. fólie pro plech, krytiny	m2	61,30000 376,98000	180,98	68 227,41	RTS 15/ II
118	13851060R	č.v. D 1.1.47,43,48 : 6,1*30,9*2 Tabule plechová tl 0,5mm 1230x2000, plech ocelový s povrchovou úpravou polyester	m2	376,98000 72,17100	275,07	19 852,29	RTS 15/ II
119	998764202R00	č.v. D 1.1.48b - ozn. K/9 : 6,2*12*0,5*1,1 č.v. D 1.1.47 : 30,9*0,5*1,1 č.v. D 1.1.48b - ozn. K/8 : 6,2*6*0,3*1,1 č.v. D 1.1.47,43-komin : 2*(0,6+1,2)*0,5*1,1 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115, 116,117,118 Součet : 5649,50980	%	40,92000 16,99500 12,27600 1,98000 5 649,50980	1,92	10 837,01	RTS 15/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				30 060,32	
120	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, lakování č.v. D 1.1.45,48-obklad římsy : 0,7*30,9*2	m2	43,26000 43,26000	694,88	30 060,32	RTS 15/ II
Díl: 766 A		Výplně otvorů z plastu				193 662,33	
121	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, fólie š. 100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm č.v. D 1.1.41,45 okna 1,66*2+1,6*2+1,2*4+1,5*2+1,48*2+1,2*2+1,2*2+(2,08*2+ 1,5*2)*6 2,15*2+1,5*2+1,2*4 dveře : 1*2+2,09*2	m	83,32000 65,04000	167,46	13 952,83	RTS 15/ II
122	1	D+M plast. oken, s izol. trojsklem Uw=1,1W/(m2 K), bílá č.v. D 1.1.48b : O/1 : 1,66*1,6 O/2 : 1,2*1,2 O/3 : 1,5*1,48 O/4 : 1,2*1,2*2 O/5 : 2,08*1,5*7	m2	31,03600 2,65600 1,44000 2,22000 2,88000 21,84000	5 019,03	155 770,47	Vlastní
123	2	D+M plast. dveří, s izol. trojsklem Ud=1,2W/(m2 K), bílé č.v. D 1.1.48b-O/6 : 1*2,09	m2	2,09000 2,09000	11 454,08	23 939,03	Vlastní
Díl: 7668		Výplně otvorů				412 095,26	
124	Z/1	D+M vrat ocel. zatepl. 2000/3000, Ud=1,5W/(m2 K), kompl. dodávka dle popisu Z/1 č.v. D 1.1.48b - ozn. Z/1 : 1	kus	1,00000 1,00000	48 774,99	48 774,99	Vlastní
125	Z/2	D+M vrat ocel. zatepl. 2360/3000, Ud=1,5W/(m2 K), kompl. dodávka dle popisu Z/2 č.v. D 1.1.48b - ozn. Z/1 : 1	kus	1,00000 1,00000	61 108,86	61 108,86	Vlastní
126	Z/3	D+M vrat ocel. zatepl. 3340/3500, Ud=1,5W/(m2 K), kompl. dodávka dle popisu Z/3 č.v. D 1.1.48b - ozn. Z/3 : 2	kus	2,00000 2,00000	83 488,84	166 977,69	Vlastní
127	Z/4	D+M vrat ocel. zatepl. 3250/3000, Ud=1,5W/(m2 K), kompl. dodávka dle popisu Z/4 č.v. D 1.1.48b - ozn. Z/4 : 1	kus	1,00000 1,00000	79 474,58	79 474,58	Vlastní

128	Z/5	D+M vrat ocel 3500/1800 - kompl. dodávka dle popisu Z/5 č.v. D 1.1.48b - ozn. Z/5 - 1	kus	1,00000	55 759,14	55 759,14	Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		1,00000		50 858,19	
129	76201	Očištění, kontrola + oprava stáv. vazníků, rozsah prací bude upřesněn dle skutečného stavu	m2	346,53200	110,78	38 387,87	Vlastní
130	76703	D+M ochran. rohů vč. nátěru č.v. D 1.1.41,45-vrata : 2+3*2 2,36+3*2 (3,34+3,5*2)*2 3,25+3*2	m	46,29000 8,00000 8,36000 20,68000 9,25000	247,93	11 476,68	Vlastní
131	Z/6	D+M krycí mřížky odvětrání 220/220 č.v. D 1.1.48b - ozn. Z/6 - 2	kus	2,00000 2,00000	496,82	993,64	Vlastní
Díl: 783		Nátěry				221 918,72	
132	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x č.v. D 1.1.47,43,48 látě 4/6 : 6,1*30,9*2*4,6*2*(0,04+0,06) prkna : 6,1*30,9*2*2	m2	1 100,78160 346,82000 753,96000	50,16	55 216,83	RTS 15/ II
133	783814120R00	Nátěr olejový betonových povrchů 2x + 1x email č.v. D 1.1.41,43,48 : 302,28	m2	302,28000 302,28000	191,63	57 926,00	RTS 15/ II
134	783992000R00	Nátěr bezpečnostními barvami šrafovaním č.v. D 1.1.41,45-vrata : 2*0,6*(3*6+3,5*4)	m2	38,40000 38,40000	917,29	35 224,06	RTS 15/ II
135	78301	Nátěry stáv. střešních vazníků, vč. odstranění stáv. nátěru	m2	346,53200	212,25	73 551,82	Vlastní
Díl: 784		Malby				60 685,96	
136	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace č.v. D 1.1.44,47 : 6,6 4*(2,9*4+3,5*2+6,6*2+10,35*8+5,8*2+8,7*2+2,4*2+2,5*2+7,7*2+0,3*8+0,15*6+3,9*2) -(1,2*1,2*3+2,08*1,5*6+2,15*1,5+1,66*1,6+1,5*1,48) -(2*3+2,36*3+3,34*3,5*2+3,25*3+1*2,09+2,35*2,29*2) 0,3*(1,2*3*3+(2,08+1,5*2)*6+2,15+1,5*2+1,66+1,6*2+1,5+1,48*2) 0,3*(2+3*2+2,36+3*2+(3,34+3,5*2)*2+3,25+3*2)	m2	666,60800 6,60000 719,60000 -31,14000 -59,06000 16,73000 13,39000	65,51	43 667,66	RTS 15/ II
137	784442021RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace č.v. D 1.1.41,48 : 302,28	m2	302,28000 302,28000	56,30	17 018,30	RTS 15/ II
Díl: M21		Elektromontáže				251 216,94	
138	21001	EI - dle samostatného položkového rozpočtu, vč. PPV	kpl	1,00000	251 216,94	251 216,94	Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				156 554,24	
139	VRN0	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00000	4 795,55	4 795,55	Vlastní
140	VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	57 546,63	57 546,63	Vlastní
141	VRN2	Provoz investora	Soubor	1,00000	1 918,22	1 918,22	Vlastní
142	VRN3	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	4 795,55	4 795,55	Vlastní
143	VRN4	EI - VRN+východí revize(dle samostatného položkového rozpočtu)	soubor	1,00000	9 221,16	9 221,16	Vlastní

4 386 050,93



Položkový rozpočet

S:	151116	Rekonstrukce bývalého rybářského objektu v Třeboni
O:	SO06	Sklady a školící místnost
R:	SO06	Sklady a školící místnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	342	Sádrokarton.kce				469 674,67	
1	342265122RT2	Uprava podkrovní sádrokarton: na ocel rošt, šikmá, desky protipožární tl. 12,5 mm, min. vata tl.16cm č.v. D1 1.54,52,59 : 5,4*(7,8+6+36,5)*2 3,3*4,8	m2	559,08000 543,24000 15,84000	810,16	452 944,62	RTS 15/ II
2	342265991R00	Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm č.v. D1 1.54,52,59 : 5,4*(7,8+6+36,5)*2 3,3*4,8	m2	559,08000 543,24000 15,84000	29,92	16 730,05	RTS 15/ II
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				376 077,41	
3	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm dveře (1,46+2,09*2+1,02+2,15*2+1,44+2,06*2+0,94+1,95*2+(1,2+0,8*2)*2) okna : (1,48+1,49*2)*2+1,19+1,16*2+(1,19+1,18*2)*4+(1,19+1,18*2)*2+(1,49+1,48*2)*2 1,19+1,18*2+1,19+1,18*2+1,19+0,62*2+1,19+0,86*2+0,59+1,49*2+(1,48+1,49*2)*3 (1,2+0,92*2)*3	m	108,10000 26,96000 42,63000 29,39000 9,12000	65,41	7 070,97	RTS 15/ II
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů vrata : (3,49*3,12+3,48*3,1+3,01*3,22) dveře : (1,46*2,09+1,02*2,15+1,44*2,06+0,94*1,95+1,7*2) okna : (1,48*1,49*2+1,19*1,16+1,19*1,18*4+1,19*1,18*2+1,49*1,48*2+1,2*0,8*2) (1,19*1,18+1,19*1,18+1,19*0,62+1,19*0,86+0,59*1,49+1,48*1,49*3) (1,2*0,92*3)	m2	80,73550 31,37000 13,44000 20,55000 12,06000 3,31000	36,16	2 919,27	RTS 15/ II
5	611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých č.v. D1 1.50 : 8,73+1,17+16,14+15,34+24,23+6,14+12,34+38,58+10,38 27,7+11,41+20,01+80,62	m2	272,79000 133,05000 139,74000	135,33	36 916,81	RTS 15/ II
6	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm č.v. D1 1.50 : 8,73+1,17+16,14+15,34+24,23+6,14+12,34+38,58+10,38 27,7+11,41+20,01+80,62	m2	272,79000 133,05000 139,74000	162,09	44 216,44	RTS 15/ II
7	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. dveře (1,46+2,09*2+1,02+2,15*2+1,44+2,06*2+0,94+1,95*2+(1,2+0,8*2)*2) okna : (1,48+1,49*2)*2+1,19+1,16*2+(1,19+1,18*2)*4+(1,19+1,18*2)*2+(1,49+1,48*2)*2 1,19+1,18*2+1,19+1,18*2+1,19+0,62*2+1,19+0,86*2+0,59+1,49*2+(1,48+1,49*2)*3 (1,2+0,92*2)*3	m	108,10000 26,96000 42,63000 29,39000 9,12000	54,00	5 837,18	RTS 15/ II
8	612421321R00	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - hladkých č.v. D1 1.49,51,53 : 1 NP : 2,7*(4,3*6+3,6*2+3,8*2+2,5*2+0,6*2*2+0,8*2) 2,7*(7,5*2+4,4*2+6,2*2+2*2+2,2*2+2,5*2+4,9*2+7,8*2+2*2+4,9*2) 2,7*(2,7*2+3,2*24+10,3*2+3,7*2+6,5*2+7,8*2+10,3*2) 3*(22,2*2+10,3*2+0,35*6+0,15*12+0,24*2)	m2	1 242,13950 139,86000 239,76000 430,38000 208,14000	108,09	134 265,04	RTS 15/ II

HYDRO & KIV s.r.o.
Rybářská 801
Třebon 378 61



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 **2**

9	612421626R00	2 NP 1,4*(36,6*2+6,1*2+7,8*2+10,3*6+0,35*16+0,15*32+0,4*4*2) 1,2*10,3/2*6 Začátek provozního součtu vrata (3,49*3,12+3,48*3,1+3,01*3,22) dveře (1,46*2,09+1,02*2,15+1,44*2,06+0,94*1,95) okna (1,48*1,49*2+1,19*1,16+1,19*1,18*4+1,19*1,18*2+1,49*1,48*2) (1,19*1,18+1,19*1,18+1,19*0,62+1,19*0,86+0,59*1,49+1,48*1,49*3) (1,2*0,92*3) Konec provozního součtu -75,4155 Začátek provozního součtu dveře (1,46+2,09*2+1,02+2,15*2+1,44+2,06*2+0,94+1,95*2) okna (1,48+1,49*2)*2+1,19+1,16*2+(1,19+1,18*2)*4+(1,19+1,18*2)*2+(1,49+1,48*2)*2 1,19+1,18*2+1,19+1,18*2+1,19+0,62*2+1,19+0,86*2+0,59+1,49*2+(1,48+1,49*2)*3 (1,2+0,92*2)*3 Konec provozního součtu 102,5*0,15	m2	246,96000 37,08000 31,37000 10,04000 18,63000 12,06000 3,31000 -75,42000 21,36000 42,63000 29,39000 9,12000 15,38000	218,68	6 059,55	RTS 15/ II
		Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká č.v. D1 150,54,59 1,45*(3,2+0,6*2+1,5+1,6+0,9+2,7+1,5-0,6*2+1,4*2+0,8*2) 2*1,2*2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem č.v. D1 149,51,53 1 NP : 2,7*(4,3*6+3,6*2+3,8*2+2,5*2+0,6*2+0,8*2) 2,7*(7,5*2+4,4*2+6,2*2+2,2*2+2,5*2+4,9*2+7,8*2+2*2+4,9*2) 2,7*(2,7*2+3,2*24+10,3*2+3,7*2+6,5*2+7,8*2+10,3*2) 3*(22,2*2+10,3*2+0,35*6+0,15*12+0,24*2) 2 NP : 1,4*(36,6*2+6,1*2+7,8*2+10,3*6+0,35*16+0,15*32+0,4*4*2) 1,2*10,3/2*6 Začátek provozního součtu vrata (3,49*3,12+3,48*3,1+3,01*3,22) dveře (1,46*2,09+1,02*2,15+1,44*2,06+0,94*1,95) okna (1,48*1,49*2+1,19*1,16+1,19*1,18*4+1,19*1,18*2+1,49*1,48*2) (1,19*1,18+1,19*1,18+1,19*0,62+1,19*0,86+0,59*1,49+1,48*1,49*3) (1,2*0,92*3) Konec provozního součtu -75,4155 Začátek provozního součtu dveře (1,46+2,09*2+1,02+2,15*2+1,44+2,06*2+0,94+1,95*2) okna (1,48+1,49*2)*2+1,19+1,16*2+(1,19+1,18*2)*4+(1,19+1,18*2)*2+(1,49+1,48*2)*2 1,19+1,18*2+1,19+1,18*2+1,19+0,62*2+1,19+0,86*2+0,59+1,49*2+(1,48+1,49*2)*3 (1,2+0,92*2)*3					
10	612471411R00	2*1,2*2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem č.v. D1 149,51,53 1 NP : 2,7*(4,3*6+3,6*2+3,8*2+2,5*2+0,6*2+0,8*2) 2,7*(7,5*2+4,4*2+6,2*2+2,2*2+2,5*2+4,9*2+7,8*2+2*2+4,9*2) 2,7*(2,7*2+3,2*24+10,3*2+3,7*2+6,5*2+7,8*2+10,3*2) 3*(22,2*2+10,3*2+0,35*6+0,15*12+0,24*2) 2 NP : 1,4*(36,6*2+6,1*2+7,8*2+10,3*6+0,35*16+0,15*32+0,4*4*2) 1,2*10,3/2*6 Začátek provozního součtu vrata (3,49*3,12+3,48*3,1+3,01*3,22) dveře (1,46*2,09+1,02*2,15+1,44*2,06+0,94*1,95) okna (1,48*1,49*2+1,19*1,16+1,19*1,18*4+1,19*1,18*2+1,49*1,48*2) (1,19*1,18+1,19*1,18+1,19*0,62+1,19*0,86+0,59*1,49+1,48*1,49*3) (1,2*0,92*3) Konec provozního součtu -75,4155 Začátek provozního součtu dveře (1,46+2,09*2+1,02+2,15*2+1,44+2,06*2+0,94+1,95*2) okna (1,48+1,49*2)*2+1,19+1,16*2+(1,19+1,18*2)*4+(1,19+1,18*2)*2+(1,49+1,48*2)*2 1,19+1,18*2+1,19+1,18*2+1,19+0,62*2+1,19+0,86*2+0,59+1,49*2+(1,48+1,49*2)*3 (1,2+0,92*2)*3	m2	4,80000 1 242,13950 139,86000 239,76000 430,38000 208,14000 246,96000 37,08000 31,37000 10,04000 18,63000 12,06000 3,31000 -75,42000 21,36000 42,63000 29,39000 9,12000	111,74	138 792,16	RTS 15/ II

		Konec provozního součtu 102,5*0,15		15,38000			
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				844 140,88	
11	622451143R00	Omitka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2 č.v D1 1 50,52,56,59 J : 0,2*(51,9-(1,4+3,7*2+4,5)) S : 0,3*(51,9-11,7)+1,4*4,8 Z : 0,3*11,2+1,4*3,5 V : 0,25*11,2+1,4*3,5	m2	42,46000	506,41	21 502,18	RTS 15/ II
12	602011188RT5	Omitka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm č.v D1 1 50,52,56 fasáda : 541,1445 ostění : 22,76	m2	563,90450	251,38	141 755,93	RTS 15/ II
13	602011189R00	Omitka stěn mozaiková č.v D1 1 50,52,56,59 J : 0,2*(51,9-(1,4+3,7*2+4,5)) S : 0,3*(51,9-11,7)+1,4*4,8 Z : 0,3*11,2+1,4*3,5 V : 0,25*11,2+1,4*3,5	m2	42,46000	388,92	16 513,51	RTS 15/ II
14	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky č.v D1 1 50,52,56 fasáda : 541,1445 ostění : 22,76	m2	563,90450	43,54	24 554,44	RTS 15/ II
15	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky č.v D1 1 50,52,56,59 J : 0,2*(51,9-(1,4+3,7*2+4,5)) S : 0,3*(51,9-11,7)+1,4*4,8 Z : 0,3*11,2+1,4*3,5 V : 0,25*11,2+1,4*3,5	m2	42,46000	53,13	2 256,10	RTS 15/ II
16	620452105R00	Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm č.v D1 1 50,52,56,59 Začátek provozního součtu J : 0,2*(51,9-(1,4+3,7*2+4,5)) S : 0,3*(51,9-11,7)+1,4*4,8 Z : 0,3*11,2+1,4*3,5 V : 0,25*11,2+1,4*3,5 Konec provozního součtu 42,46*2	m2	84,92000	135,23	11 484,12	RTS 15/ II
17	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení vrata : (3,49*3,12+3,48*3,1+3,01*3,22) dveře : (1,46*2,09+1,02*2,15+1,44*2,06+0,94*1,95+1,7*2) okna : (1,48*1,49*2+1,19*1,16+1,19*1,18*4+1,19*1,18*2+1,49*1,48*2+1,2*0,8*2) (1,19*1,18+1,19*1,18+1,19*0,62+1,19*0,86+0,59*1,49+1,48*1,49*3) (1,2*0,92*3)	m2	80,73550 31,37000 13,44000 20,55000 12,06000 3,31000	34,53	2 787,63	RTS 15/ II
18	622311024R00	Soklová lišta plast KZS tl. 150 mm č.v D 1 1 50,56,54 : 51,9*2+11,2*2+3,3*2 rampa : 33,2+2,7	m	168,70000 132,80000 35,90000	315,26	53 184,30	RTS 15/ II
19	622311135RV1	Zatepl. systém, fasáda, EPS F(0,033W/m.K) tl 150 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou č.v D1 1 50,52,56,59 J : 4,6*51,9 S : 4,6*51,9-1*4,7 Z : 4,5*11,2+0,3*11,8+1,5*11,8/2+2,6*3,5 V : 4,5*11,2+0,3*11,8+1,5*11,8/2+2,6*3,5 Začátek provozního součtu vrata : (3,49*3,12+3,48*3,1+3,01*3,22) dveře : (1,46*2,09+1,02*2,15+1,44*2,06+0,94*1,95) okna : (1,48*1,49*2+1,19*1,16+1,19*1,18*4+1,19*1,18*2+1,49*1,48*2)	m2	541,14450 238,74000 234,04000 71,89000 71,89000 31,36900 10,04380 18,62640	628,70	340 215,89	RTS 15/ II

HYDRO & KAM
Rybníká 801
Třebíč 578 01
IČO: 27720101, DIČ: CZ27720101

		(1,19*1,18+1,19*1,13+1,19*0,82+1,19*0,86+0,59*1,49+1,43*1,49*3) (1,2*0,92*3) Konec provozního součtu -75,4155	m2	12,06430 3,31200 -75,41550			
20	622311153RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm, zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou Začátek provozního součtu dveře (1,48+2,09*2+1,02+2,15*2+1,44+2,06*2+0,94+1,95*2+1,7+2*2) okna (1,48+1,49*2)*2+1,19+1,16*2+(1,19+1,18*2)*4+(1,19+1,18*2)*2+(1,49+1,48*2)*2 1,19+1,18*2+1,19+1,13*2+1,19+0,82*2+1,19+0,86*2+0,59+1,49*2+(1,43+1,49*2)*3 (1,2+0,92*2)*3+(1,2+0,8*2)*2 Konec provozního součtu 0,2*113,8	m2	22,76000 27,06000 42,63000 29,39000 14,72000 22,76000 42,46000	1 044,95	23 783,08	RTS 15/ II
21	622311525RV1	Zateplovací systém, sokl, soklový polyst. tl. 150mm, zakončený stěrkou s vyztužnou tkaninou č v D1: 1,50,52,56,59 J: 0,2*(51,9-(1,4+3,7*2+4,5)) S: 0,3*(51,9-11,7)+1,4*4,8 Z: 0,3*11,2+1,4*3,5 V: 0,25*11,2+1,4*3,5	m2	42,46000 7,72000 18,78000 8,26000 7,70000	1 063,17	45 142,37	RTS 15/ II
22	622315163R00	Zateplovací systém, parapet, EPS P tl. 30 mm Začátek provozního součtu č v D1: 1,49,51,55 1,48+0,59+1,19*3+2,65+1,19+1,49*2+1,19*3+2,65+1,48*4+1,2*2 1,2*3 Konec provozního součtu 30,6*0,2	m2	6,12000 27,00000 3,60000 6,12000	761,44	4 660,00	RTS 15/ II
23	622323041R00	Penetrace podkladu D+M fasáda: 541,1445 sokl: 42,46 ostění: 22,76	m2	606,36450 541,14000 42,46000 22,76000	40,47	24 542,28	RTS 15/ II
24	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 % fasáda: 541,1445 sokl: 42,46 ostění: 22,76	m2	606,36450 541,14000 42,46000 22,76000	143,96	87 293,74	RTS 15/ II
25	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku č v D1: 1,50,52,56 fasáda: 541,1445 ostění: 22,76	m2	563,90450 541,14000 22,76000	29,35	16 549,91	RTS 15/ II
26	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 fasáda: 541,1445 sokl: 42,46 ostění: 22,76	m2	606,36450 541,14000 42,46000 22,76000	46,04	27 915,39	RTS 15/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				277 931,56	
27	599141111R00	Vyplnění spár dilat. živčnou záplivkou č v D1: 1,50,54,59 22,2*2+10,2*8+0,35*12+0,15*10+2,7*2+3,2*4+7,8*2	m	165,50000 165,50000	70,49	11 666,86	RTS 15/ II
28	631315711RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37, vyztužená ocelovými vlákny 30 kg/m3 č v D1: 1,50,59 m.č. 1,08,09,11,12,13,15,17,18,19,20 (38,58+10,38+93,85+6,12+7,05+122,43+27,7+11,41+20,01+80,62)*0,15	m3	62,72250 62,72000	3 123,15	195 891,87	RTS 15/ II
29	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvcotr. vysych. č v D1: 1,50,59 č v D1: 1,50,59 m.č. 1,08,09,11,12,13,15,17,18,19,20 (38,58+10,38+93,85+6,12+7,05+122,43+27,7+11,41+20,01+80,62)	m2	418,15000 418,15000	50,26	21 015,13	RTS 15/ II

30	631316211R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený č.v. D1.1.50.59 m.č. 1.08.09.11.12.13.15.17.18.19.20 (38,58+10,38+93,85+6,12+7,05+122,43+27,7+11,41+20,01+80,62)	m2	418,15000	79,70	33 327,43	RTS 15/ II
31	632415106R00	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm č.v. D1.1.50.59 m.č. 1.01.1.02 : 8,73+1,17	m2	9,90000	258,00	2 554,21	RTS 15/ II
32	634601121R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 20 mm č.v. D1.1.50.54.59 : 4,9+10,2*4+22,2+2,7+3,1+7,8+10,2	m	91,70000	60,33	5 532,08	RTS 15/ II
33	634601129R00	Příplatek za dalších 50 mm tl. mazaniny č.v. D1.1.50.54.59 : 4,9+10,2*4+22,2+2,7+3,1+7,8+10,2	m	91,70000	28,58	2 620,92	RTS 15/ II
34	63001	Provedení drážky v podlaze č.v. D 1.1.50 : 10*2	m	20,00000	266,15	5 323,05	Vlastní
Díl: 64		Výplně otvorů				12 056,33	
35	648991113RT4	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm č.v. D 1.1.59b - ozn. P/1-P/5 1,48*5+1,19*11+1,49*2+1,2*4+0,59	m	28,86000	400,24	11 550,83	RTS 15/ II
36	648991113RT5	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm č.v. D 1.1.59b - ozn. P/6 : 1,19	m	1,19000	424,79	505,50	RTS 15/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				181 520,66	
37	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	556,80000	13,14	7 316,25	RTS 15/ II
38	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 556,8*2	m2	1 113,60000	8,82	9 826,20	RTS 15/ II
39	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	556,80000	7,10	3 951,84	RTS 15/ II
40	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m č.v. D 1.1.56 : 4*(51,9*2+3,7*2)+5*11,2*2	m2	556,80000	48,15	26 808,44	RTS 15/ II
41	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041 předpoklad 2 měsíce : 556,8*2	m2	1 113,60000	34,82	38 770,78	RTS 15/ II
42	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	556,80000	36,83	20 506,86	RTS 15/ II
43	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m č.v. D 1.1.50.52.54 8,73+1,17+16,14+15,34+24,23+6,14+12,34+38,58+10,38 +27,7+11,41+20,01 278,24	m2	470,41000	87,66	41 237,41	RTS 15/ II
44	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m č.v. D 1.1.50.52.54 1,42+93,85+6,12+7,05+1,72+122,43+2,52	m2	235,11000	140,80	33 102,88	RTS 15/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				93 200,84	
45	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100, kolmý odtok č.v. D 1.1.50.52.54.58 : 7	kus	7,00000	887,27	6 210,91	RTS 15/ II
46	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m č.v. D 1.1.50.52 : 507,9+278,24	m2	786,14000	73,76	57 982,23	RTS 15/ II
47	95002	Dmtž+zpět. mtž PHP+orient. a bezpečnostních tabulek	hod	15,00000	198,15	2 972,28	Vlastní
48	96003	Dmtž +zpět. mtž příček z pletiva, vč. nutných úprav č.v. D 1.1.55 : 2,9*(5,6*3+4,7*3)	m2	89,61000	247,45	22 174,04	Vlastní
49	96007	Dmtž +zpětná montáž stáv. fasádních prvků, vč. nutných úprav	hod	20,00000	193,07	3 861,38	Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				516 528,40	
50	761122099T00	DTZ sklobeton stěny tl. 8 cm č.v. D 1.1.50.55 : 1,2*0,8*2	m2	1,92000	227,41	436,62	Vlastní
51	762341811R00	Demontáž bednění střešních rovných z prken hrubých č.v. D 1.1.58.59.54 : 3,6*5,1 6,2*52*2	m2	663,16000	26,57	17 618,41	RTS 15/ II
52	762342812R00	Demontáž latování střešních, rozteč latí do 50 cm č.v. D 1.1.58.59.54 : 6,2*52*2 3,6*5,1	m2	663,16000	15,35	10 176,70	RTS 15/ II
53	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, do 30° č.v. D 1.1.57.55 : 52*2+5,1	m	109,10000	19,18	2 092,78	RTS 15/ II

54	764331850R00	Demontáž lemování zdi, rš 400 a 500 mm, do 30° č.v.D 1 1 49,51,55 : 6*4	m	24,00000 24,00000	21,39	513,32	RTS 15/ II
55	764339830R00	Demontáž lemování kominu v ploše, hl. kryt, do 30° č.v.D 1 1 57,55 : 1*1*2	m2	2,00000 2,00000	50,83	101,67	RTS 15/ II
56	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° č.v.D 1 1 57,55 : 52*2+5,1	m	109,10000 109,10000	30,69	3 348,45	RTS 15/ II
57	764359820R00	Demontáž kotlíku, sklon do 30° č.v.D 1 1 57,55 : 7	kus	7,00000 7,00000	80,28	561,94	RTS 15/ II
58	764391820R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° č.v.D 1 1 49,51,55 : 6,2*4+3,7*2	m	32,20000 32,20000	18,80	605,31	RTS 15/ II
59	764410850R00	Demontáž oplechování parapetu, rš od 100 do 330 mm č.v.D 1 1 49,51,55 : 1,48+0,59+1,19*3+2,65+1,19+1,49*2+1,19*3+2,65+1,48* 4+1,2*2 1,2*3	m	30,60000 27,00000 3,60000	34,72	1 062,43	RTS 15/ II
60	764430840R00	Demontáž oplachování zdi, rš od 330 do 500 mm č.v.D 1 1 57,55 : 6*2	m	12,00000 12,00000	37,31	447,71	RTS 15/ II
61	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm č.v.D 1 1 57,55 : 5,5*6+4,5	m	37,50000 37,50000	26,47	992,68	RTS 15/ II
62	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami č.v.D 1 1 49,53,59 : 1,13*(4,3*4+3,5*2+3,6*2-0,8*3)	m2	32,77000 32,77000	116,44	3 815,61	RTS 15/ II
63	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn č.v.D 1 1 49,53,59 : 1,13*(4,3*4+3,5*2+3,6*2-0,8*3)	m2	32,77000 32,77000	21,20	694,60	RTS 15/ II
64	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami č.v.D 1 1 53,55 : 0,8*51,6*2+0,5*5,1	m2	85,11000 85,11000	139,55	11 877,15	RTS 15/ II
65	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledu č.v.D 1 1 53,55 : 0,8*51,6*2+0,5*5,1	m2	85,11000 85,11000	22,06	1 877,49	RTS 15/ II
66	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou č.v.D 1 1 49,53,59	m2	74,19000	62,82	4 660,74	RTS 15/ II
67	965043431RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem č.v.D 1 1 49,53,59 : m.č. 1 08,09,11,12,13,15,17,18,19,20 : (38,58+10,38+93,85+6,12+7,05+122,43+27,7+11,41+20, 01+80,62)*0,15	m3	74,19000 62,72250	2 340,71	146 815,13	RTS 15/ II
68	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické č.v.D 1 1 49,53,59 : m.č. 1 01,1 02 : 8,73+1,17	m2	9,90000 9,90000	31,84	315,24	RTS 15/ II
69	967031132R00	Přisekání omítek ostění+nadpraží+parapet v tl. 3cm Začátek provozního součtu dveře : (1,46+2,09*2+1,02+2,15*2+1,44+2,06*2+0,94+1,95*2+1,7 +2*2) okna (1,48+1,49*2)*2+1,19+1,16*2+(1,19+1,18*2)*4+(1,19+1,1 8*2)*2+(1,49+1,48*2)*2 1,19+1,18*2+1,19+1,18*2+1,19+0,62*2+1,19+0,86*2+0,5 9+1,49*2+(1,48+1,49*2)*3 (1,2+0,92*2)*3+(1,2+0,8*2)*2 Konec provozního součtu 0,3*113,8	m2	34,14000 27,06000 42,63000 29,39000 14,72000 34,14000	99,84	3 408,65	RTS 15/ II
70	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 č.v.D 1 1 49,51,55 : 35	kus	35,00000 35,00000	7,39	258,48	RTS 15/ II
71	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 č.v.D 1 1 49,51,55 : 7	kus	7,00000 7,00000	11,89	83,25	RTS 15/ II
72	968062354R00	Vytbourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 č.v.D 1 1 49,51,55 : (1,19*0,62+0,59*1,49)	m2	1,61690 1,62000	282,65	457,02	RTS 15/ II
73	968062355R00	Vytbourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 č.v.D 1 1 49,51,55 : (1,19*1,16+1,19*1,18*4+1,19*1,18*2) (1,19*1,18+1,19*1,18+1,19*0,86) (1,2*0,92*3) 1,2*0,8*2	m2	18,86940 9,81000 3,83000 3,31000 1,92000	171,87	3 243,13	RTS 15/ II

74	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 č.v. D1 1.49,51,55 (1,48*1,49*2+1,49*1,48*2) (1,49*1,49*3)	m2	15,43640 8,82000 6,62000	154,13	2 379,20	RTS 15/ II
75	968062559R00	Vybourání dřevěných rámu vrat pl. nad 5 m2 č.v. D1 1.49,51,55 3,49*3,12+3,48*3,1	m2	21,67680 21,68000	95,34	2 066,57	RTS 15/ II
76	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2 č.v. D1 1.49,51,55 2*3	kus	6,00000 6,00000	101,38	608,27	RTS 15/ II
77	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 č.v. D1 1.49,51,55 dveře 0,94*1,95	m2	1,83300 1,83000	270,76	496,30	RTS 15/ II
78	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 č.v. D1 1.49,51,55 dveře (1,46*2,09+1,02*2,15+1,44*2,06) 1,7*2	m2	11,61080 8,21000 3,40000	226,64	2 631,45	RTS 15/ II
79	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 č.v. D1 1.49,51,55 3,01*3,22	m2	9,69220 9,69000	110,20	1 068,10	RTS 15/ II
80	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm č.v. D1 1.49,51,55 1,48+0,59+1,19*3+1,19*2+1,19+1,49*2+1,19*3+1,19*2+1,48*4+1,2*2 1,2*3	m	30,06000 26,46000 3,60000	29,16	876,46	RTS 15/ II
81	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % č.v. D1 1.49 8,73+1,17+16,14+15,34+24,23+6,14+12,34+38,58+10,38 27,7+11,41+20,01+80,62	m2	272,79000 133,05000 139,74000	22,35	6 096,11	RTS 15/ II
82	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % č.v. D1 1.49,51,53 1 NP 2,7*(4,3*6+3,6*2+3,8*2+2,5*2+0,6*2*2+0,8*2) 2,7*(7,5*2+4,4*2+6,2*2+2,2*2+2,5*2+4,9*2+7,8*2+2*2+4,9*2) 2,7*(2,7*2+3,2*2+10,3*2+3,7*2+6,5*2+7,8*2+10,3*2) 3*(22,2*2+10,3*2+0,35*6+0,15*12+0,24*2) 2 NP 1,4*(36,6*2+6,1*2+7,8*2+10,3*6+0,35*16+0,15*32+0,4*4*2) 1,2*10,3*2*6 Začátek provozního součtu vrata (3,49*3,12+3,48*3,1+3,01*3,22) dveře (1,46*2,09+1,02*2,15+1,44*2,06+0,94*1,95) okna (1,48*1,49*2+1,19*1,16+1,19*1,18*4+1,19*1,18*2+1,49*1,48*2) (1,19*1,18+1,19*1,18+1,19*0,62+1,19*0,86+0,59*1,49+1,48*1,49*3) (1,2*0,92*3) Konec provozního součtu -75,4155 Začátek provozního součtu dveře (1,46+2,09*2+1,02+2,15*2+1,44+2,06*2+0,94+1,95*2) okna (1,48+1,49*2)*2+1,19+1,16*2+(1,19+1,18*2)*4+(1,19+1,18*2)*2+(1,49+1,48*2)*2 1,19+1,18*2+1,19+1,18*2+1,19+0,62*2+1,19+0,86*2+0,59+1,49*2+(1,48+1,49*2)*3 (1,2+0,92*2)*3 Konec provozního součtu 102,5*0,15	m2	1 242,13950 139,86000 239,76000 430,38000 208,14000 246,96000 37,08000 31,37000 10,04000 18,63000 12,06000 3,31000 -75,42000 21,36000 42,63000 29,39000 9,12000 15,38000	19,95	24 780,06	RTS 15/ II
83	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 30 % fasáda : 541,1445 sokl 42,46 ostění : 20,5	m2	604,10450 541,14000 42,46000 20,50000	14,67	8 864,87	RTS 15/ II

HYDROKOV s.r.o.
Rybníká 801
Třebíč 679 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 2

84	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m ² č.v. D1 1.50.54.59 1,45*(3,2+0,6*2+1,5+1,6+0,9+2,7+1,5-0,6*2+1,4*2+0,8*2) 2*1,2*2	m2	27,71000 22,91000 4,80000	75,67	2 096,92	RTS 15/ II
85	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,6 8,69,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84, Součet : 94,42281	t	94,42281	243,23	22 966,50	RTS 15/ II
86	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,6 8,69,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84, Součet : 188,84562	t	188,84562	183,67	34 685,21	RTS 15/ II
87	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,6 8,69,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84, Součet : 2832,68429	t	2 832,68429	15,06	42 654,66	RTS 15/ II
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,6 8,69,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84, Součet : 188,84562	t	188,84562	222,71	42 056,95	RTS 15/ II
89	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,6 8,69,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84, Součet : 377,69124	t	377,69124	24,07	9 092,42	RTS 15/ II
90	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,6 8,69,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84, Součet : 188,84562	t	188,84562	122,67	23 165,74	RTS 15/ II
91	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,6 8,69,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84, Součet : 188,84562	t	188,84562	394,39	74 478,11	RTS 15/ II
Díl: 96A		Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad				138 514,80	
92	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav., 1.vrst č.v. D1 1.49.53.59 m.č. 1.08.09,11,12,13,15,17,18,19,20 (38,58+10,38+93,85+6,12+7,05+122,43+27,7+11,41+20,01+80,62)	m2	418,15000 418,15000	11,13	4 652,20	RTS 15/ II
93	765323810R00	Demontáž azbestocement.vinovek.na bednění, do suti č.v.D 1.1.58.59.54 : 6,2*52*2 3,6*5,1	m2	663,16000 644,80000 18,36000	134,28	89 046,12	RTS 16/ I
94	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 92,93, Součet : 16,62591	t	16,62591 16,62591	184,44	3 066,43	RTS 15/ II
95	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 92,93, Součet : 332,51821	t	332,51821 332,51821	16,40	5 453,56	RTS 15/ II
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,62591	225,30	3 745,74	RTS 15/ II

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		92,93, :					
		Součet : 16,62591		16,62591			
97	979032121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	66,50364	26,57	1 766,83	RTS 15/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		92,93, :					
		Součet : 66,50364		66,50364			
98	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,62591	125,16	2 080,96	RTS 15/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		92,93, :					
		Součet : 16,62591		16,62591			
99	979990201R00	Poplatek za skládku suti - nebezpečný odpad	t	16,62591	1 726,40	28 702,95	RTS 15/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		92,93, :					
		Součet : 16,62591		16,62591			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				61 893,29	
100	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	263,28834	235,08	61 893,29	RTS 15/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :					
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,40,41,43,44,45,46,72,73,74,75,77,78,79, :					
		Součet : 263,28834		263,28834			
Díl: 711		Izolace proti vodě				134 777,86	
101	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP č.v. D1 1,50,54,59 m.č. 1 08,09,11,12,13,15,17,18,19,20 : (38,58+10,38+93,85+6,12+7,05+122,43+27,7+11,41+20,01+80,62)	m2	418,15000	27,62	11 550,30	RTS 15/ II
				418,15000			
102	711111002RZ1	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asf.lak za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN č.v. D1 1,50,54,59 m.č. 1 08,09,11,12,13,15,17,18,19,20 : (38,58+10,38+93,85+6,12+7,05+122,43+27,7+11,41+20,01+80,62)	m2	418,15000	37,12	15 520,71	RTS 15/ II
				418,15000			
103	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci č.v. D1 1,49,53,59 m.č. 1 08,09,11,12,13,15,17,18,19,20 : (38,58+10,38+93,85+6,12+7,05+122,43+27,7+11,41+20,01+80,62)	m2	418,15000	84,02	35 132,16	RTS 15/ II
				418,15000			
104	62836110	Pás asfaltovaný těžký protiradon s Al vlož 1x7,5 m č.v. D1 1,49,53,59 m.č. 1 08,09,11,12,13,15,17,18,19,20+15% ztrathně : (38,58+10,38+93,85+6,12+7,05+122,43+27,7+11,41+20,01+80,62)*1,15	m2	480,87250	142,14	68 351,30	RTS 15/ II
				480,87000			
105	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 101,102,103,104, : Součet : 1158,79830	%	1 158,79830	3,64	4 223,38	RTS 15/ II
				1 158,79830			
Díl: 713		Izolace tepelné				161 761,11	
106	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn č.v. D1 1,50,54,59 22,2*2+10,2*8+0,35*12+0,15*10+2,7*2+3,2*4+7,8*2	m	165,50000	15,92	2 634,96	RTS 15/ II
				165,50000			
107	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci č.v. D1 1,54,52,59 : 5,9*(7,8+6+36,5)*2 3,3*4,8	m2	609,38000	67,52	41 146,18	RTS 15/ II
				593,54000			
				15,84000			
108	28314030	Okrajová dilatační páska tl. 10 mm š. 150 mm 165,5*1,03	m	170,46500	7,77	1 324,31	RTS 15/ II
				170,47000			
109	63151377 A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x160 mm, (lambda=0,039W/m.K) Začátek provozního součtu č.v. D1 1,54,52,59 : 5,9*(7,8+6+36,5)*2	m2	627,66140	181,18	113 717,17	RTS 15/ II
				593,54000			

		3 3*4 8 Koniec provozního součtu 609,38*1,03		15 84000			
110	993713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 106,107,108,109 Součet : 1612,51020	%	627,66000 1 612,51020	1,82	2 938,49	RTS 15/ II
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				137 611,80	
111	72001	ZTI - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	137 611,80	137 611,80	Vlastní
Díl:	730	Ústřední vytápění				343 501,89	
112	73001	ÚT - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	343 501,89	343 501,89	Vlastní
Díl:	762	Konstrukce tesařské				362 620,33	
113	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm č.v.D 1 1 58,59,54 : 5,2*52*2 3,6*5,1	m2	663,16000 644,80000 18,36000	180,70	119 830,64	RTS 15/ II
114	762342203R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm č.v.D 1 1 58,59,54 : 6,2*52*2 3,6*5,1	m2	663,16000 644,80000 18,36000	57,26	37 971,81	RTS 15/ II
115	762342204R00	Montáž latování střech, svislé, vzdálenost 100 cm č.v.D 1 1 58,59,54 : 6,2*52*2 3,6*5,1	m2	663,16000 644,80000 18,36000	17,46	11 576,00	RTS 15/ II
116	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy č.v.D 1 1 58,59 : 663,16*4,6*0,04*0,06*1,1 663,16*0,024	m3	23,96930 8,05000 15,92000	1 181,72	28 325,00	RTS 15/ II
117	60517111R	Lat' střešní 40x60 mm č.v.D 1 1 58,59 : 663,16*4,6*0,04*0,06*1,1	m3	8,05342 8,05342	6 410,79	51 628,79	RTS 15/ II
118	76201	Kontrola, oprava, očištění a ochrana nátěr stáv. vazníků, rozsah oprav bude upřesněn dle skutečného stavu	m2	626,57000	127,75	80 046,52	Vlastní
119	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 113,114,115,116,117,118 Součet : 4560,36220	%	4 560,36220	7,29	33 241,57	RTS 15/ II
Díl:	764	Konstrukce klempířské				798 791,14	
120	764918314R00	Z+M lemování na stř. s tvrd. krytinou rš 500mm č.v.D 1 1 59b - ozn. K/14 : 6,2*4 č.v.D 1 1 58,58-komin : (0,6+1,2)*2	m	28,40000 24,80000 3,60000	109,72	3 116,11	RTS 15/ II
121	764918934R00	Z+M hřebene střechy z ocel. popl. plechu rš 500mm č.v.D 1 1 58 : 52	m	52,00000 52,00000	131,49	6 837,69	RTS 15/ II
122	764928302R00	Z+M oplechování zdi z poplast. plechu, rš 300 mm č.v.D 1 1 59b - ozn. K/13 : 6,2*2	m	12,40000 12,40000	310,75	3 853,32	RTS 15/ II
123	764901310R00	D+M komínek odvětrávací, DN 110 mm, izolovaný	kus	4,00000	3 809,30	15 237,20	RTS 15/ II
124	764901316R00	D+M pás větrací ochranný 80x5000 mm č.v.D 1 1 58 : 52*2	m	104,00000 104,00000	32,13	3 341,54	RTS 15/ II
125	764901317R00	D+M pás větrací hřebene 75x1000 mm č.v.D 1 1 58 : 52	m	52,00000 52,00000	251,86	13 096,85	RTS 15/ II
126	764901318R00	D+M mřížka ochranná větrací 60x1000 mm č.v.D 1 1 58 : 52*2	m	104,00000 104,00000	65,99	6 862,63	RTS 15/ II
127	764904203R00	Štitové lemování rš 333 mm tl. 0,5 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester č.v.D 1 1 59b - ozn. K/12,15 : 32,2+3,7*2	m	39,60000	373,48	14 789,71	RTS 15/ II
128	764904206R00	Okapový plech rš 333mm, tl. 0,5 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5mm č.v.D 1 1 59b - ozn. K/9 : 52*2+5,2	m	109,20000	284,66	31 085,31	RTS 15/ II
129	764904010RS4	D+M zastřešení hladkými plechy, do 30°, tl. 0,5 mm, povrchová úprava HB polyester vč. doplňkových tvarovek č.v.D 1 1 58,59,54 : 6,2*52*2 3,6*5,1	m2	663,16000 644,80000 18,36000	619,39	410 757,04	RTS 15/ II
130	764908306R00	Oplechování parapetu, rš 250 mm, lepené, ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester	m	30,54000	465,84	14 226,75	RTS 15/ II

		č. v. D 1.1.59b - ozn. K/1-K/5, K/16 1,54*5+1,25*7+2,65*2+1,55*2+1,26*4+0,65		30,54000				
131	764908110R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou	m	33,90000	917,29	31 096,24	RTS 15/ II	
		č. v. D 1.1.59b - ozn. K/6, 7 3,9+5*6		33,90000				
132	764908201R00	Kotlík žlabový čtvercový, žlab rš 330 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou	kus	7,00000	782,63	5 478,44	RTS 15/ II	
		č. v. D 1.1.59b - ozn. K/6, 7 1+6		7,00000				
133	764908204R00	Žlab podokapní čtvercový, velikost rš 330 mm, podokapní čtvercový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou	m	109,20000	889,77	97 162,54	RTS 15/ II	
		č. v. D 1.1.59b - ozn. K/8 52*2+5,2		109,20000				
134	765901109R00	Fólie podstřešní paropropustná, vč. dod. fólie pro plech, krytiny	m2	663,16000	180,60	119 767,03	RTS 15/ II	
		č. v. D 1.1.58,59,54 6,2*52*2		644,80000				
		3,6*5,1		18,36000				
135	13851060R	Tabule plechová tl. 0,5mm 1230x2000, plech ocelový s povrchovou úpravou polyester	m2	19,71200	263,37	5 191,58	RTS 15/ II	
		č. v. D 1.1.59b - ozn. K/14 6,2*4*0,5*1,1		13,64000				
		č. v. D 1.1.59b - ozn. K/13 6,2*2*0,3*1,1		4,09200				
		č. v. D 1.1.56,58-komin (0,6+1,2)*2*0,5*1,1		1,98000				
136	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly: 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132, 133,134,135. Součet: 9269,08670	%	9 269,08670	1,82	16 891,15	RTS 15/ II	
				9 269,08670				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				53 168,45		
137	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, lakování	m2	74,28000	715,78	53 168,45	RTS 15/ II	
		č. v. D 1.1.54,56 0,7*51,6*2+0,4*5,1		74,28000				
Díl: 766 A		Výplně otvorů z plastu				299 881,00		
138	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, fólie š. 100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm dveře (1,46*2+2,09*2+1,02*2+2,15*2+1,44*2+2,06*2+0,94*2+1, 95*2+1,7*2+2*2) okna: (1,48*2+1,49*2)*2+1,19*2+1,16*2+(1,19*2+1,18*2)*4+(1,1 9*2+1,18*2)*2+(1,49*2+1,48*2)*2 1,19*2+1,18*2+1,19*2+1,18*2+1,19*2+0,62*2+1,19*2+0,8 6*2+0,59*2+1,49*2+(1,48*2+1,49*2)*3 (1,2*2+0,92*2)*3+(1,2*2+0,8*2)*2 D+M plast oken, s izol. trojsklem Uw=1,1W/(m2 K), bílá	m	150,42000	152,11	22 881,13	RTS 15/ II	
				33,62000				
				56,90000				
				39,18000				
				20,72000				
139	1	D+M plast oken, s izol. trojsklem Uw=1,1W/(m2 K), bílá	m2	35,55920	5 203,27	185 024,13	Vlastní	
		č. v. D 1.1.59b						
		O/1 1,48*1,49*5		11,02600				
		O/3 1,19*1,16*8		11,04320				
		O/6 1,19*1,16*2		2,76080				
		O/7 1,19*0,86		1,02340				
		O/8 1,19*0,86		1,02340				
		O/9 1,2*0,92*3		3,31200				
		O/10 1,2*0,8		0,96000				
		O/11 1,49*1,48*2		4,41040				
140	2	D+M plast. dveří, s izol. trojsklem Ud=1,2W/(m2 K), bílé	m2	8,23100	11 174,31	91 975,74	Vlastní	
		č. v. D 1.1.59b						
		O/2 1,345*2		2,69000				
		O/4 0,9*2,06*2		3,70800				
		O/5 0,94*1,95		1,83300				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				374 245,87		
141	Z/4	D+M ocel. zatepl. vrat 1600/1950, Ud=1,5W/m2K, kompl. dodávka dle popisu Z/5	kus	1,00000	44 143,54	44 143,54	Vlastní	
		č. v. D 1.1.59b - ozn. Z/4 1		1,00000				
142	Z/5	Očištění a obnova nátěru stáv. zábradlí - dle popisu Z/5	kus	1,00000	4 662,33	4 662,33	Vlastní	
		č. v. D 1.1.59b - ozn. Z/5 1		1,00000				
143	76703	D+M ochran. rohů vč. nátěru	m	28,86000	244,00	7 041,77	Vlastní	
		č. v. D 1.1.56,58 - vrata: 3,49+3,12*2+3,48+3,1*2+3,01+3,22*2		28,86000				

HYDRO & KOV s.r.o.
Krybská 801
Třebíč 379 01
IČO: 27720181, DIČ: CZ27720181

144	Z/1	D+M vrat zatepl. se vstup. dveřmi 3490/3120mm, Ud=1,5W/(m2 K) - kompl. dodávka dle popisu Z/1 č. v. D 1.1.59b - ozn. Z/1 1	kus	1,00000	126 251,36	126 251,36	Vlastní
145	Z/2	D+M vrat 2 kř. zatepl. 3480/3100 mm, Ud=1,5W/(m2 K), kompl. dodávka dle popisu Z/2 č. v. D 1.1.59b - ozn. Z/2 1	kus	1,00000	94 866,58	94 866,58	Vlastní
146	Z/3	D+M vrat 2 kř. zatepl. 3010/3220 mm, Ud=1,5W/(m2 K), kompl. dodávka dle popisu Z/3 č. v. D 1.1.59b - ozn. Z/3 1	kus	1,00000	80 992,57	80 992,57	Vlastní
147	Z/6	D+M krycí mřížky odvětrání 220/220 - dle ozn. Z/6 č. v. D 1.1.59b - ozn. Z/6 2	kus	2,00000	450,69	901,37	Vlastní
148	Z/7	D+M ocel. pojezd roštu 330/3000 mm, vč. povrch. úpravy č. v. D 1.1.59b - ozn. Z/5 1	kus	1,00000	8 937,28	8 937,28	Vlastní
149	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, Součet : 3538,95000	%	3 538,95000	1,82	6 449,06	RTS 15/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				12 718,73	
150	771575014RAB	Dlažba do tmele 30 x 30 cm, do tmele 2slož. lepidlo č. v. D 1.1.50, 54, 59 m. č. 1.01.1.02 : 8,73+1,17	m2	9,90000	1 109,59	10 984,99	RTS 15/ II
151	77101	D+M přechodových lišt č. v. D 1.1.50 : 0,6*2+0,8*3+0,9	m	4,50000	385,27	1 733,74	Vlastní
Díl: 776		Podlahy povlakové				51 133,00	
152	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklik, podlahovina zátěž. tloušťky 2,0 mm č. v. D 1.1.50, 54, 59 m. č. 1.03-07 : 16,14+15,34+24,23+6,14+12,34	m2	74,19000	689,22	51 133,00	RTS 15/ II
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				26 126,50	
153	777551482R00	Vyrovnávací samoniv. stěrka, tl. 5 č. v. D 1.1.50, 54, 59 m. č. 1.03-07 : 16,14+15,34+24,23+6,14+12,34	m2	74,19000	349,12	25 900,93	RTS 15/ II
154	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 153, Součet : 235,18230	%	235,18230	0,96	225,57	RTS 15/ II
Díl: 781		Obklady keramické				40 176,38	
155	781415024RAB	Obklad porovinový s hydroizolací 20 x 15 cm, D+M č. v. D 1.1.50, 54, 59 1,45*(3,2+0,6*2+1,5+1,6+0,9+2,7+1,5-0,6*2+1,4*2+0,8*2) 2*1,2*2	m2	27,71000 22,91000 4,80000	1 449,89	40 176,38	RTS 15/ II
Díl: 783		Nátěry				198 582,60	
156	783782205R00	Nátěr tesafských konstrukcí ochranný 2x č. v. D 1.1.58, 59 : 663,16*4,6*2*(0,04+0,06) 663,16*2	m2	1 936,42720 610,11000 1 326,32000	51,60	99 919,93	RTS 15/ II
157	783814120R00	Nátěr olejový betonových povrchů 2x + 1x email č. v. D 1.1.50, 59 m. č. 1.08, 09, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 (38,58+10,38+93,85+6,12+7,05+122,43+27,7+11,41+20,01+80,62)	m2	418,15000 418,15000	222,80	93 164,39	RTS 15/ II
158	783992000R00	Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním č. v. D 1.1.56, 58-vrata : 0,63*2*4+0,3*2*2	m2	6,24000 6,24000	881,13	5 498,28	RTS 15/ II
Díl: 784		Malby				71 092,35	
159	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace 272,79+885+507,9	m2	1 665,69000 1 665,69000	42,68	71 092,35	RTS 15/ II
Díl: M21		Elektromontáže				414 758,71	
160	21001	El - dle samostatného polcčkového rozpočtu, vč. PPV	kpl	1,00000	414 758,71	414 758,71	Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				107 050,43	
161	VRN0	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00000	4 795,55	4 795,55	Vlastní
162	VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	86 319,95	86 319,95	Vlastní
163	VRN2	Provoz investora	Soubor	1,00000	1 918,22	1 918,22	Vlastní
164	VRN3	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	4 795,55	4 795,55	Vlastní

165	VRN4	El - VRN+vychozí revize(dle samostatného položkového rozpočtu)	soubor	1,00000	9 221,16	9 221,16	Vlastní
-----	------	--	--------	---------	----------	----------	---------

6 559 536,98



Položkový rozpočet

S:	151116	Rekonstrukce bývalého rybářského objektu v Třeboni
O:	SO07	Karosárna, soustruhárna a lis
R:	SO07	Karosárna, soustruhárna a lis

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				167 343,84	
1	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	51,29900	15,63	801,98	RTS 15/ II
2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	51,29900	270,37	13 869,88	RTS 15/ II
3	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 č.v. D1.1.60,62,68 : 512,99*0,1	m3	51,29900	1 564,98	80 281,94	RTS 15/ II
				51,30000			
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	51,29900	157,97	8 103,47	RTS 15/ II
5	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 51,299*2	m3	102,59800	140,61	14 425,85	RTS 15/ II
				102,60000			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	51,29900	254,55	13 058,05	RTS 15/ II
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 51,299*5	m3	256,49500	19,28	4 944,74	RTS 15/ II
				256,50000			
8	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 - 4 - ručně	m3	51,29900	501,14	25 707,74	RTS 15/ II
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním č.v. D1.1.60 512,99	m2	512,99000	11,99	6 150,18	RTS 15/ II
				512,99000			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 208,96	
10	314232541R00	Zdivo komin. těles z cihel šamot. 30 cm na MC 10 nadstřešní část kominut : 1*(0,4*0,4+0,4*1)	m3	0,56000	17 122,42	9 588,56	RTS 15/ II
				0,56000			
11	316381111R00	Kominové krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm nadstřešní část kominut : (0,4*0,4+0,4*1)	m2	0,56000	1 107,87	620,41	RTS 15/ II
				0,56000			
Díl:	342	Sádkokarton.kce				205 594,30	
12	342265132RT8	Úprava podkrovní sádkokarton, na ocel. rošt vodor., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace č.v. D1.1.61,63-m č. 1.05,10,11,15,16,17 8,5+6,83+2,15+5,74+1,2+1,09	m2	25,51000	536,59	14 963,96	RTS 15/ II
				25,51000			
13	342265991R00	Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm č.v. D1.1.61,63-m č. 1.05,10,11,15,16,17 8,5+6,83+2,15+5,74+1,2+1,09	m2	25,51000	29,92	763,37	RTS 15/ II
				25,51000			
14	416061112R00	Kazeta, hrana A, tl. 12,5mm, bez izol. č.v. D1.1.61,63-m č. 1.06,1.08 : 115,98+134,89	m2	250,87000	756,83	189 866,97	RTS 15/ II
				250,87000			
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				382 522,99	
15	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm č.v. D1.1.61,63,65 dveře : 1+2,05*2+0,9+2,05*2+(1+2,03*2)*2 okna : 1,18+0,58*2+1,8+1,8*2+0,8+0,8*2+(2,4+2,4*2)*2+(1,8+1,8*2)*3+(0,72+0,99*2)*2 (1,8+1,8*2)*3+(2,4+2,4*2)*4+(1,8+1,8*2)*5 vrata : (3,45+4,34*2)*2	m	162,62000	57,45	9 342,64	RTS 15/ II
				20,22000			
				46,14000			
				72,00000			
				24,26000			
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů č.v. D1.1.61,63,65 dveře : (1*2,05+0,9*2,05+1*2,03*2) okna : (1,18*0,58+1,8*1,8+0,8*0,8+2,4*2,4*2+1,8*1,8*3+0,72*0,99*2) (1,8*1,8*3+2,4*2,4*4+1,8*1,8*5) vrata : (3,45*4,34*2)	m2	114,09100	34,14	3 895,56	RTS 15/ II
				7,96000			
				27,23000			
				48,96000			
				29,95000			
17	611421321R00	Oprava váp. omítek stropů do 30% plochy - hladkých č.v. D1.1.61,63 : 512,99 -(250,87+25,51)	m2	236,61000	125,07	29 592,34	RTS 15/ II
				512,99000			
				-276,38000			
18	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm č.v. D1.1.61,63 : 512,99 -(250,87+25,51)	m2	236,61000	186,26	44 070,80	RTS 15/ II
				512,99000			
				-276,38000			
19	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod	m	162,62000	60,81	9 888,53	RTS 15/ II

HYDRO 8 s.r.o.
Rybníká 83
Třebon 37001
IČO: 272861 000 62313131 2

20	612421321R00	č.v. D1 1 61.63,65 dveře $1+2,05*2+0,9+2,05*2+(1+2,03*2)*2$ okna $1,18+0,58*2+1,8+1,8*2+0,8+0,8*2+(2,4+2,4*2)*2+(1,8+1,8*2)*3+(0,72+0,99*2)*2$ $(1,8+1,8*2)*3+(2,4+2,4*2)*4+(1,8+1,8*2)*5$ vrata : $(3,45+4,34*2)*2$	m2	20,22000 46,14000	101,57	127 917,98	RTS 15/ II
		Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - hladkých č.v. D1 1 61.63 $3,5*(9,1*6+4,6*2+0,32*2+0,22*2+4,6*2+2,5*2+4,4*2+4,3*2+1,6*4)$ $4,8*(14,7*2+8,7*2+0,3*4+0,2*6)$ $2,8*(4,1*2+3,1*2+0,4*2)$ $6,7*(10,7*2+8,9*2+0,3*4+0,15*10)$ $3,5*(5,3*4+4,4*4+0,24*2+4,5*4+2*4+1,5*2+3*2+2*2+0,9*4+4,3*2+1,5*2)$ $3,5*(5,4*4+4,5*2+4,3*2)$ otvory : -114,091 dveře : $(1*2,05+0,9*2,05+1*2,03*2)*0,3$ okna $(1,18*0,58+1,8*1,8+0,8*0,8+2,4*2,4*2+1,8*1,8*3+0,72*0,99*2)*0,3$ $(1,8*1,8*3+2,4*2,4*4+1,8*1,8*5)*0,3$ vrata : $(3,45*4,34*2)*0,5$ obklady : -50,626					
21	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem č.v. D1 1 61.63 $3,5*(9,1*6+4,6*2+0,32*2+0,22*2+4,6*2+2,5*2+4,4*2+4,3*2+1,6*4)$ $4,8*(14,7*2+8,7*2+0,3*4+0,2*6)$ $2,8*(4,1*2+3,1*2+0,4*2)$ $6,7*(10,7*2+8,9*2+0,3*4+0,15*10)$ $3,5*(5,3*4+4,4*4+0,24*2+4,5*4+2*4+1,5*2+3*2+2*2+0,9*4+4,3*2+1,5*2)$ $3,5*(5,4*4+4,5*2+4,3*2)$ otvory : -114,091 dveře : $(1*2,05+0,9*2,05+1*2,03*2)*0,3$ okna $(1,18*0,58+1,8*1,8+0,8*0,8+2,4*2,4*2+1,8*1,8*3+0,72*0,99*2)*0,3$ $(1,8*1,8*3+2,4*2,4*4+1,8*1,8*5)*0,3$ vrata : $(3,45*4,34*2)*0,5$ obklady : -50,626	m2	1 259,40950 360,08000	116,15	146 278,25	RTS 15/ II
		Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká č.v. D1 1 60.62 : $1,05 : 1,93*(4,3*2+1,9*2+0,4*2-1,6)$ $1,15 : 1,96*(3*2+2*2-0,7)$ $1,16,17 : 1,43*(1,2*4+0,9*4-0,7*2)$					
22	612473181R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká č.v. D1 1 60.62 : $1,05 : 1,93*(4,3*2+1,9*2+0,4*2-1,6)$ $1,15 : 1,96*(3*2+2*2-0,7)$ $1,16,17 : 1,43*(1,2*4+0,9*4-0,7*2)$	m2	50,62600	227,88	11 536,89	RTS 15/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				795 541,66	
23	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel nadstřešní část komínů : $1*(0,4*4+(0,4+1)*2)$	m2	4,40000	277,47	1 220,87	RTS 15/ II
24	602011188RT6	Omitka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm č.v. D1 1 61.63,65 : fasáda : 583,123 ostění : 27,672	m2	610,79500	215,90	131 868,06	RTS 15/ II
25	602011189R00	Omitka stěn mozaiková č.v. D1 1 61.63,65 : sokl : 12,685	m2	12,68500	418,17	5 304,51	RTS 15/ II
26	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky č.v. D1 1 61.63,65 : fasáda : 583,123 ostění : 27,672	m2	610,79500	40,47	24 721,60	RTS 15/ II
27	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky č.v. D1 1 61.63,65 : sokl : 12,685	m2	12,68500	52,18	661,85	RTS 15/ II
28	620452105R00	Vnější omítka cem. rovná příplatek za další 1 cm	m2	25,37000	155,28	3 939,45	RTS 15/ II

		Začátek provozního součtu					
		č.v. D1.1.61.63.65 : (0,15+0,1)*(9,6+9,8)				4,85000	
		(0,15+0,1)*18,7				4,67000	
		0,1*15,8*2				3,16000	
		Konec provozního součtu					
		12,685*2				25,37000	
29	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	114,09100	37,41		4 267,61 RTS 15/ II
		č.v. D1.1.61.63.65 :					
		dveře : (1*2,05+0,9*2,05+1*2,03*2)				7,96000	
		okna :				27,23000	
		(1,18*0,58+1,8*1,8+0,8*0,8+2,4*2,4*2+1,8*1,8*3+0,72*0,99*2)					
		(1,8*1,8*3+2,4*2,4*4+1,8*1,8*5)				48,96000	
		vrata : (3,45*4,34*2)				29,95000	
30	622311024R00	Soklová lišta plast KZS tl. 150 mm	m	107,80000	306,82		33 075,14 RTS 15/ II
		č.v. D1.1.61.63.65 : (9,6+9,8)*2				38,80000	
		18,7*2				37,40000	
		15,8*2				31,60000	
31	622311135RV1	Zatepl. systém, fasáda, EPS F(10,033W/m K) tl. 150mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	583,12400	660,06		384 896,74 RTS 15/ II
		č.v. D1.1.61.63.65 : 4,5*(9,6+9,8)*2				174,60000	
		7,3*18,7*2				273,02000	
		15,8*7,4*2+15,8*1,8/2*2				262,28000	
		vrata : -(3,45*4,34*2)				-29,94600	
		dveře : -(1*2,05+0,9*2,05+1*2,03*2)				-7,95500	
		okna : -				-27,23000	
		(1,18*0,58+1,8*1,8+0,8*0,8+2,4*2,4*2+1,8*1,8*3+0,72*0,99*2)					
		-(1,8*1,8*3+2,4*2,4*4+1,8*1,8*5)				-48,96000	
		sokl : -12,685				-12,68500	
32	622311153RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	27,67200	1 033,92		28 610,67 RTS 15/ II
		č.v. D1.1.61.63.65 :					
		Začátek provozního součtu					
		dveře : 1+2,05*2+0,9+2,05*2+(1+2,03*2)*2				20,22000	
		okna :				46,14000	
		1,18+0,58*2+1,8+1,8*2+0,8+0,8*2+(2,4+2,4*2)*2+(1,8+1,8*2)*3+(0,72+0,99*2)*2					
		(1,8+1,8*2)*3+(2,4+2,4*2)*4+(1,8+1,8*2)*5				72,00000	
		Konec provozního součtu					
		0,2*138,36				27,67000	
33	622311525RV1	Zateplovací systém, sokl, soklový polyst. tl. 150mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,68500	973,69		12 351,24 RTS 15/ II
		č.v. D1.1.61.63.65 : (0,15+0,1)*(9,6+9,8)				4,85000	
		(0,15+0,1)*18,7				4,67000	
		0,1*15,8*2				3,16000	
34	622315163R00	Zateplovací systém, parapet, EPS P tl. 30 mm	m2	7,88400	792,80		6 250,44 RTS 15/ II
		č.v. D1.1.61.63.65 :					
		Začátek provozního součtu					
		okna : (1,18+1,8+0,8+2,4*2+1,8*3+0,72*2)				15,42000	
		(1,8*3+2,4*4+1,8*5)				24,00000	
		Konec provozního součtu					
		0,2*39,42				7,88000	
35	622323041R00	Penetrace podkladu D+M	m2	623,48000	41,63		25 952,60 RTS 15/ II
		č.v. D1.1.61.63.65 :					
		fasáda : 583,123				583,12000	
		sokl : 12,685				12,69000	
		ostění : 27,672				27,67000	
36	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 %	m2	610,79500	132,93		81 194,64 RTS 15/ II
		č.v. D1.1.61.63.65 :					
		fasáda : 583,123				583,12000	
		ostění : 27,672				27,67000	
37	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	623,48000	33,57		20 929,52 RTS 15/ II
		č.v. D1.1.61.63.65 :					
		fasáda : 583,123				583,12000	
		sokl : 12,685				12,69000	

38	622451131R00	ostění 27,672 Omitka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 č.v. D1 1.61,63,65 : (0,15+0,1)*(9,6+9,8) (0,15+0,1)*18,7 0,1*15,8*2	m2	27,67000 12,68500 4,35000 4,67000 3,16000	323,60	4 104,92	RTS 15/ II
39	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 č.v. D1 1.61,63,65 : fasáda : 583,123 soki : 12,685 ostění : 27,672	m2	623,48000 583,12000 12,69000 27,67000	42,01	26 191,80	RTS 15/ II
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				784 754,72	
40	599141111R00	Vyplnění spár dilat. živičnou záplvkou č.v. D1 1.61,63,65 : 14,7*4+8,7*2+9,1*2+9,5*2+4,6*2+9,2*2+4,7*2+5,3*2+4,4*2+5,3*2+4,4*2	m	189,20000 189,20000	61,77	11 686,26	RTS 15/ II
41	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 č.v. D1 1.61,63 : 0,08*(23,08+12,3+6,83+2,15+6,53+23,7+5,74+1,2+1,09+6,87+22,75)	m3	8,97920 8,98000	3 029,35	27 201,14	RTS 15/ II
42	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 č.v. D1 1.61,63 : 512,99*0,15	m3	76,94850 76,95000	3 010,94	231 686,98	RTS 15/ II
43	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 č.v. D1 1.61,63,68 : 0,15*(8,51+8,5+3,19)	m3	3,03000 3,03000	2 764,64	8 376,85	RTS 15/ II
44	631315711RT4	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37, vyztužená ocelovými vlákny 30 kg/m3 č.v. D1 1.61,63 : 0,15*(42,07+41,56+115,98+134,89+22,89+23,16)	m3	57,08250 57,08000	3 280,73	187 272,47	RTS 15/ II
45	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych. č.v. D1 1.61,63 : (42,07+41,56+115,98+134,89+22,89+23,16)	m2	380,55000 380,55000	43,45	16 534,02	RTS 15/ II
46	631316211R00	Povrchový vysp na betonové podlahy strojně hlazený č.v. D1 1.61,63 : (42,07+41,56+115,98+134,89+22,89+23,16)	m2	380,55000 380,55000	69,54	26 461,74	RTS 15/ II
47	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm č.v. D1 1.61,63,68 : 0,15*(8,51+8,5+3,19)	m3	3,03000 3,03000	474,47	1 437,65	RTS 15/ II
48	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm č.v. D1 1.61,63 : 512,99*0,15	m3	76,94850 76,95000	135,62	10 435,62	RTS 15/ II
49	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari č.v. D1 1.61,63 : 512,99*0,00799*1,15	t	4,71360 4,71000	31 841,99	150 090,40	RTS 15/ II
50	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující č.v. D1 1.61,63 : 512,99*0,2	m3	102,59800 102,60000	954,89	97 969,85	RTS 15/ II
51	632411130R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm č.v. D1 1.61,63,65 : 1,8*2*0,3 (1,18+1,8*10+0,8+2,4*6+0,72*2)*0,5	m2	18,99000 1,08000 17,91000	416,35	7 906,48	RTS 15/ II
52	634601121R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 20 mm č.v. D1 1.61 : 9,1*3+14,7+8,7*3+14,7	m	82,80000 82,80000	65,41	5 416,06	RTS 15/ II
53	634601129R00	Příplatek za dalších 50 mm tl. mazaniny č.v. D1 1.61 : 9,1*3+14,7+8,7*3+14,7	m	82,80000 82,80000	27,53	2 279,19	RTS 15/ II
Díl:	64	Výplně otvorů				16 579,32	
54	648991113RT5	Osazení parapet desek plast. a lamin. š nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 430 mm č.v. D 1.1.68b - P/1-P/5 : 1,48+0,8+1,8*12+2,4*6+0,72*2	m	39,72000 39,72000	417,40	16 579,32	RTS 15/ II
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				202 395,12	
55	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	667,40000	13,04	8 705,50	RTS 15/ II
56	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 667,4*2	m2	1 334,80000 1 334,80000	9,30	12 418,14	RTS 15/ II
57	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	667,40000	8,25	5 504,95	RTS 15/ II
58	941941041R00	Montáž lešení leh řad s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m 4*(9,6+9,5)*2 7*18,7*2 8*15,8*2	m2	667,40000 152,80000 261,80000 252,80000	52,66	35 142,06	RTS 15/ II
59	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041 předpoklad 2 měsíce : 667,4*2	m2	1 334,80000 1 334,80000	38,94	51 976,96	RTS 15/ II
60	941941841R00	Demontáž lešení leh řad s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	667,40000	33,38	22 275,84	RTS 15/ II

61	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m č.v. D1.1.61.63.65 : 512,99-(115,98+134,89)	m2	262,12000 262,12000	151,64	39 746,66	RTS 15/ II
62	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m č.v. D1.1.61.63.65 : 115,98	m2	115,98000 115,98000	148,47	17 219,59	RTS 15/ II
63	946941106RT2	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 0,85 m, pracovní výška 6,3 m	sada	2,00000	461,33	922,66	RTS 15/ II
64	946941192RT2	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,3 m	den	20,00000	383,74	7 674,80	RTS 15/ II
65	946941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,3 m	sada	2,00000	403,98	807,95	RTS 15/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				52 924,12	
66	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100, kolmy odtok č.v. D1.1.61.63.67 : 8	kus	8,00000 8,00000	896,96	7 175,68	RTS 15/ II
67	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních č.v. D1.1.61.63.65 : 512,99	m2	512,99000 512,99000	74,52	38 229,50	RTS 15/ II
68	95002	Dmtž+zpět. mtž PHP+orient. a bezpečnostních tabulek	hod	15,00000	225,68	3 385,18	Vlastní
69	96007	Dmtž +zpětná montáž stáv. fasádních prvků, vč. nutných úprav	hod	20,00000	206,69	4 133,77	Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				990 266,97	
70	762341811R00	Demontáž bednění střešních rovných z prken hrubých č.v. D1.1.62.64.66 : 8,505*38*2	m2	646,38000 646,38000	27,91	18 040,54	RTS 15/ II
71	762342812R00	Demontáž latování střešních, rozteč latí do 50 cm č.v. D1.1.62.64.66 : 8,505*38*2	m2	646,38000 646,38000	15,44	9 981,19	RTS 15/ II
72	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, do 30° č.v. D1.1.62.64.66 : 38*2	m	76,00000 76,00000	20,52	1 559,90	RTS 15/ II
73	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30° č.v. D1.1.62.64.66 : 8,1*4	m	32,40000 32,40000	18,61	602,86	RTS 15/ II
74	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt. do 30° č.v. D1.1.62.64.66 : 1*1,2+2*1	m2	3,20000 3,20000	47,28	151,31	RTS 15/ II
75	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° č.v. D1.1.62.64.66 : 38*2	m	76,00000 76,00000	31,55	2 398,16	RTS 15/ II
76	764359820R00	Demontáž kotlíku, sklon do 30° č.v. D1.1.62.64.66 : 8	kus	8,00000 8,00000	76,06	608,46	RTS 15/ II
77	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° č.v. D1.1.62.64.66 : 8,6*8	m	68,80000 68,80000	19,47	1 339,53	RTS 15/ II
78	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm č.v. D1.1.61.63.65 : okna : (1,18+1,8+0,8+2,4*2+1,8*3+0,72*2) (1,8*3+2,4*4+1,8*5)	m	15,42000 24,00000	35,01	1 380,00	RTS 15/ II
79	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm č.v. D1.1.62.64.66 : 8*4+5,4*4	m	53,60000 53,60000	25,80	1 382,88	RTS 15/ II
80	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami č.v. D1.1.62.64.66 : 0,8*38*2	m2	60,80000 60,80000	137,92	8 385,54	RTS 15/ II
81	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů č.v. D1.1.62.64.66 : 0,8*38*2	m2	60,80000 60,80000	24,36	1 481,17	RTS 15/ II
82	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt č.v. D1.1.60.62.68-m č.1.06.1.08 : 115,98+134,89	m2	250,87000 250,87000	32,51	8 156,75	RTS 15/ II
83	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm č.v. D1.1.60.62.68 : 512,99*0,15	m3	76,94850 76,95000	1 381,31	106 289,81	RTS 15/ II
84	965043431RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem č.v. D1.1.60.62.68 : 0,16*512,99	m3	82,07840 82,08000	1 199,56	98 457,93	RTS 15/ II
85	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovancu sítí č.v. D1.1.60.62.68 : 512,99*0,15	m3	76,94850 76,95000	989,51	76 141,64	RTS 15/ II
86	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické č.v. D1.1.60.62.68 : 23,08+23,7+5,74+1,2+1,09	m2	54,81000 54,81000	32,90	1 803,11	RTS 15/ II
87	965081813RT2	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, sbíječkou, dlaždice teracové č.v. D1.1.60.62.68 : 6,53+6,87+22,75	m2	36,15000 36,15000	62,15	2 246,74	RTS 15/ II

HYDRO & KAN s.r.o.
Rybořská 801
Třebuň 379 01

IČO: 2722151 DIČ: CZ2722151 2

88	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 č.v. D1 1.60.62.68 : 512,99*0,1	m3	51,29900	260,40	13 358,18	RTS 15/ II
89	967031132R00	Přisekání omítek ostění+nadpraží+parapet v tl 3cm č.v. D1 1.61.63.65 : Začátek provozního součtu dveře : 1+2.05*2+0.9+2.05*2+(1+2.03*2)*2 okna : 1,18+0.58*2+1.8+1.8*2+0.8+0.8*2-(2,4+2.4*2)*2+(1.8+1.8*2)*3+(0.72+0.99*2)*2 (1.8+1.8*2)*3+(2.4+2.4*2)*4+(1.8+1.8*2)*5 Konec provozního součtu 0.5*138,36	m2	69,18000 20,22000 46,14000 72,00000 69,18000	107,61	7 444,61	RTS 15/ II
90	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 č.v. D1 1.60.64 : 4	kus	4,00000 4,00000	10,93	43,74	RTS 15/ II
91	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 č.v. D1 1.60.64 : 32+6*4+4*6	kus	80,00000 80,00000	14,58	1 166,28	RTS 15/ II
92	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2 č.v. D1 1.60.64 : 4	kus	4,00000 4,00000	95,53	382,11	RTS 15/ II
93	968072354R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 1 m2 č.v. D1 1.60.64 : 1,18*0.58+0.72*0.99*2	m2	2,11000 2,11000	428,72	904,60	RTS 15/ II
94	968072356R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 4 m2 okna : 1,8*1.8+0.8*0.8+2.4*2.4*2+1.8*1.8*3 (1,8*1.8*3+2.4*2.4*4+1,8*1.8*5)	m2	74,08000 25,12000 48,96000	170,34	12 618,64	RTS 15/ II
95	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 dveře : (1*2.05+0.9*2,05+1*2.03*2)	m2	7,95500 7,96000	257,81	2 050,87	RTS 15/ II
96	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 č.v. D1 1.60.64 : 3.45*4,34*2	m2	29,94600 29,95000	98,88	2 961,19	RTS 15/ II
97	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm č.v. D1 1.61.63.65 : 1,8*2 1,18+1,8*10+0,8+2,4*6+0,72*2	m	39,42000 3,60000 35,82000	33,09	1 304,38	RTS 15/ II
98	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % č.v. D1 1.61.63 : 512,99 -(250,87+25,51)	m2	236,61000 512,99000 -276,38000	22,25	5 264,90	RTS 15/ II
99	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % č.v. D1 1.61.63 3.5*(9,1*6+4,6*2+0,32*2+0,22*2+4,6*2+2,5*2+4,4*2+4,3*2+1,6*4) 4,8*(14,7*2+8,7*2+0,3*4+0,2*6) 2,8*(4,1*2+3,1*2+0,4*2) 6,7*(10,7*2+8,9*2+0,3*4+0,15*10) 3,5*(5,3*4+4,4*4+0,24*2+4,5*4+2*4+1,5*2+3*2+2*2+0,9*4+4,3*2+1,5*2) 3,5*(5,4*4+4,5*2+4,3*2) otvory : -114,091 dveře : (1*2.05+0,9*2.05+1*2.03*2)*0,3 okna : (1,18*0.58+1,8*1.8+0.8*0.8+2,4*2.4*2+1,8*1.8*3+0.72*0.99*2)*0,3 (1,8*1.8*3+2,4*2.4*4+1,8*1.8*5)*0,3 vrata : (3,45*4,34*2)*0,5 obklady : -50,626	m2	1 259,40950 360,08000 236,16000 42,56000 280,73000 327,18000 137,20000 -114,09000 2,39000 8,17000 14,69000 14,97000 -50,63000	20,05	25 245,38	RTS 15/ II
100	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 30 % č.v. D1 1.61.63.65 : fasáda : 583,123 sokl : 12,685 ostění : 27,672	m2	623,48000 583,12000 12,69000 27,67000	14,87	9 268,79	RTS 15/ II
101	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 č.v. D1 1.60.62 : 1.05 : 1,93*(4,3*2+1,9*2+0,4*2-1,6) 1.15 : 1,96*(3*2+2*2-0,7) 1.16.17 : 1,43*(1,2*4+0,9*4-0,7*2)	m2	50,62600 22,39000 18,23000 10,01000	70,40	3 564,01	RTS 15/ II
102	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly	t	241,17182	245,24	59 146,08	RTS 15/ II

103	979081111R00	70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : Součet : 241,17182 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : Součet : 482,34363	t	482,34363	195,85	94 467,18	RTS 15/ II
104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : Součet : 4823,43631	t	4 823,43631	16,69	80 496,03	RTS 15/ II
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : Součet : 482,34363	t	482,34363	211,77	102 146,68	RTS 15/ II
106	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : Součet : 1929,37452	t	1 929,37452	25,32	48 852,76	RTS 15/ II
107	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : Součet : 482,34363	t	482,34363	122,09	58 891,63	RTS 15/ II
108	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,93,94,95,96,97,98,99,100,101, : Součet : 482,34363	t	482,34363	249,37	120 281,42	RTS 15/ II
Díl: 96A		Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad				152 591,02	
109	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 1 vrst č.v. D1.1.60.64 : 512,99	m2	512,99000	12,76	6 543,79	RTS 15/ II
110	765323810R00	Demontáž vlákokocement vlnovek, do sutí, na bednění č.v. D1.1.62.64.66 : 8,505*38*2	m2	646,38000	132,84	85 863,05	RTS 16/ I
111	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,110, : Součet : 16,71862	t	16,71862	236,42	3 952,63	RTS 15/ II
112	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,110, : Součet : 16,71862	t	16,71862	186,93	3 125,22	RTS 15/ II
113	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,110, : Součet : 334,37243	t	334,37243	14,87	4 970,85	RTS 15/ II
114	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,110, : Součet : 16,71862	t	16,71862	237,76	3 975,08	RTS 15/ II
115	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,110, : Součet : 16,71862	t	66,87449	22,54	1 507,29	RTS 15/ II

116	979087212R00	Součet : 66,87449 Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,110, Součet : 16,71862	t	66,87449 16,71862	115,96	1 938,63	RTS 15/ II
117	979990201R00	Poplatek za skládku suti - nebezpečný odpad Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,110, Součet : 16,71862	t	16,71862 16,71862	2 435,28	40 714,48	RTS 15/ II
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				118 815,12	
118	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,58,59,61,62,66,67,82,93,94,95,96, Součet : 656,49460	t	656,49460 656,49460	180,98	118 815,12	RTS 15/ II
Díl:	711	Izolace proti vodě				215 070,84	
119	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP č.v. D1 1,61,63,68 : 512,99	m2	512,99000 512,99000	25,32	12 989,17	RTS 15/ II
120	711111002RZ1	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asf.lak za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN č.v. D1 1,61,63,68 : 512,99	m2	512,99000 512,99000	36,54	18 745,74	RTS 15/ II
121	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci č.v. D1 1,61,63,68 : 512,99	m2	512,99000 512,99000	74,62	38 278,70	RTS 15/ II
122	711212001RT5	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, nátěr 2 vrstvy č.v. D1 1,61,63,68 : 1.05 : 2*(4,9*2+2*2-1,6) 1.10,11 : 2*(4,5*2+2*4-(0,7*2+0,9)) 1.15,16,17 : 2*(3*2+2*2+1,2*4+0,9*4-0,7*5)	m2	83,60000 24,40000 29,40000 29,80000	471,02	39 377,20	RTS 15/ II
123	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, tl. 2mm č.v. D1 1,61,63,68- montážní jáma : 1,3*(10*2+1,1*2) mokný provoz : 8,5+6,83+2,15+5,74+1,2+1,09	m2	54,37000 28,86000 25,51000	384,22	20 890,02	RTS 15/ II
124	62836110	Pás asfaltovaný těžký protiradon s Al vlož 1x7,5 m č.v. D1 1,61,63,68 : 512,99*1,15	m2	589,93850 589,94000	130,44	76 951,01	RTS 15/ II
125	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 119,120,121,122,123,124, Součet : 1993,46230	%	1 993,46230 1 993,46230	3,93	7 839,00	RTS 15/ II
Díl:	713	Izolace tepelné				275 099,72	
126	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn č.v. D1 1,61,63 (9,1*6+4,6*2+0,32*2+0,22*2+4,6*2+2,5*2+4,4*2+4,3*2+1,6*4) (14,7*2+8,7*2+0,3*4+0,2*6) (4,1*2+3,1*2+0,4*2) (10,7*2+8,9*2+0,3*4+0,15*10) (5,3*4+4,4*4+0,24*2+4,5*4+2*4+1,5*2+3*2+2*2+0,9*4+4,3*2+1,5*2) (5,4*4+4,5*2+4,3*2)	m	341,86000 102,88000 49,20000 15,20000 41,90000 93,48000 39,20000	16,02	5 475,62	RTS 15/ II
127	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci č.v. D1 1,61,63,68 : 9*14,7*2+18*14,7	m2	529,20000 529,20000	48,72	25 784,11	RTS 15/ II
128	713121111RV4	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 80 mm č.v. D1 1,61,63 (23,08+12,3+6,83+2,15+6,53+23,7+5,74+1,2+1,09+6,87+22,75)	m2	112,24000 112,24000	168,61	18 924,97	RTS 15/ II
129	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE č.v. D1 1,61,63 (23,08+12,3+6,83+2,15+6,53+23,7+5,74+1,2+1,09+6,87+22,75)	m2	112,24000 112,24000	32,23	3 617,06	RTS 15/ II

130	765901211R00	Zábrana parotěsná střeš D+M č.v. D1 1.61.63.68 : 9*14,7*2+18*14,7	m2	529,20000	73,37	38 828,44	RTS 13/ I
131	29314030	Okrajová dilatační páska tl. 10 mm š. 150 mm +ztrata 3% 341,86*1,03	m	529,20000 352,11580 352,12000	7,86	2 769,29	RTS 15/ II
132	63151377 A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x160 mm, (lambda=0,039W/m.K) č.v. D1 1.61.63.68 : (9*14,7*2+18*14,7)*2*1,03	m2	1 090,15200 1 090,15000	158,64	172 938,31	RTS 15/ II
133	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 126,127,128,129,130,131,132, Součet : 3065,30590	%	3 065,30590 3 065,30590	2,21	6 761,92	RTS 15/ II
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				369 504,99	
134	720	ZTI - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	369 504,99	369 504,99	Vlastní
Díl: 730		Ústřední vytápění				429 264,74	
135	73001	ÚT - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	429 264,74	429 264,74	Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				332 968,66	
136	762341210RT2	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm č.v. D1 1.63.67.68 : 8,505*38,2*2	m2	649,78200 649,78000	138,98	90 303,53	RTS 15/ II
137	762342203R00	Montáž latování střeš, vzdálenost latí 22 - 36 cm č.v. D1 1.63.67.68 : 8,505*38,2*2	m2	649,78200 649,78000	54,19	35 211,52	RTS 15/ II
138	762342204R00	Montáž latování střeš, svislé, vzdálenost 100 cm č.v. D1 1.63.67.68 : 8,505*38,2*2	m2	649,78200 649,78000	19,28	12 526,58	RTS 15/ II
139	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy latě : 649,782*4,6*0,06*0,04 bednění : 649,782*0,024	m3	22,76840 7,17000 15,59000	1 179,80	26 862,20	RTS 15/ II
140	60517111R	Lat' střešní 40x60 mm 649,782*4,6*0,06*0,04*1,1	m3	7,89095 7,89095	6 027,72	47 564,45	RTS 15/ II
141	76201	Kontrola, oprava, očištění a ochrana nátěr stáv. vazníků, rozsah oprav bude upřesněn dle skutečného stavu	m2	322,54000	289,36	93 331,35	Vlastní
142	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 136,137,138,139,140,141, Součet : 3585,73710	%	3 585,73710 3 585,73710	7,58	27 169,03	RTS 15/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				792 840,98	
143	764918314R00	Z+M lemování na stf. s tvrd. krytinou rš 500mm č. v. D 1 1.67 : 8,1*4 komin : (0,5*2+1,5*2)*2	m	40,40000 32,40000 8,00000	107,04	4 324,28	RTS 15/ II
144	764918934R00	Z+M hřebene střešy z ocel. popl. plechu rš 500mm č. v. D 1 1.67 : 19+9,7*2	m	38,40000 38,40000	132,45	5 086,20	RTS 15/ II
145	764901310R00	D+M komínky odvětrávací, DN 110 mm, izolovaný	kus	4,00000	4 202,82	16 811,29	RTS 15/ II
146	764901316R00	D+M pás větrací ochranný 80x5000 mm č. v. D 1 1.67 : 19*2+9,7*4	m	76,80000 76,80000	31,27	2 401,31	RTS 15/ II
147	764901317R00	D+M pás větrací hřebene 75x1000 mm č. v. D 1 1.67 : 19+9,7*2	m	38,40000 38,40000	263,37	10 113,48	RTS 15/ II
148	764901318R00	D+M mřížka ochranná větrací 60x1000 mm č. v. D 1 1.67 : 19*2+9,7*4	m	76,80000 76,80000	58,31	4 478,51	RTS 15/ II
149	764904203R00	Štitové lemování rš 333 mm tl. 0,5 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester	m	68,40000	352,28	24 096,04	RTS 15/ II
150	764904206R00	č. v. D 1 1.68b - ozn. K/12 : 68,4 Okapový plech r š. 333mm, tl. 0,5 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5mm č. v. D 1 1.68b - ozn. K/9,11 : 19*2+9,7*4	m	68,40000 76,80000 76,80000	298,48	22 922,89	RTS 15/ II
151	764904010RS4	D+M zastřešení hladkými plechy, do 30°, tl. 0,5 mm, povrchová úprava HB polyester vč. doplňkových tvarovek č.v. D1 1.63.67.68 : 8,505*38,2*2	m2	649,78200 649,78200	686,15	445 846,40	RTS 15/ II
152	764908306R00	Oplechování parapetů, rš 250 mm, lepené, ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester č. v. D 1 1.68b - ozn. K/1-K/5 : 1,24+0,86+1,86*12+2,46*6+0,78*2	m	40,74000 40,74000	428,72	17 466,15	RTS 15/ II
153	764908110R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou	m	32,00000	845,07	27 042,31	RTS 15/ II

154	764908201R00	č. v. D 1 1.68b - ozn. K/6,7 5*4*3*4 Kotlík žlabový čtvercový, žlab rs 330 mm, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou	kus	32,00000 8,00000	755,11	6 040,86	RTS 15/ II
155	764908204R00	č. v. D 1 1.68b - ozn. K/6,7 4*2 Žlab podokapni čtvercový, velikost rs 330 mm, podokapni čtvercový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou	m	8,00000 76,80000	823,20	63 222,11	RTS 15/ II
156	765901109R00	č. v. D 1 1.68b - ozn. K/8,10 19*2+9,7*4 Fólie podstřešní paropropustná, vč. dod. fólie pro plech krytiny	m2	76,80000 649,78200	174,85	113 611,68	RTS 15/ II
157	13851060R	č. v. D 1 1.63.67.68 8,505*38,2*2 Tabule plechová tl. 0,5mm 1230x2000, plech ocelový s povrchovou úpravou polyester	m2	649,78000 43,34000	284,95	12 349,81	RTS 15/ II
158	998764202R00	č. v. D 1 1.67 : 8,1*4*0,5*1,1 komin : (0,5*2+1,5*2)*2*0,5*1,1 č. v. D 1 1.67 : (19+9,7*2)*0,5*1,1 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155, 156,157, : Součet : 8876,79410	%	17,82000 4,40000 21,12000 8 876,79410	1,92	17 027,65	RTS 15/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				41 531,17	
159	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, lakování č. v. D 1 1.63.65.67 0,8*38*2	m2	60,80000 60,80000	683,08	41 531,17	RTS 15/ II
Díl: 766 A		Výplně otvorů z plastu				286 523,39	
160	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, fólie š. 100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm č. v. D 1 1.61.63.65 : dveře : 1*2+2,05*2+0,9*2+2,05*2+(1*2+2,03*2)*2 okna 1,18*2+0,58*2+1,8*4+0,8*4+2,4*4*2+1,8*4*3+(0,72*2+0,9 9*2)*2 1,8*4*3+2,4*4*4+1,8*4*5	m	181,68000 24,12000 61,56000	163,34	29 674,98	RTS 15/ II
161	1	D+M plast. okna, s izol. trojsklem Uw=1,1W/(m2 K), bílá č. v. D 1 1.68b : O/1 : 1,18*0,58 O/2 : 0,8*0,8 O/3 : 1,8*1,8*12 O/5 : 0,72*0,99	m2	96,00000 40,91720	5 043,10	206 349,49	Vlastní
162	766002	D+M plast. dveří Ud=1,2W/(m2 K) č. v. D 1 1.68b : O/6 : 0,9*2,05 O/7 : 1*2,05	m2	3,89500 0,68440 0,64000 38,88000 0,71280 1,84500 2,05000	12 965,06	50 498,92	Vlastní
Díl: 766B		Výplně otvorů - hliník				351 419,69	
163	766003	D+M Al oken s izol. trojsklem Uw=1,1W/(m2 K) O/4 : 2,4*2,4*6	m2	34,56000 34,56000	10 168,39	351 419,69	Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				347 416,36	
164	Z/2	D+M odvětrávací mřížky pr. 560 mm č. v. D 1 1.68b - ozn. Z/2 : 4	kus	4,00000 4,00000	359,00	1 435,98	Vlastní
165	76703	D+M ochran. rohů vč. nátěru č. v. D 1 1.61 : (3,45+4,34*2)*2 (3,5+2,7*2)*2	m	42,06000 24,26000 17,80000	263,18	11 069,35	Vlastní
166	Z/1	Vrata ocel. zatepl. se vstup. dveřmi 3450/4340 mm, D+M, Ud=1,5W/(m2 K) - kompl. dodávka dle popisu Z/1 č. v. D 1 1.68b - ozn. Z/1 : 2	kus	2,00000 2,00000	167 455,52	334 911,03	Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				168 997,31	
167	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr D+M 129,25+0,1*112,6	m2	140,51000 140,51000	36,64	5 148,01	RTS 15/ II
168	771475014RT1	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, 10x10 cm, flexi lep. č. v. D 1 1.61.63.65 9*2+2,5*2 4,5*2+2*2 4,1*2+3,2*2	m	112,60000 23,00000 13,00000 14,60000	98,31	11 069,57	RTS 15/ II

		4,5*2+1,5*2		12,00000				
		5,3*2+4,5*2		19,60000				
		4,2*2+1,5*2		11,40000				
		4,2*2+5,3*2		19,00000				
169	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	112,60000	77,40	8 715,26	RTS 15/ II	
170	771575109RT2	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm	m2	129,25000	417,50	53 961,98	RTS 15/ II	
		č.v. D1 1.61.63.65		129,25000				
		23,08+8,51+8,5+12,3+6,83+2,15+6,53+23,7+5,74+1,2+1,09+6,87+22,75						
171	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	129,25000	28,39	3 669,37	RTS 15/ II	
		č.v. D1 1.61.63.65		129,25000				
		23,08+8,51+8,5+12,3+6,83+2,15+6,53+23,7+5,74+1,2+1,09+6,87+22,75						
172	5970001	Dodávka keram. protisluzové dlažby, dle výběru investora do ceník. hodnoty 500,-/m2	m2	135,71250	567,22	76 978,57	Vlastní	
		129,25*1,05		135,71000				
173	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 449,65020	6,52	9 454,55	RTS 15/ II	
		Ceny z položek s pořadovými čísly:						
		167,168,169,170,171,172,						
		Součet: 1449,65020		1 449,65020				
Díl: 781		Obklady keramické				99 490,41		
174	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr D+M	m2	83,60000	35,39	2 958,70	RTS 15/ II	
175	781415014RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm, 2 složkově lepidlo	m2	83,60000	653,35	54 619,73	RTS 15/ II	
		č.v. D1 1.61.63.65						
		1.05 : 2*(4,9*2+2*2-1,6)		24,40000				
		1.10,11 : 2*(4,5*2+2*4-(0,7*2+0,9))		29,40000				
		1.15,16,17 : 2*(3*2+2*2+1,2*4+0,9*4-0,7*5)		29,80000				
176	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	83,60000	32,90	2 750,23	RTS 15/ II	
		č.v. D1 1.61.63.65						
		1.05 : 2*(4,9*2+2*2-1,6)		24,40000				
		1.10,11 : 2*(4,5*2+2*4-(0,7*2+0,9))		29,40000				
		1.15,16,17 : 2*(3*2+2*2+1,2*4+0,9*4-0,7*5)		29,80000				
177	5970002	Dodávka obkladu dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 400,-/m2	m2	87,78000	406,38	35 671,61	Vlastní	
		+ztrátě 5% : 83,6*1,05		87,78000				
178	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	933,05960	3,74	3 490,14	RTS 15/ II	
		Ceny z položek s pořadovými čísly:						
		174,175,176,177,						
		Součet: 933,05960		933,05960				
Díl: 783		Nátěry				194 886,41		
179	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x	m2	1 897,36340	49,97	94 810,60	RTS 15/ II	
		latě : 649,782*4,6*2*(0,06+0,04)		597,80000				
		bednění : 649,782*2		1 299,56000				
180	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	20,72700	144,83	3 001,80	RTS 15/ II	
		č.v. D1 1.60 : 1,41*(4,5*2+2*4-(0,7*2+0,9))		20,73000				
181	783814120R00	Nátěr olejový betonových povrchů 2x + 1x email	m2	384,42000	208,80	80 266,27	RTS 15/ II	
		č.v. D1 1.61		384,42000				
		42,07+41,56+8,51+8,5+115,98+134,89+22,89+6,83+3,19						
182	783992000R00	Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním	m2	21,03000	799,23	16 807,74	RTS 15/ II	
		č.v. D1 1.61 : (3,45+4,34*2)*2*0,5		12,13000				
		(3,5+2,7*2)*2*0,5		8,90000				
Díl: 784		Malby				124 256,75		
183	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 496,01950	23,31	34 866,81	RTS 15/ II	
		č.v. D1 1.61.63 : 512,99		512,99000				
		-(250,87+25,51)		-276,38000				
		č.v. D1 1.61.63		360,08000				
		3,5*(9,1*6+4,6*2+0,32*2+0,22*2+4,6*2+2,5*2+4,4*2+4,3*2+1,6*4)						
		4,8*(14,7*2+8,7*2+0,3*4+0,2*6)		236,16000				
		2,8*(4,1*2+3,1*2+0,4*2)		42,56000				
		6,7*(10,7*2+8,9*2+0,3*4+0,15*10)		280,73000				
		3,5*(5,3*4+4,4*4+0,24*2+4,5*4+2*4+1,5*2+3*2+2*2+0,9*4+4,3*2+1,5*2)		327,18000				
		3,5*(5,4*4+4,5*2+4,3*2)		137,20000				

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třebíč 679 01

IČO: 17720161, DIČ: CZ27720161 2

		otvory -114,091		-114,09000				
		dveře (1*2,05+0,9*2,05+1*2,03*2)*0,3		2,39000				
		okna		8,17000				
		(1,18*0,58+1,8*1,8+0,8*0,8+2,4*2,4*2+1,8*1,8*3+0,72*0,99*2)*0,3						
		(1,8*1,8*3+2,4*2,4*4+1,8*1,8*5)*0,3		14,69000				
		vrata (3,45*4,34*2)*0,5		14,97000				
		obklady -50,626		-50,63000				
184	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	1 496,01950	58,79	87 956,18	RTS 15/ II	
		236,61+1259,4095		1 496,02000				
185	784442021RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	25,51000	56,20	1 433,76	RTS 15/ II	
		č.v. D1 1 81,63-m č 1,05,10,11,15,16,17		25,51000				
		8,5+6,83+2,15+5,74+1,2+1,09						
Díl:	M21	Elektromontáže				447 862,41		
186	21001	EI - dle samostatného položkového rozpočtu, vč. PPV	kpl	1,00000	447 862,41	447 862,41	Vlastní	
Díl:	VN	Vedlejší náklady				135 823,75		
187	VRN0	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00000	4 795,55	4 795,55	Vlastní	
188	VRN1	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	115 093,26	115 093,26	Vlastní	
189	VRN2	Provoz investora	Soubor	1,00000	1 918,22	1 918,22	Vlastní	
190	VRN3	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	4 795,55	4 795,55	Vlastní	
191	VRN4	EI - VRN+výchozí revize(dle samostatného položkového rozpočtu)	soubor	1,00000	9 221,16	9 221,16	Vlastní	

8 492 495,73

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce areálu Hydrokov**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 746 603,52 CZK
Základní DPH	21 %	5 406 786,74 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **31 153 390,26 CZK**

v

dne

HYDRO & KOV s.r.o.

Hydrokova 601
Třebíč 579 01



IČO: 17720161 DIČ: CZ27720161 2

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
0001	Rekonstrukce areálu Hydrokov - zpevnění	0	24 485 849	5 142 028	29 627 877	95
Proj15	Rekonstrukce areálu Hydrokov - zpevnění	0	24 485 849			0
0002	Rekonstrukce areálu Hydrokov - inženýrské	0	1 260 755	264 759	1 525 514	5
Proj15	Rekonstrukce areálu Hydrokov - inženýrské	0	1 260 755			0
Celkem za stavbu		0	25 746 604	5 406 787	31 153 390	106

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
5	Komunikace	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
M21	Elektromontáže	MON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem					0,00	0

HYDRO & KOV s.r.o.
 Ryboříská 801
 Třebon 379 01
 IČO: 27720151 DIČ: CZ27720151

Položkový rozpočet

S:		Rekonstrukce areálu Hydrokov
O:	0001	Rekonstrukce areálu Hydrokov - zpevněné plochy
R:	Proj15	Rekonstrukce areálu Hydrokov - zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				5 925 125,22
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	268,22500	367,72	98 632,49
2	121101103R00	Sajmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	219,30000	81,14	17 794,17
3	122301103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3	m3	5 364,50000	89,77	481 585,89
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	5 364,50000	33,76	181 109,22
5	132301112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	137,40000	387,86	53 292,55
6	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	137,40000	292,24	40 153,91
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5 501,90000	75,29	414 239,02
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5 501,90000	211,00	1 160 924,63
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	55 019,00000	17,26	949 847,42
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	5 501,90000	53,04	291 814,24
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	5 501,90000	9,59	52 769,30
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 680,00000	15,35	25 780,89
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	8 894,00000	11,32	100 657,88
14	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	8 894,00000	21,29	189 373,30
15	182301125R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2	m2	1 680,00000	84,98	142 761,68
16	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	11 003,80000	153,46	1 688 617,64
17	00572481R	Směs jetelotrávní II. - 2 druhy jetele PROFI	kg	336,00000	106,46	35 770,99
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				562 424,89
18	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	178,62000	2 440,46	435 914,38
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	274,80000	402,83	110 696,70
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	274,80000	57,55	15 813,81
Díl:	5	Komunikace				10 867 716,49
21	564651111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2	7 236,00000	134,76	975 087,38
22	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	7 236,00000	167,17	1 209 663,56
23	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	1 065,00000	197,48	210 317,11
24	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	1 065,00000	180,89	192 645,98
25	564762112R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 21 cm	m2	7 236,00000	191,73	1 387 330,72
26	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	7 236,00000	23,98	173 503,09
27	577112115R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.6 cm	m2	7 236,00000	401,58	2 905 829,78
28	577115117R00	Beton asf.ACL 22 S.modif.ložný š. do 3 m, tl. 8 cm	m2	7 236,00000	426,32	3 084 884,97
29	581250005R00	Kryt dvouvrstvý CB komunikací skup.1 a 2 tl. 30 cm	m2	17,00000	1 494,49	25 406,26
30	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	966,00000	179,16	173 070,34
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	82,00000	240,45	19 716,82
32	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	82,00000	21,68	1 777,42
33	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	82,00000	27,62	2 265,04
34	599142111R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	96,00000	116,72	11 205,48
35	914001121R00	Osaz sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, vč. dopr. značky nebo dodatkové tabulky	kus	10,00000	5 152,63	51 526,29
36	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	16,50000	434,86	7 175,20
37	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů	m2	16,50000	13,81	227,88
38	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry vodící proužky	m	137,50000	3,84	527,51
39	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	14,00000	190,67	2 669,40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

40	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30	m	141,00000	464,31	65 467,06
41	917862111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30	m	137,00000	405,42	55 541,99
42	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	71,18000	2 623,55	186 744,35
43	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	96,00000	49,39	4 741,84
44	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	96,00000	133,99	12 862,82
45	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ. krytech do 2 m2	kus	53,00000	1 427,64	75 664,71
46	59245263R	Dlažba BEST KARO barevná 20x20x6	m2	94,30000	337,89	31 863,46
Díl: 8		Trubní vedení				2 217 300,17
47	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	22,00000	8 289,50	182 368,92
48	899203111RT3	Osazení mříži litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	22,00000	6 431,89	141 501,60
49	831350014RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových do D 315 mm, hloubka do 1,5 m	m	750,00000	2 236,84	1 677 628,16
50	894412311RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna do 2,26 m poklop litina 40 t	kus	11,00000	19 618,32	215 801,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				416 623,98
51	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	1 152,00000	55,15	63 531,48
52	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	408,96000	245,34	100 334,44
53	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	408,96000	618,05	252 758,06
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 201 563,15
54	900300001RA0	Oplocení z PILOFOR Super Strong na podezdívce, vč. sloupků, vrátek, bran	100 m	4,57990	262 355,76	1 201 563,15
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 839 517,13
55	113151350R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 15cm	m2	2 360,00000	154,70	365 102,68
56	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách	m3	69,19375	8 340,90	577 138,47
57	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	255,00000	88,05	22 451,82
58	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	954,14312	120,94	115 397,73
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	954,14312	255,41	243 698,77
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18 128,71937	14,96	271 244,15
61	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	954,14312	1 294,80	1 235 423,74
62	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	954,14312	9,50	9 059,77
Díl: VN		Vedlejší náklady				455 577,49
63	ON0001	Geodetické práce - vytyčení stavby	Soubor	1,00000	28 773,32	28 773,32
64	ON0002	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	28 773,32	28 773,32
65	ON0003	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	14 386,66	14 386,66
66	ON0008	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	47 955,53	47 955,53
67	ON0010	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	143 866,58	143 866,58
68	ON0011	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	191 822,10	191 822,10

24 485 848,53



Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce areálu Hydrokov	
O:	0002	Rekonstrukce areálu Hydrokov - inženýrské sítě
R:	Proj15	Rekonstrukce areálu Hydrokov - inženýrské sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	8	Trubní vedení				688 155,46
1	831230010RAA	Vodovod z trub polyetylenových D 90 mm, hloubka 1,2 m	m	420,00000	1 103,46	463 451,79
2	841230116RAB	Plynovod z trub PE, D 90 mm, hl. 1,2 m, D 90 x 8,2 x 12000, SDR11, s podsypem štěrkopískem	m	251,00000	895,23	224 703,67
Díl:	M21	Elektromontáže				553 417,32
3	210100030RAA	Připojka elektro pro průmyslové objekty, rozvod VO, ve volném terénu, 2 x AYKY 3 x 240 + 120	m	530,00000	1 044,18	553 417,32
Díl:	VN	Vedlejší náklady				19 182,21
4	ON0001	Geodetické práce - vytýčení stavby	Soubor	1,00000	9 591,11	9 591,11
5	ON0002	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	9 591,11	9 591,11

1 260 754,99


HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybořská 801
 Tráboň 579 01
 IČO: 27720151 DIČ: CZ27720151 3



Finanční harmonogram

Měsíc	Fakturovaná částka
I.17	1 816 256,91
II.17	2 354 407,10
III.17	2 642 701,85
IV.17	2 518 979,20
V.17	2 306 357,98
VI.17	2 988 655,55
VII.17	3 507 586,09
VIII.17	3 278 872,26
IX.17	3 744 024,47
X.17	3 033 149,04
XI.17	3 403 319,49
XII.17	3 123 193,10
I.18	3 598 879,43
II.18	3 228 901,17
III.18	2 988 655,55
IV.18	2 930 996,60
V.18	3 651 733,47
VI.18	3 142 145,59
VII.18	2 544 524,03
VIII.18	2 450 957,01
IX.18	2 245 791,10
X.18	1 479 913,04

CELKEM

62 980 000,00


HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybníčka 801
 Třebon 379 01
 IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161



Pojistná smlouva číslo: 0020581130

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800

Tel: 386 103 310

dále jen pojistitel

a

Auböck s.r.o.

Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

Zastoupena: Ing. Janem Vilánkem

IČ: 26089785

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13372

Tel: 606 403 971

dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek.

	Hlavní pojišťovací zprostředkovatel
Název:	Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s.
Sjednatelské číslo:	9990313000
Jméno a příjmení jednající osoby:	Jana Pokorná
Registrační číslo ČNB:	000937PM

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

Vypracoval (pečovatel):	Ing. Radek Mendlík, rm15223
Správa pojistné smlouvy:	OKK České Budějovice, 8892603000

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
3. **Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného** ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP, DPP či ZPP.
6. Územní platnost pro pojištění odpovědnosti je uvedena níže u příslušných bodů.
7. Pojistné částky a limity plnění byly stanoveny pojistníkem.
8. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.

Článek II.
Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/14 (dále jen VPPOD)
DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/15 (dále jen DPPOP)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu specifikované v této pojistné smlouvě a DPPOP, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;
 - vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti.
- Pojištění se však **nevztahuje** na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou při činnosti:
- silniční motorová doprava

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.

Pojistný princip: Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3 DPPOP. Ujednává se horní mez pro nahlášení škodných událostí v délce 5 let po skončení trvání pojištění.

Limit pojistného plnění:

Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává s následujícím limitem pojistného plnění.

Limit pojistného plnění činí 40.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 100.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

Článek III. **Výklad pojmů, výluky z pojištění**

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy přijímá tento výklad dalších pojmů dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy:

Za motorová vozidla se pro účely tohoto pojištění považují osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou SPZ (RZ), jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ.

Nepřímým úderem blesku se rozumí poškození úderem blesku bez viditelných destruktivních účinků na pojištěnou věc, které vzniklo v důsledku zkratu nebo přepětí v elektrorozvodné či komunikační síti.

Za stavební součásti budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které k ní podle povahy patří a nemohou být odděleny bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věci, které jsou k budově nebo stavbě pevně připojeny (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety).

Ročním limitem plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.

Za věci movité, není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, se pro účely pojištění majetku **nepovažují**:

- o cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,
- o písemnosti, dokumenty, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- o výbušniny,
- o motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ,
- o zásoby.

Za zásoby, není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, se pro účely pojištění majetku **nepovažují**:

- o cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,
- o písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- o výbušniny.

Pojistným rokem se rozumí období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.

Sublimitem plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, jsou sublimity plnění sjednány jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele v jednom pojistném roce.

Majetkovou újmu vzniklou na jmění, která vznikla jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním se rozumí rovněž újma vzniklá na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Územní platností v pojištění odpovědnosti:

- o **Česká republika** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky.
- o **Evropa** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudy státu, který je součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy.
- o **Svět vyjma USA a Kanady** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu, vyjma USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem země, kde újma vznikla, a podle platného právního řádu této země.
- o **Svět včetně USA a Kanady** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu včetně USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady a podle platného právního řádu jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O.BOX 28
664 42 Modřice
tel.: 841 444 555, email: olpumo@cpp.cz

Článek V.

Plnění pojistitele

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle **VPP, DPP, ZPP** a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě.
2. V případě plnění v cizí měně se pro přepočít použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné události.
3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Článek VI.

Výše a způsob placení pojistného

1. Roční pojistné činí:
1. Pojištění odpovědnosti 106.272,- Kč
Celkové roční pojistné činí 106.272,- Kč
Sleva ve výši 20 % 21.254,- Kč
Celkové roční pojistné po slevách činí 85.018,- Kč
2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.
3. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním symbolem 0020581130 (číslo pojistné smlouvy).
Pojistné je pojistným běžným. Pojistné za roční pojistné období činí 85.018,- Kč a je splatné v úplné výši k datu 5.2.2016.
V následujících pojistných letech bude pojistné za roční pojistné období splatné vždy v úplné výši k datu 22.1.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku.
Pojištění vzniká dne: 22.1.2016
Pojištění se sjednává do: 21.1.2017
Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.
2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

3. Makléřská doložka

Pojistník pověřil pojišťovacího makléře Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s., IČ: 26033186 vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. Kopie plné moci nebo smlouvy o spolupráci pojišťovacího makléře je přílohou č. 3 této pojistné smlouvy.

4. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení, pojišťovací makléř obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 2 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 5 stran a 3 přílohy.

5. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Přehled poplatků. Aktuální podoba Přehledu poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele.

6. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi.

7. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

8. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.

9. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.

10. Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spřízněné osoby), v souladu s ust. §5, odst. 5 a §9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

11. Přílohy pojistné smlouvy:

1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného
2. VPP, DPP a ZPP dle textu pojistné smlouvy
3. Plná moc makléře

V Českých Budějovicích dne 21.1.2016


Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Tereza Böhmová
vedoucí oddělení
korporátní klientely


Ing. Radek Mendlík
vedoucí referátu
podnikatelských rizik

V Boršově nad Vltavou dne 21.1.2016



Auböck s.r.o.
Ing. Jan Vilánek
jednatel





ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, Ing. Jan Vilánek, jako jednatel společnosti Auböck s.r.o.,
čestně prohlašuji jménem společnosti, že:

společnost Auböck s.r.o. bude celou stavbu provádět vlastními silami a nemá v úmyslu zadat žádnou část subdodavateli.

V Boršově nad Vltavou dne:



Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti



