



SMLOUVA

O DÍLO č. 154-21

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: Město Buštěhrad

se sídlem: Revoluční 1/4, 273 43 Buštěhrad
zastoupená: Ing. Arch. Danielou Javorčkovou, starostkou města
IČ: 00234214 DIČ: CZ00234214
Bankovní spojení: **ČSOB**
Číslo účtu: 202036562/0300
tel.: +420 312 250 301, e-mail: meu@mestobustehrad.cz

dále jako „**Objednatel**“

2. ZHOTOVITEL: ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01
IČ: 477 81 734 DIČ: CZ47781734
bankovní spojení: ČSOB
č.ú. 252 214 937 / 0300
tel 314 009 111 e-mail: obchod@cnes.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4964

dále jen „**Zhotovitel**“

t a k t o :

Preambule

1. Objednatel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že je právnickou osobou (obchodní společností) řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Část I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn realizovat stavbu – **Obnova místních komunikací ve městě Buštěhrad – II. etapa**, spočívající v opravě poškozených MK ležících v centru města Buštěhrad spojující stávající zástavby. V rámci oprav bude stávající povrch odstraněn a nahrazen novým asfaltovým. Celková délka opravovaných úseků je 476 m. Objekt je umístěn na pozemcích parc. č. 1278/1, 1278/2, 1278/4, 1278/3, 1364/1, 1364/2 a 1364/3 v k. ú. Buštěhrad [616397] Zapsaném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno (takto specifikované budovy dále také jako „**Nemovitost**“).

- 1.2 Objednatel má zájem provést kompletní opravu místních komunikací dle projektové dokumentace. Zhotovitel má zájem realizovat záměr Objednatele v rozsahu dohodnutého díla v souladu s touto smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN pro danou činnost, které se vztahují k danému dílu.
- 1.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškeré právní i faktické pravomoci a způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto smlouvu a řádně splnil veškeré závazky smlouvou předpokládané.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje být osobou povinnou a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je dále povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Část II. Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, dílo označené jako „**Nemovitost**“, spočívající v opravě poškozených MK ležících v centru města Buštěhrad (dále také jako „**Dílo**“ nebo „**stavba**“), a takto zhotovené Dílo předat Objednateli. Bližší specifikace Díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě odstranit jakékoli vady na Díle oznámené Objednatelem při předání Díla a/nebo v záruční době.
- 2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně provedené a dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3 Dodavatel bude v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky poskytovat zadavateli veškerou součinnost nutnou k zajištění kolaudačního souhlasu.

Část III. Zadávací dokumentace, místo realizace Díla, rozsah Díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle:

1. Zpracované PD z listopadu 2020 (vypracovali P. Vavruška, J. Veselý, M.A.R.A. Kladno s. r. o., zodpovědný projektant Ing. Arch. Daniela Javorčková) v návaznosti na předloženou nabídku z výběrového řízení ze dne 24. 8. 2021.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že zadání od objednatel dostatečně podrobně posoudil a prověřil a považuje jej za dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy a pro provedení Díla dle této smlouvy. Projektová dokumentace, byla součástí VŘ a Zhotovitel ji obdržel v rámci své účasti ve VŘ (převzetí Zadávací dokumentace vč. příloh). Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že projektovou dokumentaci k dílu má k dispozici, nebo ji převzal před podpisem této smlouvy.

- 3.2 Vzhledem k tomu, že předmětem Díla je oprava výše uvedené Nemovitosti, bude Zhotovitel provádět Dílo v místě umístění Nemovitosti (dále také jako „**Místo provedení Díla**“).
- 3.3 Dílo podle této smlouvy zahrnuje:

1. přípravu staveniště pro výstavbu, sestávající zejména z nezbytných příprav staveniště, včetně odvozu a likvidace materiálu;
2. provedení stavby, jak je vymezena v čl. 2.1 této smlouvy, a všech se stavbou souvisejících stavebních prací, řemesel, věcí a materiálů, tj. zhotovení věcí

potřebných k provedení Díla, včetně všech souvisejících stavebních prací, všech věcí a materiálů potřebných k provedení Díla, stejně jako provizorní oplocení stavby.

3. provedení dohodnutých, stanovených či předepsaných zkoušek k ověření kvality, funkčnosti a řádného provedení Díla (příp. jeho částí);
4. konečný úklid Místa provedení Díla, včetně přístupových cest a souvisejících prostor; pod termín konečný úklid Místa provedení Díla spadá také odstranění dočasných objektů a zařízení nezbytných pro provedení Díla.

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří (případně zúží) po vzájemné dohodě rozsah Díla o další eventuální práce a dodávky, jež se budou funkčně, věcně, technicky, či technologicky dotýkat Díla. Způsob sjednání případných více (méně) prací je dohodnut v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část IV. Podmínky provedení Díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést podle bodu III. této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla. V případě nejasností Zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací předem provedení konzultovat se stavebním dozorem Objednatele.
- 4.2 Zhotovitel použije pro provedení Díla jen materiály a zařízení nové (dosud nepoužité), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a právními předpisy požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že materiál použitý k provedení Díla bude během doby obvyklé životnosti stavby (u zařízení po dobu obvyklé doby životnosti příslušných zařízení), způsobilý pro použití ke smlouvenému, popřípadě obvyklému účelu.
- 4.3 Zhotovitel je povinen zajistit zákonem stanovené a rovněž dohodnuté zkoušky určených technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci převímacího řízení. Nebude-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli jako součást Díla v rámci převímacího řízení jednotlivé atesty výrobků a materiálů. Nepředání těchto atestů, které by dle odborného názoru Objednatele bránilo řádnému a/nebo bezpečnému a/nebo povolenému užívání Díla bude považováno za vadu Díla resp. za nedokončené Dílo se všemi důsledky, jakož i za důvod k odmítnutí převzetí nedokončeného Díla.
- 4.4 Zhotovitel závazně prohlašuje, že má resp. bude mít k dispozici veškeré atesty a jiné certifikáty vyžadované obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pro účely dodávky stavby a tyto postupně vždy v souvislosti s příslušnou dodávkou předloží Objednateli k dispozici. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, jež mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány k nahlédnutí před zakrytím prací. O tom budou pořizovány záznamy ve stavebním deníku. Dojde-li v případě pochybnosti o kvalitě dodávky k potřebě průkazných zkoušek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svůj náklad v případě, že potvrdí vadu jeho prací. Zhotovitel se zavazuje veškeré tyto doklady po dobu realizace Díla ukládat na staveništi a umožnit k nim v případě žádosti přístup stavebního dozoru Objednatele.
- 4.5 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací při realizaci Díla, za dodržování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění předmětných prací a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Díla v této smlouvě.
- 4.6 Zhotovitel je oprávněn realizovat Dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo subdodavatelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost vůči Objednateli za celé dílo vč. částí realizované subdodavateli. V případě, že Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je jeho změna možná pouze ve výjimečných případech a se

souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

- 4.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí po celou dobu provádění Díla. Zejména je povinen průběžně (každý pracovní den) provádět úklid na staveništi, přístupových cestách a souvisejících plochách. Termín „doba provádění Díla“ pro účely tohoto článku smlouvy zahrnuje rovněž dobu odstraňování vad a nedodělků Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že naruší pořádek a čistotu v okolí staveniště jen na dobu nezbytně nutnou.
- 4.8 V rámci konečného úklidu Místa provedení Díla zajistí Zhotovitel odstranění všech škod, včetně případné ekologické zátěže. Zásadně je zakázáno, aby v rámci terénních úprav byly pod vrchní vrstvu zasypány zbytky stavebního materiálu. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti sjednané v tomto článku smlouvy, nebude Objednatel v takovém případě povinen Dílo převzít, neboť se má za to, že Dílo v takovém případě vykazuje podstatné vady.
- 4.9 Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřicí přístroje, veškerý stavební materiál a montážní materiál, včetně jejich dopravy na staveniště.
- 4.10 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit v Místě provedení Díla napojení na zdroj elektrické energie (220 V, 380 V) a studené vody. Náklady spotřeby el. energie a vody v souvislosti s realizací Díla ponese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen uvedené zdroje využívat hospodárně a je oprávněn uvedené zdroje využívat výlučně k provádění Díla.
- 4.11 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a právními předpisy platnými v Místě provedení Díla. Zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat jinak zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené (vč. dopravy na místo uskladnění či likvidace odpadů) jsou součástí dohodnuté ceny Díla. Zhotovitel odpovídá rovněž za likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností podle této smlouvy. Likvidaci odpadů Zhotovitel Objednateli doloží potvrzeními příslušných orgánů v rámci dokumentace při předání a převzetí Díla.
- 4.12 Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat bezpečnostní a právní předpisy platné a účinné v České republice a v Místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s náležitou odbornou péčí.
- 4.13 Zhotovitel je povinen si počínat při provádění Díla a při odstraňování vad Díla tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele ani třetích osob (zejména majitelů sousedních nemovitostí), zdraví osob, nebo životním prostředí. Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku Objednatele či třetích osob, zdraví osob, a životním prostředí, vzniklé v důsledku provádění Díla nebo odstraňování vad Díla, a zavazuje se proto takto vzniklé škody v plné výši nahradit.
- 4.14 Zhotovitel je povinen si při provádění Díla počínat tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnických a jiných práv vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí.
- 4.15 Zhotovitel se zavazuje řídit při provádění Díla veškerými pokyny Objednatele a stavebního dozoru Objednatele, zejména pokyny směřujícími k včasnému a řádnému provedení Díla ve smyslu této smlouvy.
- 4.16 Objednatel si vyhrazuje udělení souhlasu se způsobem provedení nebo určení způsobu provedení prací, u nichž provedení není jinak stanoveno. O udělení (příp. odmítnutí) souhlasu rozhodne Objednatel a s výsledkem rozhodnutí seznámí Zhotovitele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 pracovních dnů) od vyžádání Zhotovitelem. Požadavek i udělení (odmítnutí se zdůvodněním) souhlasu bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Odmítnutí udělení souhlasu je Zhotovitel povinen respektovat. Odmítnutí udělení souhlasu je Objednatel povinen zdůvodnit a stanovit odpovídající způsob provedení prací, jinak se má zato, že souhlas byl udělen.

Část V.
Termín plnění, přerušení plnění

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy **nejpozději 30. 9. 2021**. Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „**Den zahájení provádění Díla**“).
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **31. 5. 2022**.
- 5.3 Termín dokončení a předání Díla sjednaný v čl. 5.2 této smlouvy je termínem pevným. Takto sjednaný termín je možné měnit jen písemnou dohodou stran uzavřenou ve formě dodatku této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. V případě, že nebude možno z důvodu vyšší moci dodržet termín uvedený v čl. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že upraví přiměřeně tento termín vzájemně podepsaným dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodatečném termínu předání Díla, potom platí, že Dílo bude předáno v termínu určeném Objednatel. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti uvedené v čl. 18.2 této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel může provést Dílo před dobou sjednanou v čl. 5.2 této smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen řádně provedené Dílo převzít v dřívějším termínu.
- 5.5 V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli z důvodů ležících na straně Objednatele staveniště v termínu sjednaném v první větě čl. 5.1 této smlouvy v souladu s čl. 6.1 této smlouvy, ačkoli se Zhotovitel k převzetí staveniště dostavil řádně a včas, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli zapříčiněné důvody ležícími na straně Objednatele.
- 5.6 Smluvní strany se tímto dohodly, že běžné rozšíření věcného rozsahu Díla, k němuž by v průběhu provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele došlo, nebude důvodem ke změně dohodnutého termínu dokončení a předání Díla. Smluvní strany pro účely této smlouvy považují za běžné rozšíření takové rozšiřující změny věcného rozsahu Díla, jejichž dohodnutá cena nepřesáhne úhrnem 5% (včetně) celkové ceny Díla dohodnuté v této smlouvě (počítáno bez DPH). Při sjednávání změny termínu a ceny věcného rozšíření Díla budou strany postupovat způsobem dohodnutým v dalších ustanoveních smlouvy pro projednání ceny víceprací a změn Díla. Na změnu termínu dokončení a předání Díla nemají však vliv rozšíření věcného rozsahu Díla ani jakékoliv jiné vícepráce vyvolané z důvodů ležících na straně Zhotovitele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn písemným sdělením doručeným Zhotoviteli rozhodnout o přerušení realizace Díla s účinností od doručení sdělení, a to až do doby, než Objednatel realizaci Díla stejným způsobem (tj. písemným oznámením doručeným Zhotoviteli) obnoví. V takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny za provedení Díla, odpovídající dosud provedeným pracím. Právo Zhotovitele sjednané v čl. 17.2 odst. 1. této smlouvy tímto není jakkoli dotčeno. Zhotovitel je povinen bezprostředně poté, co mu bude doručeno oznámení Objednatele o přerušení realizace Díla zajistit staveniště přiměřeně tak, aby nedošlo ke škodám na doposud provedených pracích, na majetku či zdraví Objednatele ani třetích osob ani škodám na životním prostředí. Takové zajištění staveniště je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení realizace Díla. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži Objednatele.
- 5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení realizace Díla uvedeného v čl. 5.7 této smlouvy dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo přerušení realizace Díla dle výše uvedeného článku.

- 5.9 Dojde-li k přerušení realizace Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo uvedené přerušení realizace Díla nařízené příslušným správním orgánem.
- 5.10 Je-li v této smlouvě sjednáno, že dojde v důsledku výslovně uvedené skutečnosti k prodloužení termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy, přistoupí smluvní strany k úpravě tohoto termínu formou dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

Část VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu a způsobem uvedeným v čl. 5.1 této smlouvy. Staveniště musí být v den protokolárního předání prosto takových práv třetích osob, která by mohla ohrozit zahájení realizace Díla. Zhotovitel podpisem protokolu o předání staveniště potvrdí, že staveniště je předáno ve stavu, který umožňuje řádně zahájit provádění Díla, že staveniště nemá takové parametry, jež by bránily v realizaci Díla. Objednatel prohlašuje, že práva vlastníků a uživatelů sousedících nemovitostí nepředstavují překážku realizace Díla. Objednatel dále prohlašuje, že mu nejsou známy žádné ekologické zátěže pozemků, na nichž má být Dílo realizováno. Pokud se v průběhu realizace Díla taková práva nebo zátěže zjistí nebo vyskytnou, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí k jejich odstranění tak, aby Dílo mohlo být dokončeno a předáno v termínu sjednaném v čl. 5.2 této smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude staveniště předáno, staveniště označit v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu a jiných stavbou dotčených správních orgánů za předpokladu, že mu je dal Objednatel na vědomí. Takové označení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat po celou dobu realizace Díla až do předání Díla Objednateli.
- 6.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla zajišťovat na své náklady ostrahu staveniště, jakož i majetku Zhotovitele. Objednatel není jakkoli odpovědný za ztrátu, odcizení, zničení či poškození věcí Zhotovitele nacházejících se v areálu staveniště.
- 6.4 Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat výlučně pro účely realizace Díla dle této smlouvy. Takové užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné.
- 6.5 Zhotovitel je oprávněn vybudovat na staveništi dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen tyto dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla odstranit nejpozději do okamžiku předání Díla Objednateli.
- 6.6 V hranicích staveniště Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále také jako „BOZP“) a požární ochranu (dále také jako „PO“) svých pracovníků a smluvních partnerů. Jiné osoby vstupující na staveniště s vědomím Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelně proškolit o BOZP a PO, jakož i dalších podmínkách pohybu a činností na staveništi.
- 6.7 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.8 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří pracovních dnů po řádném předání a převzetí díla.

Část VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení provádění Díla stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh a provádění realizace Díla. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námítky apod.). Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí zápisem o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a po realizaci připomínek, které vyplnou z kolaudačního řízení. Stavební deník bude veden v českém jazyce.

- 7.2 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele (příp. jeho zástupce) může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor Objednatele, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu stranami zmocnění.
- 7.3 Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila kterákoli z osob oprávněných činit záznamy (čl. 7.2 této smlouvy), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány za prokázané. Tato fikce souhlasu však neplatí pro případ, kdy by na základě takového zápisu mělo dojít k jakémukoliv zhoršení kvality Díla anebo k jakékoliv změně této smlouvy.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku. Jiné zápisy stran předmětu této smlouvy jen v případě, že je to v nich uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnímu deníku připojeny.
- 7.5 Zápis zapsaný ve stavebním deníku podepsaný stavbyvedoucím Zhotovitele a stavebním dozorem Objednatele je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuelní smluvní úpravy.
- 7.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla kdykoli umožnit přístup ke stavebnímu deníku všem osobám oprávněným činit do stavebního deníku záznamy (čl. 7.2 této smlouvy). Originál stavebního deníku Zhotovitel předá Objednateli spolu s ostatními v rámci doklady předávanými Objednateli při předání Díla. Objednatel jako stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu a dle podmínek určených příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

Část VIII. Zkoušky

- 8.1 Zhotovitel provede jako součást Díla veškeré zkoušky, jejichž provedení předpokládá nebo ukládá obecně závazný právní předpis nebo technická norma (revizní zkoušky technických zařízení apod.) nebo tato smlouva. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou pro předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které nemohou být prokazatelně vyhodnoceny. Doklady (protokoly, certifikáty) o úspěšném provedení zkoušek budou předány v rámci dokladů předávaných Objednateli při předání Díla.
- 8.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně (popř. faxem) k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek vždy nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzvu lze učinit i zápisem ve stavebním deníku. Objednatel má právo pověřit účastí na zkouškách jinou, odborně způsobilou osobu, případně takovou osobu k účasti při provádění zkoušek přizvat.
- 8.3 Průběh každé zkoušky osvědčují smluvní strany zápisem ve stavebním deníku. V případě úspěšné zkoušky sepiší smluvní strany vedle toho i pro každou jednotlivou zkoušku samostatný protokol o úspěšném provedení zkoušky a Zhotovitel vydá o provedené zkoušce příslušné osvědčení - certifikát. Nebudou-li zkouška úspěšná, provede Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své náklady nezbytná opatření k nápravě a následně vyzve Objednatele k účasti na opakované zkoušce. Náklady opakovaných zkoušek (vč. nákladů na účast Objednatele příp. Objednatelům přizvané či pověřené osoby) nese v plné výši Zhotovitel. Podpisem protokolu o úspěšném provedení zkoušky se Objednatel nezbujuje práva na případné uplatnění práv z odpovědnosti za vady této části Díla (které se daná zkouška týká).
- 8.4 V případě, že by ani opakovaná zkouška nebyla úspěšná, bude mít Zhotovitel právo neprodleně připravit náhradní řešení, směřující co nejvíce k zadanému cíli. Náhradní řešení bude podrobeno zkouškám dle výše uvedeného postupu. V případě, že by ani opakovaná zkouška náhradního řešení nebyla úspěšná a přitom se jednalo o řešení důležitého problému (stanovení důležitosti problému přísluší výlučně Objednateli), vznikne v takovém případě Objednateli právo odstoupit od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

Část IX.
Předání a převzetí Díla

- 9.1 Zhotovitel je povinen nejpozději pět (5) pracovních dní před dohodnutým termínem dokončení a předání Díla vyzvat písemně nebo e-mailem Objednatele k převzetí Díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn takto vyzvat Objednatele k převzetí Díla pouze za předpokladu, že před zasláním výzvy k převzetí Díla úspěšně absolvoval zkoušky předpokládané touto smlouvou.
- 9.2 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k převzetí Díla, posoudit provedení Díla a provedené Dílo převzít, pakliže je Dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, případně v této lhůtě Dílo vrátit Zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. K předání Díla dojde v Místě provedení Díla, nedohodnou-li se strany jinak, a to za účasti obou smluvních stran. Bude-li Objednatel v prodlení se splněním jeho povinnosti sjednané v první větě tohoto odstavce, potom se o dobu prodlení Objednatele prodlouží sjednaná lhůta pro dokončení a předání Díla (sjednaná v čl. 5.2 této smlouvy).
- 9.3 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli v rámci přijímacího řízení tyto dokumenty:
1. protokoly o úspěšném provedení všech zkoušek předpokládaných touto smlouvou a osvědčení (certifikáty) o provedených zkouškách (objektivně proveditelných před dokončením Díla) vč. dokladů o výsledcích (měření) těchto zkoušek, certifikáty a atesty o použitých materiálech, včetně protokolů a dokladů požadovaných příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k Dílu,
 2. stavební deník v originále v čitelné a srozumitelné podobě,
 3. veškeré doklady o likvidaci odpadů z činnosti Zhotovitele podle této smlouvy,
- 9.4 Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že všechny zkoušky předpokládané touto smlouvou budou úspěšné a Dílo bude realizováno dle podmínek (zejména kvalitativních) stanovených v této smlouvě, a dále tehdy, bude-li Dílo vykazovat pouze drobné vady a nedodělky. Za drobné vady a nedodělky se pro účely této smlouvy považují takové vady a nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (ani předmětu Díla) ke sjednanému účelu. V případě, že strany budou mít odlišný názor na povahu vady či nedodělků (tj. zda-li je vada či nedodělek drobný ve významu výše uvedeném či nikoli), rozhodne o povaze znalec, na kterém se strany dohodnou.
- 9.5 Objednatel není povinen převzít Dílo nedokončené a/nebo Dílo mající vady nebo nedodělky odlišné od drobných vad a nedodělků (definovaných v čl. 9.4 této smlouvy)
- 9.6 Převezme-li Objednatel Dílo s drobnými vadami a nedodělky, budou tyto drobné vady a nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí Díla. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání Díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě určené Objednatelem, která nesmí být kratší než deset (10) pracovních dnů od předání Díla.
- 9.7 Nebude-li Dílo Objednatelem z výše uvedených důvodů převzato a Zhotovitel bude povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky, nebude mít doba potřebná k doplnění a/nebo opravě Díla vliv na sjednaný termín dokončení a předání Díla (čl. 5.2 této smlouvy). Po opravě a/nebo doplnění Zhotovitel předloží Dílo k posouzení jako by šlo o první předložení.
- 9.8 O předání Díla bude sepsán ve dvou vyhotoveních protokol o předání a převzetí Díla, který podepíší obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran přitom obdrží jedno (1) vyhotovení protokolu.
- 9.9 Okamžikem předání a převzetí Díla se pro účely této smlouvy rozumí datum předání Díla vyznačený v protokolu o předání a převzetí Díla.

Část X.
Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci, pojištění

- 10.1 Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu bude přecházet na Objednatele průběžně s pevným zabudováním věci, jako součásti Díla, nejpozději však okamžikem předání a převzetí Díla (čl.

9.9 této smlouvy). V případě pochybností o okamžiku přechodu vlastnického práva se má za to, že dnem přechodu vlastnictví je den předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou součástí Díla, jsou ve vlastnictví Zhotovitele.

- 10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku předání a převzetí Díla Objednateli (čl. 9.9 této smlouvy). To znamená, že nebezpečí škody na věci (Díle) přejde na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Stejně tak nese Zhotovitel i nebezpečí škody a ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla výlučně v důsledku zaviněného porušení povinnosti Objednatele.

Část XI.

Kvalita Díla, záruka, reklamace

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud jde o kvalitu (jakost), musí být Dílo provedeno podle bodu III.1 této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, příslušných právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v okamžiku jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastností (zejména pokud jde o jakost Díla) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je kompletní a bez právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Vady zjištěné při převjímacím procesu budou řešeny postupem sjednaným v Části IX. této smlouvy. Za vady zjištěné po předání Díla Objednateli odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky.
- 11.3 Pokud již v průběhu provádění Díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele či stavebního dozoru Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva z odpovědnosti za vady Díla, ani právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla.
- 11.4 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjištěných vadách Díla bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo faxem na příslušné číslo Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě nebezpečí prodloužení s odstraněním vady lze učinit reklamaci telefonicky s tím, že písemné nebo e-mailové vyrozumění o takové vadě bude Zhotoviteli odesláno nejpozději do 48 hodin od telefonického oznámení.
- 11.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení Díla a za kvalitu použitých materiálů v délce 60 měsíců, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady vzniklé neodborným užíváním.
- 11.6 Záruční doba začne běžet od okamžiku předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady Díla Objednatel u Zhotovitele do okamžiku odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.
- 11.7 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu vzniklou nebo zjištěnou v záruční době v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovních dnů od jejího nahlášení. V případě, že povětrnostní podmínky odstranění vady ve shora uvedeném termínu neumožní, stanoví Objednatel pro odstranění vzniklé vady přiměřeně termín nový, který bude pro Zhotovitele závazný. V případě vady, jejíž vznik zapříčiní stav ohrožení životního prostředí, lidského života, zdraví, či majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit neprodleně po nahlášení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů.

- 11.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém případě je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.
- 11.9 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, které mu vzniknou v důsledku toho, že Zhotovitel při provedení Díla porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla.
- 11.10 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoli vady Díla namítnuté v záruční době má Objednatel právo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Nárok Objednatele na úhradu dalších sjednaných sankcí v souvislosti s prodlením Zhotovitele s odstraněním vad, ani nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele s odstraněním namítnuté vady, tímto nejsou jakkoli dotčeny.

Část XII.

Stavební dozor, stavbyvedoucí

- 12.1 Objednatel ustanovuje Ing. Arch. Danielu Javorčkovou, tel. 602 347 411, e-mail: javorcekova@mestobustehrad.cz jako kontaktní osobu a TDI pro jednání se Zhotovitelem do doby než pověří výkonem stavebního dozoru další osobu. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou stavebním dozorem v průběhu realizace Díla změnit. Stavební dozor (nebo kontaktní osoba) Objednatele zejména sleduje, zda je Dílo prováděno podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a organizací. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla upozorní bez zbytečného odkladu Zhotovitele.
- 12.2 Zhotovitel ustanovuje jmenovitě hlavním stavbyvedoucím pro zhotovení Díla Ing. Jindřicha Štiku, nar. 4. listopadu 1986, V Zahrádkách 65, Kyšice, tel. 606 675 688. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace Díla po předchozím projednání s Objednatелеm změnit stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o změnu stavbyvedoucího v případě, že bude nespokojen s výkonem jeho činnosti. Žádost o změnu stavbyvedoucího Objednatel učiní písemně nebo zápisem do stavebního deníku (prostřednictvím stavebního dozoru Objednatele). Zhotovitel je povinen žádosti Objednatele o změnu stavbyvedoucího vyhovět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od podání žádosti. O jakékoli změně stavbyvedoucího je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele, a to písemně a také zápisem do stavebního deníku.

Část XIII.

Cena za provedení Díla

- 13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:
4.961.303,50 Kč bez DPH 21% (slovy: čtyřmilióny.devětsetšedesátjedentisíc.třístatř korun českých, padesát haléřů)
6.003.177,24 Kč včetně DPH 21% (slovy: šestmiliónů.třítisíce.jednostosedmdesátšedm korun českých, dvacetčtyři haléřů)
1.041.873,74 Kč DPH 21%.
- 13.2 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy je pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná. Na tuto cenu nebude mít žádný vliv inflace, devalvace, kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak.
- 13.3 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) Díla, jak je vymezeno v příslušných ustanoveních této smlouvy, jakož i veškerý kalkulovaný zisk Zhotovitele.
- 13.4 Změna ceny za provedení díla je přípustná pouze v případě změny DPH.

- 13.5 Veškeré požadované vícepráce budou uhrazeny dle podmínek sjednaných v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část XIV. **Platební podmínky**

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za provedení Díla v dohodnuté výši na základě vystavené faktur (daňových dokladů) se splatností 90 dnů. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Faktury budou vystavovány měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích. V případě požadavku Objednatele z důvodu splnění dotačních podmínek, je Zhotovitel povinen vyfakturovat již dokončené stavební práce ke dni, který stanoví Objednatel.
- 14.2 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu. V případě námitek Objednatele k faktuře jako daňovému dokladu pro její věcné či formální nedostatky je Objednatel povinen takovou fakturu bezodkladně vrátit Zhotoviteli s řádným odůvodněním jejího vrácení. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést bezodkladně nápravu – vystavit Objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury se počítá ode dne jejího doručení Objednateli (sjednané lhůty splatnosti jsou nedotčeny).
- 14.3 Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní se považují za uhrazené okamžikem připsání předmětné částky na bankovní účet Zhotovitele.
- 14.4 Vzhledem k tomu, že zakázka bude spolufinancována z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj, je Zhotovitel povinen v případě potřeby vystavit daňový doklad samostatně na objednatelům specifikované práce a to včetně označení položek ve schváleném rozpočtu. Objednatel mu v této věci poskytne součinnost.

Část XV. **Vícepráce, méněpráce**

- 15.1 Za vícepráce budou považovány práce prováděné na základě požadavku Objednatele nad rámec rozsahu Díla vymezeného podle této smlouvy, přičemž důvody (příčiny) takových víceprací nebudou ležet na straně Zhotovitele.
- 15.2 Pro sjednání a úhradu víceprací budou platit následující zásady:
- a) rozsah požadovaných víceprací musí být před provedením odsouhlasen oběma stranami ve stavebním deníku nebo samostatnou dohodou (zápisem),
 - b) před provedením víceprací musí být odsouhlasena jejich cena nebo alespoň způsob stanovení jejich ceny,
 - c) každé provedené vícepráce budou potvrzeny písemně Objednatelem,
 - d) potvrzení Objednatele o provedení víceprací bude podkladem pro jejich fakturaci podle dohodnuté ceny,
 - e) odměna za provedení víceprací bude hrazena odděleně od ceny za provedení Díla (Část XIII. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem na vrub Objednatele až po písemném potvrzení Objednatele o provedení fakturovaných víceprací, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
- 15.3 Zhotovitel bude mít nárok na úhradu víceprací jen v případě, že se před jejich provedením dohodl s Objednatelem na jejich ceně.
- 15.4 Zhotovitel se zavazuje při provádění víceprací dodržet podmínky stanovené v této smlouvě pro provádění Díla, zejména (nikoli však výlučně) co se jakosti týče. Ohledně provedených víceprací poskytuje Zhotovitel záruku za kvalitu jejich provedení ve stejné délce jako záruku za kvalitu Díla s tím, že záruční doba začne běžet (pro každou vícepráci zvlášť) okamžikem písemného

potvrzení Objednatele o provedení daných víceprací. Pokud jde o uplatnění práva Objednatele z vad víceprací a odstraňování těchto vad Zhotovitelem, bude přiměřeně použito ujednání Části XI. této smlouvy.

- 15.5 Za zmenšení rozsahu Díla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde k zúžení rozsahu Díla oproti výše sjednanému. Objednatel má právo, na základě písemného oznámení zaslaného Zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah Díla. Návazně na zmenšení rozsahu Díla dojde na základě písemné dohody se Zhotovitelem k přiměřenému snížení ceny za provedení Díla. V rámci méněprací budou vždy realizovány změny věcného řešení, nebo změny parametrů použitých materiálů, které navrhne Objednatel.
- 15.6 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 15.7 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle cenového systému stavebních prací RTS, nebo URS

Část XVI.

Náhrada škody, sankční ujednání

- 16.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 16.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazků sjednaných v čl. 5.2, této smlouvy (nebo kteréhokoli z nich) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.
- 16.3 V případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli ze závazků či povinností sjednaných v této smlouvě, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za každý takový případ smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: Dvacetpěttisíc korun českých). Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku porušení závazku Zhotovitelem tímto není jakkoli dotčen.
- 16.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za provedení Díla Zhotoviteli je Objednatel povinen Zhotoviteli mimo dlužné částky uhradit rovněž úroky z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení.

Část XVII.

Odstoupení od smlouvy

- 17.1 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Objednatel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
1. pokud Zhotovitel provádí Dílo zjevně vadně, Objednatel Zhotovitele písemně upozorní, že Zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, a vyzve ho k odstranění vytýkaných nedostatků v přiměřené lhůtě, dle povahy zjištěného porušování Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstraní důvodně vytýkané závady v určené lhůtě, může Objednatel odstoupit od této smlouvy.
 2. bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy déle než patnáct (15) dní.
 3. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.
 4. Pokud Objednatel neobdrží na předmět smlouvy dotaci, nebo příslib dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, může odstoupit od smlouvy nejpozději před předáním staveniště Zhotoviteli. Zhotoviteli nenáleží v tomto případě žádná náhrada škody, nebo ušlého zisku
- 17.2 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

1. Pokud bude provádění Díla přerušeno nebo zastaveno z důvodů, které nejsou na straně Zhotovitele a přerušení potrvá déle než patnáct (15) dnů, nebo pokud bude realizace Díla zastavena nebo pozdržena po dobu delší než patnáct (15) dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, má Zhotovitel bez omezení jiných svých práv nebo opravných prostředků právo odstoupit od této smlouvy písemným sdělením Objednateli, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
 2. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.
- 17.3 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. Odstoupením od smlouvy není jakkoli dotčena povinnost kterékoli strany platit smluvní pokuty dle této smlouvy.
- 17.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě platného odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze strany provedou bez zbytečného odkladu po takovém odstoupení vzájemné vypořádání.

Část XVIII.

Vyšší moc

- 18.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovených touto smlouvou nebo za škodu vzniklou na majetku či provedením Díla, pokud bylo/a způsobeno/a okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále také jako „**vyšší moc**“).
- 18.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany, jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci vyžadovat.
- 18.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních (zejména hospodářských) poměrů povinné strany (jako jsou např. finanční situace povinné strany, kapacitní důvody povinné strany), a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
- 18.4 Je-li plnění této smlouvy znemožněno z důvodu vyšší moci, je strana, jejíž plnění smlouvy je výše uvedenou událostí znemožněno, tuto skutečnost druhé smluvní straně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od vytvoření překážky vyšší moci.

Část XIX.

Rozhodné právo, řešení sporů

- 19.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. Právní vztahy týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
- 19.2 Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují neúčinné a/nebo neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení.
- 19.3 V případě sporu vzniklého v souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují učinit vše, co lze po nich spravedlivě požadovat, aby byla o vyřešení vzniklého sporu uzavřena dohoda ve smyslu této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodě stran, bude k řešení vzniklého sporu příslušný soud.

- 19.4 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i procesního práva.

Část XX.
Závěrečná ustanovení

- 20.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
- 20.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.
- 20.3 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to doporučeným dopisem. V případě pochybností o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení bylo straně doručeno třetí (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této doporučené zásilky.
- 20.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:


ZHOTOVITEL:

V Buštěhradě dne 19.9.2021

V Kladně dne 7.9.2021


Město Buštěhrad
IČO: 002 34 214
Ing. Arch. Daniela Javorčková




ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
Ing. Jan Tříška,
na základě plné moci



ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964



PLNÁ MOC

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

zastoupená Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

Ing. Jan Tříška

nar. 3. února 1959

bytem Lýskova 2073/57, 155 00 Praha

(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele, tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských, odběratelských, úvěrových, kupních a nájemních smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti a stanov společnosti, smluv o postoupení pohledávky a jiných smluv, objednávek, nabídek, a to včetně jejich dodatků.

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních jednáních vůči zaměstnancům Zmocnitele v oblasti pracovního práva, a to včetně podepisování pracovních smluv a veškerých souvisejících listin zakládajících pracovní poměr zaměstnanců Zmocnitele, jakož i k veškerým právním jednáním směřujícím k ukončení pracovního poměru zaměstnanců Zmocnitele.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31. prosince 2025. Doručovací adresou zůstává, nestanoví-li platný a účinný obecně závazný právní předpis výslovně jinak, adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně dne 21. prosince 2020

**PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU
NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM**

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 014867/571/2020/C

Já, níže podepsaný Mgr. et Mgr. Jaroslav Franěk, advokát se sídlem v Lácinova 629, 272 01 Kladno, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 18079, prohláším, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal (-a) Ing. Vladimír Ložek, nar. 29. listopadu 1963, bytem Karla Čapka 1036, 155 00 Praha 5.

jehož (jejíž) totožnost jsem zjistil z OP 2073534059

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Kladně dne 21. prosince 2020

vlastnoruční podpis advokáta

Přijímám zmocnění v plném rozsahu.

V Kladně dne 21. prosince 2020



ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva



Ing. Jan Tříška, nar. 3. února 1959

tel: +420 314 609 111

e-mail: tuc@sces.cz

web: www.cnes.cz

identifikátor datové schránky: twpdnfa

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., účt. č. 2166840015/2700

společnost je držitelkou certifikátu EN ISO 9001:2009

000002

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **134955648-256992-210112132555**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JAROSLAV FRANĚK**

Vystavil: **Mgr. et Mgr. Jaroslav Franěk, advokát**

Pracoviště: **Mgr. et Mgr. Jaroslav Franěk, advokát**

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno dne 12.01.2021



134955648-256992-210112132555

Vyplněný výkaz výměr

ČNES

člen skupiny ČNES

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PD03-20
Stavba: Oprava místních komunikací

KSO:
Místo: Buštěhrad

CC-CZ:
Datum: 23.08.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ČNES dopravní stavby, a.s.

IČ: 477 81 734
DIČ: CZ47781734

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 961 303,50

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
4 961 303,50
0,00

Výše daně
1 041 873,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 003 177,24



19.9.2021

300004

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: PD03-20

Stavba: Oprava místních komunikací

Místo: Buštěhrad

Datum: 23.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ČNES dopravní stavby, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO.101	ul. Bezručova	2 596 117,73	3 141 302,45	STA
SO.102	ul. U Cihelny	2 365 185,77	2 861 874,78	STA
		4 961 303,50	6 003 177,24	

000005

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací
Objekt: SO.101 - ul. Bezručova
KSO: Buštěhrad
Místo: Buštěhrad
Zadavatel: ČNED dopravní stavby, a.s.
Uchazeč: Projektant:
Zpracovatel: Poznámka:

CC-CZ: 23.08.2021
Datum:
IČ: 477 81 734
DIČ: CZ47781734
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 596 117,73	
DPH základní snižená	Základ daně	2 596 117,73	
	0,00	0,00	
Cena s DPH		V CZK	3 141 302,45
		Sazba daně	Výše daně
		21,00%	545 184,72
		15,00%	0,00

0000006

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací
Objekt: SO.101 - ul. Bezručova
Místo: Buštěhrad
Zadavatel: ČNES dopravní stavby, a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis

Datum: 23.08.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 596 117,73

HSV - Práce a dodávky HSV 2 291 217,73

1 - Zemní práce	162 532,29
5 - Komunikace pozemní	1 750 352,46
8 - Trubní vedení	23 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	206 552,44
997 - Přesun sutě	148 530,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 304 900,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	218 900,00
VRN4 - Inženýrská činnost	45 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	41 000,00

000007

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací
Objekt: SO.101 - ul. Bezručova
Místo: Buštěhrad
Zadavatel: ČNES dopravní stavby, a.s.
Uchazeč:

Datum: 23.08.2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 596 117,73	
D	1		Zemní práce				2 291 217,73	
1	K	113106121	Rozzebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	144,000	70,67	10 176,48	CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění:
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílů části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

"rozebrání pro nové obruby" 240*0,6								
2	K	113107133	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	14,000	1 340,63	18 768,82	CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvislá odstraněná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
2. Ceny:
a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šléřkopísku, škváry, střešky nebo z mechanicky zpevněných zemí.
b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem.
c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů umělých tvrdých povrchů nebo nátěrů.
4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo žulových podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýčných ploch C 01 tohoto článku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.
7. Ceny -714, -718, -724 a -734 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

(9,0+5,0)*1,0								
3	K	113154263	Frézování žulového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 304,000	14,47	100 811,18	CS ÚRS 2020 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC	4	113202111	1	1 344,000 50,000 1 394,000	65,27	15 664,80	CS ÚRS 2020 02
PSC	5	162751117	2	240,000 31,200 31,200	271,32	8 465,18	CS ÚRS 2020 02
PSC	6	171201231	3	59,280 25,200 6,000 31,200	95,24	5 645,83	CS ÚRS 2020 02

Komunikace pozemní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	567531121	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m ² , tloušťky přes 200 do 250 mm	m ²	1 394,000	59,14	82 441,16	CS ÚRS 2020 02
1. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu gregdrem se zhuštění. 2. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytkové suti, které se ocení cenou 997 22-1611 Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodovodná doprava suti. 3. V cenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i náklady na: a) úpravu zmlotosti rozpojené směsi přidáním drobného drveného kameniva (materiál ve specifikaci), b) dávkování pojiva, jeho promísení s recyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, zhuštění a vličení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít: - u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo, - u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a minerálů 4. Doporučené množství přidávaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m³. 5. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhuštěné vrstvy u cen 567 5.-2: a) kombinace cementu a asfaltové emulze: - cement (obor 585 2) 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 % - asfaltová emulze (obor 111 6) ... 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 % b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu: - cement (obor 585 2) 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 % - asfalt (obor 111 6) 1,5-3,0 %, obvykle 2,5 % 6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhuštěné vrstvy u cen 567 5.-3: a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů: - cement (obor 585 2) 7 - 10 % - přísada (obor) 0,07 - 0,1 % 7. Předpokládaná objemová hmotnost zhuštěné vrstvy je 2 300 kg/m³. 8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratorii na základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce. 9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m³ zhuštěné vrstvy je uvedena v příloze č. 5. tabulce č. 2. 10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a následně provedený spojovací postřik se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzní kalovou vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.								
5,6*240 50 Součet					1 344,000 50,000 1 394,000			
8	K	567532122	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhuštěním a vličením plochy přes 1 000 do 3 000 m ² , tloušťky po zhuštění přes 220 do 250 mm	m ²	1 394,000	205,64	286 662,16	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PODROBNÁ K SOUDRUŽNOSTI: 1. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu jeřdrem se zhuštění. 2. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytkové soli, které se ocení cenou 997 22-1611 Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodováha doprava soli 3. V cenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i náklady na: a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přidáním drobného kameniva (materiál ve specifikaci) b) dávkování pojiva, jeho promísení s recyklovanou směsí, její rovnoměrné roztrnutí, zhuštění a vřetení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít: - u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo, - u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a minerálů 4. Doporučené množství přidávaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m³ 5. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhuštěné vrstvy u cen 567 5.-2: - cement (obor 585 2) 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 % - asfaltová emulze (obor 111 6) 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 % b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu: - cement (obor 585 2) 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 % - asfalt (obor 111 6) 1,5-3,0 %, obvykle 2,5 % 6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhuštěné vrstvy u cen 567 5.-3: a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů: - cement (obor 585 2) 7 - 10 % - přísada (obor) 0,07 - 0,1 % 7. Předpokládaná objemová hmotnost zhuštěné vrstvy je 2 300 kg/m³ 8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví silniční laboratoři na základě průkazných zkoušek - analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce. 9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m³ zhuštěné vrstvy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 2. 10. Hmotnosti přidávaného kameniva a pojiva se nezačítávají do výpočtu přesunu hmot. 11. Na látko recyklovanou podkladní vrstvu a následně provedený spojovací posítek se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzí kalovou vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.								
9	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	31,365	2 966,00	93 028,59	CS ÚRS 2020 02
	W		5,6*240		1 344,000			
	W		50		50,000			
	W		Součet		1 394,000			
	W		Mezisoučet		50,000			
	W		"odhad 4% * 1394,0*0,25*2,25*0,04		1 394,000			
	W		50		31,365			
10	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	23,524	7 800,00	183 487,20	CS ÚRS 2020 02
	W		5,6*240,0		1 344,000			
	W		50		50,000			
	W		Mezisoučet		1 394,000			
	W		"odhad 3,0% * 1394,0*0,25*2,25*0,03		23,524			
11	M	58981152	recyklat asfaltový frakce 0/8 R-materiál	t	117,619	71,11	8 363,89	CS ÚRS 2020 02
	W		5,6*240,0		1 344,000			
	W		50		50,000			
	W		Mezisoučet		1 394,000			
	W		"odhad 15,0% * 1394,0*0,25*2,25*0,15		117,619			
12	K	573111113	Posítek infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m ²	m2	1 394,000	27,82	38 781,08	CS ÚRS 2020 02
	W		5,6*240		1 344,000			
	W		50		50,000			
	W		Součet		1 394,000			
13	K	573231108	Posítek spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m2	1 394,000	11,77	16 407,38	CS ÚRS 2020 02
	W		5,6*240,0		1 344,000			
	W		50		50,000			
	W		Součet		1 394,000			
14	K	577144121	Asfaltový beton vrsiva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprosením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	1 394,000	311,54	434 286,76	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<i>Poznáмка k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1...40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m ² . 2. ČSN EN 13108-1 přepouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.								
	W		5,6*240,0		1 344,000			
	W		50		50,000			
	W		Součet		1 394,000			
15	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m ²	1 394,000	399,84	557 376,96	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznáмка k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1...50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m ² . 2. ČSN EN 13108-1 přepouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.								
	W		5,6*240,0		1 344,000			
	W		50		50,000			
	W		Součet		1 394,000			
16	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kamenná těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m ² (bez zámků), pro plochy do 50 m ²	m ²	144,000	343,87	49 517,28	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznáмка k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 % b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 % c) přes 300 m ² ve výši 1 % 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Přilepek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
	W		*rozebrání pro nové obruby* 240*0,6		144,000			
D 8 Trubní vedení								
17	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	9,000	1 750,00	15 750,00	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznáмка k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdvození rámu, d) odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hmce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se nešetnoví.								
	W				9,000			
18	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznáмка k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdvození rámu, d) odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hmce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se nešetnoví.								
	W				6,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
19	K	916131213	Osazení siličnického obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	240,000	377,44	90 585,60	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojících jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamenná těsnění a náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, v cenách -1113 a -1213 lež náklady na zřízení bočních opěr 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci								
PSC	W	20	M 59217026	m	240,000	223,00	107 040,00	CS ÚRS 2020 02
					480,000			
PSC	W	21	K 919112111	m	28,000	62,64	1 753,92	CS ÚRS 2020 02
					480,000			
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.								
PSC	W	22	K 919112223	m	28,000	77,90	2 181,20	CS ÚRS 2020 02
					28,000			
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.								
PSC	W	23	K 919121223	m	28,000	249,29	6 980,12	CS ÚRS 2020 02
					28,000			
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.								
PSC	W	24	K 919735125	m	14,000	513,08	7 183,12	CS ÚRS 2020 02
					14,000			
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vodotěsnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodotěsná doprava suti.								
PSC	W	25	K 938909612	m2	208,000	50,12	10 424,96	CS ÚRS 2020 02
					208,000			
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodotěsnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodotěsná doprava suti.								
PSC	W	26	K 979071111	m2	144,000	30,58	4 403,52	CS ÚRS 2020 02
					144,000			
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodotěsná doprava suti. "rozebrání pro nové obruby" 240*0,6								
PSC	W	27	K 997221561	t	40,080	51,68	2 071,33	CS ÚRS 2020 02
					40,080			
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodotěsnou dopravu suti po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodotěsnou dopravu suti přeprážka, pro kterou je nutno sur překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hmoty kamenného charakteru smělelé vápenné, cementem nebo žutí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		240,0*0,125 (9,0+5,0)*1,0*0,3*2,4		30,000			
W		Součet		10,080			
W				40,080			
28 K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	360,720	12,99	4 685,75	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:							
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.							
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sur překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.							
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypaný materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živci.							
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).							
PSC							
W		240,0*0,125 (9,0+5,0)*1,0*0,3*2,4		30,000			
W		Mezisoučet		10,080			
W		40,08*9		40,080			
W				360,720			
29 K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	170,765	651,48	111 249,98	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:							
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.							
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.							
W		5,6*240,0		1 344,000			
W		50		50,000			
W		Mezisoučet		1 394,000			
W		1394,0*0,05*2,45		170,765			
30 K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 536,885	5,65	8 683,40	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:							
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.							
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.							
W		5,6*240,0		1 344,000			
W		50		50,000			
W		Mezisoučet		1 394,000			
W		1394,0*0,05*2,45*9		1 536,885			
31 K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	40,080	170,07	7 000,03	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:							
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.							
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.							
PSC							
W		240,0*0,125 (9,0+5,0)*1,0*0,3*2,4		30,000			
W		Součet		10,080			
W				40,080			
32 K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	40,080	70,00	2 800,80	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:							
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů.							
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.							
PSC							
W		240,0*0,125 (9,0+5,0)*1,0*0,3*2,4		30,000			
W		Součet		10,080			
W				40,080			
33 K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	170,765	70,00	11 063,55	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:							
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů.							
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.							
PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5,6*240,0		1 344,000			
	W		50		50,000			
	W		Mezisoučet		1 394,000			
	W		1394,0*0,05*2,45		170,765			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				304 900,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				218 900,00	
34	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	2,000	31 500,00	63 000,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"výřez stavy" 1		1,000			
	W		"výřez inženýrských sítí" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
35	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	74 400,00	74 400,00	CS ÚRS 2020 02
36	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	41 500,00	41 500,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"zaměření skutečného stavu" 1		1,000			
37	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2020 02
D	VRN4		Inženýrská činnost				45 000,00	
38	K	043203003	Rozbory celkem	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"ITT zkoušky a rozbory pro RV dle TP 208" 1		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				41 000,00	
39	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	CS ÚRS 2020 02
40	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místních komunikací
Objekt:
SO.102 - ul. U Cihelny

KSO:
Místo:
Bušitěhrad
Zadavatel:

CC-CZ:
Datum:
23.08.2021

IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Uchazeč:
ČNES dopravní stavby, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 365 185,77	
DPH základní snižená	Základ daně 2 365 185,77 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 496 689,01 0,00
Cena s DPH	v CZK 2 861 874,78	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací
Objekt: SO.102 - ul. U Cihelny
Místo: Buštěhrad
Zadavatel: ČNES dopravní stavby, a.s.
Uchazeč:

Datum: 23.08.2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	2 365 185,77	2 060 285,77
1 - Zemní práce	108 111,39	
5 - Komunikace pozemní	1 699 276,06	
8 - Trubní vedení	18 750,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 817,71	
997 - Přesun sutě	134 330,61	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	304 900,00	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	218 900,00	
VRN4 - Inženýrská činnost	45 000,00	
VRN7 - Provozní vlivy	41 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací
Objekt: SO.102 - ul. U Cihelny
Místo: Buštěhrad
Zadavatel:
Uchazeč: ČNES dopravní stavby, a.s.

Datum: 23.08.2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	34,500	70,67	2 438,12	CS ÚRS 2020 02
					108 111,39			
					2 365 185,77			
					2 060 285,77			

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.
- Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do ocelových malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.
- V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění:
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílů části C01.
- Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

VW 23.0*1.5								
2	K	113107133	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	2,000	1 340,63	2 681,26	CS ÚRS 2020 02
					34,500			

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraněná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
- Ceny
a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šléřkopísku, škváry, stusky nebo z mechanicky zpevněných zemí,
b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemí stabilizovaných vápnem,
c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemí stabilizovaných cementem.
- Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nálety
- Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí
- V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů. Které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
- Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenosti, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti
- Ceny -714, -716, -718, -724, -734, -736, -738, -740, -742, -744, -746, -748, -750, -752, -754, -756, -758, -760, -762, -764, -766, -768, -770, -772, -774, -776, -778, -780, -782, -784, -786, -788, -790, -792, -794, -796, -798, -800, -802, -804, -806, -808, -810, -812, -814, -816, -818, -820, -822, -824, -826, -828, -830, -832, -834, -836, -838, -840, -842, -844, -846, -848, -850, -852, -854, -856, -858, -860, -862, -864, -866, -868, -870, -872, -874, -876, -878, -880, -882, -884, -886, -888, -890, -892, -894, -896, -898, -900, -902, -904, -906, -908, -910, -912, -914, -916, -918, -920, -922, -924, -926, -928, -930, -932, -934, -936, -938, -940, -942, -944, -946, -948, -950, -952, -954, -956, -958, -960, -962, -964, -966, -968, -970, -972, -974, -976, -978, -980, -982, -984, -986, -988, -990, -992, -994, -996, -998, -1000, -1002, -1004, -1006, -1008, -1010, -1012, -1014, -1016, -1018, -1020, -1022, -1024, -1026, -1028, -1030, -1032, -1034, -1036, -1038, -1040, -1042, -1044, -1046, -1048, -1050, -1052, -1054, -1056, -1058, -1060, -1062, -1064, -1066, -1068, -1070, -1072, -1074, -1076, -1078, -1080, -1082, -1084, -1086, -1088, -1090, -1092, -1094, -1096, -1098, -1100, -1102, -1104, -1106, -1108, -1110, -1112, -1114, -1116, -1118, -1120, -1122, -1124, -1126, -1128, -1130, -1132, -1134, -1136, -1138, -1140, -1142, -1144, -1146, -1148, -1150, -1152, -1154, -1156, -1158, -1160, -1162, -1164, -1166, -1168, -1170, -1172, -1174, -1176, -1178, -1180, -1182, -1184, -1186, -1188, -1190, -1192, -1194, -1196, -1198, -1200, -1202, -1204, -1206, -1208, -1210, -1212, -1214, -1216, -1218, -1220, -1222, -1224, -1226, -1228, -1230, -1232, -1234, -1236, -1238, -1240, -1242, -1244, -1246, -1248, -1250, -1252, -1254, -1256, -1258, -1260, -1262, -1264, -1266, -1268, -1270, -1272, -1274, -1276, -1278, -1280, -1282, -1284, -1286, -1288, -1290, -1292, -1294, -1296, -1298, -1300, -1302, -1304, -1306, -1308, -1310, -1312, -1314, -1316, -1318, -1320, -1322, -1324, -1326, -1328, -1330, -1332, -1334, -1336, -1338, -1340, -1342, -1344, -1346, -1348, -1350, -1352, -1354, -1356, -1358, -1360, -1362, -1364, -1366, -1368, -1370, -1372, -1374, -1376, -1378, -1380, -1382, -1384, -1386, -1388, -1390, -1392, -1394, -1396, -1398, -1400, -1402, -1404, -1406, -1408, -1410, -1412, -1414, -1416, -1418, -1420, -1422, -1424, -1426, -1428, -1430, -1432, -1434, -1436, -1438, -1440, -1442, -1444, -1446, -1448, -1450, -1452, -1454, -1456, -1458, -1460, -1462, -1464, -1466, -1468, -1470, -1472, -1474, -1476, -1478, -1480, -1482, -1484, -1486, -1488, -1490, -1492, -1494, -1496, -1498, -1500, -1502, -1504, -1506, -1508, -1510, -1512, -1514, -1516, -1518, -1520, -1522, -1524, -1526, -1528, -1530, -1532, -1534, -1536, -1538, -1540, -1542, -1544, -1546, -1548, -1550, -1552, -1554, -1556, -1558, -1560, -1562, -1564, -1566, -1568, -1570, -1572, -1574, -1576, -1578, -1580, -1582, -1584, -1586, -1588, -1590, -1592, -1594, -1596, -1598, -1600, -1602, -1604, -1606, -1608, -1610, -1612, -1614, -1616, -1618, -1620, -1622, -1624, -1626, -1628, -1630, -1632, -1634, -1636, -1638, -1640, -1642, -1644, -1646, -1648, -1650, -1652, -1654, -1656, -1658, -1660, -1662, -1664, -1666, -1668, -1670, -1672, -1674, -1676, -1678, -1680, -1682, -1684, -1686, -1688, -1690, -1692, -1694, -1696, -1698, -1700, -1702, -1704, -1706, -1708, -1710, -1712, -1714, -1716, -1718, -1720, -1722, -1724, -1726, -1728, -1730, -1732, -1734, -1736, -1738, -1740, -1742, -1744, -1746, -1748, -1750, -1752, -1754, -1756, -1758, -1760, -1762, -1764, -1766, -1768, -1770, -1772, -1774, -1776, -1778, -1780, -1782, -1784, -1786, -1788, -1790, -1792, -1794, -1796, -1798, -1800, -1802, -1804, -1806, -1808, -1810, -1812, -1814, -1816, -1818, -1820, -1822, -1824, -1826, -1828, -1830, -1832, -1834, -1836, -1838, -1840, -1842, -1844, -1846, -1848, -1850, -1852, -1854, -1856, -1858, -1860, -1862, -1864, -1866, -1868, -1870, -1872, -1874, -1876, -1878, -1880, -1882, -1884, -1886, -1888, -1890, -1892, -1894, -1896, -1898, -1900, -1902, -1904, -1906, -1908, -1910, -1912, -1914, -1916, -1918, -1920, -1922, -1924, -1926, -1928, -1930, -1932, -1934, -1936, -1938, -1940, -1942, -1944, -1946, -1948, -1950, -1952, -1954, -1956, -1958, -1960, -1962, -1964, -1966, -1968, -1970, -1972, -1974, -1976, -1978, -1980, -1982, -1984, -1986, -1988, -1990, -1992, -1994, -1996, -1998, -2000, -2002, -2004, -2006, -2008, -2010, -2012, -2014, -2016, -2018, -2020, -2022, -2024, -2026, -2028, -2030, -2032, -2034, -2036, -2038, -2040, -2042, -2044, -2046, -2048, -2050, -2052, -2054, -2056, -2058, -2060, -2062, -2064, -2066, -2068, -2070, -2072, -2074, -2076, -2078, -2080, -2082, -2084, -2086, -2088, -2090, -2092, -2094, -2096, -2098, -2100, -2102, -2104, -2106, -2108, -2110, -2112, -2114, -2116, -2118, -2120, -2122, -2124, -2126, -2128, -2130, -2132, -2134, -2136, -2138, -2140, -2142, -2144, -2146, -2148, -2150, -2152, -2154, -2156, -2158, -2160, -2162, -2164, -2166, -2168, -2170, -2172, -2174, -2176, -2178, -2180, -2182, -2184, -2186, -2188, -2190, -2192, -2194, -2196, -2198, -2200, -2202, -2204, -2206, -2208, -2210, -2212, -2214, -2216, -2218, -2220, -2222, -2224, -2226, -2228, -2230, -2232, -2234, -2236, -2238, -2240, -2242, -2244, -2246, -2248, -2250, -2252, -2254, -2256, -2258, -2260, -2262, -2264, -2266, -2268, -2270, -2272, -2274, -2276, -2278, -2280, -2282, -2284, -2286, -2288, -2290, -2292, -2294, -2296, -2298, -2300, -2302, -2304, -2306, -2308, -2310, -2312, -2314, -2316, -2318, -2320, -2322, -2324, -2326, -2328, -2330, -2332, -2334, -2336, -2338, -2340, -2342, -2344, -2346, -2348, -2350, -2352, -2354, -2356, -2358, -2360, -2362, -2364, -2366, -2368, -2370, -2372, -2374, -2376, -2378, -2380, -2382, -2384, -2386, -2388, -2390, -2392, -2394, -2396, -2398, -2400, -2402, -2404, -2406, -2408, -2410, -2412, -2414, -2416, -2418, -2420, -2422, -2424, -2426, -2428, -2430, -2432, -2434, -2436, -2438, -2440, -2442, -2444, -2446, -2448, -2450, -2452, -2454, -2456, -2458, -2460, -2462, -2464, -2466, -2468, -2470, -2472, -2474, -2476, -2478, -2480, -2482, -2484, -2486, -2488, -2490, -2492, -2494, -2496, -2498, -2500, -2502, -2504, -2506, -2508, -2510, -2512, -2514, -2516, -2518, -2520, -2522, -2524, -2526, -2528, -2530, -2532, -2534, -2536, -2538, -2540, -2542, -2544, -2546, -2548, -2550, -2552, -2554, -2556, -2558, -2560, -2562, -2564, -2566, -2568, -2570, -2572, -2574, -2576, -2578, -2580, -2582, -2584, -2586, -2588, -2590, -2592, -2594, -2596, -2598, -2600, -2602, -2604, -2606, -2608, -2610, -2612, -2614, -2616, -2618, -2620, -2622, -2624, -2626, -2628, -2630, -2632, -2634, -2636, -2638, -2640, -2642, -2644, -2646, -2648, -2650, -2652, -2654, -2656, -2658, -2660, -2662, -2664, -2666, -2668, -2670, -2672, -2674, -2676, -2678, -2680, -2682, -2684, -2686, -2688, -2690, -2692, -2694, -2696, -2698, -2700, -2702, -2704, -2706, -2708, -2710, -2712, -2714, -2716, -2718, -2720, -2722, -2724, -2726, -2728, -2730, -2732, -2734, -2736, -2738, -2740, -2742, -2744, -2746, -2748, -2750, -2752, -2754, -2756, -2758, -2760, -2762, -2764, -2766, -2768, -2770, -2772, -2774, -2776, -2778, -2780, -2782, -2784, -2786, -2788, -2790, -2792, -2794, -2796, -2798, -2800, -2802, -2804, -2806, -2808, -2810, -2812, -2814, -2816, -2818, -2820, -2822, -2824, -2826, -2828, -2830, -2832, -2834, -2836, -2838, -2840, -2842, -2844, -2846, -2848, -2850, -2852, -2854, -2856, -2858, -2860, -2862, -2864, -2866, -2868, -2870, -2872, -2874, -2876, -2878, -2880, -2882, -2884, -2886, -2888, -2890, -2892, -2894, -2896, -2898, -2900, -2902, -2904, -2906, -2908, -2910, -2912, -2914, -2916, -2918, -2920, -2922, -2924, -2926, -2928, -2930, -2932, -2934, -2936, -2938, -2940, -2942, -2944, -2946, -2948, -2950, -2952, -2954, -2956, -2958, -2960, -2962, -2964, -2966, -2968, -2970, -2972, -2974, -2976, -2978, -2980, -2982, -2984, -2986, -2988, -2990, -2992, -2994, -2996, -2998, -3000, -3002, -3004, -3006, -3008, -3010, -3012, -3014, -3016, -3018, -3020, -3022, -3024, -3026, -3028, -3030, -3032, -3034, -3036, -3038, -3040, -3042, -3044, -3046, -3048, -3050, -3052, -3054, -3056, -3058, -3060, -3062, -3064, -3066, -3068, -3070, -3072, -3074, -3076, -3078, -3080, -3082, -3084, -3086, -3088, -3090, -3092, -3094, -3096, -3098, -3100, -3102, -3104, -3106, -3108, -3110, -3112, -3114, -3116, -3118, -3120, -3122, -3124, -3126, -3128, -3130, -3132, -3134, -3136, -3138, -3140, -3142, -3144, -3146, -3148, -3150, -3152, -3154, -3156, -3158, -3160, -3162, -3164, -3166, -3168, -3170, -3172, -3174, -3176, -3178, -3180, -3182, -3184, -3186, -3188, -3190, -3192, -3194, -3196, -3198, -3200, -3202, -3204, -3206, -3208, -3210, -3212, -3214, -3216, -3218, -3220, -3222, -3224, -3226, -3228, -3230, -3232, -3234, -3236, -3238, -3240, -3242, -3244, -3246, -3248, -3250, -3252, -3254, -3256, -3258, -3260, -3262, -3264, -3266, -3268, -3270, -3272, -3274, -3276, -3278, -3280, -3282, -3284, -3286, -3288, -3290, -3292, -3294, -3296, -3298, -3300, -3302, -3304, -3306, -3308, -3310, -3312, -3314, -3316, -3318, -3320, -3322, -3324, -3326, -3328, -3330, -3332, -3334, -3336, -3338, -3340, -3342, -3344, -3346, -3348, -3350, -3352, -3354, -3356, -3358, -3360, -3362, -3364, -3366, -3368, -3370, -3372, -3374, -3376, -3378, -3380, -3382, -3384, -3386, -3388, -3390, -3392, -3394, -3396, -3398, -3400, -3402, -3404, -3406, -3408, -3410, -3412, -3414, -3416, -3418, -3420, -3422, -3424, -3426, -3428, -3430, -3432, -3434, -3436, -3438, -3440, -3442, -3444, -3446, -3448, -3450, -3452, -3454, -3456, -3458, -3460, -3462, -3464, -3466, -3468, -3470, -3472, -3474, -3476, -3478, -3480, -3482, -3484, -3486, -3488, -3490, -3492, -3494, -3496, -3498, -3500, -3502, -3504, -3506, -3508, -3510, -3512, -3514, -3516, -3518, -3520, -3522, -3524, -3526, -3528, -3530, -3532, -3534, -3536, -3538, -3540, -3542, -3544, -3546, -3548, -3550, -3552, -3554, -3556, -3558, -3560, -3562, -3564, -3566, -3568, -3570, -3572, -3574, -3576, -3578, -3580, -3582, -3584, -3586, -3588, -3590, -3592, -3594, -3596, -3598, -3600, -3602, -3604, -3606, -3608, -3610, -3612, -3614, -3616, -3618, -3620, -3622, -3624, -3626, -3628, -3630, -3632, -3634, -3636, -3638, -3640, -3642, -3644, -3646, -3648, -3650, -3652, -3654, -3656, -3658, -3660, -3662, -3664, -3666, -3668, -3670, -3672, -3674, -3676, -3678, -3680, -3682, -3684, -3686, -3688, -3690, -3692, -3694, -3696, -3698, -3700, -3702, -3704, -3706, -3708, -3710, -3712, -3714, -3716, -3718, -3720, -3722, -3724, -3726, -3728, -3730, -3732, -3734, -3736, -3738, -3740, -3742, -3744, -3746, -3748, -3750, -3752, -3754, -3756, -3758, -3760, -3762, -3764, -3766, -3768, -3770, -3772, -3774, -3776, -3778, -3780, -3782, -3784, -3786, -3788, -3790, -3792, -3794, -3796, -3798, -3800, -3802, -3804, -3806, -3808, -3810, -3812, -3814, -3816, -3818, -3820, -3822, -3824, -3826, -3828, -3830, -3832, -3834, -3836, -3838, -3840, -3842, -3844, -3846, -3848, -3850, -3852, -3854, -3856, -3858, -3860, -3862, -3864, -3866, -3868, -3870, -3872, -3874, -3876, -3878, -3880, -3882, -3884, -3886, -3888, -3890, -3892, -3894, -3896, -3898, -3900, -3902, -3904, -3906, -3908, -3910, -3912, -3914, -3916, -3918, -3920, -3922, -3924, -3926, -3928, -3930, -3932, -3934, -3936, -3938, -3940, -3942, -3944, -3946, -3948, -3950, -3952, -3954, -3956, -3958, -3960, -3962, -3964, -3966, -3968, -3970, -3972, -3974, -3976, -3978, -3980, -3982, -3984, -3986, -3988, -3990, -3992, -3994, -3996, -3998, -4000, -4002, -4004, -4006, -4008, -4010, -4012, -4014, -4016, -4018, -4020, -4022, -4024, -4026, -4028, -4030, -4032, -4034, -4036, -4038, -4040, -4042, -4044, -4046, -4048, -4050, -4052, -4054, -4056, -4058, -406

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů fréz, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očistění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C07 tohoto katalogu.								
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupce (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají.								
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.								
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.								
6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.								
5,5*246,0								
30								
Součet								
1 353,000								
30,000								
1 383,000								
1 699 276,06								
Komunikace pozemní								
Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 200 do 250 mm								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grijeřem se zhutněním.								
2. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytkové suti, které se oceňují cenou 997 22-1611 Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.								
3. V cenách promísení 567 5-2 a 567 5-3 jsou započteny i náklady na: a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přídáním drobného kameniva (materiál ve specifikaci), b) děvkování pojiva, jeho promísení s recyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vylhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít: - u cen 567 5-2 kombinaci cementu a asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo, - u cen 567 5-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a minerálů.								
4. Doporučené množství přidávaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m3.								
5. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5-2:								
a) kombinace cementu a asfaltové emulze:								
- cement (obor 585 2)..... 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %								
- asfaltová emulze (obor 111 6) .. 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %								
b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:								
- cement (obor 585 2)..... 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %								
- asfalt (obor 111 6)..... 1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %								
6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5-3:								
a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:								
- cement (obor 585 2)..... 7 - 10 %								
- přísada (obor)..... 0,07 - 0,1 %								
7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3.								
8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví sítiní laboratoří na základě průkazných zkoušek - analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce.								
9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrstvy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 2.								
10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.								
11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a následně provedení spojovací postřik se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzní kalovou vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.								
5,5*246,0								
30								
Součet								
1 353,000								
30,000								
1 383,000								
1 383,000								
205,64								
284 400,12 CS ÚRS 2020 02								
Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrutím, zhutněním a vylhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 220 do 250 mm								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu grijeřem se zhutněním.								
2. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytkové suti, které se oceňují cenou 997 22-1611 Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.								
3. V cenách promísení 567 5-2 a 567 5-3 jsou započteny i náklady na: a) úpravu zrnitosti rozpojené směsi přídáním drobného kameniva (materiál ve specifikaci), b) děvkování pojiva, jeho promísení s recyklovanou směsí, její rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vylhčení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít: - u cen 567 5-2 kombinaci cementu a asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo, - u cen 567 5-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a minerálů.								
4. Doporučené množství přidávaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m3.								
5. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5-2:								
a) kombinace cementu a asfaltové emulze:								
- cement (obor 585 2)..... 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %								
- asfaltová emulze (obor 111 6) .. 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %								
b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:								
- cement (obor 585 2)..... 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %								
- asfalt (obor 111 6)..... 1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %								
6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5-3:								
a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:								
- cement (obor 585 2)..... 7 - 10 %								
- přísada (obor)..... 0,07 - 0,1 %								
7. Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3.								
8. Přesné množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví sítiní laboratoří na základě průkazných zkoušek - analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce.								
9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné vrstvy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 2.								
10. Hmotnost přidávaného kameniva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.								
11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a následně provedení spojovací postřik se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzní kalovou vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.								
5,5*246,0								
30								
Součet								
1 353,000								
30,000								
1 383,000								
1 383,000								
205,64								
284 400,12 CS ÚRS 2020 02								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Přizpůsobení k soustavě cest:							
1. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 jsou započteny i náklady na rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky a úpravu povrchu gredem se ztuhnutím.							
2. V cenách rozpojení a reprofilace 567 5.-1 nejsou započteny náklady na případné odebrání přebytkové suti, které se ocení cenou 997 22-1611 Nakládání na dopravní prostředky a cenami souboru cen 997 22-15 Vodotěsná doprava suti.							
3. V cenách promísení 567 5.-2 a 567 5.-3 jsou započteny i náklady na:							
a) úpravu zmrzlosti rozpojené směsí přidáním drobného drceného kaméníva (materiál ve specifikaci).							
b) dávkování pojiva, jeho promísení s recyklovanou směsí, její rovnoměrné rozmítnutí, ztuhnutí a vličení (materiál ve specifikaci). Jako pojivo lze použít:							
- u cen 567 5.-2 kombinaci cementu a asfaltové emulze nebo cementu a zpěněného asfaltu, příp. pouze cement nebo pouze hydraulické pojivo.							
- u cen 567 5.-3 cement a přísadu na bázi zeolitů a minerálů.							
4. Doporučené množství přidávaného kaméníva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, tj. 230 – 460 kg/m3.							
5. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti ztuhlé vrstvy u cen 567 5.-2:							
a) kombinace cementu a asfaltové emulze:							
- cement (obor 585 2) 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %							
- asfaltová emulze (obor 111 6) 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %							
b) kombinace cementu a zpěněného asfaltu:							
- cement (obor 585 2) 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %							
- asfalt (obor 111 6) 1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %							
6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti ztuhlé vrstvy u cen 567 5.-3:							
a) kombinace cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů:							
- cement (obor 585 2) 7 - 10 %							
- přísada (obor) 0,07 - 0,1 %							
7. Předpokládaná objemová hmotnost ztuhlé vrstvy je 2 300 kg/m3.							
8. Přesné množství přidávaného kaméníva a pojiva se stanoví silniční laboratoří na základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce.							
9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 ztuhlé vrstvy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 2.							
10. Hmotnost přidávaného kaméníva a pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.							
11. Na takto recyklovanou podkladní vrstvu a následně provedený spojitostní posítk se pokládají nové asfaltové koberce (1 či více) nebo se její povrch opatří nátěrem, případně emulzí kalovou vrstvou pro využití vrstvy jako obrusné, vhodné jen pro lehkou dopravu.							
W		5,5*246,0		1 353,000			
W		30		30,000			
W		Součet	t	1 383,000	2 966,00	92 205,90	C.S. URS 2020 02
6	M	58522150					
W		5,5*246,0		1 353,000			
W		30		30,000			
W		Mezisoučet		1 383,000			
W		"odhad 4%" 1383,0*0,25*2,25*0,04		31,118			
7	M	11162540					
W		emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	23,338	7 800,00	182 036,40	C.S. URS 2020 02
W		5,5*246,0		1 353,000			
W		30		30,000			
W		Mezisoučet		1 383,000			
W		"odhad 3,0%" 1383,0*0,25*2,25*0,03		23,338			
8	M	58981152					
W		recyklat asfaltový frakce 0/8 R-materiál	t	116,691	71,11	0 297,90	C.S. URS 2020 02
W		5,5*246,0		1 353,000			
W		30		30,000			
W		Mezisoučet		1 383,000			
W		"odhad 15,0%" 1383,0*0,25*2,25*0,15		116,691			
9	K	57311113					
W		Posítk infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	1 383,000	27,82	30 475,00	C.S. URS 2020 02
W		5,5*246,0		1 353,000			
W		30		30,000			
W		Součet		1 383,000			
10	K	573231108					
W		Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 383,000	11,77	16 277,91	C.S. URS 2020 02
W		5,5*246,0		1 353,000			
W		30		30,000			
W		Součet		1 383,000			
11	K	577144121					
W		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	1 383,000	311,54	430 050,82	C.S. URS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m ² . 2. ČSN EN 13108-1 přepouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.								
PSC			5,5*246,0		1 353,000			
W			30		30,000			
W			Součet		1 383,000			
12	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	1 383,000	399,84	552 978,72	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m ² . 2. ČSN EN 13108-1 přepouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.								
PSC			5,5*246,0		1 353,000			
W			30		30,000			
W			Součet		1 383,000			
13	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m ² (bez zámků), pro plochy do 50 m ²	m2	34,500	343,87	11 863,52	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 % 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
PSC			23,0*1,5		34,500			
W			Trubní vedení					
D	8							
14	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	1 750,00	8 750,00	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívký nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívký cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.								
PSC								
W					5,000			
15	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	8,000	1 250,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívký nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívký cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.								
PSC								
W					8,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	86,000	277,44	23 859,84	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívký nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívký cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.								
W					8,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	86,000	277,44	23 859,84	CS ÚRS 2020 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kamenniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.							
PSC	W	5+58+23		86,000			
	17 M	59217024	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	172,000	231,00	39 732,00 CS ÚRS 2020 02
	W	(5+58+23)*2		172,000			
PSC	18 K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,000	237,26	2 609,86 CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatku je m délky obrubníku.				
PSC	W	11		11,000			
	19 M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	22,000	74,00	1 628,00 CS ÚRS 2020 02
	W	11*2		22,000			
PSC	20 K	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	28,000	62,64	1 753,92 CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.				
PSC	W	28		28,000			
	21 K	919112223	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	28,000	77,90	2 181,20 CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.				
PSC	22 K	919121223	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	28,000	249,29	6 980,12 CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.				
PSC	23 K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm	m	14,000	513,08	7 183,12 CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.				
	W	14,0		14,000			
PSC	24 K	966008111	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm	m	10,000	1 187,42	11 874,20 CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub o betonovaných. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahu pod toubami propustku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné při rozebírání propustků, které se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce b) bourání čel, které se oceňují cenami částí B 01 katalogu 821-1 Mosty. 4. Množství měřících jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku). 5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.				
	W	6,0+4,0		10,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
25	K 966008212	Bourání odvodňovacího žlábu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tváří nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	13,000	73,88	960,44	CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bourání obetonování žlábu a případné bourání betonového lože 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebrání žlábu 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.					
W		13,00					
26	K 97907111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	34,500	30,58	1 055,01	CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sytkého materiálu bez pojiva 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.					
W		23,0*1,5					
D 997		Přesun sutě					
27	K 997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,390	51,68	433,60	CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sytký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
W		2,0*1,0*0,3*2,4					
W		(6,0*4,0)*0,5					
W		13,0*0,15					
W		Součet					
28	K 997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	75,510	12,99	980,87	CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sytký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
W		2,0*1,0*0,3*2,4					
W		(6,0*4,0)*0,5					
W		13,0*0,15					
W		Mezisoučet					
W		8,39*9					
29	K 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	t	169,418	651,48	110 372,44	CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
W		5,5*246,0					
W		30					
W		Mezisoučet					
W		1383,0*0,05*2,45					
30	K 997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 524,758	5,65	8 614,88	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodovodnou dopravu, výbourných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li v dopravní dráze pro vodovodnou dopravu výbourných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourné hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.								
	W		5,5*246,0		1 353,000			
	W		30		30,000			
	W		Mezisoučet		1 383,000			
	W		1383,0*0,05*2,45*9		1 524,758			
31	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu suti	t	8,390	176,67	1 482,26	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.								
	W		2,0*1,0*0,3*2,4		1,440			
	W		(6,0+4,0)*0,5		5,000			
	W		13,0*0,15		1,950			
	W		Součet		8,390			
32	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,390	70,00	587,30	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
	W		2,0*1,0*0,3*2,4		1,440			
	W		(6,0+4,0)*0,5		5,000			
	W		13,0*0,15		1,950			
	W		Součet		8,390			
33	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	169,418	70,00	11 859,26	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
	W		5,5*246,0		1 353,000			
	W		30		30,000			
	W		Mezisoučet		1 383,000			
	W		1383,0*0,05*2,45		169,418			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
34	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	2,000	31 500,00	63 000,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"výřízení stavby" 1		1,000			
	W		"výřízení inženýrských sítí" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
35	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	74 400,00	74 400,00	CS ÚRS 2020 02
36	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	41 500,00	41 500,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"zaměření skutečného stavu" 1		1,000			
37	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2020 02
D VRN4 Inženýrská činnost								
38	K	043203003	Rozbory celkem	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"ITT zkoušky a rozbor pro RV dle TP 208" 1		1,000			
D VRN7 Provozní vlivy								
39	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II. a III. třídy	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	CS ÚRS 2020 02
40	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2020 02

