

Dodatečné informace číslo 1

Název veřejné zakázky	Sdružená kanalizační přípojka na Nám. K. V. Raise pro domy čp. 39, 41, 50, 112 a 464- Lázně Bělohrad
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Lázně Bělohrad
IČ	00271730
Adresa sídla	nám K. V. Raise 35, 50781, Lázně Bělohrad,
Osoba oprávněná za zadavatele jednat	Ing. Pavel Šubr, starosta

Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení

Název	Veselý Tomáš, Mgr. Ing., advokát
Sídlo	třída Míru, 92, 53002, Pardubice,
IČ	66246059
Pověřená osoba	Pavčina Machová, telefon:+420773233723, email: aktomasvesely@gmail.com

Odpověď na žádost o dodatečné informace

Zadavateli byly dne 04.03.2016 doručeny dvě žádosti o dodatečné informace. Tímto zadavatel poskytuje odpovědi.

1 Dotaz č. 1:

Jakým způsobem je řešen úsek kanalizace, který prochází pod č.p. 12? Stávající podlaha sklepa bude vybourána a pod ní uložena kanalizace? Jsou tyto práce zahrnuty v rozpočtu - např. bourání stávající podlahy, ztížené vykopávky, ruční bourání, nošení výkopku, manipulace s potrubím, obnova nové podlahy atd.?

Odpověď

Trasa je vedena ve sklepních prostorech chodbičkou. Je nutné vybourat stávající podlahu a kameninové potrubí následně zabetonovat až do úrovně podlahy.

Ve výkaze výměr jsou na to uvažovány položky:

Bourání podlahy:

56	974042584	Vysekání rýh v betonové podlaze s betonovým podkladem- hloubka do 250 mm – v objektu	m	9,5
57	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot – doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,227
59	979081121	Odvoz suti a vyoraných hmot na skládku – vzdálenost za každý další 1 km	t	1,227

Obetonování kameninového potrubí:

53	899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok v otevřeném výkopu, betonem prostým – beton tř. B 10	m3	21,858
----	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------

Obnova izolace v podlaze:

- viz oddíl 711: Izolace proti zemní vodě

Oprava povrchu podlahy:

- viz oddíl 006: Úprava povrchů

2 Dotaz č. 2:

V rozpočtu nejsou zahrnuty položky zařízení staveniště, vytyčení sítí, geodetické zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby atd. Prosíme o doplnění. Jakým způsobem je řešena skládka v rozpočtu je uveden odvoz pouze do 1 km a příplatek ZKD 1 km, pouze 1 km?

Odpověď

Zadavatel tímto doplňuje do rozpočtu zařízení staveniště atd.. viz vedlejší rozpočtové náklady.

Co se týče skládky – je možné zřídit mezideponie v rámci technických služeb na vzdálenost do jednoho kilometru. Nejbližší skládky jsou v Dobré Vodě a v Ločíně. Tyto skládky budou účtovány za poplatek ZDK (za každý další) 1 km.

3 Související opatření

Zadavatel v souvislosti s těmito dodatečnými informacemi prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 18.3.2016, 10:00. Nabídky prosím doručujte na adresu ZADAVATELE, tj. Město Lázně Bělohrad, nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad.

Dne 8.3.2016

Za zástupce zadavatele

Pavλίna Machová

