



# SO 101 a 102

Km 0,000 - 0,035  
Km 0,000 - 0,146





## A - KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

Asfaltový beton obrusný	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
Postřik živичný spojovací 0,3 - 0,7 kg/m <sup>2</sup>			ČSN 73 6129
Recyklace asf. za studena	R-mat	200 mm	
<b>Celkem</b>		<b>min. 250 mm</b>	

Podloží musí být zhuťněno minimálně na 80 MPa.

# SO 101 a 102

V místě vjezdů



## A - KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

Vypracoval		Ing. Vojtěch Kocáb				Ing. Vojtěch Kocáb Nad Halčtýň 1524 672 01 Moravský Krumlov tel.: 724 734 750 email: vojtech.kocab@gmail.com	
Odpovědný projektant		Ing. Vojtěch Kocáb					
Místo	Vedrovice	Kraj	Jihomoravský	KÚ	Vedrovice		
Investor		obec Vedrovice					
Akce  Obnova místní komunikace za KD v obci Vedrovice						Formát	1 A4
						Datum	10/2021
						Stupeň	
Obsah  Vzorové příčné řezy						Měřítko  1:50	Číslo výkresu  D.4