



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 6

ze dne 11. 09. 2014

pro zadávací řízení na stavební práce

„Velké Přítočno, Dolany – kanalizace a čistírna odpadních vod

- zhotovitel“

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách v platném znění

(dále jen "zákon")

v režimu otevřeného řízení

zadavatelem:

MIKROREGIÓŇ ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

709 24 678

Jana Nedvědová, předsedkyně

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Dle výstupu z portálu Geofond byly v oblastech čerpacích stanic prováděny hloubkové (20m) zkušební vrty. Z výsledku vyplývá, že v hloubkách již od 3,5m se vyskytuje jílovec, který je pro své vlastnosti neberanitelný. Z toho titulu je navržené řešení (zajištění stavební jámy pro výstavbu ČS) beranění štětovnic do hloubky 7m nerealizovatelné.

Uchazeč proto zpochybňuje předloženou projektovou dokumentaci a žádá o nápravu.

Odpověď:

Zadavatel uvádí následující (viz. Technická zpráva čerpacích stanic):

„Zajištění stěn jámy pomocí štětovnic se zemními kotvami bylo navrženo s ohledem na nejhorší variantu možného výskytu nesoudržných zemin se zasažením hladiny podzemní vody. Dle archivní geologické rešerše je v místě stavby pravděpodobný výskyt slínovců (zcela, silně i mírně zvětralý) a břidlic (zcela, silně i mírně zvětralé). Skutečná geologická skladba včetně zvětralosti bude ověřena výkopem stok v blízkosti ČS a dále beraníci zkouškou v místě ČS.

PŘESNÝ NÁVRH PAŽENÍ PROVEDE DODAVATEL STAVBY AŽ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ!!!!!!“

Uchazeči provedou ocenění stavebních prací dle platného výkazu výměr (všichni stejně).

Dotaz č. 2

Po prozkoumání projektové dokumentace nikde uchazeč nenarazil na zkušební provoz čistírný odpadních vod a případně čerpacích stanic. Může zadavatel sdělit od kdy, do kdy bude zkušební provoz probíhat? (Dnem předání stavby, od určitého data...?)

Odpověď:

Odpověď se opět nachází v dokumentaci – příloha F.b Popis výkazu výměr. Přesněji v kapitole B.d.9.2.2 Zkoušky a revize:

„Tato položka obsahuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou dokumentací, technickými normami, povoleními a vyjádřeními uvedenými v dokladové části DPS nebo objednatelům a které jsou k provedení díla nezbytné.

Dále do této položky patří náklady na:

- vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz, včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatelům, dále....“

Náklady na zkušební provoz tedy uchazeči začlení do položky Zkoušky a revize v soupisu prací „Ostatní a vedlejší náklady“.

Zástupce zadavatele