



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 8

ze dne 16. 09. 2014

pro zadávací řízení na stavební práce

„Velké Přítočno, Dolany – kanalizace a čistírna odpadních vod

- zhotovitel“

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách v platném znění

(dále jen "zákon")

v režimu otevřeného řízení

zadavatelem:

MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

709 24 678

Jana Nedvědová, předsedkyně

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

V souvislosti s odpovědí na dotaz č. 1 Dodatečných informací č. 7 se ptáme Zadavatele, zda má Uchazeč opravit název položky čerpací stanice ČS4 sám nebo obdrží od Zadavatele opravený výkaz výměr.

Je běžnou praxí při realizaci zakázky, že "duplicitní" položku Zadavatel odečte a novou zamítne uznat. Proto pro vyloučení všech pochybností žádáme o úpravu textu.

Odpověď:

Položky nejsou duplicitní – mají rozdílné kódy a tudíž i přes chybné označení v popisu položky je

možné je zvlášť nacenit.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr SO 04-b Provozní budova jsou položky pro montáž a demontáž lešení. Protože byl výkaz výměr vytvořen na základě cenové soustavy ÚRS, dovolujeme si upozornit, že ve výkazu výměr chybí položka „Příplatek za první a každý den použití“. Prosíme tedy o informaci, zda bude položka do výkazu výměr doplněna nebo jak máme tuto chybu ocenit.

Odpověď:

Celková doba, po kterou bude lešení použito závisí na individuální etapizaci a harmonogramu uchazeče. Uchazeč tyto náklady začlení do položky „Montáž lešení..“.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr SO 07 jsou položky:

181411151	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2
-----------	---	----

a

005724700	osivo směs travní univerzál	kg
-----------	-----------------------------	----

Již z textu položek je patrné, že vždy jedna je chybná. K položce „Založení parkového trávníku travním kobercem...“ je třeba dodat travní koberec a nikoliv travní semeno. Prosíme o opravu položek a poskytnutí nového výkazu výměr.

Odpověď:

Položka 181411151 je opravdu uvedena chybně. Správně měla být uvedena položka 181411131 „Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5“ .

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr stavební části ČS Dolany (SO.03.D) je položka:

273322511	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA	m3
-----------	---	----

Ve výkresové dokumentaci je ale určen beton C25/30. Žádáme tímto o informaci, se kterou třídou

betonu máme počítat?

Odpověď:

Správně je uveden beton ve výkazu výměr C 25/30 XA, v PD je beton uveden chybně.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr stoky P-J3 je položka:

358325114-999	Bourání stoky kompletní, včetně šachet, poklopů a potrubí, naložení suti na dopravní prostředek a odvozu suti na skládku vč. poplatku za skládku	m
---------------	--	---

"Délka stávající stoky DN 250 mm dle situace" 99

Žádáme tímto o informaci z jakého materiálu je potrubí stávající stoky.

Odpověď:

Přesná specifikace materiálu potrubí bude provedena až po jeho obnažení během výkopových prací. Předpokládá se potrubí z plastů.

Dotaz č. 6

Uchazeč se v Dodatečných informacích k zadávací dokumentaci č. 6 v dotazu č. 2 ptal na termín, od kdy bude zadavatel požadovat začátek zkušebního provozu a jeho délku. Ne na skladbu položky v ostatních a vedlejších nákladech stavby - Zkoušky a revize

Jaké jsou termíny zkušebního provozu?

Odpověď:

Délka zkušebního provozu a náležitosti zkušebního provozu jsou dány vodoprávním rozhodnutím. Zadavatel zasílá Vodoprávní rozhodnutí v příloze.

Dotaz č. 7

Ve výkazu výměr stoky P-CS3 jsou položky pro montáž a dodávku kanalizačního potrubí PP DN 300 v délce 1,8m. Dle podélného řezu by však mělo být 12,5m. Prosíme o opravu výkazu výměr a poskytnutí nového.

Odpověď:

Délka 1,8m, o které uchazeč píše je délka potrubí v otevřeném výkopu. Délka vznikla jako celková délka potrubí DN 300 – protlak. V poznámce k položce protlaku je uvedeno, že je vč. dodání PP potrubí.

15	K	141721992-300	Protlačování ocelové chráničky DN 500 mm pro plastové potrubí DN 300 mm včetně dodávky ocelové chráničky DN 500 mm a potrubí PP min SN 8 DN 300, protažení potrubí a zajištění potrubí v chráničce	m	10,700		0,00
----	---	---------------	--	---	--------	--	------

P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Protlačování ocelové chráničky DN 500 mm pro plastové potrubí DN 300 mm, strojně, v hor. tř. 3, 4 a 5, vč. dodání chráničky a PP potrubí</i>						
VV	Celková délka protlačovaného potrubí, protlačovaná ocelová chránička DN500						
VV	PROTLAK_D500						

Dotaz č. 8

Ve výkazu výměr stoky P-CS4 jsou položky pro montáž a dodávku kanalizačního potrubí PP DN 250 v délce 1,8m. Dle podélného řezu by však mělo být 10m. Prosíme o opravu výkazu výměr a poskytnutí nového.

Odpověď:

viz. odpověď výše (Dotaz č. 7)

Dotaz č. 9

Ve výkazu výměr stoky D-F jsou položky pro montáž a dodávku kanalizačního potrubí PP DN 250 v délce 1,8m. Dle podélného řezu by však mělo být 8,5m. Prosíme o opravu výkazu výměr a poskytnutí nového.

Odpověď:

viz. odpověď výše (Dotaz č. 7)

Dotaz č. 10

Výkaz výměr byl vytvořen na základě cenové soustavy ÚRS. Žádáme tímto o informaci, proč ve výkazu výměr chybí u všech tlakových stok položka „Tlaková zkouška potrubí“ a zároveň prosíme o sdělení, zda budou položky do výkazu výměr doplněny nebo jak máme tuto chybu ocenit.

Odpověď:

Tlakové zkoušky jsou součástí soupisu prací OST – Ostatní a vedlejší náklady, jmenovitě položka O01-102 – Zkoušky a revize, jak je uvedeno v příloze F.b – Popis výkazu výměr a požadavky na zhotovitele, kapitola B.d.9.2.2 Zkoušky a revize.

Dotaz č. 11

Ve výkazu výměr stavební části čerpací stanice ČS3 (chybně označený SO.03.D-CS3) nejsou položky pro ocenění propojovacího potrubí mezi čerpací a retenční jímkou. Žádáme tímto o informaci, jak s cenou za tato potrubí naložit.

Odpověď:

Viz položka soupisu prací PS.08.P-CS3-Vystrojení ČS3

11	K	PS.08.D-CS3-011	Přepojení čerpací stanice a retenční (propoj DN 250 a bezp. Přepad DN 250)	kpl.	1,000		0,00
----	---	-----------------	--	------	-------	--	------

Dotaz č. 12

V technické zprávě stavební části ČS Dolany (SO.03.D) je tučným písmem zvýrazněn text:

- Přilehlý stožár elektrického vedení NN je nutné zajistit proti zborcení kotvami ocelovými táhly upevněnými do betonových panelů
- Nadzemní elektrické vedení NN nad prostorem stavební jámy ČS musí být po dobu výstavby dočasně sundáno a převedeno kabelem po zemi

Ve výkazu výměr tohoto objektu není o těchto pracích žádná zmínka. Žádáme proto o informaci jak tyto práce máme ocenit.

Odpověď:

Uchazeč nacení v položce soupisu prací OST – Ostatní a vedlejší náklady, jmenovitě položka O01-101 – Staveniště. Viz. příloha F.b - Popis výkazu výměr a požadavky na zhotovitele, kapitola B.d.9.2.2 Staveniště („V rámci této položky zhotovitel vyčíslí **náklady spojené s provozem staveniště**, které mu vzniknou podle podmínek smlouvy. Položka bude zahrnovat poplatky za energie potřebované v celém průběhu výstavby, nezbytné doplňující průzkumné práce v rámci staveniště, zajištění souhlasu pro nakládání s vodami při čerpání vody z výkopů v průběhu výstavby, zajištění přístupu (případně i příjezdu dle projektu DIO) k nemovitostem po dobu výstavby, náhradu škod způsobených stavební činností na objektech třetích osob (obnova dopravních značek, plotů, **sloupů**, apod.“).

Zástupce zadavatele