





Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

| | | | |
|---|--|-------------------------|---|
| Stavba: 2020/03 ZŠ Vedrovice - stavební úpravy | | | |
| Zadavatel | Obec Vedrovice 326 67175 Vedrovice | IČO: 00293741 | DIČ: |
| Zhotovitel: | OSP, spol. s r.o. Okružní 394 672 01 Moravský Krumlov | IČO: 44026421 | DIČ: CZ44026421 |
| Vypracoval: | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 4 743 560,21 |
| PSV | | | 3 621 710,16 |
| MON | | | 463 348,95 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 280 000,00 |
| Celkem | | | 9 108 619,32 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 9 108 619,32 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 1 912 810,06 CZK |
| Zaokrouhlení | | | -0,38 CZK |
| Cena celkem s DPH | | | 11 021 429,00 CZK |
| v | dne | 22. 04. 2020 |  |
|  Za zhotovitele |  _____ Za zhotovitele | _____ Za objednatele |  _____ Za objednatele |

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | Stavební objekt | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01 | Stavební část | 0,00 | 8 329 196,57 | 1 749 131,28 | 10 078 327,85 | 91 |
| 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy | 0,00 | 8 329 196,57 | 1 749 131,28 | 10 078 327,85 | 91 |
| 02 | Ústřední vytápění | 0,00 | 259 124,80 | 54 416,21 | 313 541,01 | 3 |
| 2003_02 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy | 0,00 | 259 124,80 | 54 416,21 | 313 541,01 | 3 |
| 03 | Elektroinstalace | 0,00 | 520 297,95 | 109 262,57 | 629 560,52 | 6 |
| 2003_03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy | 0,00 | 520 297,95 | 109 262,57 | 629 560,52 | 6 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 9 108 619,32 | 1 912 810,06 | 11 021 429,38 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--------------------------------|----------|--|--|--------------|----|
| 0 | POZNÁMKA | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 95 763,12 | 1 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 77 299,80 | 1 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 1 016 269,39 | 11 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 1 032 629,65 | 11 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 19 932,41 | 0 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV | | | 30 379,00 | 0 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 418 515,32 | 5 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 863 529,22 | 9 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 207 823,91 | 2 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 52 772,00 | 1 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 5 796,00 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 134 517,00 | 1 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--------------|----|
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 133 371,00 | 1 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 290 154,29 | 3 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 115 603,45 | 1 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 46 207,71 | 1 |
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | 153 237,56 | 2 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 436 515,04 | 5 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 30 309,74 | 0 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 80 490,92 | 1 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 98 324,39 | 1 |
| 730 | Ústřední vytápění | PSV | | | 259 124,80 | 3 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 307 525,09 | 3 |
| 763 | Dřevostavby | PSV | | | 142 942,91 | 2 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 108 674,99 | 1 |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV | | | 241 424,97 | 3 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 1 020 376,03 | 11 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 33 491,59 | 0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 94 723,13 | 1 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 272 652,57 | 3 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 102 739,32 | 1 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 31 880,80 | 0 |
| 784 | Malby | PSV | | | 161 068,60 | 2 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 219 505,40 | 2 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| M21-3 | Elektroinstalace - SVÍTIDLA | MON | | | 145 516,40 | 2 |
| M21-4 | Elektroinstalace - ROZVADĚČE | MON | | | 75 215,60 | 1 |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | MON | | | 23 111,55 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 249 204,65 | 3 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 280 000,00 | 3 |
| Cena celkem | | | | | 9 108 619,32 | 100 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 1 | | | | | | | | |
| 1 | 1113106231R00 | Zemní práce Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výpíní spár v jakékoliv ploše, ze zámkových dlažek, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v místě nové přístavby : 0,8*(7+5) | m2 | 9,60000 | 60,00 | 576,00 | 822-1 | RTS 20/1 |
| | | | | | | 95 763,12 | | |
| 2 | 113204111R00 | Vytřnění obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek okap chodník okolo pův. přístavby : 2,5+10+7 chodník u přístavby : 7+4,5*2 okap chodník v rozsahu aplikace NOP,-R : 8,6+11,25+6,3+21,85+28,7 | m | 112,20000 | 45,00 | 5 049,00 | 822-1 | RTS 20/1 |
| 3 | 122301101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, pod podlahu přístavby : 0,3*(8,8*6,3+3,35*4+3,35*1,8) | m3 | 22,46100 | 250,00 | 5 615,25 | 800-1 | RTS 20/1 |
| 4 | 132201111R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek v místě původních základů : 0,5*(1,2-0,8)*(6,82+8,75) 0,6*(1,2-0,8)*6,82 nové základy : 0,6*1,2*(3,35+6,8+3,35) | m3 | 14,47080 | 350,00 | 5 064,78 | 800-1 | RTS 20/1 |
| 5 | 132201119R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepihost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 14,47080 | m3 | 14,47080 | 70,00 | 1 012,96 | 800-1 | RTS 20/1 |
| 6 | 139711101RT4 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4 | m3 | 30,68000 | 950,00 | 29 146,00 | 800-1 | RTS 20/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| s naložením výkoppu na dopravní prostředek | | | | | | | | |
| okap chodník v rozsahu aplikace NOP.-R : 0,5*0,8*(8,6+11,25+6,3+21,85+28,7) | | | | | | | | |
| | | | | 30,68000 | | | | |
| 7 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovňáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkoppu po vrstvách, okap chodník v rozsahu aplikace NOP.-R : 0,5*0,65*(8,6+11,25+6,3+21,85+28,7) | m3 | 24,92750 | 375,00 | 9 347,81 | 800-1 | RTS 20/1 |
| | | | | 24,92750 | | | | |
| 8 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovňáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5, pod podlahu přístavby : (8,8*6,3+3,35*4+3,35*1,8) | m2 | 74,87000 | 40,00 | 2 994,80 | 800-1 | RTS 20/1 |
| | | | | 74,87000 | | | | |
| 9 | 185803411R00 | Vymrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 s uložením srtabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, úprava okolí objektu po dokončení stavby : 7*15+9*15+6*4+1*22+7*30 | m2 | 496,00000 | 15,00 | 7 440,00 | 823-1 | RTS 20/1 |
| | | | | 496,00000 | | | | |
| 10 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 49,44140 | 200,00 | 9 888,28 | 800-1 | RTS 20/1 |
| | | | | 49,44140 | | | | |
| 11 | 460600001RT8 | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 22,46100 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 14,47080 pro okap chodník, -R : 30,68-24,92 nakypření : 30,68/100*22 | m3 | 49,44140 | 350,00 | 17 304,49 | | RTS 20/1 |
| | | | | 49,44140 | | | | |
| 12 | 460600002R00 | Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 49,44140*2,5 | m3 | 123,60350 | 18,80 | 2 323,75 | | RTS 20/1 |
| | | | | 123,60350 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--|-----|---------------------------------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 2 | | | | | | 77 299,80 | | |
| 13 | 271531114R00 | Základy a zvláštní zakládání Polištáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm v místě původních základů : 0,1*0,5*(6,82*2+12,7+3,35) 0,1*0,6*6,3 | m3 | 1,86250 1,48450 0,37800 | 1 400,00 | 2 607,50 | 800-2 | RTS 20/1 |
| 14 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 1*0,5*(6,82*2+12,7+3,35) 1*0,6*6,3 | m3 | 18,62500 14,84500 3,78000 | 3 800,00 | 70 775,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 15 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, v místě původních základů : 1*2*(6,8*2+10) nové pasy na vnitřní straně : 0,3*(3,35+4+1,8+3,35*2) | m2 | 51,95500 | 50,00 | 2 597,75 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 16 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 51,95500 | m2 | 51,95500 | 10,00 | 519,55 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 17 | 274354013R00 | Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu kus do 1,0 m svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. | kus | 4,00000 | 200,00 | 800,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| Díl: 3 | | | | | | 1 016 269,39 | | |
| 18 | 310236261RT1 | Svislé a kompletní konstrukce Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení | kus | 1,00000 | 550,00 | 550,00 | 801-4 | RTS 20/1 |

Polozkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------|---------------|---|----------------|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 1,00000 | | | | | | | | |
| 19 | 311237446R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,15$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,52$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1% | m ² | 415,91700 | 1 180,00 | 490 782,06 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | přístavba 1.np : 3,25*(13,75+6,5*3) | | 108,06250 | | | | |
| | | -(1,2*2,85+1,2*2*4) | | -13,02000 | | | | |
| | | 2.np : 3*(13,75*2+6,5*3) | | 141,00000 | | | | |
| | | -(1,2*2*5+1,2*2,6*2+0,9*2,02) | | -20,05800 | | | | |
| | | vikýř : 2,75*6,25 | | 17,18750 | | | | |
| | | -(0,69*0,75*6) | | -3,10500 | | | | |
| | | atlika : 0,5*(11,23*2+13,15) | | 17,80500 | | | | |
| | | přístavba 2 - nadezdívka : 0,5*(11,25*25+5,7) | | 143,47500 | | | | |
| | | 6,5*2,9/2 | | 9,42500 | | | | |
| | | 2.np -dozdívky štitu : 2,75*3,5+1,2*4,6 | | 15,14500 | | | | |
| 14,00000 | | | | | | | | |
| 20 | 317167121R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm | kus | 14,00000 | 220,00 | 3 080,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | 2.np-příčky : 14 | | 14,00000 | | | | |
| 14,00000 | | | | | | | | |
| 21 | 317167212R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 40,00000 | 435,00 | 17 400,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | přístavba 1.np : 3*5 | | 15,00000 | | | | |
| | | 2.np : 3*7+4 | | 25,00000 | | | | |
| 18,00000 | | | | | | | | |
| 22 | 317998114R00 | Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 90 mm | m | 18,00000 | 85,00 | 1 530,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | přístavba 1.np : 1,5*5 | | 7,50000 | | | | |
| | | 2.np : 1,5*7 | | 10,50000 | | | | |
| 0,90950 | | | | | | | | |
| 23 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m ³ | 0,90950 | 6 200,00 | 5 638,90 | 801-4 | RTS 20/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|-------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| | | jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, průvlak : 0,2*0,7*4 překlad 1.np : 0,2*0,75*1,7 0,2*0,35*1,35 | | 0,56000 0,25500 0,09450 | | | | |
| 24 | 317351107R00 | Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení výkř 2.np : 0,3*0,6*6 | m2 | 1,08000 | 2 000,00 | 2 160,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 25 | 317351108R00 | Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,08000 | m2 | 1,08000 | 500,00 | 540,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 26 | 317941123RT5 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 200 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L strop nad 1.np : 26,2*(3,25+2*2)/1000 | t | 0,18995 | 35 500,00 | 6 743,23 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 27 | 317944313RT5 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 200 bez zadění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, průvlak 1.NP : 26,2*4*3/1000*1,08 překlad 1.np : 26,2*(1,65+1,7+1,8)/1000*1,08 26,2*1,35*2/1000*1,08 | t | 0,56168 | 34 500,00 | 19 377,96 | 801-4 | RTS 20/1 |
| 28 | 331231114R00 | Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC) volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo rezné (bez spárování) půda - meziokenní pilíř : 0,3*0,55*1,3 | m3 | 0,21450 | 6 000,00 | 1 287,00 | 801-1 | RTS 20/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 29 | 342262113RS2 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 255 mm, desky profižárni, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 80 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 2.np : 3,2*3,25+6*1,2+4,2*2+2*1,6/2+4*2/2+0,7*1,2/2 2,6*2,2 -0,9*2 32,02000 5,72000 -1,80000 | m2 | 35,94000 | 1 650,00 | 59 301,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 30 | 342247522R00 | Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduše nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápencementovou (MVC) nebo puda : 1,25*9,6+3*9,2-0,8*2 1,75*(7,3+1,3) 4,25*13,4-0,8*2+3,5*9,6+3*(3,8*4+0,35+1,4)-(0,8*2+0,7*2*4) 1,35*3,2+1,75*5,1-0,9*2 1,75*(7,2+1,35) 7*1,75+7*2,75/2+1,4*1,75/2-0,9*2 4,25*4,5+3*3-0,8*2 2,25*(1,9+1+1,2+1,7*2)-(0,7*2*4) 1.np : 0,9*2 38,00000 15,05000 129,40000 11,44500 14,96250 21,30000 26,52500 11,27500 1,80000 | m2 | 269,75750 | 580,00 | 156 459,35 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 31 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, průvka : 0,2*4*2 | m2 | 1,60000 | 1 200,00 | 1 920,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 32 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vboouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavazání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | m2 | 11,91000 | 1 150,00 | 13 696,50 | 801-4 | RTS 20/1 |
| | | | | 1,60000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| | | bour otvory : | | 4,41000 | | | | |
| | | 1.np : 0,7*3,15*2 | | 2,40000 | | | | |
| | | 0,6*2*2 | | 3,00000 | | | | |
| | | 1.np u výměny dveří : 0,75*2*2 | | 0,70000 | | | | |
| | | 0,35*2 | | 1,40000 | | | | |
| | | 0,35*2*2 | | | | | | |
| 33 | 389381001RT3 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění | m3 | 2,29358 | 4 200,00 | 9 633,04 | 801-2 | RTS 20/1 |
| | | dobeton stropů nad 1.np : 0,15*0,265*(9,2*2+1,8*2) | | 0,87450 | | | | |
| | | dobeton stropů nad 2.np : 0,15*0,265*(9,1*2+6,9*2+3,7) | | 1,41908 | | | | |
| 34 | 342264051RT2 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, profižozámi, bez izolace | m2 | 79,09500 | 620,00 | 49 038,90 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | 1.np, m.č. 05 : 0,9*3,95 | | 3,55500 | | | | |
| | | 2.np : 3,7*6,2+1,3*0,5 | | 23,59000 | | | | |
| | | 1*13,4 | | 13,40000 | | | | |
| | | 3*(3,7+9,15) | | 38,55000 | | | | |
| 35 | 342265122RT6 | Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, profižozámi, bez izolace | m2 | 225,03250 | 660,00 | 148 521,45 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vložkou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, | | 105,07000 | | | | |
| | | 4,5*5*2+3,5*3,2+2,7*(4+5,2+3,9)+4,5*3/2*2 | | 119,96250 | | | | |
| | | 2*13,5+5,5*9,25+(2,5+0,25+0,5)*(9,25+3,7) | | | | | | |
| 36 | 342265193R00 | Příplatky k úpravě podkrovní sádrokartonem za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2 | kus | 15,00000 | 400,00 | 6 000,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | | | 15,00000 | | | | |

15

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č./Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 37/342267111RT2 | Obklady konstrukci sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustanné, deska protiohřádní tloušťka 12,5 mm zakrytí kanalizace : (3,55+3,1)*2 zakrytí vedení UT : (3,55*2+3,1*2) | m | 26,60000 | 850,00 | 22 610,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| Vodorovné konstrukce | | | 13,30000 | | 13,30000 | | |

| Díl: 4 | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------|---|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 38/411121232RT3 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 149x29x9 podesta schodiště : 13 | kus | 13,00000 | 480,00 | 6 240,00 | | RTS 20/1 |
| 1 032 629,65 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-----|----------|--------|-----------|-------|----------|
| 39/411135001R00 | Montáž stropních panelů z předjíatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m bez závěsných háků strop nad 1.np : 8+2 strop nad 2.np : 8+6 | kus | 24,00000 | 900,00 | 21 600,00 | 801-2 | RTS 20/1 |
| | | | 10,00000 | | 14,00000 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----|----------|----------|-----------|-------|----------|
| 40/411321315R00 | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25 půda : 0,06*9,5*27,5+0,05*9,5*27,5/2 | m3 | 22,20625 | 2 700,00 | 59 956,88 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | | 22,20625 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|----|-----------|--------|------------|-------|----------|
| 41/411354255R00 | Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťka 0,8 mm otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. půda : 9,5*27,5 | m2 | 261,25000 | 480,00 | 125 400,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | | 261,25000 | | 261,25000 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| 42/411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vozkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. záhlvková výztuž mezi panely R-18 : | t | 0,05021 | 45 000,00 | 2 259,45 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | | 0,05021 | | 261,25000 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| | | | | 0,02173 | | | | |
| | | | | 0,02847 | | | | |
| 43 | 411361921RT4 | Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm nad 1.np : 0,39*(6,8*7+4)/1000*1,08 nad 2.np : 0,39*(6,8*7+4*5)/1000*1,08 | t | 1,39194 | 29 000,00 | 40 366,26 | 801-1 | RTS 20/I |
| | | proště uložených, větknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. půda : 4,44*9,5*27,5/1000*1,2 | | | | | | |
| 44 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropěch železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), prostup ÚT : 2 | kus | 2,00000 | 411,50 | 823,00 | 801-4 | RTS 20/I |
| 45 | 413232221R00 | Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm průvlak : 6 strop nad 1.np - ocel nosníky : 2*27+23 překlady 1.np : 3*2+2*2 | kus | 93,00000 | 195,00 | 18 135,00 | 801-4 | RTS 20/I |
| | | | | 6,00000 | | | | |
| | | | | 77,00000 | | | | |
| | | | | 10,00000 | | | | |
| 46 | 413941125R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky přes 220 mm I, IIE, U, UE nebo L strop nad 1.np. I-280 : 47,9*9,8*22/1000 | t | 10,32724 | 8 250,00 | 85 199,73 | 801-1 | RTS 20/I |
| 47 | 413941128RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil I, 240 mm I, IIE, U, UE nebo L strop 1.np - přístavba : 36,2*4*3/1000*1,08 hlavní půda I-240 : 36,2*7,5*4/1000*1,08 | t | 1,64203 | 35 000,00 | 57 471,05 | 801-1 | RTS 20/I |
| | | | | 0,46915 | | | | |
| | | | | 1,17288 | | | | |
| 48 | 413941002R00 | Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 12 mm | m | 25,59200 | 540,00 | 13 819,68 | | RTS 20/I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

ocelové stropnice nad 1.np : (0,28*2+0,119*4)*22
 kotvení vyřezaných vaz. trámů : 0,05*2*7*2*2
 22,79200
 2,80000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|----------|-----------|-------|----------|
| 49 | 417321315R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 | m3 | 13,56480 | 3 000,00 | 40 694,40 | 801-1 | RTS 20/1 |
|----|--------------|--|----|----------|----------|-----------|-------|----------|

přístavba - 1.Np : 0,3*0,25*(13,75*2+6,8*3)
 dobet. v úrovni panelů 1.NP : 0,3*0,265*(5,1*2+3,7*2)
 přístavba - 2.Np : 0,3*0,25*(13,75*2+6,8*3)
 dobet. v úrovni panelů 2.NP : 0,3*0,265*(7,1+3,7)
 pod vikýřem : 0,3*0,25*6,25
 nad vikýřem : 0,3*0,25*6,25
 přístavba 2 : 0,3*0,25*(11,25*2+5,7)
 ukončení atiky : 0,1*0,3*(14,05+10,8*2)
 1,06950

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------|--------|-----------|-------|----------|
| 50 | 417351111R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení | m | 25,46250 | 477,50 | 12 158,34 | 801-1 | RTS 20/1 |
|----|--------------|--|---|----------|--------|-----------|-------|----------|

přístavba - 1.Np : 0,25*(13,75*2+6,8*3)
 dobet. v úrovni panelů 1.NP : 0,265*(3,7*2+5,1)
 pod vikýřem : 0,25*6,25
 nad vikýřem : 0,25*6,25
 přístavba 2 : 0,25*(11,25*2+5,7)
 7,05000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|--------|----------|-------|----------|
| 51 | 417351113R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění | m | 25,46250 | 121,00 | 3 080,96 | 801-1 | RTS 20/1 |
|----|--------------|---|---|----------|--------|----------|-------|----------|

Odkaz na mm. položky pořadí 50 : 25,46250

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|--------|----------|-------|----------|
| 52 | 417351115R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 22,68550 | 422,00 | 9 573,28 | 801-1 | RTS 20/1 |
|----|--------------|--|----|----------|--------|----------|-------|----------|

dobet. v úrovni panelů 1.NP : 0,265*5,1
 0,265*(9,2*2+1,8*2)
 dobeton stropů nad 2.np : 0,265*(7,1*2+13,7*3,7)
 ukončení atiky : 0,1*2*(14,05+10,8*2)
 1,35150
 5,83000
 8,37400
 7,13000

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--|---------------|-------|-----------|-----------|------------|------------------|--------------------------|
| 53 | 417351116R00 | m2 | 22,68550 | 90,00 | 2 041,70 | 801-1 | RTS 20/I |
| Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 22,68550 | | | | | | | |
| 54 | 417361821R00 | t | 0,64865 | 37 000,00 | 24 000,05 | 801-1 | RTS 20/I |
| Včetně distančních prvků. Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) přístavba - 1.Np : 4,4*(13,75*2+6,8*3)/1000*1,08 přístavba - 2.Np : 4,4*(13,75*2+6,8*3)/1000*1,08 pod vikýřem : 4,4*6,25/1000*1,08 nad vikýřem : 4,4*6,25/1000*1,08 přístavba 2 : 4,4*(11,25*2+5,7)/1000*1,08 | | | | | | | |
| 55 | 430320100RAA | m DVČ | 8,00000 | 9 500,00 | 76 000,00 | AP-HSV | RTS 20/I |
| Betón, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění. 4*2 | | | | | | | |
| 56 | 13480935R | t | 11,15342 | 21 600,00 | 240 913,87 | SPCM | RTS 20/I |
| tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 280 mm strop nad 1.np, I-280 : 47,9*9,8*22/1000*1,08 | | | | | | | |
| 57 | 59346811R | m | 140,80000 | 1 370,00 | 192 896,00 | SPCM | RTS 20/I |
| panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 11,50 m; š = 119,0 cm; h = 26,5 cm; lana 6/12,5; stálé zatížení 1,5 kN/m strop nad 1.np : 6,8*8+4*2 strop nad 2.np : 6,8*8+4*6 | | | | | | | |
| Díl: 5 Komunikace | | | | | | 19 932,41 | |
| 58 | 59681111RT4 | m2 | 40,26750 | 495,00 | 19 932,41 | 822-1 | RTS 20/I |
| Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžkého komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| | | okap chodník v rozsahu aplikace NOP.-R.: 0,5*(8,6+11,25+6,3+21,85+28,7)*1,05 | | 40,26750 | | | | |

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---|----|-----------|-------|------------------|-------|----------|
| 59 | 601016193R00 | Omitka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová po jednotlivých vrstvách | m2 | 225,00000 | 44,00 | 9 900,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | | | | | 30 379,00 | | |
| 1.np-oprava omitky stropů : 54,2+45,5+63,5+53,6+8,2 | | | | | | 225,00000 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|----|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| 60 | 602016193R00 | Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách | m2 | 525,10250 | 39,00 | 20 479,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| původní i nové omitky fasády pod KZS : | | | | | | 221,92000 | | |
| Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 221,92000 | | | | | | 303,18250 | | |
| Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 303,18250 | | | | | | | | |

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----|----------|-------|----------|-------|----------|
| 61 | 610991111R00 | Zakrytí vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | m2 | 40,20000 | 30,00 | 1 206,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 1,2*2,85+0,9*1,3*2+1,5*1,3*2+0,6*0,75*6+1,2*2,6*2+1,2*2*9 | | | | | | 40,20000 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----|-----------|--------|-----------|-------|----------|
| 62 | 611456121R00 | Potažení podhledu stropních dlců maltou vápenocementovou, štukovou, tloušťky 2 - 4 mm a schodišťových prefabrikovaných dlců, se zahrazením plstí, s pomocným lešením | m2 | 225,00000 | 165,00 | 37 125,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 1.np-oprava omitky stropů : 54,2+45,5+63,5+53,6+8,2 | | | | | | 225,00000 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|----|----------|--------|-----------|-------|----------|
| 63 | 611473112R00 | Omitky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství | m2 | 84,66000 | 350,00 | 29 631,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 1.np : 59,5 | | | | | | 59,50000 | | |
| 6,8*3,7 | | | | | | 25,16000 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----------------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 64 | 612401391R00 | Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m ² , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. prostup pro ÚT : 2 VEDENÍ ÚT : 20 | kus | 22,00000 | 300,00 | 6 600,00 | 801-4 | RTS 20/I |
| 65 | 612403382RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy, Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 52,00000 | m | 52,00000 | 60,00 | 3 120,00 | 801-4 | RTS 20/I |
| 66 | 612403386RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 6,00000 | m | 6,00000 | 140,00 | 840,00 | 801-4 | RTS 20/I |
| 67 | 612403387R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 5,00000 | m | 5,00000 | 180,00 | 900,00 | 801-4 | RTS 20/I |
| 68 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi ukončení horní hrany ker. soklu : Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 84,16600 | m | 84,16600 | 60,00 | 5 049,96 | 801-4 | RTS 20/I |
| 69 | 612425931RT2 | Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.np : 0,25*((1,2+2*2)*4+(1,2+2,85*2)) 0,75*(3,7+3) | m ² | 40,45750 | 455,00 | 18 408,16 | 801-4 | RTS 20/I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| | | 0,6*(1,1+2,05*2) | | 3,12000 | | | | |
| | | 0,2*(1+1,3*2) | | 0,72000 | | | | |
| | | 1.np - u měněných dveří : | | | | | | |
| | | 0,35*(0,9+2*2)*4 | | 6,86000 | | | | |
| | | 0,75*(1,25+2*2) | | 3,93750 | | | | |
| | | 2.np : 0,25*((1,2+2*2)*5+(1,2+2,6*2)*2+(0,6+0,75*2)*6) | | 12,85000 | | | | |
| | | 0,2*(1+2,05*2) | | 1,02000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 70 | 612473181R00 | Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí, hladké, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | m2 | 25,69500 | 200,00 | 5 139,00 | 801-1 | RTS 20/ I |
| | | m.č. 21 - nadezdívky : 0,6*(10,95*2+5,7) | | 16,56000 | | | | |
| | | 6,3*2,9/2 | | 9,13500 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|-----------|--------|------------|-------|-----------|
| 71 | 612473182R00 | Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | m2 | 964,77500 | 320,00 | 308 728,00 | 801-1 | RTS 20/ I |
| | | 1.np : 3,5*(6,5*4+9,15*2+3,7*2) | | 180,95000 | | | | |
| | | -(1,2*2,85+1,2*2*4+1*2+1*1,5) | | -16,52000 | | | | |
| | | 1.np m.č. 05 : 2,8*(0,9*3+3,95*2)-0,9*2 | | 27,88000 | | | | |
| | | 2.np : 3,2*(6,5*4+9,15*3+3,7) | | 182,88000 | | | | |
| | | -(1*2*2+1,2*2*5+1,2*2,6*2) | | -22,24000 | | | | |
| | | 2,6*6,2-(0,6*0,75*6) | | 13,42000 | | | | |
| | | příčky 2.NP : | | | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 269,75750*2 | | 539,51500 | | | | |
| | | štitvy : 3,2*3,25+6*1,2+4,2*2+2*1,6/2+4*2/2 | | 31,60000 | | | | |
| | | 7*1,7+7*3/2-(1,5*1,3*2) | | 18,50000 | | | | |
| | | 4,2*1,5+4,2*2,3/2-(0,9*1,3*2) | | 8,79000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|--------|----------|-------|-----------|
| 72 | 615481111R00 | Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků | m2 | 7,36750 | 240,00 | 1 768,20 | 801-4 | RTS 20/ I |
|----|--------------|---|----|---------|--------|----------|-------|-----------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|------------------------------|--|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| | | Název položky | | | | | | |
| | | s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot), průvlak : (0,2*2+0,7)*4 překlad 1.np : (0,2*2+0,75)*1,7 (0,2*2+0,35)*1,35 | | 4,40000 | | | | |
| | | | | 1,95500 | | | | |
| | | | | 1,01250 | | | | |
| 863 529,22 | | | | | | | | |
| Díl: 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | | | | |
| 73 | 620991121R00 | Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin PŮVODNÍ OMÍTKY : (2,45*2,25)*2+(2,85*2,25)*2+(2,35*2,25)*2) dvorní : (1,3*2,4+1,15*1,7) boční : (1,35*1,3*4+1,5*1,3*2) (1,35*1,3*4) NOVÉ ZDIVO : (0,6*0,75*6) (1,2*2*8+1,2*2*6*2) | m2 | 85,58000 | 35,00 | 2 995,30 | 801-1 | RTS 20/1 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|----------|-----------|-------|----------|
| 74 | 622311512R00 | Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm nanesení lepivého tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. základy : 0,6*(6,8+13,75+2,3) | m2 | 13,71000 | 758,00 | 10 392,18 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 75 | 622311525RU1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepivého tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výtužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. | m2 | 43,42500 | 1 680,00 | 72 954,00 | 801-1 | RTS 20/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----------------|----------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| | | 0,5*(18,5+9,8) 0,5*22,1 0,5*(6,5+2,4+4,3+6,8+14+2,45) | | 14,15000 11,05000 18,22500 | | | | |
| 76 | 622311135RT1 | Zatepení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka škrábána, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u většně rohových listů na hranách budov. PŮVODNÍ OMÍTKY : ČELNÍ : (4,2+0,5)*28,7+7*3/2 -(2,45*2,25)*2+(2,85*2,25)*2+(2,35*2,25)*2 ostění : 0,25*((2,45+2,25)*2)+(2,85+2,25)*2+(2,35+2,25)*2 dvorní : 3,4*6,6+4*8,3+0,6*2 -(1,3*2,4+1,15*1,7) ostění : 0,25*(1,3+2,4*2+1,15+1,7*2) boční : 3,1*11,7+4,1*10,2+11,2*2,5-2,4*2,4/2*2 -(1,35*1,3*4+1,5*1,3*2) ostění : 0,25*((1,35+1,3*2)*4+(1,5+1,3*2)*2) 3,1*11,25 -(1,35*1,3*4) ostění : 0,25*((1,35+1,3*2)*4) NOVÉ ZDIVO : boční : 0,8*11,8*2 zadní : | m ² | 485,27750 | 1 100,00 | 533 805,25 | 801-1 | RTS 20/ I |

145,39000
-34,42500
10,57500
56,84000
-5,07500
2,66250
100,33000
-10,92000
6,00000
34,87500
-7,02000
3,95000
18,88000

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| | | 6,7*0,8+7*2,7/2 | | 14,81000 | | | | |
| | | 2,7*6,1-(0,6*0,75*6) | | 13,77000 | | | | |
| | | 8*14-(1,2*2*8+1,2*2,6*2) | | 86,56000 | | | | |
| | | boční - přístavba : 8*7+4*4,5/2+8*2,3+0,5*9 | | 87,90000 | | | | |
| | | BÓKY VIKÝŘE : | | | | | | |
| | | 2,4*3/2 | | 3,60000 | | | | |
| | | ODPOČET SOKLU : | | | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 43,42500*-1 | | -43,42500 | | | | |
| 77 | 62231153RT1 | Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka | m2 | 83,49500 | 1 200,00 | 100 194,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových listů, zakončovacích listů s okapničkou, napojovacích listů a výztužné tkaniny. | | | | | | |
| | | 0,4*((2,35+2,25*2)*2+(2,85+2,25*2)*2+(2,45+2,25*2)*2) | | 16,92000 | | | | |
| | | 1,25*(1,45+3,3*2) | | 10,06250 | | | | |
| | | 0,15*(0,9+1,3*2)*2 | | 1,05000 | | | | |
| | | 0,4*(1,35+1,3*2)*4+0,15*(1,5+1,3*2)*2 | | 7,55000 | | | | |
| | | 0,25*((1,3+2,5*2)+(1,15+1,65*2)) | | 2,68750 | | | | |
| | | 0,15*((1,2+2,85*2)+(1,2+2*2)*9+(1,2+2,6*2)*2) | | 9,97500 | | | | |
| | | řimsa : 0,35*(29+2) | | 10,85000 | | | | |
| | | 0,3*(12*2+5,5) | | 8,85000 | | | | |
| | | 0,65*(4*2+4,5*2) | | 11,05000 | | | | |
| | | 0,45*(6,5+3,5) | | 4,50000 | | | | |
| 78 | 622311563R00 | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm | m2 | 11,26750 | 800,00 | 9 014,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlázení stěrky. Včetně parapetních listů. | | | | | | |
| | | 0,4*((2,35)*2+(2,85)*2+(2,45)*2) | | 6,12000 | | | | |
| | | 0,15*(0,9)*2 | | 0,27000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|-------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| | | 0,4*(1,35)*4+0,15*(1,5)*2 0,25*(1,15) 0,15*((1,2)*9+(1,2)*2) | | 2,61000 0,28750 1,98000 | | | | |
| 79 | 622311016R00 | Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm 28,7-1,4+7*22,1+11,25+8,3-1,5+7+14+2,45+3,5+1,5+8 | m | 110,90000 110,90000 | 170,00 | 18 853,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 80 | 622421131R00 | Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složnost 1÷2 nové zdívo - vyrovnání pod KZS : boční : 0,8*1,8*2 zadní : 6,7*0,8+7*2,7/2 2,7*6,1-(0,6*0,75*6) 8*14-(1,2*2*8+1,2*2,6*2) boční - příštavba : 8*7+4*4,5/2+8*2,3+0,5*9 | m2 | 221,92000 | 50,00 | 11 096,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 81 | 622422111R00 | Oprava vnějších omitků vápenných a vápenocementových hladkých, stупeň čístenosti 1 a 2, v množství opravené plochy do 10 %, s barvením na 100% opravené plochy, bez nákladů na hromádkové dekorace fasád bez otlučení vadných míst ČELNÍ : (4,2+0,5)*28,7+7*3/2 -(2,45*2,25)*2+(2,85*2,25)*2+(2,35*2,25)*2 ostění : 0,25*((2,45+2,25)*2+(2,85+2,25)*2+(2,35+2,25)*2) dvorní : 3,4*6,6+4*8,3+0,6*2 -(1,3*2,4+1,15*1,7) ostění : 0,25*(1,3+2,4*2+1,15*1,7*2) | m2 | 303,18250 | 300,00 | 90 954,75 | 801-4 | RTS 20/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| | | boční : | | | | | | |
| | | 3,1*11,7+4,1*10,2+11,2*2,5-2,4*2,4/2*2 | | 100,33000 | | | | |
| | | -(1,35*1,3*4+1,5*1,3*2) | | -10,92000 | | | | |
| | | ostění : 0,25*((1,35+1,3*2)*4+(1,5+1,3*2)*2) | | 6,00000 | | | | |
| | | 3,1*11,25 | | 34,87500 | | | | |
| | | -(1,35*1,3*4) | | -7,02000 | | | | |
| | | ostění : 0,25*((1,35+1,3*2)*4) | | 3,95000 | | | | |
| 82 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní začišťovací listu včetně dodávky | m | 158,60000 | 55,00 | 8 723,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | ((2,35+2,25*2)*2+(2,85+2,25*2)*2+(2,45+2,25*2)*2) | | 42,30000 | | | | |
| | | (1,45+3,3*2) | | 8,05000 | | | | |
| | | (0,9+1,3*2)*2 | | 7,00000 | | | | |
| | | (1,35+1,3*2)*4+(1,5+1,3*2)*2 | | 24,00000 | | | | |
| | | ((1,3+2,5*2)+(1,15+1,65*2)) | | 10,75000 | | | | |
| | | ((1,2+2,85*2)+(1,2+2*2)*9+(1,2+2,6*2)*2) | | 66,50000 | | | | |
| 83 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 303,18250 | 15,00 | 4 547,74 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | CELNI : (4,2+0,5)*28,7+7*3/2 | | 145,39000 | | | | |
| | | -(2,45*2,25)*2+(2,85*2,25)*2+(2,35*2,25)*2) | | -34,42500 | | | | |
| | | ostění : 0,25*((2,45+2,25*2)*2+(2,85+2,25*2)*2+(2,35+2,25*2)*2) | | 10,57500 | | | | |
| | | dvorní : | | | | | | |
| | | 3,4*6,6+4*8,3+0,6*2 | | 56,84000 | | | | |
| | | -(1,3*2,4+1,15*1,7) | | -5,07500 | | | | |
| | | ostění : 0,25*((1,3+2,4*2+1,15+1,7*2) | | 2,66250 | | | | |
| | | boční : | | | | | | |
| | | 3,1*11,7+4,1*10,2+11,2*2,5-2,4*2,4/2*2 | | 100,33000 | | | | |
| | | -(1,35*1,3*4+1,5*1,3*2) | | -10,92000 | | | | |
| | | ostění : 0,25*((1,35+1,3*2)*4+(1,5+1,3*2)*2) | | 6,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| | | 3,1*11,25 | | 34,87500 | | | | |
| | | -(1,35*1,3*4) | | -7,02000 | | | | |
| | | ostění : 0,25*((1,35+1,3*2)*4) | | 3,95000 | | | | |

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|----------|-----------|-------|----------|
| 84 | 631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | m3 | 10,45140 | 5 400,00 | 56 437,56 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | 1.np, P2 : 0,06*(6,5*9,5+3,7*7,2) | | 5,30340 | | | | |
| | | 2.np, P4 : 0,06*(6,5*9,5+3,7*6,5) | | 5,14800 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|----------|-----------|-------|----------|
| 85 | 631315611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | m3 | 14,86950 | 2 700,00 | 40 147,65 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | přístavba podlaha : 0,15*(13,7*6,8) | | 13,97400 | | | | |
| | | podesta schodů : 0,15*(1,5*3,7+0,28*1,5) | | 0,89550 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| 86 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků | t | 1,42945 | 32 000,00 | 45 742,40 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | přístavba podlaha : 4,4*(13,7*6,8)/1000*1,2 | | 0,49188 | | | | |
| | | vrchní podlahy : | | | | | | |
| | | 1.np, P2 : 4,4*(6,5*9,5+3,7*6,5)/1000*1,2 | | 0,45302 | | | | |
| | | 2.np, P4 : 4,4*(6,5*9,5+3,7*6,5)/1000*1,2 | | 0,45302 | | | | |
| | | podesta schodů : 4,4*(1,5*3,7+0,28*1,5)/1000*1,2 | | 0,03152 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|-------|----------|
| 87 | 631571001R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kameniva z kameniva těžšího 0,4-pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, pod podlahu přístavby : 0,3*(8,8*6,3+3,35*4+3,35*1,8) | m3 | 22,46100 | 800,00 | 17 968,80 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | | | | | 22,46100 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 88 | 632415102RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením pod PVC v místě bet. podlah : 1.np : 59,5 2.np : 59,5 | m2 | 119,00000 | 220,00 | 26 180,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 89 | 632415140RT1 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 40 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením 1.np. 05 : 3,6 | m2 | 3,60000 | 1 180,00 | 4 248,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 90 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, pod parapety : 0,2*(0,9*2+1,5*2+0,6*6+1,2*2+1,2*9) lože pod ocel. průvlak : 0,7*0,2*2 | m2 | 4,60000 | 250,00 | 1 150,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 91 | 632451023R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, přístavba 2 - pod nadezdívku : 0,3*(11,25*2+5,7) | m2 | 8,46000 | 290,00 | 2 453,40 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 92 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, strop nad 1.np - ocel nosníky : 0,3*0,4*27*2 | m2 | 6,48000 | 320,00 | 2 073,60 | 801-1 | RTS 20/1 |
| 93 | 63957115R00 | Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm | m2 | 38,35000 | 150,00 | 5 752,50 | 801-1 | RTS 20/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

bez obrubníku
okap chodník v rozsahu aplikace NOP.-R : 0,5*(8,6+11,25+6,3+21,85+28,7)

38,35000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|--------|----------|-------|----------|
| 94 | 639571215R00 | Kačírky pro okapový chodník tl. 150 mm | m2 | 12,60000 | 400,00 | 5 040,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
|----|--------------|--|----|----------|--------|----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 12,60000

12,60000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------------|----|----------|-------|--------|-------|----------|
| 95 | 639571311R00 | Textilie proti prorůstání 45 g/m2 | m2 | 12,60000 | 50,00 | 630,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
|----|--------------|-----------------------------------|----|----------|-------|--------|-------|----------|

okapový chodník u přístavby : 0,5*(7,2+15+3)

12,60000

| Díl: 64 | | Výplně otvorů | 52 772,00 | | | | | |
|---------|--------------|--|-----------|---------|--------|----------|-------|----------|
| 96 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo laťí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm | kus | 8,00000 | 700,00 | 5 600,00 | 801-1 | RTS 20/1 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 6+2 | 8,00000 | | | | | | | |
|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|--------|----------|-------|----------|
| 97 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo laťí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm | kus | 6,00000 | 700,00 | 4 200,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
|----|--------------|--|-----|---------|--------|----------|-------|----------|

4+2

6,00000

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|----------|----------|-----------|-------|----------|
| 98 | 642945111R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním, včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdíva např. s uklínováním, s případným přivážením k oznažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | kus | 11,00000 | 1 650,00 | 18 150,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
|----|--------------|--|-----|----------|----------|-----------|-------|----------|

10 : 6+3
11 : 1

1,00000
9,00000
1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 99 | 642945112R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, obetonováním a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním, včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 12 : 1 | kus | 1,00000 | 2 100,00 | 2 100,00 | 801-1 | RTS 20/I |
| 1,00000 | | | | | | | | |
| 100 | 648991113RT2 | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. pod parapety : (0,9*2+1,5*2+0,6*6+1,2*2+1,2*9) 21,60000 | m | 21,60000 | 375,00 | 8 100,00 | 801-1 | RTS 20/I |
| 101 | 55330303R | zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průřechu 700 mm; h průřechu 1.970 mm. L.: závěsy pevné 09 : 1 | kus | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 | SPCM | RTS 19/II |
| 1,00000 | | | | | | | | |
| 102 | 55330307R | zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průřechu 900 mm; h průřechu 1.970 mm. L.: závěsy pevné 10 : 6+3+1 | kus | 10,00000 | 1 200,00 | 12 000,00 | SPCM | RTS 19/II |
| 10,00000 | | | | | | | | |
| 103 | 55330311R | zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průřechu 1 250 mm; h průřechu 1.970 mm. dvoukřídlá; závěsy pevné 12 : 1 | kus | 1,00000 | 1 422,00 | 1 422,00 | SPCM | RTS 19/II |
| 1,00000 | | | | | | | | |
| Díl: 91 | | | | | | 5 796,00 | | |
| Doplňující práce na komunikaci | | | | | | | | |
| 104 | 91656111RT7 | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm. do lože z betonu prostého C 12/15. s boční opěrkou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm okapový chodník u přístavby : 7,2+15+3 | m | 25,20000 | 230,00 | 5 796,00 | 822-1 | RTS 20/I |
| 25,20000 | | | | | | | | |
| Díl: 94 | | | | | | 134 517,00 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č./Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|--|----|-------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 105 | 941941051R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m včetně kotvení 4,5*28,5+7*3,5 11*6,5+4*12+8*7+3,5*4,5 6,5*7+4*2+6,5*6+8*14+8*2,5 | m2 | 568,50000 | 55,00 | 31 267,50 | 800-3 | RTS 20/1 |
| 106 | 941941391R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 568,50000*2 | m2 | 1 137,00000 | 31,00 | 35 247,00 | 800-3 | RTS 20/1 |
| 107 | 941941851R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 568,50000 | m2 | 568,50000 | 45,00 | 25 582,50 | 800-3 | RTS 20/1 |
| 108 | 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 1.np : 13*6 1.np-oprava omítek stropů : 54,2+45,5+63,5+53,6+8,2 2.np : 13*6+9*25 | m2 | 606,00000 | 70,00 | 42 420,00 | 800-3 | RTS 20/1 |
| Díl: 95 | | | | | | | |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | | |
| 109 | 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení 1.np : 9*27+13*6,3 2.np : 5*7+8,5*13,5+9*9+13*6 | m2 | 633,65000 | 40,00 | 25 346,00 | 801-1 | RTS 20/1 |
| | | | 324,90000 | | | | |
| | | | 308,75000 | | | | |
| | | | 133 371,00 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Gen. soustava / platnost |
|------|-----------------|--|-----|----------|-----------|----------|--------------------------|
| | 110 95394121R00 | Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekávaných kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze skobetonu, radiátorové konzoly apod. schodišť. madlo : 15 | kus | 15,00000 | 110,00 | 1 650,00 | 801-1 RTS 20/I |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|----------|--------|----------|-------------------|
| 111 | 953941110R00 | Osazení drobných kovových výrobků výrobků zábradlí schodišťového, balkonového nebo jiného bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, schodiště : 10 | m | 10,00000 | 600,00 | 6 000,00 | 801-4 RTS 20/I |
|-----|--------------|---|---|----------|--------|----------|-------------------|

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|---|----------|--------|----------|--------------------|
| 112 | 900 RT1 | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě-cedule, vývės. štíty apod. : 15 | h | 15,00000 | 275,00 | 4 125,00 | Prav.M RTS 20/I |
|-----|---------|---|---|----------|--------|----------|--------------------|

| | | | | | | | |
|-----|---------|--|---|-----------|--------|-----------|--------------------|
| 113 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) NEZMĚRITELNÉ PRÁCE,-R : 150 | h | 150,00000 | 275,00 | 41 250,00 | Prav.M RTS 20/I |
|-----|---------|--|---|-----------|--------|-----------|--------------------|

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------------------|
| 114 | 55395101.AR | zábradlí trubkové 10*25 | kg | 250,00000 | 220,00 | 55 000,00 | SPCM RTS 20/I |
|-----|-------------|-----------------------------------|----|-----------|--------|-----------|------------------|

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|----|----------|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 96 | | | | | | | |
| 115 | 96104411R00 | Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, přístavba : 0,6*0,8*(7*2+9) | m3 | 11,04000 | 1 800,00 | 19 872,00 | 801-3 RTS 20/I |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|-------------------|
| 116 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | m3 | 41,88000 | 660,00 | 27 640,80 | 801-3 RTS 20/I |
|-----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|-------------------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| <p>přístavba : atika : 0,3*0,7*10 0,45*4*(7*2+9)-0,45*1,2*1,5*2 2,10000 39,78000</p> | | | | | | | | |
| 117 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) půdní nadezdívka - v místě vikýře : 0,7*0,6*20+0,3*0,25*20 9,90000 | m3 | 9,90000 | 700,00 | 6 930,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| 118 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) část štítu v místě přístavby-bude nově vyzděn z tl.30cm : 0,3*3,5*3/2 1,57500 | m3 | 1,57500 | 700,00 | 1 102,50 | 801-3 | RTS 20/1 |
| 119 | 962032631R00 | Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střešnou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 0,47*0,77*4,6 0,82*0,82*4,6 0,96*0,5*4,6 1,66474 3,09304 2,20800 | m3 | 6,96578 | 700,00 | 4 876,05 | 801-3 | RTS 20/1 |
| 120 | 963051213R00 | Bourání železobetonových stropů žebrovaných s viditelnými trámy včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), přítavba : 0,15*11*7 11,55000 | m3 | 11,55000 | 2 500,00 | 28 875,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| 121 | 965042141RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 střecha bourané přístavby : 0,1*9,7*7 12,90500 6,79000 | m3 | 12,90500 | 2 300,00 | 29 681,50 | 801-3 | RTS 20/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Gen. soustava / platnost | Genik |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | 4,68000 | | | | |
| | | | | 1,43500 | | | | |
| | | | | 8,77500 | 1 800,00 | 15 795,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 8,77500 | | | | |
| 122 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | | | | | |
| | | podlaha přístavby : 0,08*9*6,5 | | | | | | |
| | | okapový chodník v místě NOP, - R : 0,1*0,5*28,7 | | | | | | |
| 123 | 96508113R00 | Bourání podlah z dlaždic půdních, , plochy přes 1 m2 | m2 | | 40,00 | 10 564,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | | | | | | |
| | | 9,5*27,8 | | 264,10000 | | | | |
| 124 | 965081812RT1 | Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2 | m2 | | 145,00 | 377,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | | | | | | |
| | | 1.np - dlažba u vyměňovaných dveří-na šířku stěny : 0,35*1*3+0,5*1+1,4*0,75 | | 2,60000 | | | | |
| 125 | 965082923R00 | Odstranění náspy pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | | 400,00 | 6 858,80 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | pod střešou - přístavba 2 : 0,15*11,3*7 | | 11,86500 | | | | |
| | | půda : 0,02*9,5*27,8 | | 5,28200 | | | | |
| 126 | 966031313R00 | Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm | m | | 130,00 | 6 708,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | v místě vikýře : 20 | | 20,00000 | | | | |
| | | přístavba 2 : 11,3*2 | | 22,60000 | | | | |
| | | objekt OÚ-v místě přístavby : 9 | | 9,00000 | | | | |
| 127 | 965061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | | 10,00 | 10,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | oken, dveří a vrat, s uloženíím a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | | | | | | |
| | | | | 1,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 128 | 96806113R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uloženíím a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, přístavba : 2 půda : 4 | kus | 6,00000 | 15,00 | 90,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| | | | | 4,00000 | | | | |
| 129 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uloženíím a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.np : 7 | kus | 7,00000 | 16,80 | 117,60 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 7,00000 | | | | |
| 130 | 968061126R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uloženíím a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.np : 1 | kus | 1,00000 | 30,30 | 30,30 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 131 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,1*1,5*2 1*1,5 půda : 1,5*1,3*2+2,1*1,3 | m2 | 14,43000 | 250,00 | 3 607,50 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 1,50000 | | | | |
| | | | | 1,50000 | | | | |
| | | | | 6,63000 | | | | |
| 132 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámtů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1*1,5 | m2 | 1,50000 | 250,00 | 375,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 1,50000 | | | | |
| 133 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných rámtů dveřních zártnutí, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.np : 0,9*2*4+0,9*1,18+0,8*2 | m2 | 9,86200 | 230,00 | 2 268,26 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 9,86200 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------|---------------|--|----------------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 134 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných rámtů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1.np : 1,25*2 | m ² | 2,50000 | 220,00 | 550,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| 2,50000 | | | | | | | | |
| 135 | 968095001R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, přístavba : 2,1*2 1 | m | 5,20000 | 30,00 | 156,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| 4,20000 | | | | | | | | |
| 1,00000 | | | | | | | | |
| 136 | 970251100R00 | Rezání železobetonu hloubka řezu 100 mm PZD desky - podesta : 0,29*13 | m | 3,77000 | 600,00 | 2 262,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| 3,77000 | | | | | | | | |
| 137 | 971033381R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0.09 m ² , tloušťky do 900 mm, základovém nebo nadzákladovém, prostup pro ÚT : 1 | kus | 1,00000 | 800,00 | 800,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| 1,00000 | | | | | | | | |
| 138 | 971033561R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m ² , tloušťky do 600 mm, základovém nebo nadzákladovém, 1.np : zvětšení dveří - 10 : 0,35*0,9*0,8 | m ³ | 0,25200 | 300,00 | 75,60 | 801-3 | RTS 20/1 |
| 0,25200 | | | | | | | | |
| 139 | 971033581R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m ² , tloušťky do 900 mm, základovém nebo nadzákladovém, 1.np : zvětšílní dveří - 12 : 0,75*0,05*2 | m ³ | 0,07500 | 2 700,00 | 202,50 | 801-3 | RTS 20/1 |
| 0,07500 | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | | |
|----|---------|--------------------------------|--|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy | |
| O: | 01 | Stavební část | |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----------------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 140 | 971033681R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 900 mm, základovém nebo nadzákladovém, 1.np : 0,7*3,7*3,15 | m ³ | 8,15850 | 1 200,00 | 9 790,20 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 8,15850 | | | | |
| 141 | 972054241R00 | Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 150 mm, bez odstranění podlahy a násypu, prostup ÚT : 2 | kus | 2,00000 | 320,00 | 640,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| 142 | 973031325R00 | Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m ² , hloubky do 300 mm strop nad 1.np - ocel nosníky : 2*27+23 | kus | 77,00000 | 210,00 | 16 170,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 77,00000 | | | | |
| 143 | 973031844R00 | Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na maltu cementovou, tloušťky do 300 mm 3,5*3 | m | 10,50000 | 200,00 | 2 100,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 10,50000 | | | | |
| 144 | 974031132R00 | Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm ÚT : 52 | m | 52,00000 | 95,00 | 4 940,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 52,00000 | | | | |
| 145 | 974031143R00 | Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm ZTI : 6 | m | 6,00000 | 110,00 | 660,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 6,00000 | | | | |
| 146 | 974031164R00 | Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm ZTI : 5 | m | 5,00000 | 220,00 | 1 100,00 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 5,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Gen. soustava / platnost |
|--|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| 147 | 974031165R00 | <p>Veškerý ryh v jakémkoliv zdívu cihelným v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm</p> <p>pro průvlak v 1.NP : 0,7/0,15*4</p> | m | 18,66667 | 240,00 | 4 480,00 | 801-3 RTS 20/1 |
| | | | | 18,66667 | | | |
| 148 | 976071111R00 | <p>Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdívu</p> <p>1.np : 5</p> | m | 5,00000 | 190,00 | 950,00 | 801-3 RTS 20/1 |
| | | | | 5,00000 | | | |
| 149 | 978013191R00 | <p>Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %</p> <p>štity : 3,2*3,25/2+6*1,2+4,2*2+2*1,6/2+4*2/2</p> <p>7*1,7+7*3/2-(1,5*1,3*2)</p> <p>4,2*1,5+4,2*2,3/2-(0,9*1,3*2)</p> <p>1.np, m.č. 05 : 3,3*(0,9*2+3,95)-(0,9*2)</p> | m2 | 70,86500 | 85,00 | 6 023,53 | 801-3 RTS 20/1 |
| | | | | 26,40000 | | | |
| | | | | 18,50000 | | | |
| | | | | 8,79000 | | | |
| | | | | 17,17500 | | | |
| 150 | 978015221R00 | <p>Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva</p> <p>1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10. %</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 303,18250</p> | m2 | 303,18250 | 20,00 | 6 063,65 | 801-3 RTS 20/1 |
| | | | | 303,18250 | | | |
| 151 | 978015291R00 | <p>Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva</p> <p>1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100. %</p> <p>1.NP vnitřní omítky-původně vnější : 3,5*9,15-1*2-1*1,3+0,25*(1+1,3*2)</p> | m2 | 29,62500 | 100,00 | 2 962,50 | 801-3 RTS 20/1 |
| | | | | 29,62500 | | | |
| 115 603,45 | | | | | | | |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | | |
| 152 | 998011002R00 | <p>Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m</p> <p>přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou</p> | t | 578,01725 | 200,00 | 115 603,45 | 801-1 RTS 20/1 |
| 46 207,71 | | | | | | | |
| Díl: 711 Izolace proti vodě | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Geník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-------------------|------------|---------|--------------------------|
| 153 | 71171559RT3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodotěrné, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 1,5 mm přístavba : 6,8*13,75*1,1 | m2 | 102,85000 | 275,00 | 28 283,75 | 800-711 | RTS 20/1 |
| | | | | 102,85000 | | | | |
| 154 | 711491171RZ2 | Provedení izolace proti tlakové vodě ošatrní práce vodotěrná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu 13,75*6,8*1,2 | m2 | 112,20000 | 50,00 | 5 610,00 | 800-711 | RTS 20/1 |
| | | | | 112,20000 | | | | |
| 155 | 711823121RT3 | Ochrana konstrukcí novovou fólií svíslé, výška popu 8 mm, včetně dodávky fólie IZOLACE ZÁKLADŮ PŮV. OBJEKTU ,R : 1,3*(8,6+11,25+6,3*21,85+28,7)*1,1 | m2 | 109,68100 | 100,00 | 10 968,10 | 800-711 | RTS 20/1 |
| | | | | 109,68100 | | | | |
| 156 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m 50 m vodotěrné měřeno od těžšíše půdorysné plochy skládky do těžšíše půdorysné plochy objektu | % | 448,61850 | 3,00 | 1 345,86 | 800-711 | RTS 20/1 |
| | | | | 448,61850 | | | | |
| Díl: 712 | | | | | 153 237,56 | | | |
| 157 | 712300832RT2 | Odstřanění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvě, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m 10*7 | m2 | 70,00000 | 35,00 | 2 450,00 | 800-711 | RTS 20/1 |
| | | | | 70,00000 | | | | |
| 158 | 712372111RV3 | Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 300 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm přístavba : (0,3+0,2+10,5+0,5)*(0,3*2+0,2*2+13,15) | m2 | 162,72500 | 615,00 | 100 075,88 | 800-711 | RTS 20/1 |
| | | | | 162,72500 | | | | |
| 159 | 712372121RSS3 | Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm víkyř : 3,7*6,5 | m2 | 24,05000 | 600,00 | 14 430,00 | 800-711 | RTS 20/1 |
| | | | | 24,05000 | | | | |
| 160 | 712378003R00 | Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 6,50000 | 260,00 | 1 690,00 | 800-711 | RTS 20/1 |
| | | | | 6,50000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|--------------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| včetně dodávek výrobků | | | | | | | | |
| víkřf : 6,5 | | | | | | | | |
| 161 | 712378004R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta. RŠ 250 mm. z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 3,60000 | 270,00 | 972,00 | 800-711 | RTS 20/I |
| včetně dodávek výrobků | | | | | | | | |
| víkřf : 3,6 | | | | | | | | |
| 162 | 712378005R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vlnitá. RŠ 70 mm. z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 3,60000 | 170,00 | 612,00 | 800-711 | RTS 20/I |
| včetně dodávek výrobků | | | | | | | | |
| víkřf : 3,6 | | | | | | | | |
| 163 | 712378006R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vlnitá. RŠ 100 mm. z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 34,75000 | 170,00 | 5 907,50 | 800-711 | RTS 20/I |
| včetně dodávek výrobků | | | | | | | | |
| přístavba : 13,15+10,8*2 | | | | | | | | |
| 164 | 712378007R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vlnitá. RŠ 100 mm. z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 47,95000 | 165,00 | 7 911,75 | 800-711 | RTS 20/I |
| včetně dodávek výrobků | | | | | | | | |
| víkřf : 3,6 | | | | | | | | |
| přístavba : 13,15+10,8*2+1*2+1,4*2*2 | | | | | | | | |
| 165 | 712378105RT4 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prstoup parozábranou, průměr 125 mm. s manžetou z fólie z měkčeného PVC | kus | 2,00000 | 2 000,00 | 4 000,00 | 800-711 | RTS 20/I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Geník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-----|---------|------------------------|--------|---------|----------|
| 166 | 712378110R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka... s manžetou z fólie z měkčeného PVC | kus | 2,00000 | 160,00 | 320,00 | 800-711 | RTS 20/1 |
| | | | | 2 | včetně dodávek výrobků | | | |
| | | | | 2 | včetně dodávek výrobků | | | |
| | | | | 2,00000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-----|---------|------------------------|----------|---------|----------|
| 167 | 712378111R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií vnější koutová tvarovka... s manžetou z fólie z měkčeného PVC | kus | 8,00000 | 180,00 | 1 440,00 | 800-711 | RTS 20/1 |
| | | | | 4+4 | včetně dodávek výrobků | | | |
| | | | | 8,00000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|------------------|--|----------|---------|----------|
| 168 | 712391171RZ5 | Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávek netkané polypropylenové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2 | m2 | 186,77500 | 48,00 | 8 965,20 | 800-711 | RTS 20/1 |
| | | | | 24,05000 | přístavba : (0,3+0,2+10,5+0,5)*(0,3*2+0,2*2+13,15) | | | |
| | | | | 162,72500 | | | | |
| | | | | 169 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m | | | |
| | | | | 50 m | vodorovně | | | |
| | | | | 1 487,74330 | 3,00 | 4 463,23 | 800-711 | RTS 20/1 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--|----|------------|--------------------------------------|-----------|---------|----------|--|
| Díl: 713 | | | | | | | | | |
| Izolace tepelné | | | | | | | | | |
| 170 | 713111111RT1 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, | m2 | 266,06000 | 45,00 | 11 972,70 | 800-713 | RTS 20/1 | |
| | | | | 261,25000 | půda : 9,5*27,5 | | | | |
| | | | | 4,81000 | podesta schodů XPS tl.12mm : 3,7*1,3 | | | | |
| | | | | 436 515,04 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|--|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 171 | 71311130RT2 | Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá půda : 7,2*28,5+7,2*8,5+3,5*6,6+2,8*13,5 | m2 | 327,30000 327,30000 | 120,00 | 39 276,00 | 800-713 | RTS 20/1 |
| 172 | 713111221RP2 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 79,09500*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 225,03250*1,15 | m2 | 349,74663 90,95925 258,78738 | 90,00 | 31 477,20 | 800-713 | RTS 20/1 |
| 173 | 71312111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu 1.np : podlaha P2, XPS 80mm : 9,15*6,5+3,7*6,5 2.np : P3, XPS 80mm : 59,5+3,7*2,2+0,28*1,5 P4, MW kročejová 30mm : 34,2+4,4+7+3,9+8,3+33,3+14,9+18,4+11,8+65,2 | m2 | 359,98500 83,52500 68,06000 208,40000 | 40,00 | 14 399,40 | 800-713 | RTS 20/1 |
| 174 | 713121121R00 | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu P5 MW 2x16 : 71,5 | m2 | 71,50000 71,50000 | 90,00 | 6 435,00 | 800-713 | RTS 20/1 |
| 175 | 713121118RU1 | Montáž tepelné izolace podlah izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm. 1.np : 6,5*2+9,15*2+3,7*2+6,5*2 2.np, P3 : 6,5*2+9,15*2+3,7*2+6,5*2 okolo podlahy na trapézu : 28*2+9,7*2 | m | 178,80000 51,70000 51,70000 75,40000 | 40,00 | 7 152,00 | 800-713 | RTS 20/1 |
| 176 | 713121411RT6 | Montáž tepelné izolace podlah izolace podlah tepelná nosný rošt z EPS trámek a křížů, výšky 300 mm, včetně dodávky roštu 21 : 71,5 | m2 | 71,50000 71,50000 | 370,00 | 26 455,00 | 800-713 | RTS 20/1 |
| 177 | 71313131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 89,06500 | 150,00 | 13 359,75 | 800-713 | RTS 20/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č./Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|--|---------------|--|----------|-----------|----------|-----------|--------------------------|
| <p>dilatace mezi objekty : základy, XPS : 1*4,5 stěna, XPS : 4,8*7,9 2.np : izolace stěn, MW 160mm : 1,1*9,25+1,6*(7,2+1,35*2+7,2)+1,3*3,2+5*2,7/2-0,9*2</p> | | | | | | | |
| 178 | 7/314/151R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá plocha střecha : 10,5*13,15*2 | m2 | 276,15000 | 40,00 | 11 046,00 | 800-713 RTS 20/1 |
| 179 | 7/319/1100R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu P5 : 71,5 | m2 | 71,50000 | 25,00 | 1 787,50 | 800-713 RTS 20/1 |
| 180 | 28322108.AR | fólie izolační sřešní parotěsná; houšitka 0,20 mm; plošná hmotnost 190 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 71,50000*1,2 | m2 | 85,80000 | 25,00 | 2 146,00 | SPCM RTS 20/1 |
| 181 | 28375460R | deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obl. hmotnost 40,00 kg/m3 dilatace mezi objekty : základy, XPS : 0,05*1*4,5*1,05 stěna, XPS : 0,05*4,8*7,9*1,05 1.np : podlaha P2, XPS 80mm : 0,08*(9,15*6,5+3,7*6,5)*1,05 2.np : P3, XPS 80mm : 0,08*(59,5+3,7*2,2+0,28*1,5)*1,05 podesta schodů XPS tl.9mm : 0,12*3,7*1,3*1,05 | m3 | 15,56625 | 2 800,00 | 43 585,50 | SPCM RTS 20/1 |
| 182 | 28375766.AR | deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obl. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 31,89633 | 1 300,00 | 41 463,93 | SPCM RTS 20/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|-----|------------------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|--|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy | | | | | | | |
| O: | 01 | Stavební část | | | | | | | |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy | | | | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost | |
| | | plochá střecha : 10,5*13,15*0,22*1,05 | | 31,89533 | | | | | |
| 183 | 28375971R | deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK | m3 | 21,74681 | 1 400,00 | 30 445,53 | SPCM | RTS 20/1 | |
| | | plochá střecha : 10,5*13,15*0,15*1,05 | | 21,74681 | | | | | |
| 184 | 6315231377-AR | deska izolační minerální vlnáno: tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m2KW; obí. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 48,97725 | 180,00 | 8 815,91 | SPCM | RTS 20/1 | |
| | | 2.np : izolace stěn, MW 150mm : (1,1*9,25+1,6*(7,2+1,35*2+7,2))+1,3*3,2+5*2,7/2-0,9*2)*1,05 | | 48,97725 | | | | | |
| 185 | 63152313R | rohož, pas izolační univerzální; skelná vlna; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 4,700 m2KW | m2 | 837,48000 | 100,00 | 83 748,00 | SPCM | RTS 20/1 | |
| | | P5 MW 2x16 : 71,5*2*1,05 šikminy půdy : (7,2*28,5+7,2*8,5+3,5*6,6+2,8*13,5)*2*1,05 | | 150,15000 687,33000 | | | | | |
| 186 | 63152315R | rohož, pas izolační univerzální; skelná vlna; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 5,850 m2KW | m2 | 279,36300 | 120,00 | 33 523,56 | SPCM | RTS 20/1 | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 266,06000*1,05 | | 279,36300 | | | | | |
| 187 | 63166813R | deska izolační kročejová; minerální vlnáno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 0,950 m2KW; obí. hmotnost 80,00 kg/m3 | m2 | 218,82000 | 105,00 | 22 976,10 | SPCM | RTS 20/1 | |
| | | 2.np : P4, MW kročejová 30mm : (34,2+4,4+7+3,9+8,3+33,3+14,9+18,4+11,8+65,2)*1,05 | | 218,82000 | | | | | |
| 188 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | % | 4 300,64080 | 1,50 | 6 450,96 | 800-713 | RTS 20/1 | |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | 30 309,74 | | | |
| 189 | 721170955R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm | kus | 1,00000 | 617,30 | 617,30 | 800-721 | RTS 20/1 | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | | |
|----|---------|--------------------------------|--|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy | |
| O: | 01 | Stavební část | |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 190 | 721170963R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm | kus | 2,00000 | 311,40 | 622,80 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 191 | 721170965R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm | kus | 2,00000 | 387,90 | 775,80 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | 2.np : 2 | | 2,00000 | | | | |
| 192 | 721170966R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm | kus | 1,00000 | 404,20 | 404,20 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 193 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 6,00000 | 266,60 | 1 599,60 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | | | | | | |
| | | 1*6 | | 6,00000 | | | | |
| 194 | 721176104R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 1,00000 | 343,10 | 343,10 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | | | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| 195 | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 5,00000 | 457,80 | 2 289,00 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | | | | | | |
| | | 1*5 | | 5,00000 | | | | |
| 196 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 2,00000 | 599,80 | 1 199,60 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | | | | | | |
| | | 2 | | 2,00000 | | | | |
| 197 | 721176124R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70 | m | 18,70000 | 244,70 | 4 575,89 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 2,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|------------|--------------------------------|--|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy | |
| O: 01 | Stavební část | |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------|------------------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| | | | | 18,70000 | | | | |
| | | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 2+1,7+2,5+2+3+7,5 | | | | | | |
| 198 | 721176125R00 | Potrubi HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 5,00000 | 359,50 | 1 797,50 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 3+1+1 | | 5,00000 | | | | |
| 199 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 2.np : 6+1 | kus | 7,00000 | 92,90 | 650,30 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 2.np : 4+1 | | 7,00000 | | | | |
| 200 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 2.np : 4+1 | kus | 5,00000 | 142,00 | 710,00 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 2.np : 4+1 | | 5,00000 | | | | |
| 201 | 721231114RT4 | Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 | 2 982,50 | 5 965,00 | 800-721 | RTS 20/1 |
| 202 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) nezměřitelné práce - kanalizace : 15 | h | 15,00000 | 546,30 | 8 194,50 | Prav.M | RTS 20/1 |
| | | Prěsun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | % | 297,44590 | 1,90 | 565,15 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | | | 80 490,92 | | |
| Díl: 722 | Vnitřní vodovod | | | | | | | |
| 204 | 722170911R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky D 32 mm | kus | 2,00000 | 382,40 | 764,80 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | | | 2,00000 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 205 | 722172312R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek 2*5,5+2*0,5+3+2*1,5+3+1+0,5+5+4,5+1+0,5+0,5 | m | 46,00000 | 417,30 | 19 195,80 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 46,00000 | | | | |
| 206 | 722172313R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí hydrant v 1.np : 10 2.np : 2,5+2*3,5+2+2*1,5 | m | 26,50000 | 469,80 | 12 449,70 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 10,00000 | | | | |
| | | | | 16,50000 | | | | |
| 207 | 722172411R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek 1,5*3+1,2*2*7+1,5*5 | m | 28,80000 | 342,00 | 9 849,60 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 28,80000 | | | | |
| 208 | 722181211RT7 | Izolace vodovodního potrubí návlaková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 28,80000 | m | 28,80000 | 76,50 | 2 203,20 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 28,80000 | | | | |
| 209 | 722181211RT8 | Izolace vodovodního potrubí návlaková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 46,00000 | m | 46,00000 | 77,60 | 3 569,60 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 46,00000 | | | | |
| 210 | 722181211RU1 | Izolace vodovodního potrubí návlaková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 26,50000 | m | 26,50000 | 78,70 | 2 085,55 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 26,50000 | | | | |
| 211 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění vypustěk DN 20 | kus | 16,00000 | 234,90 | 3 758,40 | 800-721 | RTS 20/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenik | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|--------|------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| | | | | 16,00000 | | | | |
| 212 | 722202414R00 | Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 3,00000 | 427,20 | 1 281,60 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 213 | 722202213R00 | Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 175,90 | 175,90 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 214 | 722236144R00 | Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 40, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 747,30 | 747,30 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 215 | 722249104R00 | Montáž armatur požárních hydrant, G 6/4" | kus | 1,00000 | 218,50 | 218,50 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 216 | 722254115RT1 | Požární příslušenství skříň hydrantová ocelová s náterem s výzbrojí, D 25 | soubor | 2,00000 | 6 651,10 | 13 302,20 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | | | 2,00000 | | | | |
| 217 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 101,30000 | 16,40 | 1 661,32 | 800-721 | RTS 20/ I |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 46,00000 | | 46,00000 | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 26,50000 | | 26,50000 | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 28,80000 | | 28,80000 | | | | |
| 218 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 15,00000 | 546,30 | 8 194,50 | Prav.M | RTS 20/ I |
| | | nezměřitelné práce - vodovod : 15 | | 15,00000 | | | | |
| | | | | % | | | | |
| | | | | 794,57970 | | | | |
| | | | | 1,30 | | | | |
| | | | | 1 032,95 800-721 | | | | |
| | | | | RTS 20/ I | | | | |

219 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| | | vodorovně do 50 m | | | | | | |

Díl: 725 Zařizovací předměty

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--------|---------|----------|------------------|---------|----------|
| 220 | 725013161R00 | Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, šikmý, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm | soubor | 4,00000 | 3 963,60 | 15 854,40 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 4,00000 | | 98 324,39 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 221 | 725016103R00 | Pisoiár diturňitový, bílý, s otvorem pro ventil, s oplachovacím ventilem, včetně dodávky materiálu | soubor | 1,00000 | 6 037,20 | 6 037,20 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 1,00000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 222 | 725017163R00 | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm | soubor | 6,00000 | 1 480,40 | 8 882,40 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 6,00000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------------------|--------|---------|--------|----------|---------|----------|
| 223 | 725017168R00 | Kryt sifonu keramický bílý | soubor | 6,00000 | 919,90 | 5 519,40 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 6,00000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 224 | 725019101R00 | Výlečka diturňitová s plastovou mřížkou, stojící | soubor | 1,00000 | 5 026,60 | 5 026,60 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 1,00000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 225 | 725534112R00 | Elektrický ohřeváč vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 10 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu | soubor | 3,00000 | 2 677,80 | 8 033,40 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 3,00000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|--------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 226 | 725534223R00 | Elektrický ohřeváč vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 80 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu | soubor | 1,00000 | 7 531,70 | 7 531,70 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 1,00000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|--------|---------|---------|----------|--|----------|
| 227 | 725610405R00 | Ventil rohový s přípoj. trubkou TE 67 G 1/2 | soubor | 9,00000 | 276,50 | 2 488,50 | | RTS 20/1 |
| | | | | 2*3+3 | 9,00000 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 228 | 725823121R00 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlové, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 6,00000 | 1 412,70 | 8 476,20 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 6,00000 | | | | |
| 229 | 725825114RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové dřezové, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00000 | 1 670,50 | 1 670,50 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 230 | 55149005R | držák toaletního papíru nerez | kus | 4,00000 | 1 261,90 | 5 047,60 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | 4,00000 | | | | |
| 231 | 55149020R | dávkovač tekutého mýdla nerez; dvojitý; obsah 1,00 l | kus | 6,00000 | 2 768,40 | 16 610,40 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | 6,00000 | | | | |
| 232 | 55149050R | WC kartáč nerez, držák univerzální | kus | 4,00000 | 1 713,00 | 6 852,00 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | 4,00000 | | | | |
| 233 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m | % | 980,30300 | 0,30 | 294,09 | 800-721 | RTS 20/1 |
| | | | | | | | | |
| Díl: 762 Konstrukce tesařské | | | | | | 307 525,09 | | |
| 234 | 762085153R00 | Zvláštní výkony hoblinání tesařských konstrukcí ručně, před osazením viditelné prvky krovu v interiéru : | m2 | 58,74000 | 70,00 | 4 111,80 | 800-762 | RTS 20/1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 21,00000 |
| | | | | | | | | 18,13000 |
| | | | | | | | | 19,61000 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---|--|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 235 | 76221481R00 Demontáž schodiště včetně zábradlí s podstupnicemi, šířky do 1,5 m 1. np : 5 | m | 5,00000 | 200,00 | 1 000,00 | 800-762 | RTS 20/1 |
| 5,00000 | | | | | | | |
| 236 | 762311103R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků kotveních želez příložek, patek, táhel s připojením k dřevěné konstrukci kotvení pozednic : 4 přístavba 2 - zav. tyče + táhla : 16+16 kotvená vyřezaných vaz. trámů : 14 | kus | 50,00000 | 160,00 | 8 000,00 | 800-762 | RTS 20/1 |
| 4,00000 32,00000 14,00000 | | | | | | | |
| 237 | 762313112R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů déłky přes 150 do 300 mm vikýř+plocha stř. : 23 přístavba 2 : 2*14 kotvení vyřezaných vaz. trámů : 14 | kus | 65,00000 | 40,00 | 2 600,00 | 800-762 | RTS 20/1 |
| 23,00000 28,00000 14,00000 | | | | | | | |
| 238 | 7623332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva průřezové plochy do 120 cm2 užlabi 80/160 : 6*2 klešтина 6/16 : 2,5*2*14 | m | 82,00000 | 115,00 | 9 430,00 | 800-762 | RTS 20/1 |
| 12,00000 70,00000 | | | | | | | |
| 239 | 7623332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z žeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 střopnice přístavby 10/18 : 3,75*16 krokv vikýře 10/18 : 4*7+4,8 krokv 10/16 - přístavba 2 : 4,5*2*13+3,5*2+2,5*2 pozednice 14/14 - přístavba 2 : 11,8*2 | m | 245,40000 | 170,00 | 41 718,00 | 800-762 | RTS 20/1 |
| 60,00000 32,80000 129,00000 23,60000 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 240 | 762332130R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva průřezové plochy přes 120 do 288 cm ² vaznice - přístavba 16/16 : 13,7 | m | 13,70000 | 250,00 | 3 425,00 | 800-762 | RTS 20/1 |
| | | | | 13,70000 | | | | |
| 241 | 762331813R00 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² přístavba 2 : 7*12 | m | 84,00000 | 60,00 | 5 040,00 | 800-762 | RTS 20/1 |
| | | | | 84,00000 | | | | |
| 242 | 762331921R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm ² , délky vyřezané části krovu do 3 m objekt OU-v místě přístavby : 0,8*10 | m | 8,00000 | 160,00 | 1 280,00 | 800-762 | RTS 20/1 |
| | | | | 8,00000 | | | | |
| 243 | 762331922R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm ² , délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m vyřez krovů v místě vikýře : 5*20 | m | 100,00000 | 140,00 | 14 000,00 | 800-762 | RTS 20/1 |
| | | | | 100,00000 | | | | |
| 244 | 762331924R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm ² , délky vyřezané části krovu přes 8 m pozednice v místě vikýře : 20 | m | 20,00000 | 90,00 | 1 800,00 | 800-762 | RTS 20/1 |
| | | | | 20,00000 | | | | |
| 245 | 762331952R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm ² , délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m vazné trámy 20/25 : 3,7*7 | m | 25,90000 | 210,00 | 5 439,00 | 800-762 | RTS 20/1 |
| | | | | 25,90000 | | | | |
| 246 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů... včetně dodávky prken tloušťky 24 mm 3,7*6,5+4,1*13,7 | m ² | 80,22000 | 245,00 | 19 653,90 | 800-762 | RTS 20/1 |
| | | | | 80,22000 | | | | |
| 247 | 762342203R00 | Montáž latování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, přístavba 2 : 4,6*11,3*2+4,6*3,5/2*2 | m ² | 411,54600 | 65,00 | 26 750,49 | 800-762 | RTS 20/1 |
| | | | | 120,06000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| | | plocha střechy, která zůstane zachována-přeložena : 7,4*28,7 | | 212,38000 | | | | |
| | | 1,7*14 | | 23,80000 | | | | |
| | | 2,75*6,5 | | 17,87500 | | | | |
| | | 7,4*9-7*4,59/2 | | 50,53500 | | | | |
| | | v místě střešních oken : -0,78*1,4*12 | | -13,10400 | | | | |
| 248 | 762342204R00 | Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva | m2 | 411,54600 | 25,00 | 10 288,65 | 800-762 | RTS 20/1 |
| | | přístavba 2 : 4,6*11,3*2+4,6*3,5/2*2 | | 120,06000 | | | | |
| | | plocha střechy, která zůstane zachována-přeložena : 7,4*28,7 | | 212,38000 | | | | |
| | | 1,7*14 | | 23,80000 | | | | |
| | | 2,75*6,5 | | 17,87500 | | | | |
| | | 7,4*9-7*4,59/2 | | 50,53500 | | | | |
| | | v místě střešních oken : -0,78*1,4*12 | | -13,10400 | | | | |
| 249 | 762341811R00 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých púda : 9,5*27,8 | m2 | 264,10000 | 40,00 | 10 564,00 | 800-762 | RTS 20/1 |
| 250 | 762342812R00 | Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať přes 22 do 50 cm v místě vikýře : 7,4*20 | m2 | 481,46500 | 20,00 | 9 629,30 | 800-762 | RTS 20/1 |
| | | v místě napojení nové střechy : 6,5*7,5/2 | | 148,00000 | | | | |
| | | objekt OÚ-v místě přístavby : 0,5*9 | | 24,37500 | | | | |
| | | plocha střechy, která zůstane zachována-zpět se použije krytina : 7,4*28,7 | | 4,50000 | | | | |
| | | 1,7*14 | | 212,38000 | | | | |
| | | 2,75*6,5 | | 23,80000 | | | | |
| | | 7,4*9-7*4,59/2 | | 17,87500 | | | | |
| | | | | 50,53500 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--|---------------|---|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 251 | 762342814R00 | Demontáž bednění a laťování kontralatí střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí | m2 | 481,46500 | 15,00 | 7 221,98 | 800-762 | RTS 20/1 |
| <p>v místě vikýře : 7,4*20 v místě napojení nové střešy : 6,5*7,5/2 objekt OÚ-v místě přístavby : 0,5*9 plocha střešy, která zůstane zachována-zpět se použije krytina : 7,4*28,7 1,7*14 2,75*6,5 7,4*9-7*4,59/2</p> | | | | | | | | |
| | | | | 148,00000 | | | | |
| | | | | 24,37500 | | | | |
| | | | | 4,50000 | | | | |
| | | | | 212,38000 | | | | |
| | | | | 23,80000 | | | | |
| | | | | 17,87500 | | | | |
| | | | | 50,53500 | | | | |

148,00000
 24,37500
 4,50000
 212,38000
 23,80000
 17,87500
 50,53500

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|---------|----------|
| 252 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 11,80695 | 900,00 | 10 626,26 | 800-762 | RTS 20/1 |
|-----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|---------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 3,97106
 Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 5,91061
 bednění : 80,22*0,024

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|---------|--------|--------|---------|----------|
| 253 | 762431225R00 | Obložení stěn montáž deskou dřevostěpkovou, tloušťky do 8 mm bok vikýře : 2,8*3,5/2 | m2 | 4,90000 | 120,00 | 588,00 | 800-762 | RTS 20/1 |
|-----|--------------|---|----|---------|--------|--------|---------|----------|

4,90000

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|----|----------|--------|-----------|---------|----------|
| 254 | 76244111RT2 | Obložení atiky s dodávkou dřevostěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením | m2 | 34,53000 | 520,00 | 17 955,60 | 800-762 | RTS 20/1 |
|-----|-------------|--|----|----------|--------|-----------|---------|----------|

firmy :
 vikýř : (0,25+0,35)*6,5
 přístavba : (0,3+0,25)*11,25*2
 horní plocha atiky přístavby : 0,5*(14,05+11,23*2)

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|----|----------|-------|----------|---------|----------|
| 255 | 76281181R00 | Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm | m2 | 79,10000 | 30,00 | 2 373,00 | 800-762 | RTS 20/1 |
|-----|-------------|---|----|----------|-------|----------|---------|----------|

přístavba 2 : 11,3*7

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|---------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 256 | 13351380.AR | lyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 5,00 mm; š = 50,0 mm přístavba 2 - táhla pozednice : 1,963*2*16/1000*1,08 kotvení vyřezaných vaz. trámů : 1,963*0,8*7*2*2/1000*1,08 | t | 0,16282 | 25 000,00 | 4 070,50 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | 0,06784 | | | | |
| | | | | 0,09498 | | | | |
| 257 | 31111306R | matice ocelová; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8 kotvení pozednic : 4/1000 krokvě, stropnice výkyře : 23*2/1000 křeštiny : 14*4/1000 kotvení pozednic přístavba2 : 8*2/1000 | 1000 ks | 0,12200 | 1 804,00 | 220,09 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | 0,00400 | | | | |
| | | | | 0,04600 | | | | |
| | | | | 0,05600 | | | | |
| | | | | 0,01600 | | | | |
| 258 | 31111312R | matice ocelová; přesná šestihranná; M20; pevnost 8.8 kotvení vyřezaných vaz. trámů : 14*2/1000 | 1000 ks | 0,02800 | 3 460,00 | 96,88 | SPCM | RTS 20/1 |
| 259 | 31121222R | podložka spojovací, pod dřevěné konstrukce; ocelová; d = 58,0 mm; d díry = 18,0 mm; tl = 5,00 mm Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 0,12200 | 1000 ks | 0,12200 | 6 010,00 | 733,22 | SPCM | RTS 20/1 |
| 260 | 31121226R | podložka spojovací, pod dřevěné konstrukce; ocelová; d = 68,0 mm; d díry = 22,0 mm; tl = 5,00 mm Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 0,02800 | 1000 ks | 0,02800 | 10 410,00 | 291,48 | SPCM | RTS 20/1 |
| 261 | 31179129R | lyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4.8 - DIN 975; povrch pozínek kotvení pozednic : 4 krokvě, stropnice výkyře : 23/2 křeštiny : 14*2/2 kotvení pozednic přístavba2 : 8*2 | m | 45,50000 | 71,50 | 3 253,25 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | 4,00000 | | | | |
| | | | | 11,50000 | | | | |
| | | | | 14,00000 | | | | |
| | | | | 16,00000 | | | | |
| 262 | 31179131R | lyč závitová M20; l = 1 000 mm; mat. ocel 4.8 - DIN 975; povrch pozínek | m | 7,00000 | 116,50 | 815,50 | SPCM | RTS 20/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| kotvení vyřezaných vaz. trámů : 7,00000 | | | | | | | | |
| 263 | 60511070R | řezivo SM; tl = 18 až 32 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I; středové | m3 | 5,91061 | 7 400,00 | 43 738,51 | SPCM | RTS 20/ I |
| vaznice - přístavba 16/16 : 0,16*0,16*13,7*1,1 | | | | | | | | |
| stropnice přístavby 10/18 : 0,1*0,18*3,75*16*1,1 | | | | | | | | |
| krokv. vikýře 10/18 : 0,1*0,18*(4*7+4,8)*1,1 | | | | | | | | |
| krokve 10/16 - přístavba 2 : 0,1*0,16*(4,5*2*13+3,5*2+2,5*2)*1,1 | | | | | | | | |
| úžlabí 80/160 : 0,08*0,16*6*2*1,1 | | | | | | | | |
| kleštiny 6/16 : 0,06*0,16*2,5*2*14*1,1 | | | | | | | | |
| pozednice 14/14 - přístavba 2 : 0,14*0,14*11,8*2*1,1 | | | | | | | | |
| 264 | 60517102R | latě jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 2 000 až 3 990 mm | m3 | 3,97106 | 6 250,00 | 24 819,13 | SPCM | RTS 20/ I |
| kontralatě 4/5 : | | | | | | | | |
| přístavba 2 : 0,04*0,05*(4,6*11,3*2+4,6*3,5/2*2)/0,95*1,1 | | | | | | | | |
| plocha střechy, která zůstane zachována-přeložena : 0,04*0,05*(7,4*28,7/0,95)*1,1 | | | | | | | | |
| 0,04*0,05*1,7*14/0,95*1,1 | | | | | | | | |
| 0,04*0,05*2,75*6,5/0,95*1,1 | | | | | | | | |
| 0,04*0,05*(7,4*9-7*4,59/2)/0,95*1,1 | | | | | | | | |
| v místě střešních oken : -0,04*0,05*0,78*1,4*12/0,95*1,1 | | | | | | | | |
| latě : | | | | | | | | |
| přístavba 2 : 0,04*0,05*(4,6*11,3*2+4,6*3,5/2*2)/0,3*1,1 | | | | | | | | |
| plocha střechy, která zůstane zachována-přeložena : 0,04*0,05*(7,4*28,7/0,3)*1,1 | | | | | | | | |
| 0,04*0,05*1,7*14/0,3*1,1 | | | | | | | | |
| 0,04*0,05*2,75*6,5/0,3*1,1 | | | | | | | | |
| 0,04*0,05*(7,4*9-7*4,59/2)/0,3*1,1 | | | | | | | | |
| v místě střešních oken : -0,04*0,05*0,78*1,4*12/0,3*1,1 | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|--|----|---|-----------|-------------|-------|--------------------------|
| 265 | 60726017.AR | deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm bok výkyř : 2,8*3,5/2*1,1 | m2 | 5,39000 | 250,00 | 1 347,50 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | 5,39000 | | | | |
| 266 998762202R00 | | | | Přesun hmot pro konstrukce tesaiské v objektech výšky do 12 m | | 2 928,81040 | | 5,00 |
| | | | | % | | 14 644,05 | | 800-762 RTS 20/1 |

| Díl: 763 Dřevostavby | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|----|------------|--------|-----------|---------|----------|
| 267 | 763614132RT1 | Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu P4 : (34,2+4,4+7+7+3,9+8,3+33,3+14,9+18,4+11,8+65,2)Y2 | m2 | 416,80000 | 115,00 | 47 932,00 | 800-763 | RTS 20/1 |
| | | | | 142 942,91 | | | | |
| 268 | 763614232RT6 | Montáž podlahy, z desek tl. 22 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevostěpkové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu P5 : 71,5 | m2 | 71,50000 | 350,00 | 25 025,00 | 800-763 | RTS 20/1 |
| | | | | 71,50000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|-------------|--------|-----------|---------|----------|
| 269 | 60725037R | deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí: 267 : 416,80000*1,1 | m2 | 458,48000 | 135,00 | 61 894,80 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | 458,48000 | | | | |
| 270 | 998763201R00 | Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | % | 1 348,51600 | 6,00 | 8 091,11 | 800-763 | RTS 20/1 |

| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---|---|----------|--------|------------|---------|----------|
| 271 | 764331230R00 | Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdi na stěchách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi. rš 330 mm síťechna OÚ : 9 přední výkyř - kvůli KZS : 7 | m | 16,00000 | 310,00 | 4 960,00 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 9,00000 | | | | |
| | | | | 7,00000 | | | | |
| | | | | | | 108 674,99 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|-----|---|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 272 | 764357205R00 | Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | m | 9,00000 | 1 400,00 | 12 600,00 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 9,00000 | | | | |
| | | | | sítěcha OU : 9 | | | | |
| 273 | 764359211R00 | Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby do D 100 mm | kus | 5,00000 | 300,00 | 1 500,00 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 5,00000 | | | | |
| | | | | 2+1+2 | | | | |
| 274 | 764359232R00 | Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík čtyřhranný pro podokapní žlaby | kus | 1,00000 | 1 050,00 | 1 050,00 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| | | | | 200 x 300 x 400 mm | | | | |
| | | | | svod Ou u přístavby : 1 | | | | |
| 275 | 764454202R00 | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpusti vody a přechodových kusů průměru 100 mm | m | 31,90000 | 360,00 | 11 484,00 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 31,90000 | | | | |
| | | | | svod Ou u přístavby : 7,5 | | | | |
| | | | | 4,5*2+4,2+4,2+7 | | | | |
| 276 | 764817153RT2 | Oplechování zdi (atiky), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 530 mm, dodávka + montáž lepením | m | 36,51000 | 450,00 | 16 429,50 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 36,51000 | | | | |
| | | | | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | | | | |
| | | | | atiky : 11,23*2+14,05 | | | | |
| 277 | 764815212R00 | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | m | 59,85000 | 370,00 | 22 144,50 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 59,85000 | | | | |
| | | | | 6,3+1,8+11,25+11,5+29 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenlk | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 278 | 764814533R00 | Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, řš 330 mm, dodávka a montáž přístavba2 : 4,6*2 | m | 9,20000 | 320,00 | 2 944,00 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 9,20000 | | | | |
| 279 | 764814662R00 | Užlabí , z lakovaného pozinkovaného plechu, řš 625 mm, dodávka a montáž přístavba2 : 6,5*2 | m | 13,00000 | 360,00 | 4 680,00 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 13,00000 | | | | |
| 280 | 764816124RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, řš 240 mm, dodávka a montáž včetně rohů NOVÁ OKNA : 1,2*12+0,6*6+1,5*2+0,9*2 | m | 22,80000 | 430,00 | 9 804,00 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 22,80000 | | | | |
| 281 | 764816140RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, řš 400 mm, dodávka a montáž včetně rohů 2,45*2+2,85*2+2,35*2+1,35*8+1,15 | m | 27,25000 | 450,00 | 12 262,50 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 27,25000 | | | | |
| 282 | 764311832RT1 | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° přístavba 2 : 11,25*6,9 | m2 | 77,62500 | 40,00 | 3 105,00 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 77,62500 | | | | |
| 283 | 764331831R00 | Demontáž lemování zdi na stěchách s tvrdou křivinou, řš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° 9,7*4,5 | m | 14,20000 | 20,00 | 284,00 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 14,20000 | | | | |
| 284 | 764352810R00 | Demontáž zlabů podokapních půlkruhových rovných, řš 330 mm, sklonu do 30° 7*2,5 v místě výkyře : 20 přístavba 2 : 11,25*2 hlavní objekt : 9+29 objekt OU-v místě přístavby : 9 | m | 99,00000 | 25,00 | 2 475,00 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 99,00000 | | | | |
| | | | | 20,00000 | | | | |
| | | | | 22,50000 | | | | |
| | | | | 38,00000 | | | | |
| | | | | 9,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--|----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 285 | 764391820R00 | Demontáž ostatních prvků střešních závětných lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° | m | 7,00000 | 25,00 | 175,00 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | | | 7,00000 | | | | |
| 286 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 37,55000 | 30,00 | 1 126,50 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | přístavba : 2,1*2 | | 4,20000 | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | | | |
| | | půda : 1,5*2+2,1 | | 5,10000 | | | | |
| | | 1.np - kvůli KZS : 1,35*4+2,85*2+2,85*2+2,45*2+1,15+1,35*4 | | 27,25000 | | | | |
| 287 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm | m | 23,00000 | 25,00 | 575,00 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | 4+1+10 | | 15,00000 | | | | |
| | | přístavba 2 : 4*2 | | 8,00000 | | | | |
| 288 | 998764202R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | % | 1 075,99000 | 1,00 | 1 075,99 | 800-764 | RTS 20/1 |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | |
| Díl: 765 | | Krytiny tvrdé | | | | 241 424,97 | | |
| 289 | 765312810R00 | Demontáž pálené krytiny z tašek dražkových, na sucho, do sutí | m2 | 148,87500 | 45,00 | 6 699,38 | 800-765 | RTS 20/1 |
| | | v místě vikýře : 6*20 | | 120,00000 | | | | |
| | | v místě napojení nové střechy : 6,5*7,5/2 | | 24,37500 | | | | |
| | | objekt OÚ-v místě přístavby : 0,5*9 | | 4,50000 | | | | |
| 290 | 765312813R00 | Demontáž pálené krytiny z tašek dražkových, na sucho, k dalšímu použití | m2 | 304,59000 | 70,00 | 21 321,30 | 800-765 | RTS 20/1 |
| | | plocha střechy, která zůstane zachována : 7,4*28,7 | | 212,38000 | | | | |
| | | 1,7*14 | | 23,80000 | | | | |
| | | 2,75*6,5 | | 17,87500 | | | | |
| | | 7,4*9-7*4,59/2 | | 50,53500 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 291 | 765312321R00 | Krytina pálená střešních složitých z tašek drážkových, povrchová úprava režná, přístavba 2 : 4,6*11,3*2+4,6*3,5/2*2 | m2 | 120,06000 | 440,00 | 52 826,40 | 800-765 | RTS 20/1 |
| 292 | 765312385R00 | Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový, odkaz na mn. položky pořadí 293 : 22,50000 | m | 22,50000 | 50,00 | 1 125,00 | 800-765 | RTS 20/1 |
| 293 | 765312395R00 | Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mřížka větrací 100 cm univerzální, přístavba 2 : 11,25*2 | m | 22,50000 | 50,00 | 1 125,00 | 800-765 | RTS 20/1 |
| 294 | 765313184RS1 | Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava režná odvětrání kanalizace : 1 | kus | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 800-765 | RTS 20/1 |
| 295 | 765312331R00 | Krytina pálená Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenačů režných, s větracím pásem z hliníku přístavba 2 : 14,7 | m | 14,70000 | 700,00 | 10 290,00 | 800-765 | RTS 20/1 |
| 296 | 765319411R00 | Krytina pálená Hřeben , s větracím pásem, jen montáž hlavní střecha - překladaná, použití původní materiál : 26 | m | 26,00000 | 380,00 | 9 880,00 | 800-765 | RTS 20/1 |
| 297 | 765319421R00 | Krytina pálená Nároží , z hřebenačů, s větracím pásem, jen montáž hlavní střecha - překladaná, použití původní materiál : 4,5*2 | m | 9,00000 | 400,00 | 3 600,00 | 800-765 | RTS 20/1 |
| 298 | 765319221R00 | Krytina pálená Montáž zesílení pálenou krytinou montáž krytiny, drážkové, střešních složitých, na plocha střešních, která zůstane zachována : 7,4*28,7 1,7*14 2,75*6,5 | m2 | 291,48600 | 210,00 | 61 212,06 | 800-765 | RTS 20/1 |
| | | | | | | 212,38000 | | |
| | | | | | | 23,80000 | | |
| | | | | | | 17,87500 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|--|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| | | 7,4*9-7*4,59/2 v místě střešních oken : -0,78*1,4*12 | | 50,53500 -13,10400 | | | | |
| 299 | 765331621R00 | Krytina betonová Dopilky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, připezání tašek rovné, přístavba2 : 6*2+(1*2+1,4*2)*4 v místě střešních oken : (0,78*2+1,4*2)*18 | m | 109,68000 31,20000 78,48000 | 160,00 | 17 548,80 | 800-765 | RTS 20/1 |
| 300 | 765391931R00 | Ostatní pokrývačské práce přeložení pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand nebo typu Portugal. střeš složitých. na sucho Oú u přístavby : 9*0,5 | m2 | 4,50000 4,50000 | 183,00 | 823,50 | 800-765 | RTS 20/1 |
| 301 | 765799301R00 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž pro osazení strop nosníků : 7,4*4 v místě vikýře : 7,4*20 v místě napojení nové střechy : 6,5*7,5/2 plocha střechy, která zůstane zachována : 7,4*28,7 1,7*14 2,75*6,5 7,4*9-7*4,59/2 | m2 | 506,56500 29,60000 148,00000 24,37500 | 12,00 | 6 078,78 | 800-765 | RTS 20/1 |
| 302 | 765901103R00 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, přístavba 2 : 4,6*11,3*2+4,6*3,5/2*2 plocha střechy, která zůstane zachována : 7,4*28,7 1,7*14 2,75*6,5 7,4*9-7*4,59/2 v místě střešních oken : -0,78*1,4*12 | m2 | 411,54600 120,06000 212,38000 23,80000 17,87500 50,53500 -13,10400 | 78,00 | 32 100,59 | 800-765 | RTS 20/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|--------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 303 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytí tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně | % | 2 256,30810 | 7,00 | 15 794,16 | 800-765 | RTS 20/1 |
| | | | | 2 256,30810 | | | | |

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|-----------------|--------|----------|---------|----------|
| 304 | 766211200R00 | Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzaitových, průběžných, 15 | m | 15,00000 | 150,00 | 2 250,00 | 800-766 | RTS 20/1 |
| | | | | 15,00000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|-----------------|-------|-----------|---------|----------|
| 305 | 766427112R00 | Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt římky : výš: 4*6,5 přistavba : 4*11,25*2 | m | 116,00000 | 90,00 | 10 440,00 | 800-766 | RTS 20/1 |
| | | | | 26,00000 | | | | |
| | | | | 90,00000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|-----------------|--------|-----------|---------|----------|
| 306 | 766601211RT1 | Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 92,80000 | m | 92,80000 | 230,00 | 21 344,00 | 800-766 | RTS 20/1 |
| | | | | 92,80000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-----|-----------------|----------|-----------|---------|----------|
| 307 | 766624043R00 | Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm 6+14 | kus | 20,00000 | 1 500,00 | 30 000,00 | 800-766 | RTS 20/1 |
| | | | | 20,00000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|-----------------|--------|-----------|---------|----------|
| 308 | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří, 1.np : (1,2*2+2*2)*4 2.np : (1,2*2+2*2)*5+(1,2*2+2,6*2)*2+(1,5*2+1,3*2)*2+(0,9*2+1,3*2)*2 | m | 92,80000 | 230,00 | 21 344,00 | 800-766 | RTS 20/1 |
| | | | | 25,60000 | | | | |
| | | | | 67,20000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|----------------|--------|----------|---------|----------|
| 309 | 766711021R00 | Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří, 1.np : 1,2*2+2,85*2 | m | 8,10000 | 230,00 | 1 863,00 | 800-766 | RTS 20/1 |
| | | | | 8,10000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|---|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 310 | 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných oteviravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,00000 | 610,30 | 610,30 | 800-766 | RTS 20/I |
| | | | 1,00000 | | | | |
| 311 | 766661422R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných oteviravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 10,00000 | 610,30 | 6 103,00 | 800-766 | RTS 20/I |
| | | | 10,00000 | | | | |
| 312 | 766661432R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných oteviravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 1,00000 | 610,30 | 610,30 | 800-766 | RTS 20/I |
| | | | 1,00000 | | | | |
| 313 | 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus | 7,00000 | 40,00 | 280,00 | 800-766 | RTS 20/I |
| | | | 7,00000 | | | | |
| 314 | 766662812R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových | kus | 1,00000 | 60,00 | 60,00 | 800-766 | RTS 20/I |
| | | | 1,00000 | | | | |
| 315 | 76666922R00 Oprava dveřních křídel výměna kování dveřních křídel vložky FAB | kus | 16,00000 | 50,00 | 800,00 | 800-766 | RTS 20/I |
| | | | 16,00000 | | | | |
| 316 | 766670021R00 Montáž kliky a štitku | kus | 26,00000 | 244,10 | 6 346,60 | 800-766 | RTS 20/I |
| | | | 26,00000 | | | | |
| 317 | 54914588R kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojevími s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen | kus | 4,00000 | 596,80 | 2 387,20 | SPCM | RTS 20/I |
| | | | 4,00000 | | | | |

Polozkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|-----|-----------|---------------|------------|-------|--------------------------|
| 318 | 54914591R | kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr. pro dveře 8+6+1+9+1+1 WC zámek : -4 | kus | 22,00000 | 596,80 | 13 129,60 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | | 26,00000 | | | |
| | | | | | -4,00000 | | | |
| 319 | 54926002R | zámek zadílačací, bezpečnostní; vložkový; s převodem, s pojistkou; dvouzápadový; levopravý; hl ≅ 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm; protiblozární 6+9+1 | kus | 16,00000 | 320,00 | 5 120,00 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | | 16,00000 | | | |
| 320 | 55-100 | Vložka cylindrická | kus | 16,00000 | 200,70 | 3 211,20 | | Vlastní |
| | | | | | 16,00000 | | | |
| 321 | 60510055R | lat' průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm | m | 127,60000 | 15,00 | 1 914,00 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | | 127,60000 | | | |
| | | | | | 116,00000*1,1 | | | |
| 322 | 6114020407R | okno střešní š = 780 mm; h = 1 400,0 mm; kavné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání elektrické; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva bílá 6 | kus | 6,00000 | 25 236,80 | 151 420,80 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | | 6,00000 | | | |
| | | | | | 6,00000 | | | |
| 323 | 61140284.AR | řemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá 6+14 | kus | 20,00000 | 3 788,10 | 75 762,00 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | | 20,00000 | | | |
| 324 | 611403967R | ostění materiál PVC; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; tloušťka střechy 170 až 300 mm; sklon střechy 30 až 60 °; RAL 9016 | kus | 2,00000 | 5 810,00 | 11 620,00 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | | 2,00000 | | | |
| | | | | | 2,00000 | | | |
| 325 | 6114050057R | okno střešní š = 780 mm; h = 1 400,0 mm; kavné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva bílá | kus | 14,00000 | 16 526,70 | 231 373,80 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | | 14,00000 | | | |
| | | | | | 2,00000 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|--------------------------------|
| S: | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | Stavební část |
| R: | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|-----|----------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 326 | 611405906R | sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm. materiál PE pěnový rám. PP fólie. ocelový žlábek 6+14 | kus | 20,00000 20,00000 | 3 788,10 | 75 762,00 | SPCM | RTS 20/1 |
| 327 | 61143036RV | Okno plastové jednodílné 90 x 130 cm O, S, specifikace viz PD 02 : 2 | kus | 2,00000 2,00000 | 5 023,20 | 10 046,40 | | Vlastní |
| 328 | 61143581RV | Okno plastové 1křídlové 60x75 cm OS, specifikace viz PD 04 : 6 | kus | 6,00000 6,00000 | 3 214,30 | 19 285,80 | | Vlastní |
| 329 | 61143634R | okno plastové š = 1 200 mm; h = 2 100,0 mm; dvoukřídlové O+OS; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 68 mm; tl. křídla 60.0 mm; mikroventilace 05 : 2 | kus | 2,00000 2,00000 | 12 254,40 | 24 508,80 | SPCM | RTS 20/1 |
| 330 | 61143634RV2 | Okno plastové 2křídlové 120x200 cm O/OS, specifikace viz PD 06 : 9 | kus | 9,00000 9,00000 | 10 574,30 | 95 168,70 | | Vlastní |
| 331 | 61143637Rv | Okno plastové 2křídlové 150x130 cm O/OS, specifikace viz PD 03 : 2 | kus | 2,00000 2,00000 | 8 934,40 | 17 868,80 | | Vlastní |
| 332 | 61162102R | dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, ořeš. javor, bílá, ořech 07 : 6+2 | kus | 8,00000 8,00000 | 4 040,90 | 32 327,20 | SPCM | RTS 20/1 |
| 333 | 61162103R | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, ořeš. javor, bílá, ořech 08 : 4+2 | kus | 6,00000 6,00000 | 4 040,90 | 24 245,40 | SPCM | RTS 20/1 |
| 334 | 61165191R | dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plně | kus | 1,00000 | 5 248,00 | 5 248,00 | SPCM | RTS 20/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------|---------------|--|-----|--------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| | | 09 : 1 | | 1,00000 | | | | |
| 335 | 61165193R | dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; hladké; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plně 10 : 6+3 | kus | 9,00000 | 5 248,00 | 47 232,00 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | 9,00000 | | | | |
| 336 | 61165195R | dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 1 250 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; hladké; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 2; plně 12 : 1 | kus | 1,00000 | 8 831,30 | 8 831,30 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 337 | 61168502.AR | dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plně 11 : 1 | kus | 1,00000 | 6 337,90 | 6 337,90 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 338 | 611731422V | Dveře vchodové plastové prosklené s nadsvětličkem 120x285cm, specifikace viz PD 01 : 1 | kus | 1,00000 | 29 671,20 | 29 671,20 | | Vlastní |
| | | | | 1,00000 | | | | |
| 339 | 61191425R | madlo schodišťové; buk; š = 50 mm; l = 3 000,0 mm; tl = 50,0 mm 15*1,05 | m | 15,75000 | 1 000,00 | 15 750,00 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | | | 15,75000 | | | | |
| 340 | 998766201.R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně | % | 10 102,73300 | 1,00 | 10 102,73 | 800-766 | RTS 20/1 |
| | | | | 10 102,73300 | | | | |
| Díl: 767 | | | | | | | | |
| Konstrukce zámečnické | | | | | | | | |
| 341 | 411941001.R00 | Nosné svary stropní konstrukce plošné tl. do 10 mm 15 | m | 15,00000 | 500,00 | 7 500,00 | | RTS 20/1 |
| | | | | 15,00000 | | | | |
| 342 | 767995102.R00 | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kotvení vazných trámů v místě vyznění : | kg | 135,40800 | 153,50 | 20 785,13 | 800-767 | RTS 20/1 |
| | | | | 135,40800 | | | | |
| | | | | | | 33 491,59 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| | | P-10 : 80,6*0,12*(0,4*2+0,2)*14 | | 135,40800 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|---|---------|-----------|--|----------|---------------|
| 343 | 13612628.AR | plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 10,00 mm | t | 0,14218 | 32 000,00 | | 4 549,76 | SPCM RTS 20/I |
|-----|-------------|--|---|---------|-----------|--|----------|---------------|

kotvení vazných trámů v místě vyřiznutí : 0,14218

P-10 : 80,6*0,12*(0,4*2+0,2)*14/1000*1,05

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|-----------|------|--|--------|------------------|
| 344 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně | % | 328,34890 | 2,00 | | 656,70 | 800-767 RTS 20/I |
|-----|--------------|--|---|-----------|------|--|--------|------------------|

| Díl: 771 | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|---|----------|--------|--|----------|------------------|
| Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | | | |
| 345 | 77127551RT1 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1 | m | 22,00000 | 400,00 | | 8 800,00 | 800-771 RTS 20/I |
| | | | | 22,00000 | | | | |
| 22 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|----------|--------|--|----------|------------------|
| 346 | 771275521RT1 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1 | m | 22,00000 | 200,00 | | 4 400,00 | 800-771 RTS 20/I |
|-----|--------------|---|---|----------|--------|--|----------|------------------|

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--|---|----------|--------|--|-----------|------------------|
| 347 | 771277808R00 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických Profily na hrany stupňů z Al nebo nerez s výměnnou nášlapnou plochou z umělé hmoty, výškv. 10 mm profisklizné profily na hrany stupňů | m | 33,00000 | 600,00 | | 19 800,00 | 800-771 RTS 20/I |
| | | | | 33,00000 | | | | |
| 1,5*22 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|----------|--------|--|-----------|------------------|
| 348 | 771475014RT1 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 84,16600 | 125,00 | | 10 520,75 | 800-771 RTS 20/I |
| | | | | 50,10000 | | | | |
| | | | | 9,30000 | | | | |
| | | | | 3,60000 | | | | |
| | | | | 5,10000 | | | | |
| | | | | 16,06600 | | | | |

1.np : 7,2*2+3,7+0,2*2+9,15*2+6,5*2+0,6*2-0,9

3,95*2+0,9*2+0,25*2-0,9

1.np u vyměňovaných dveří : 0,25*2*3+0,4*2+0,65*2

2.np : 2,2+2,5+0,2*2

schodiště : (0,173+0,28)*22+1,8+3,7+1,5-0,9

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 349 | 771479001R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky | m | 84,16600 | 100,00 | 8 416,60 | 800-771 | RTS 20/1 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 84,16600 | | 84,16600 | | | | |
| 350 | 771575109RT1 | Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 44,49500 | 480,00 | 21 357,60 | 800-771 | RTS 20/1 |
| | | 1.np, 05 : 3,6 | | 3,60000 | | 26,82500 | | |
| | | 1.np, 13 : 3,7*7,25 | | 14,07000 | | 4,60000 | | |
| | | 2.np : 1,5*3,7+0,22*1,5+2,1*3,7+0,28*1,5 | | 4,60000 | | 4,60000 | | |
| 351 | 771577114RU1 | Hrany schodi, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily pro přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připravení vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm | m | 9,20000 | 350,00 | 3 220,00 | 800-771 | RTS 20/1 |
| | | přechod různých typů krytín : | | | | | | |
| | | 1.np : 3,7+0,9 | | 4,60000 | | 4,60000 | | |
| | | 2.np : 0,9+3,7 | | 4,60000 | | 4,60000 | | |
| 352 | 1597642030R | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér | m2 | 54,20205 | 200,00 | 10 840,41 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | soklík : 0,1*71,26*1,05 | | 7,48230 | | 46,71975 | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 350 : 44,49500*1,05 | | | | | | |
| 353 | 1597642400R | dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier | m2 | 14,94900 | 220,00 | 3 288,78 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | 1,5*(0,173+0,28)*22 | | 14,94900 | | | | |
| 354 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | % | 906,44140 | 4,50 | 4 078,99 | 800-771 | RTS 20/1 |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | |
| | | Díl: 776 | | | | | | |
| | | Podlahy povlakové | | | | | | |
| 355 | 776511810R00 | Odstřanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 58,50000 | 35,00 | 2 047,50 | 800-775 | RTS 20/1 |
| | | 272 652,57 | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | ceník | cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| | | | | 58,50000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|-----------|--------|------------|---------|----------|
| 356 | 776521200RV1 | Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2 mm, včetně dodávky | m2 | 327,40000 | 820,00 | 268 468,00 | 800-775 | RTS 20/1 |
| | | 1.np : 59,5 | | 59,50000 | | | | |
| | | 2.np : 34,2+4,4+7+7+3,9+8,3+33,3+14,9+18,4+11,8+65,2+59,5 | | 267,90000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|-------------|------|----------|---------|----------|
| 357 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m | % | 2 705,15500 | 0,79 | 2 137,07 | 800-775 | RTS 20/1 |
|-----|--------------|--|---|-------------|------|----------|---------|----------|

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|---------|----------|
| Díl: 781 | | | | | | | | |
| 358 | 781475116RT1 | Obklady keramické Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 101,68800 | 510,00 | 51 860,88 | 800-771 | RTS 20/1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| | | 2.np : 1*2*2+1,4*2 | | 6,80000 | | | | |
| | | 2*(2,5+3,7+0,9*2)-(0,7*2+0,6*0,42) | | 14,34800 | | | | |
| | | 2*(3,7*2+1,9*4+1,7*2)-(0,7*2*5+0,6*0,42*2) | | 29,29600 | | | | |
| | | 2*(1,9*2+3,7*2+1,8+1,7+0,9*2+0,1)-(0,7*2*3+0,6*0,42*2) | | 28,49600 | | | | |
| | | 2*(1,2*2+3,7*2+1,2*2)-(0,7*2+0,6*0,42) | | 22,74800 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|----------|--------|-----------|---------|----------|
| 359 | 781497111RS1 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, | m | 58,60000 | 225,00 | 13 185,00 | 800-771 | RTS 20/1 |
| | | 2.np : 1*2+1,4 | | 3,40000 | | | | |
| | | (2,5+3,7+0,9*2) | | 8,00000 | | | | |
| | | (3,7*2+1,9*4+1,7*2) | | 18,40000 | | | | |
| | | (1,9*2+3,7*2+1,8+1,7+0,9*2+0,1) | | 16,60000 | | | | |
| | | (1,2*2+3,7*2+1,2*2) | | 12,20000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----|-----------|--------|-----------|------|----------|
| 360 | 597623134R | dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiéř; barva tmavě modrá; mat.; protiskluznost skupina B; PEI 4 | m2 | 106,77240 | 325,00 | 34 701,03 | SPCM | RTS 20/1 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 358 : 101,68800*1,05 | | 106,77240 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----|---------------|--|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 361 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % | 997,46910 | 3,00 | 2 992,41 | 800-771 | RTS 20/1 |

Díl: 783

| Díl: 783 | Nátery | Nátery kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, | m2 | 43,16640 | 260,00 | 31 880,80 | 11 223,26 | 800-783 | RTS 20/1 |
|----------|--------------|---|----|----------|---------|-----------|-----------|---------|----------|
| 362 | 783225100R00 | kotvení vyřezaných vaz. trámů : $0,12 \times (0,4 \times 2 + 0,2) \times 2 \times 14$ zárubně : $(0,7 + 1,97 \times 2) \times (0,11 + 0,05) \times (8 + 1)$ $(0,8 + 1,97 \times 2) \times (0,11 + 0,05) \times 6$ $(0,9 + 1,97 \times 2) \times (0,11 + 0,05) \times (9 + 1)$ $(1,25 + 1,97 \times 2) \times (0,11 + 0,05) \times 1$ zábradlí : $1 \times 10 \times 2$ | m2 | 3,36000 | 6,68160 | 4,55040 | 7,74400 | 0,83040 | 20,00000 |

| 363 | 783226100R00 | Nátery kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické základní, ocel. průvlak : | m2 | 25,93400 | 50,00 | 1 296,70 | 800-783 | RTS 20/1 |
|-----|--------------|--|----|----------|----------|----------|---------|----------|
| | | I-20 : $(0,2 \times 2 + 0,09 \times 4) \times 4 \times 3$ strop 1.np : I-240 : $(0,24 \times 2 + 0,106 \times 4) \times 4 \times 3$ překlady 1.NP, I-200 : $(0,2 \times 2 + 0,09 \times 4) \times (1,35 \times 2 + 1,8 + 1,7 + 1,65)$ | m2 | 9,12000 | 10,84800 | 5,96600 | | |

| 364 | 783626300R00 | Nátery truhlářských výrobků syntetické lakovací, 3x lakování madlo : $0,05 \times 4 \times 15$ | m2 | 61,74000 | 270,00 | 16 669,80 | 800-783 | RTS 20/1 |
|-----|--------------|---|----|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | | viditelné prvky krovu v interiéru : sloupky 20/15 : $(0,2 \times 2 + 0,15 \times 2) \times 2,5 \times 12$ rozpěry 20/15 : $(0,2 \times 2 + 0,15 \times 2) \times 3,7 \times 7$ vazný trám 22/15 : $(0,22 \times 2 + 0,15 \times 2) \times (2 \times 2 + 1,4 + 2,9 + 1,6 \times 2 + 1,5 \times 2 + 3 \times 4)$ | m2 | 3,00000 | 21,00000 | 18,13000 | 19,61000 | |

| 365 | 783782205R00 | Nátery tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobně | m2 | 538,20881 | 5,00 | 2 691,04 | 800-783 | RTS 20/1 |
|-----|--------------|---|----|-----------|------|----------|---------|----------|
| | | | m2 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 01 | Stavební část |
| R: 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|--|---|----|-------------|-------------------|---------|-------|--------------------------|
| | | protihloubné, protiplišňové proti ohni a škůdcům | | | | | | |
| | | vaznice - přístavba 16/16 : (0,16*4*13,7*1,1 | | 9,64480 | | | | |
| | | stropnice přístavby 10/18 : (0,1*2+0,18*2)*3,75*16*1,1 | | 36,96000 | | | | |
| | | crokvr vikýře 10/18 : (0,1*2+0,18*2)*(4*7+4,8)*1,1 | | 20,20480 | | | | |
| | | crokve 10/16 - přístavba 2 : (0,1*2+0,16*2)*(4,5*2*13+3,5*2+2,5*2)*1,1 | | 73,78800 | | | | |
| | | úžlabí 80/160 : (0,08*2+0,16*2)*6*2*1,1 | | 6,33600 | | | | |
| | | kleštiny 6/16 : (0,06*2+0,16*2)*2,5*2*14*1,1 | | 33,88000 | | | | |
| | | kontratlátě 4/5 : | | | | | | |
| | | přístavba 2 : (0,04*2+0,05*2)*(4,6*11,3*2+4,6*3,5/2*2)/0,95*1,1 | | 25,02303 | | | | |
| | | plocha střechy, která zůstane zachována-přeložena : (0,04*2+0,05*2)*(7,4*28,7/0,95)*1,1 | | 44,26446 | | | | |
| | | (0,04*2+0,05*2)*1,7*14/0,95*1,1 | | 4,96042 | | | | |
| | | (0,04*2+0,05*2)*2,75*6,5/0,95*1,1 | | 3,72553 | | | | |
| | | (0,04*2+0,05*2)*(7,4*9-7*4,59/2)/0,95*1,1 | | 10,53256 | | | | |
| | | v místě střešních oken : -(0,04*2+0,05*2)*0,78*1,4*12/0,95*1,1 | | -2,73115 | | | | |
| | | latě : | | | | | | |
| | | přístavba 2 : (0,04*2+0,05*2)*(4,6*11,3*2+4,6*3,5/2*2)/0,3*1,1 | | 79,23960 | | | | |
| | | plocha střechy, která zůstane zachována-přeložena : (0,04*2+0,05*2)*(7,4*28,7/0,3)*1,1 | | 140,17080 | | | | |
| | | (0,04*2+0,05*2)*1,7*14/0,3*1,1 | | 15,70800 | | | | |
| | | (0,04*2+0,05*2)*2,75*6,5/0,3*1,1 | | 11,79750 | | | | |
| | | (0,04*2+0,05*2)*(7,4*9-7*4,59/2)/0,3*1,1 | | 33,35310 | | | | |
| | | v místě střešních oken : -(0,04*2+0,05*2)*0,78*1,4*12/0,3*1,1 | | -8,64864 | | | | |
| | | | | | 15,00 | | | |
| | | | | | 161 068,60 | | | |
| Díl: 784 | Malby | | m2 | 1 619,02000 | | | | |
| 366 784 61101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | | | | 24 285,30 | 800-784 | | RTS 20 / I |
| | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 79,09500 | | | 79,09500 | | | | |
| | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 225,03250 | | | 225,03250 | | | | |
| | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 225,00000 | | | 225,00000 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|---|----|-------------------|-----------|------------|---------|--------------------------|
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 84,66000 | | 84,66000 | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 40,45750 | | 40,45750 | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 964,77500 | | 964,77500 | | | | |
| 367 | 784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobně Odkaz na mn. položky pořadí 366 : 1619,02000 | m2 | 1 619,02000 | 65,90 | 106 693,42 | 800-784 | RTS 20/1 |
| 368 | 784452911R00 | Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobně bez pačkování, jednobarvné, s obroušením a oprášením 1.np - stěny v místnostech s opravovanými stropy : 3,3*(7,55*2+8,95*2+7,1*4+24,5*2+7*2) 3,17*(7,65*2+5,95*2) 2,8*(3,2*2+2,5*2) v místech vedení ÚT -sousední objekt : 80 | m2 | 608,66400 | 45,00 | 27 389,88 | 800-784 | RTS 20/1 |
| 369 | 784011222RT2 | Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky 1.np-oprava omítek stropů : 54,2+45,5+63,5+53,6+8,2 | m2 | 225,00000 | 12,00 | 2 700,00 | 800-784 | RTS 20/1 |
| Díl: M21 Elektromontáže | | | | | | | | |
| 370 | 900 | HZS, Práce v tarifi třídě 6 (např. tesař) práce elektro - dočasná demontáž+zpětná montáž svítidel při opravě omítek stropů 1.np : 15 | h | 15,00000 | 500,00 | 7 500,00 | Prav.M | RTS 20/1 |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | | | |
| 371 | 97908111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 318,26902 | 90,00 | 28 644,21 | 801-3 | RTS 20/1 |
| 372 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 10 821,14670 | 7,00 | 75 748,03 | 801-3 | RTS 20/1 |
| 373 | 97908211R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 318,26902 | 250,00 | 79 567,26 | 801-3 | RTS 20/1 |
| | | | | 249 204,65 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 01 | Stavební část |
| R: | 2003_01 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 374 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 318,26902 | 200,00 | 63 653,80 | 801-3 | RTS 20/1 |
| 375 | 97909311R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, | t | 318,26902 | 5,00 | 1 591,35 | 800-6 | RTS 20/1 |

| | | | |
|----------------|----------|-------------------|------------|
| Díl: ON | | 280 000,00 | |
| 376 | 005121 R | Soubor | 1,00000 |
| | | | 280 000,00 |
| | | | RTS 20/1 |

| | | | |
|---------------|---------------------|--|--|
| Celkem | 8 329 196,57 | | |
|---------------|---------------------|--|--|



Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 02 | Ústřední vytápění |
| R: 2003_02 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--|--------------------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 0 | 1 0-100 | POZNÁMKA Popis obsahu položek | | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | | Vlastní |
| Jednotlivé položky budou kalkulovány včetně dodávky veškerého i montážního materiálu, tak aby mohl být celý systém Ú.T. zprovozněn : | | | | | | | | |
| Díl: 730 | Ústřední vytápění | | | | | | | |
| 2 | Po_0001 | Kulový kohout DN 25 | ks | 3,00000 | 459,80 | 1 379,40 | | Vlastní |
| 3 | Po_0002 | Směšovací ventil DN 20 Kvs=2,5 vč.pohonu | ks | 1,00000 | 4 857,60 | 4 857,60 | | Vlastní |
| 4 | Po_0003 | Automatický vyvažovací ventil DN 20 | ks | 1,00000 | 2 477,20 | 2 477,20 | | Vlastní |
| 5 | Po_0004 | Automatický vyvažovací ventil DN 25 | ks | 3,00000 | 4 387,90 | 13 163,70 | | Vlastní |
| 6 | Po_0005 | Čerpadlo oběhové Q=0,74 m3/hod,H=3,2 m | ks | 1,00000 | 4 904,90 | 4 904,90 | | Vlastní |
| 7 | Po_0006 | Sdružený R/S FS R-kombi dl.2,35 m modul 100 | ks | 1,00000 | 25 314,30 | 25 314,30 | | Vlastní |
| 8 | Po_0007 | Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 2,00000 | 205,70 | 411,40 | | Vlastní |
| 9 | Po_0008 | Cu trubka 28x1 mm | m | 52,00000 | 541,20 | 28 142,40 | | Vlastní |
| 10 | Po_0009 | Trubka PexAlPex vč.tep.izolace 20x2 | m | 106,00000 | 212,30 | 22 503,80 | | Vlastní |
| 11 | Po_0010 | Trubka PexAlPex vč.tep.izolace 26x3 | m | 32,00000 | 286,00 | 9 152,00 | | Vlastní |
| 12 | Po_0011 | Izolace návleková pr.28 mm tl.20 mm | m | 52,00000 | 99,00 | 5 148,00 | | Vlastní |
| | | | | | | 259 124,80 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 02 | Ústřední vytápění |
| R: | 2003_02 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 13 | Pol_0012 | Trubka PexAlPex bez tep. izolace 18x2. | m | 9,00000 | 173,80 | 1 564,20 | | Vlastní |
| 14 | Pol_0013 | OT deskové VK 20-600/600 | ks | 3,00000 | 2 250,60 | 6 751,80 | | Vlastní |
| 15 | Pol_0014 | OT deskové VKL 20-600/600 | ks | 1,00000 | 2 713,70 | 2 713,70 | | Vlastní |
| 16 | Pol_0015 | OT deskové VK 20-900/600 | ks | 1,00000 | 2 572,90 | 2 572,90 | | Vlastní |
| 17 | Pol_0016 | OT deskové VKL 20-900/600 | ks | 1,00000 | 3 113,00 | 3 113,00 | | Vlastní |
| 18 | Pol_0017 | OT deskové VK 21-800/600 | ks | 2,00000 | 2 731,30 | 5 462,60 | | Vlastní |
| 19 | Pol_0018 | OT deskové VKL 21-800/600 | ks | 5,00000 | 3 053,60 | 15 268,00 | | Vlastní |
| 20 | Pol_0019 | OT deskové VK 22-1100/600 | ks | 2,00000 | 3 375,90 | 6 751,80 | | Vlastní |
| 21 | Pol_0020 | OT deskové VKL 22-1100/600 | ks | 2,00000 | 3 692,70 | 7 385,40 | | Vlastní |
| 22 | Pol_0021 | Radiátorové šroubení | ks | 17,00000 | 310,20 | 5 273,40 | | Vlastní |
| 23 | Pol_0022 | Termostatický ventil radiátorový | ks | 17,00000 | 204,60 | 3 478,20 | | Vlastní |
| 24 | Pol_0023 | Termostatická hlavice a vločka ventilu | ks | 16,00000 | 390,50 | 6 248,00 | | Vlastní |
| 25 | Pol_0024 | Stěnová konzola pro OT v=600 mm | ks | 17,00000 | 91,30 | 1 552,10 | | Vlastní |
| 26 | Pol_0025 | Zaslepovací a odvzdušňovací zátky | kpl | 17,00000 | 55,00 | 935,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 02 | Ústřední vytápění |
| R: | 2003_02 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------|--|----|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
| 27 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesář) | h | 132,00000 | 550,00 | 72 600,00 | Prav.M | RTS 20/I |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Celkem | | | | | | | 259 124,80 |
|---------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 03 | Elektroinstalace |
| R: 2003_03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|--------|--------------------------|
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 64 449,00 | | |
| 1 | 900 | RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) | h | 186,00000 | 346,50 | 64 449,00 | Prav.M | RTS 20/I |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 212 005,40 | | |
| 2 | 905 | R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | h | 24,00000 | 404,30 | 9 703,20 | | RTS 20/I |
| 3 | 21-100 | Profrez materiálu (5%-m) | kus | 1,00000 | 346,50 | 346,50 | | Vlastní |
| 4 | 21-101 | Podružný materiál (5%-ks) | kus | 1,00000 | 1 732,50 | 1 732,50 | | Vlastní |
| 5 | Pol_0001 | Trubka elektroinst. ohebná toy16mm | m | 42,00000 | 40,40 | 1 696,80 | | Vlastní |
| 6 | Pol_0002 | Trubka elektroinst. ohebná toy25mm | m | 215,00000 | 43,90 | 9 438,50 | | Vlastní |
| 7 | Pol_0003 | PVC žlab s víčkem 13x18mm | m | 20,00000 | 68,20 | 1 364,00 | | Vlastní |
| 8 | Pol_0004 | PVC žlab s víčkem 24x22mm | m | 9,00000 | 78,50 | 706,50 | | Vlastní |
| 9 | Pol_0005 | PVC žlab s víčkem 20x40mm | m | 3,00000 | 83,20 | 249,60 | | Vlastní |
| 10 | Pol_0006 | Krabice 68mm s víčkem (KO68) | ks | 49,00000 | 69,30 | 3 395,70 | | Vlastní |
| 11 | Pol_0007 | Krabice 125mm s víčkem | ks | 1,00000 | 187,10 | 187,10 | | Vlastní |
| 12 | Pol_0008 | Krabice 68mm přístrojová (KP68) | ks | 84,00000 | 68,20 | 5 728,80 | | Vlastní |
| 13 | Pol_0009 | Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68) | ks | 35,00000 | 75,10 | 2 628,50 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 03 | Elektroinstalace |
| R: | 2003_03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 14 | Pol_0010 | Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97) | ks | 4,00000 | 147,80 | 591,20 | | Vlastní |
| 15 | Pol_0011 | Krabice lištvová s víčkem a svorkovnicí | ks | 11,00000 | 58,90 | 647,90 | | Vlastní |
| 16 | Pol_0012 | Krabice s víčk. a svork.100x100 (plast. IP44) | ks | 3,00000 | 70,50 | 211,50 | | Vlastní |
| 17 | Pol_0013 | Spínač polozapuštěný fáz. 1, IP20 (V1) | ks | 10,00000 | 283,00 | 2 830,00 | | Vlastní |
| 18 | Pol_0014 | Spínač polozapuštěný fáz. 5, IP20 (V5) | ks | 8,00000 | 309,50 | 2 476,00 | | Vlastní |
| 19 | Pol_0015 | Spínač polozapuštěný fáz. 6, IP20 (V6) | ks | 4,00000 | 288,80 | 1 155,20 | | Vlastní |
| 20 | Pol_0016 | Spínač nástěnný fáz. 1, IP44 (V01) | ks | 4,00000 | 248,30 | 993,20 | | Vlastní |
| 21 | Pol_0017 | Sportáková přípojka 25A, 400 (V25) | ks | 1,00000 | 860,50 | 860,50 | | Vlastní |
| 22 | Pol_0018 | Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1) | ks | 50,00000 | 259,90 | 12 995,00 | | Vlastní |
| 23 | Pol_0019 | Zásuvka domovní polozap. s přepět. 2P+Z (Z1P) | ks | 10,00000 | 976,00 | 9 760,00 | | Vlastní |
| 24 | Pol_0020 | Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01) | ks | 18,00000 | 236,80 | 4 262,40 | | Vlastní |
| 25 | Pol_0021 | Zásuvka nástěnná s přepět. 2P+Z, IP44 (Z01P) | ks | 2,00000 | 1 045,30 | 2 090,60 | | Vlastní |
| 26 | Pol_0022 | Zásuvka nástěnná 3+PE+N, IP44 (Z16) | ks | 1,00000 | 317,60 | 317,60 | | Vlastní |
| 27 | Pol_0023 | Vodič protahovací AY4 | m | 255,00000 | 3,50 | 892,50 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 03 | Elektroinstalace |
| R: 2003_03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 28 | Pol_0024 | Vodič uzemňovací CYA1PEX16 | m | 37,00000 | 63,50 | 2 349,50 | | Vlastní |
| 29 | Pol_0025 | Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně | m | 104,00000 | 33,50 | 3 484,00 | | Vlastní |
| 30 | Pol_0026 | Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně | m | 408,00000 | 33,50 | 13 668,00 | | Vlastní |
| 31 | Pol_0027 | Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně | m | 110,00000 | 47,40 | 5 214,00 | | Vlastní |
| 32 | Pol_0028 | Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně | m | 553,00000 | 43,90 | 24 276,70 | | Vlastní |
| 33 | Pol_0029 | Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. volně | m | 3,00000 | 60,10 | 180,30 | | Vlastní |
| 34 | Pol_0030 | Kabel CYKY-J 5x4 ulož. volně | m | 40,00000 | 75,10 | 3 004,00 | | Vlastní |
| 35 | Pol_0031 | Kabel CYKY-J 5x10 ulož. volně | m | 43,00000 | 155,90 | 6 703,70 | | Vlastní |
| 36 | Pol_0032 | Šňůra CGSG-J 3x2,5 ulož. volně | m | 1,00000 | 53,10 | 53,10 | | Vlastní |
| 37 | Pol_0033 | Osazení hmoždinek 8mm | ks | 485,00000 | 11,60 | 5 626,00 | | Vlastní |
| 38 | Pol_0034 | Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm2 | ks | 165,00000 | 20,80 | 3 432,00 | | Vlastní |
| 39 | Pol_0035 | Zapojení vodičů v rozvaděčích do 6mm2 | ks | 20,00000 | 27,70 | 554,00 | | Vlastní |
| 40 | Pol_0036 | Zapojení vodičů v rozvaděčích do 10mm2 | ks | 30,00000 | 37,00 | 1 110,00 | | Vlastní |
| 41 | Pol_0037 | Zapojení vodičů v rozvaděčích do 16mm2 | ks | 4,00000 | 43,90 | 175,60 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 03 | Elektroinstalace |
| R: | 2003_03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 42 | Pol_0038 | Montáž rozvaděče do 15kg | ks | 2,00000 | 1 270,50 | 2 541,00 | | Vlastní |
| 43 | Pol_0039 | Montáž rozvaděče do 50kg | ks | 3,00000 | 1 848,00 | 5 544,00 | | Vlastní |
| 44 | Pol_0040 | Montáž svítidla EL1 | ks | 35,00000 | 323,40 | 11 319,00 | | Vlastní |
| 45 | Pol_0041 | Montáž svítidla EL2 | ks | 8,00000 | 323,40 | 2 587,20 | | Vlastní |
| 46 | Pol_0042 | Montáž svítidla EL3 | ks | 20,00000 | 300,30 | 6 006,00 | | Vlastní |
| 47 | Pol_0043 | Montáž svítidla EL4 | ks | 11,00000 | 335,00 | 3 685,00 | | Vlastní |
| 48 | Pol_0044 | Montáž svítidla EL5 | ks | 5,00000 | 300,30 | 1 501,50 | | Vlastní |
| 49 | Pol_0045 | Montáž svítidla EL6 | ks | 10,00000 | 300,30 | 3 003,00 | | Vlastní |
| 50 | Pol_0046 | Montáž svítidla EL7 | ks | 14,00000 | 323,40 | 4 527,60 | | Vlastní |
| 51 | Pol_0047 | Houkačka školního vyzvánění | ks | 1,00000 | 2 246,50 | 2 246,50 | | Vlastní |
| 52 | Pol_0048 | Pojistka 63A | ks | 3,00000 | 63,50 | 190,50 | | Vlastní |
| 53 | Pol_0049 | Sběrnice HOP | ks | 1,00000 | 458,50 | 458,50 | | Vlastní |
| 54 | Pol_0050 | Vodič AlMgSi8mm vč. podpěr | m | 64,00000 | 83,20 | 5 324,80 | | Vlastní |
| 55 | Pol_0051 | Vodič FeZn10mm | m | 15,00000 | 84,30 | 1 264,50 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 03 | Elektroinstalace |
| R: | 2003_03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.Č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 56 | Pol_0052 | Páska FeZn30x4mm v zemi | m | 30,00000 | 91,30 | 2 739,00 | | Vlastní |
| 57 | Pol_0053 | Svorka SZ | ks | 3,00000 | 108,60 | 325,80 | | Vlastní |
| 58 | Pol_0054 | Svorka SS | ks | 7,00000 | 75,10 | 525,70 | | Vlastní |
| 59 | Pol_0055 | Svorka SRO3 | ks | 8,00000 | 82,00 | 656,00 | | Vlastní |
| 60 | Pol_0056 | Ochranný úhelník s držáky do zařiva OÚ | ks | 3,00000 | 549,80 | 1 649,40 | | Vlastní |
| 61 | Pol_0057 | Štítek označovací ŠO | ks | 9,00000 | 17,30 | 155,70 | | Vlastní |
| 62 | 21-900 | Úpravy a napojení stáv. rozvodů, Práce v tarifní třídě 6 | h | 25,00000 | 346,50 | 8 662,50 | | Vlastní |
| Díl: M21-3 Elektroinstalace - SVÍTIDLA | | | | | | 145 516,40 | | |
| 63 | Pol_0058 | Svítlidlo EL1 | ks | 35,00000 | 2 104,40 | 73 654,00 | | Vlastní |
| 64 | Pol_0059 | Závěs pro svítidlo EL1 vč. přívodu | ks | 12,00000 | 304,90 | 3 658,80 | | Vlastní |
| 65 | Pol_0060 | Svítlidlo EL2 | ks | 8,00000 | 1 028,00 | 8 224,00 | | Vlastní |
| 66 | Pol_0061 | Svítlidlo EL3 | ks | 20,00000 | 683,80 | 13 676,00 | | Vlastní |
| 67 | Pol_0062 | Svítlidlo EL4 | ks | 11,00000 | 1 155,00 | 12 705,00 | | Vlastní |
| 68 | Pol_0063 | Svítlidlo EL5 | ks | 5,00000 | 369,60 | 1 848,00 | | Vlastní |
| 69 | Pol_0064 | Svítlidlo EL6 | ks | 10,00000 | 369,60 | 3 696,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 03 | Elektroinstalace |
| R: | 2003_03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Gen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------|--|------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 70 | Pol_0065 | Svítilno EL7 | ks | 14,00000 | 2 003,90 | 28 054,60 | Vlastní |
| Díl: M21-4 | | | 75 215,60 | | | | |
| 71 | Pol_0066 | Elektroinstalace - ROZVADĚČE Skrín oceloplech. Z400x600x250mm | ks | 1,00000 | 3 880,80 | 3 880,80 | Vlastní |
| 72 | Pol_0067 | Místo pro elektronič. 3f | ks | 1,00000 | 693,00 | 693,00 | Vlastní |
| 73 | Pol_0068 | Místo pro HDO | ks | 1,00000 | 808,50 | 808,50 | Vlastní |
| 74 | Pol_0069 | Jistič B2/1 | ks | 1,00000 | 785,40 | 785,40 | Vlastní |
| 75 | Pol_0070 | Jistič B40/3 | ks | 1,00000 | 635,30 | 635,30 | Vlastní |
| 76 | Pol_0071 | Napájecí lišta | ks | 3,00000 | 404,30 | 1 212,90 | Vlastní |
| 77 | Pol_0072 | Nul. lišta | ks | 1,00000 | 288,80 | 288,80 | Vlastní |
| 78 | Pol_0073 | Bezp. tabulka | ks | 3,00000 | 57,80 | 173,40 | Vlastní |
| 79 | Pol_0074 | Nápis na dveře - počet písmen | ks | 2,00000 | 17,30 | 34,60 | Vlastní |
| 80 | Pol_0075 | Obal na schéma | ks | 1,00000 | 11,60 | 11,60 | Vlastní |
| 81 | Pol_0076 | Skrín plech. Z550x750x150mm s dveřmi | ks | 1,00000 | 4 603,80 | 4 603,80 | Vlastní |
| 82 | Pol_0077 | Jistič B2/1 | ks | 1,00000 | 785,40 | 785,40 | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 03 | Elektroinstalace |
| R: 2003_03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 83 | Pol_0078 | Jistič B10/1 | ks | 3,00000 | 739,20 | 2 217,60 | | Vlastní |
| 84 | Pol_0079 | Jistič B16/1 | ks | 12,00000 | 519,80 | 6 237,60 | | Vlastní |
| 85 | Pol_0080 | Jistič B16/3 | ks | 2,00000 | 669,90 | 1 339,80 | | Vlastní |
| 86 | Pol_0081 | Jistič B25/3 | ks | 2,00000 | 658,40 | 1 316,80 | | Vlastní |
| 87 | Pol_0082 | Proudový chránič s jističem F110/003/2 | ks | 5,00000 | 161,70 | 808,50 | | Vlastní |
| 88 | Pol_0083 | Proudový chránič F140/003/4 | ks | 1,00000 | 184,80 | 184,80 | | Vlastní |
| 89 | Pol_0084 | Spínač 40A, 400V stř. na DIN | ks | 1,00000 | 69,30 | 69,30 | | Vlastní |
| 90 | Pol_0085 | Přepětová ochrana typu SPD T1 a T2 | ks | 1,00000 | 646,80 | 646,80 | | Vlastní |
| 91 | Pol_0086 | Relé 20A, cívka 230V stř. | ks | 1,00000 | 981,80 | 981,80 | | Vlastní |
| 92 | Pol_0087 | Napájecí lišta | ks | 6,00000 | 404,30 | 2 425,80 | | Vlastní |
| 93 | Pol_0088 | Nul. lišta | ks | 4,00000 | 288,80 | 1 155,20 | | Vlastní |
| 94 | Pol_0089 | Bezp. tabulka | ks | 2,00000 | 57,80 | 115,60 | | Vlastní |
| 95 | Pol_0090 | Nápis na dveře - počet písmen | ks | 2,00000 | 17,30 | 34,60 | | Vlastní |
| 96 | Pol_0091 | Obal na schema | ks | 1,00000 | 11,60 | 11,60 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 03 | Elektroinstalace |
| R: | 2003_03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 97 | Pol_0092 | Skříň plast. Z550x570x100mm s dveřmi | ks | 1,00000 | 8 420,00 | 8 420,00 | | Vlastní |
| 98 | Pol_0093 | Přepětová ochrana typu SPD T1 a T2 | ks | 1,00000 | 646,80 | 646,80 | | Vlastní |
| 99 | Pol_0094 | Jistič B2/1 | ks | 1,00000 | 785,40 | 785,40 | | Vlastní |
| 100 | Pol_0095 | Jistič B10/1 | ks | 2,00000 | 739,20 | 1 478,40 | | Vlastní |
| 101 | Pol_0096 | Jistič B16/1 | ks | 13,00000 | 519,80 | 6 757,40 | | Vlastní |
| 102 | Pol_0097 | Proudový chránič FI10/003/2 | ks | 1,00000 | 277,20 | 277,20 | | Vlastní |
| 103 | Pol_0098 | Proudový chránič FI25/003/4 | ks | 1,00000 | 300,30 | 300,30 | | Vlastní |
| 104 | Pol_0099 | Jistič B20/3 | ks | 2,00000 | 704,60 | 1 409,20 | | Vlastní |
| 105 | Pol_0100 | Relé 20A, cívka 230V stř. | ks | 1,00000 | 981,80 | 981,80 | | Vlastní |
| 106 | Pol_0101 | Spínač 25A, 400V stř. na DIN | ks | 1,00000 | 92,40 | 92,40 | | Vlastní |
| 107 | Pol_0102 | Napájecí jišta | ks | 9,00000 | 404,30 | 3 638,70 | | Vlastní |
| 108 | Pol_0103 | Nul. jišta | ks | 6,00000 | 288,80 | 1 732,80 | | Vlastní |
| 109 | Pol_0104 | Bezp. tabulka | ks | 2,00000 | 57,80 | 115,60 | | Vlastní |
| 110 | Pol_0105 | Nápis na dveře - počet písmen | ks | 2,00000 | 17,30 | 34,60 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--------------------------------|
| S: 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: 03 | Elektroinstalace |
| R: 2003_03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 111 | Pol__0106 | Obal na schema | ks | 1,00000 | 11,60 | 11,60 | | Vlastní |
| 112 | Pol__0107 | Skříň plast. Z350x430x100mm s dveřmi na FAB | ks | 1,00000 | 1 635,50 | 1 635,50 | | Vlastní |
| 113 | Pol__0108 | Jistič B16/1 | ks | 2,00000 | 519,80 | 1 039,60 | | Vlastní |
| 114 | Pol__0109 | Proudový chránič F125/003/4 | ks | 1,00000 | 300,30 | 300,30 | | Vlastní |
| 115 | Pol__0110 | Jistič B16/3 | ks | 1,00000 | 669,90 | 669,90 | | Vlastní |
| 116 | Pol__0111 | Spínač 25A, 400V síř. na DIN | ks | 1,00000 | 92,40 | 92,40 | | Vlastní |
| 117 | Pol__0112 | Napájecí lišta | ks | 3,00000 | 404,30 | 1 212,90 | | Vlastní |
| 118 | Pol__0113 | Nul. lišta | ks | 2,00000 | 288,80 | 577,60 | | Vlastní |
| 119 | Pol__0114 | Bezpeč. tabulka | ks | 2,00000 | 57,80 | 115,60 | | Vlastní |
| 120 | Pol__0115 | Nápis na dveře - počet písmen | ks | 2,00000 | 17,30 | 34,60 | | Vlastní |
| 121 | Pol__0116 | Obal na schema | ks | 1,00000 | 11,60 | 11,60 | | Vlastní |
| 122 | Pol__0117 | Skříň plast. Z350x430x100mm s dveřmi na FAB | ks | 1,00000 | 7 352,70 | 7 352,70 | | Vlastní |
| 123 | Pol__0118 | Jistič B16/1 | ks | 2,00000 | 519,80 | 1 039,60 | | Vlastní |
| 124 | Pol__0119 | Proudový chránič F125/003/5 | ks | 1,00000 | 300,30 | 300,30 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| S: | 2020/03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |
| O: | 03 | Elektroinstalace |
| R: | 2003_03 | ZŠ Vedrovice - stavební úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 125 | Pol_0120 | Přepětová ochrana typu SPD T1 a T2 | ks | 1,00000 | 646,80 | 646,80 | | Vlastní |
| 126 | Pol_0121 | Spínač 25A, 400V stř. na DIN | ks | 1,00000 | 92,40 | 92,40 | | Vlastní |
| 127 | Pol_0122 | Napájecí lišta | ks | 3,00000 | 404,30 | 1 212,90 | | Vlastní |
| 128 | Pol_0123 | Nul. lišta | ks | 2,00000 | 288,80 | 577,60 | | Vlastní |
| 129 | Pol_0124 | Bezp. tabulka | ks | 2,00000 | 57,80 | 115,60 | | Vlastní |
| 130 | Pol_0125 | Nápis na dveře - počet písmen | ks | 2,00000 | 17,30 | 34,60 | | Vlastní |
| 131 | Pol_0126 | Obal na schema | ks | 1,00000 | 11,60 | 11,60 | | Vlastní |
| Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky | | | | | | | | |
| 132 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesar) | h | 66,70000 | 346,50 | 23 111,55 | | Prav.M RTS 20/1 |
| Celkem | | | | | | 520 297,95 | | |