

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.7.2016

uzavřený podle § 2586 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku („dále jen OZ“) mezi
smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Mareš – Provádění staveb
Horní Nová Ves 110
507 81 Lázně Bělohrad

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Karel Mareš (mobil: 737 327 552)

IČ : 44474890

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
náměstí K. V. Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Ing. Pavel Šubr, starosta města
Jan Pavlásek, místostarosta města (tel. 603 163 360)

IČ: 00271730

DIČ: CZ 00271730

Bankovní spojení: KB Jičín

Číslo účtu: 2220-541/0100

**Na základě čl. 10 věta první Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1
následujícího znění :**

1. Předmět smlouvy a místo plnění

Čl. 2 Předmět smlouvy a místo plnění

Předmětem smlouvy je dílo: „**Oprava chodníků a vjezdů k domům v Lázních Bělohradě – Horní Nové Vsi ulici Družstevní**“. Předmětem veřejné zakázky je kompletní oprava chodníků v Lázních Bělohradě, Horní Nové Vsi, ulici Družstevní, která sestává z přeložení stávající dlažby, obnovení vjezdů ke garážím a jednotlivým domům, přeložení silničních obrubníků a zásypu kačírku, včetně veškerého betonování a oprav konstrukčních vrstev. Dílo sestává ze dvou částí chodníků v ulici Družstevní a to :

Část 1 : Oprava chodníků a vjezdů ke 12 garážím podél řadových domů od čp. 197 po čp. 186, včetně vjezdu mezi dva řadové domy a zatočení do ulice Mládežnická do vzdálenosti 6m ve spodní části ulice po lampu veřejného osvětlení. Chodník je položen ze silničních obrubníků, které budou nahrazeny novými a dále pak z betonových dlaždic o rozměrech 30 x 30 x 3 cm, které budou nahrazeny zámkovou dlažbou typu „I“ šedé barvy o síle 8 cm a to v celé délce chodníku včetně vjezdů ke garážím a vjezdu mezi řadové domy.

Část 2 : Oprava chodníků a vjezdů k celkem 6 rodinným domům od čp. 202 po čp. 46, včetně zatočení v horní části ulice do vzdálenosti 9 metrů a v dolní části ulice do vzdálenosti 7,7 metru po vjezd k čp. 46. Celá část bude z betonových dlaždic o rozm. 30 x 30 cm a síle 3 cm, přičemž vjezdy ke všem jednotlivým nemovitostem, celkem 6, budou vyrobeny ze zámkové dlažby typu „I“ šedé barvy o síle 8 cm. Chodník je položen ze silničních obrubníků a dále pak z betonových dlaždic o rozměrech 30 x 30

x 3 cm, které budou přeloženy, přičemž poškozené budou nahrazeny použitými dlaždicemi, které dodá investor.

Místo a doba plnění: Lázně Bělohrad, Horní Nová Ves, ulice Družstevní s předpokládanou dobou plnění od 1.8.2016 do 30.9.2016. Pro ostatní záležitosti je místem plnění sídlo objednatele.

2. Cena za dílo

Čl. 3 Cena za dílo

Cena celkem bez DPH	504.108,80,- Kč
DPH (21%)	105.862,90,- Kč
Cena celkem včetně DPH	609.971,70,- Kč

Podrobně cenu díla dokumentuje položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy.

V této ceně jsou započteny veškeré náklady zhotovitele, které je nutné vynaložit k bezvadnému provedení díla v dohodnutém rozsahu. Účtovány a placeny budou jen skutečně provedené práce. Bude předložen soupis skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen oprávněným zástupcem objednatele.

3. Závěrečná ustanovení


1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jednu obdrží zhotovitel a jednu objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

V Lázních Bělohradě, dne 14.9.2016

Za objednatele:

ing. Pavel Šubr
starosta



V Lázních Bělohradě, dne 14.9.2016

Za zhotovitele:

Karel Mareš

MAREŠ - PROVÁDĚNÍ STAVEB

Karel Mareš

Horní Nová Ves 110

507 81 LÁZNE BĚLOHRAD

tel.: 493 793 242, mob.: 737 327 552

IČO: 444 74 890, DIČ: CZ5809301740

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Oprava chodníků a vjezdů v Lázních Bělohrad - Horní Nová Ves ulice Družstevní**
 Objednatel: **Město Lázně Bělohrad**
 Zhotovitel: **Karel Mareš**

Datum: **6.8.2016**
 Projektant:
 Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN
0302016b	Oprava chodníků a vjezdů v Lázních Bělohrad - Horní Nová Ves ulice Družstevní	504 108,80	0,00	105 862,90	609 971,70	504 108,80
30-01	Část 1 u řadových domů	321 990,18	0,00	67 618,00	389 608,18	321 990,18
30-02	Část 2 u 6 rodinných domů	182 118,62	0,00	38 245,00	220 363,62	182 118,62
<u>Celkem</u>		<u>504 108,80</u>	<u>0,00</u>	<u>105 862,90</u>	<u>609 971,70</u>	<u>504 108,80</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníků a vjezdů v Lázních Bělohrad - Horní Nová Ves ulice Družstevní	JKSO	
Název objektu	Část 2 u 6 rodinných domů	EČO	
Název části		Místo	Lázně Bělohrad
Objednatel	Město Lázně Bělohrad	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Karel Mareš		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
30-02		20.06.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	24 593,20	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	157 525,42	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimoslav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		182 118,62	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		182 118,62
Objednatel								24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	21 %	182 118,62 DPH	38 245,00
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		220 363,62
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků a vjezdů v Lázních Bělohrad - Homí Nová Ves ulice Družstevní
 Objekt: Část 2 u 6 rodinných domů
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: Karel Mareš
 Datum: 11.8.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				182 118,62	
	D		1	Zemní práce				68 546,87	
1	K	221	113106121	Rozebření dlažeb nebo dlažic komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic *stávající dlažba*47*1,5	m2	70,500	32,00	2 256,00	21,0
2	K	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva dročného tl 100 mm *dlažba 30x30*47*1,5 *nové zámková dlažba l*41*1,6 Součet	m2	136,100	170,00	23 137,00	21,0
3	K	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm *stávající betonové vjezdy*41*1,6	m2	65,600	446,00	29 257,60	21,0
4	K	221	113201112	Výhrání obrub silničních ležatých 20	m	20,000	90,00	1 800,00	21,0
5	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 *pro kačirek*65*1,5*0,1	m3	9,750	114,00	1 111,50	21,0
6	K	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 *kolem obrubníků*20*0,3*0,3	m3	1,800	304,00	547,20	21,0
7	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	9,750	79,80	778,05	21,0
8	M	MAT	583374020	kamenivo dekorativní (kačirek) frakce 16/22 9,750*1,6	t	15,600	619,20	9 659,52	21,0
	D		2	Zakládání				319,23	
9	K	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m *pod kačirek*65*1,5*0,1	m2	9,750	12,50	121,88	21,0
10	M	MAT	693112290	textilie netkaná MOKRUTEX HQ PES 300 g/m2	m2	11,213	17,60	197,35	21,0
	D		5	Komunikace				80 567,12	
11	K	221	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 100 mm dlažba30+lčko	m2	233,600	113,00	26 396,80	21,0
12	K	221	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2 lčko *vjezdy*41*1,6	m2	65,600	215,00	14 104,00	21,0
13	M	MAT	592452130	dlažba zámková lčko přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	68,880	189,00	13 018,32	21,0
14	K	221	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2 dlažba30 *dlažba 30x30*47*1,5+*na kačirek*65*1,5	m2	168,000	161,00	27 048,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				32 685,40	
15	K	221	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého 20+8	m	28,000	187,00	5 236,00	21,0
16	K	221	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého *nové*12*1,5	m	18,000	157,00	2 826,00	21,0
17	M	MAT	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	18,900	90,90	1 718,01	21,0
	D		99	Přesun hmot				22 905,39	
18	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	45,000	317,00	14 265,00	21,0
19	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	58,381	148,00	8 640,39	21,0
				Celkem				182 118,62	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
 Název objektu
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel

IČ
 DIČ

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	36 540,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	285 450,18	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimotoř. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		321 990,18	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		321 990,18
Objednatel						24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			Razítko			25	21 %	321 990,18 DPH	67 618,00
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		389 608,18
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty			
						27	Dodávky objednatele		0,00
						28	Klouzavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnění +-		0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníků a vjezdů v Lázních Běláhrad - Horní Nová Ves ulice Družstevní

Objekt: Část 1 u řadových domů

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Lázně Běláhrad

Zhotovitel: Karel Mareš

Datum: 11.8.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				321 990,18	
	D		1	Zemní práce				99 279,38	
1	K	221	113106121	Rozesbrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic "stávající dlažba"200+10	m2	210,000	32,00	6 720,00	21,0
2	K	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drobného tl 100 mm "dlažba 30x30"200+10	m2	210,000	170,00	35 700,00	21,0
3	K	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých 125	m	125,000	90,00	11 250,00	21,0
4	K	001	122301101	Odkopávky a protokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 "kolem obrubníků 50%"125*0,3*0,3*0,5 "pod dlažbu"200*0,3 Součet	m3	65,625	304,00	19 950,00	21,0
5	K	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	65,625	391,00	25 659,38	21,0
	D		5	Komunikace				178 680,00	
6	K	221	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku SV tl 100 mm 200+10	m2	210,000	113,00	23 730,00	21,0
7	K	221	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	200,000	70,70	14 140,00	21,0
8	K	221	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm 200	m2	200,000	115,00	23 000,00	21,0
9	K	221	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	110,000	314,00	34 540,00	21,0
10	K	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 200	m2	200,000	218,00	43 600,00	21,0
11	M	MAT	592452020	dlažba zámková ICKO 19,6x16,1x6 cm	m2	210,000	174,00	36 540,00	21,0
12	K	221	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2 dlažba30 "dlažba 30x30"10	m2	10,000	161,00	1 610,00	21,0
13	K	221	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	10,000	152,00	1 520,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				44 030,80	
14	K	221	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého 125	m	125,000	187,00	23 375,00	21,0
	D		99	Přesun hmot				20 655,80	
15	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým	t	64,600	148,00	9 560,80	21,0
16	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	35,000	317,00	11 095,00	21,0
				Celkem				<u>321 990,18</u>	