

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **14/99 Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice**

Zhotovitel: **ELESTAV s.r.o.**
 Vraclavská 237
 56601 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí
 IČO: 25993046
 DIČ: CZ25993046

Objednatel: **OBEC VLČICE**
 201
 54101 Vlčice-Vlčice
 IČO: 00278441
 DIČ: CZ00278441

Vypracoval: **Šmöger Pavel**

Základ pro sníženou DPH:	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %		2 324 697,39 CZK
Základní DPH	21 %		488 186,00 CZK
Zaokrouhlení:			-0,39 CZK

Cena celkem: 2 812 883,00 CZK

V Vysoké Mýto dne 9.1.2015

ELESTAV s.r.o.
 Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto
 IČO: 25993046 DIČ: CZ25993046
 Tel.: 465 420 693

[Signature]
 Za zhotovitele

Obec VLČICE
 542 41 okr. Trutnov

[Signature]
 Havrdová Eva
 Za objednatele

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.2
---------	-------	--	----------

Popis stavby:

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.3
---------	-------	--	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		2 324 697,39	0,00	2 324 697,39
1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	2 324 697,39	0,00	2 324 697,39
1	stavební	1 607 248,04	0,00	1 607 248,04
2	Topení	680 619,00	0,00	680 619,00
3	Elektroinstalace	36 830,35	0,00	36 830,35

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.4
---------	-------	--	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_1	001: Zemní práce	HSV	42 333,20	0,00000
_1	006: Úpravy povrchu	HSV	10 440,50	1,69960
_10	735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	HSV	89 837,25	4,69704
_10	783: Nátěry	HSV	1 642,88	0,00307
_11	784: Malby	HSV	4 550,00	0,05900
_12	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV	596,39	0,00207
_13	766: Konstrukce truhlářské	HSV	39 062,08	0,00000
_14	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV	40 957,98	0,02020
_15	021: Silnoproud	HSV	2 770,00	0,00000
_16	099: Přesun hmot HSV	HSV	8,43	0,00000
_17	713: Izolace tepelné	HSV	173 272,20	0,72250
_18	762: Konstrukce tesařské	HSV	144 221,47	3,69970
_19	763: Konstrukce montované	HSV	23 650,94	0,31927
_2	002: Základy	HSV	24 398,88	32,40569
_2	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV	2 720,00	0,00080
_2	046: Zemní práce pro montážní práce	HSV	5 437,00	0,00000
_20	767: Konstrukce zámečnické	HSV	7 565,00	0,00000
_21	783: Nátěry	HSV	8 201,70	0,04206
_22	001: Zemní práce	HSV	48 128,65	0,00130
_23	003: Svislé konstrukce	HSV	450,00	0,10147
_24	005: Komunikace	HSV	13 718,70	16,68141
_25	008: Trubní vedení	HSV	9 465,50	0,37377
_26	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV	21 637,06	15,61225
_27	099: Přesun hmot HSV	HSV	10 697,75	0,00000
_3	006: Úpravy povrchu	HSV	673 687,13	27,50481
_3	713: Izolace tepelné	HSV	4 780,00	0,00000
_3	740: Silnoproud	HSV	26 801,10	0,02612
_4	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV	97 682,28	0,00000
_4	722: Vnitřní vodovod	HSV	4 973,50	0,01476
_5	099: Přesun hmot HSV	HSV	30 527,78	0,00000
_5	725: Zařizovací předměty	HSV	290,00	0,00109
_6	711: Izolace proti vodě	HSV	9 752,76	0,00000
_6	731: Ústřední vytápění - kotelny	HSV	374 299,00	438,11015
_7	713: Izolace tepelné	HSV	20 952,73	0,22142
_7	732: Ústřední vytápění - strojovny	HSV	56 455,00	0,13232
_8	733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	HSV	109 290,00	0,26572
_8	764: Konstrukce klempířské	HSV	114 371,53	0,71871
_9	734: Ústřední vytápění - armatury	HSV	30 326,00	0,04522
_9	767: Konstrukce zámečnické	HSV	44 745,02	0,00000
			2 324 697,39	543,48152

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.5
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	1	stavební	



Položkový rozpočet

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice
Rozpočet:	1	stavební

Projektant:
 Objednatel: OBEC VLČICE, 201 Vlčice-Vlčice, 54101; IČ: 00278441
 Zhotovitel: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 56601; IČ: 25993046

Rozpis ceny:	Celkem:
HSV	1 607 248,04
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	1 607 248,04

Rekapitulace daní:		
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	1 607 248,04 CZK

Za objednatele: Havrdová Eva	Za zhotovitele: Šmöger Pavel
Datum: 14.1.2015	Datum: 9.1.2015
Podpis: 	Podpis: 

Obec VLČICE
 542 41 okr. Třebíč

ELESTAV s. r. o.,
 Vraclavská 237, 566 01
 Vysoké Mýto

IČ: 25993046
 DIČ: CZ25993046
 ČSN EN ISO 9001:2001

www.elestav.cz
 Tel: +420 465 420 693
 e-mail: info@elestav.cz
 Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.6
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	1	stavební	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
_1	001: Zemní práce	HSV	42 333,20
_10	783: Nátěry	HSV	1 642,88
_11	784: Malby	HSV	2 750,00
_12	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV	596,39
_13	766: Konstrukce truhlářské	HSV	39 062,08
_14	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV	40 957,98
_15	021: Silnoproud	HSV	2 770,00
_16	099: Přesun hmot HSV	HSV	8,43
_17	713: Izolace tepelné	HSV	173 272,20
_18	762: Konstrukce tesařské	HSV	144 221,47
_19	763: Konstrukce montované	HSV	23 650,94
_2	002: Základy	HSV	24 398,88
_20	767: Konstrukce zámečnické	HSV	7 565,00
_21	783: Nátěry	HSV	8 201,70
_22	001: Zemní práce	HSV	48 128,65
_23	003: Svislé konstrukce	HSV	450,00
_24	005: Komunikace	HSV	13 718,70
_25	008: Trubní vedení	HSV	9 465,50
_26	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV	21 637,06
_27	099: Přesun hmot HSV	HSV	10 697,75
_3	006: Úpravy povrchu	HSV	673 687,13
_4	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV	97 682,28
_5	099: Přesun hmot HSV	HSV	30 527,78
_6	711: Izolace proti vodě	HSV	9 752,76
_7	713: Izolace tepelné	HSV	20 952,73
_8	764: Konstrukce klempířské	HSV	114 371,53
_9	767: Konstrukce zámečnické	HSV	44 745,02

1 607 248,04

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.7
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	1	stavební	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: _1 001: Zemní práce					
1	132202101T00	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum náradím v soudrzných horninách tř. 3	m3	26,01300	750,00 19 509,75
2	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	26,01300	273,00 7 101,55
3	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	390,19500	20,00 7 803,90
4	171201211T00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	39,01950	154,00 6 009,00
5	X00101	Demontáž a zpětná montáž kamenného stupně před vstupem, vyspravení, 2,2*0,7m v. cca 160mm	kus	1,00000	1 909,00 1 909,00
Celkem za: _1 001: Zemní práce					42 333,20

Díl: _2 002: Základy					
6	212571112	Výplň odvodňovacích trativodů šterkopiskem netříděným	m3	12,25200	818,00 10 022,14
7	212572121R00	Lože pro trativody z kameniva drobného těžného	m3	4,58700	1 020,00 4 678,74
8	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	74,60000	105,00 7 833,00
9	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilí DN 160	m	74,60000	25,00 1 865,00
Celkem za: _2 002: Základy					24 398,88

Díl: _3 006: Úpravy povrchu					
10	56243117	Mřížka ventilační PVC kulatá bílá D100	kus	1,00000	53,00 53,00
11	56243119	Mřížka ventilační PVC kulatá bílá D125	kus	2,00000	65,00 130,00
12	612471411R00	Tenkvrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem	m2	25,06200	107,00 2 681,63
13	622131121T00	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	40,87200	31,00 1 267,03
14	652473T10	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	40,87200	144,00 5 885,57
15	622421131R00	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	m2	10,00000	273,00 2 730,00
16	622422311R00	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 %	m2	40,87200	132,00 5 395,10
17	622471115R00	Tenkvrstvá úprava povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl do 3 mm	m2	40,87200	119,00 4 863,77
18	622531011T00	Tenkvrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn	m2	566,15940	229,00 129 650,50
19	622711614T00	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu lambda 0,033 tl 40 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	34,31900	654,00 22 444,63
20	622711626T00	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu lambda 0,033 tl 160 mm s hmoždinkami s kovovým trnem, - lamda D=0,033W/mK,kotvy zauštněné, frézované, se zátkami	m2	505,26840	765,00 386 530,33
21	622751326T00	KZS lišta zakládací soklová AI tl 1 mm šířky 163 mm	m	72,30000	111,00 8 025,30
22	622752221T00	KZS lišta rohová stěnová AI s tkaninou 10/10 mm	m	68,10000	46,00 3 132,60
23	622754111T00	KZS lišta začíšťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	171,50000	74,00 12 691,00
24	622903111	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně	m2	547,50950	52,00 28 470,49
25	629451112R00	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	39,05000	74,00 2 889,70

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.8
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	1	stavební	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
26	637121113T00 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	42,59750	343,00	14 610,94
27	644941111T00 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm - z12,z14	kus	3,00000	39,00	117,00
28	X00601 Dilatace napojení stavby a přístavku	m	14,00000	394,00	5 516,00
29	X00602 Osazení jednostr. lepicí PUR pásy na spáry u okenního rámu z vnější strany proti zatékání dešťové -, vč. silikonového tmelu, D+M	m	201,73100	60,00	12 103,86
30	X00603 Disperzní omítka s kamenitou drť	m2	35,24000	400,00	14 096,00
31	X00604 Omytí vnějšího zdiva tlakovou vodou	m2	547,50950	19,00	10 402,68
Celkem za: _3	006: Úpravy povrchu				673 687,13

Díl: _4	009: Ostatní konstrukce a práce				
32	941111131T00 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	660,45000	43,00	28 399,35
33	941111231T00 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	39 627,00000	1,00	39 627,00
34	941111831T00 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	660,45000	30,00	19 813,50
35	978015241R00 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 %	m2	40,87200	13,00	531,34
36	978015291R00 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	34,31900	45,00	1 544,36
37	979011111R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	3,09100	247,00	763,48
38	652340T10 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,09100	243,00	751,11
39	652434T10 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,72900	9,00	528,56
40	X00901 Poplatek za uložení na skládce - běžná suť tříděná	t	3,09100	358,00	1 106,58
41	X00904 Úklid po dokončení stavby	sou	1,00000	4 617,00	4 617,00
Celkem za: _4	009: Ostatní konstrukce a práce				97 682,28

Díl: _5	099: Přesun hmot HSV				
42	999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších pláštů budov v do 25 m	t	59,97600	509,00	30 527,78
Celkem za: _5	099: Přesun hmot HSV				30 527,78

Díl: _6	711: Izolace proti vodě				
43	652069T10 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21000	756,00	2 426,76
44	X71101 Nopová folie 20mm pod drenáží a vytažena 250mm na zeď soklu vč. upevnění, D+M	m2	74,00000	99,00	7 326,00
Celkem za: _6	711: Izolace proti vodě				9 752,76

Díl: _7	713: Izolace tepelné				
45	28376020 Deska fasádní polystyrénová soklová 1000 x 500 x 160 mm	m2	39,53912	424,00	16 764,59
46	713131141R00 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	38,38750	109,00	4 184,24
47	998713202R00 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95000	2,00	3,90
Celkem za: _7	713: Izolace tepelné				20 952,73

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.9
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	1	stavební	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _8 764: Konstrukce klempířské					
48	652072T10	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	39,10000	1 290,30
49	652337T10	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	139,35000	3 205,05
50	764711115T00	Oplechování parapetu poplastovaný Pzn plech rš 350 mm	m	39,10000	11 769,10
51	764721115T00	Oplechování říms poplastovaný Pzn plech rš 350 mm	m	139,35000	47 100,30
52	764751112T00	Odpadní trouby poplastovaný Pzn plech kruhové rovné SROR D 100 mm	m	139,35000	51 002,10
53	998764202R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56000	4,68
Celkem za: _8 764: Konstrukce klempířské					114 371,53

Díl: _9 767: Konstrukce zámečnické					
54	998767202R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79000	1 500,02
55	X76701	z1-Demontáž a následná montáž plechových informačních štítků na fasádě objektu - (1 kus 400*500 mm., 1 kus 500*700mm, 1 kus 200*150 mm)	kus	3,00000	822,00
56	X76702	z2-Přemístění držáku vlajky na průčelí budovy, poštovní schránky a držáku připojení internetu	kus	4,00000	1 096,00
57	X76703	z3-Prodoužení krabice el. PVC o tl. izolantu, D+M - 1050/500	kus	1,00000	738,00
58	X76704	z4-Dešťové lapače DN=100, vč. posunutí o tl. zateplení, napojení na stávající odpad - nebo novo, dešťovou kanalizaci (4 kusy demontáž, 1* nový), D+M	kus	5,00000	8 830,00
59	X76705	z5-úprava ocel. plotu v těsné blízkosti - 1* zkrácení plotu+nový nátěr, 1*úprava plotu-posunutí, sloupku, zkrácení výplně+nový nátěr, D+M	sou	1,00000	2 956,00
60	X76706	z6-Demontáž, prodoužení kotevních prvků o tl. izolantu, zpětná montáž přístřešku nad vchodem, 8 kotev	sou	1,00000	1 766,00
61	X76707	z8-Přemístění informační tabule České pošty mimo stěnu budovy na nový základ (0,5*0,5*0,8 C12/15) -, vč. zemních prací a základu	sou	1,00000	1 245,00
62	X76708	z9, z16-olemování PVC rámečkem (krabice) nivelačního bodu a informačního bodu o tl. izolantu - vč., informačního štítku (150/200mm, 180/60mm, 120/200mm), D+M	kus	3,00000	308,00
63	X76709	z10-přemístění zvonku na fasádě budovy 2* a přemístění světel 2*	kus	4,00000	1 096,00
64	X76710	z11-Úprava hromosvodu, svody vloženy do ochranné PVC trubky DN 25mm, umístění na stěnu před provedením, - zateplení, demontáž původního svodu, montáž nového včetně 10*rozvodné krabice KT250, D+M	m	74,00000	21 016,00
65	X76711	z15-Demontáž stáv. plechového přístřešku nad zadním vstupem, prodoužení kotevních prvků - o tl., izolantu, zpět. montáž přístřešku nad vchodem, 8 kotev, antikorozní nátěr	sou	1,00000	2 756,00
Celkem za: _9 767: Konstrukce zámečnické					44 745,02

Díl: _10 783: Natěry					
66	783224900	z7-Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email - mříže	m2	2,00000	528,00

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.10
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	1	stavební	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
67	783601813R00 Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní oškrábáním s obroušením	m2	5,36000	28,00	150,08
68	783621111T00 Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lesklý povrch dvojnásobné, 1x email a 1x tmel	m2	5,36000	180,00	964,80
Celkem za: _10 783: Nátěry					1 642,88

Díl: _11	784: Malby				
69	784453631T00 Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,8 m	m2	110,00000	25,00	2 750,00
Celkem za: _11 784: Malby					2 750,00

Díl: _12	009: Ostatní konstrukce a práce				
70	968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,77300	259,00	459,21
71	979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,13500	247,00	33,35
72	652340T10 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,13500	243,00	32,81
73	652434T10 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,56500	9,00	23,09
74	X00901 Poplatek za uložení na skládce - běžná suť tříděná	t	0,13500	355,00	47,93
Celkem za: _12 009: Ostatní konstrukce a práce					596,39

Díl: _13	766: Konstrukce truhlářské				
75	998766202R00 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08000	1,00	1,08
76	X76601 Plastové vchodové dveře 900/2150mm, 2/3 prosklené izol. dvojsklem, spodní část plná - bezpečnostní, sklo,, barva bílá, vložkový bezpečn. zámek, klika-klika,Ud=1,4 W/m2K, D+M	kus	1,00000	20 335,00	20 335,00
77	X76602 Plastové vnitřní dveře 900/1970mm, plné, zateplené - barva bílá, vložkový zámek, klika-klika,Ud=1,4, W/m2K, D+M	kus	1,00000	18 726,00	18 726,00
Celkem za: _13 766: Konstrukce truhlářské					39 062,08

Díl: _14	009: Ostatní konstrukce a práce				
78	949101111T00 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	23,00000	37,00	851,00
79	952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	m2	210,30000	3,00	630,90
80	953735114T00 Odvětrání vodorovné plastovými trubami DN do 140 mm ukládanými na sraz	m	0,90000	331,00	297,90
81	965041341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 - alt. pro, vápenopískovou maltu pod půdovkami	m3	7,88600	1 129,00	8 903,29
82	965081113R00 Bourání dlažby z dlaždic půdních pl přes 1 m2	m2	197,15000	30,00	5 914,50
83	971035251R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 450 mm	kus	2,00000	235,00	470,00
84	979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	21,88400	222,00	4 858,25
85	652340T10 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,88400	243,00	5 317,81
86	652434T10 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	415,79600	9,00	3 742,16

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.11
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	1	stavební	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
87	X00901	Poplatek za uložení na skládce - běžná suť tříděná	t	21,88400	358,00	7 834,47
88	X00902	z13-Posun odvětrání kanalizace DN 100 mm (demontáž stávající trubky, osazení nové trubky dl. 3,6m, v	m	6,30000	219,00	1 379,70
89	X00903	z14-Osazení plastové trubky DN 125mm, dlouhé 500mm do nového otvoru, odvětrání nevětrané - půdy, přístavku	kus	2,00000	379,00	758,00
Celkem za: _14					009: Ostatní konstrukce a práce	40 957,98

Díl: _15	021: Silnoproud					
90	X21001	Demontáž a zpětná montáž světel (stropní světla a zářivky) v míst. soc. zařízení ve II.NP	sou	1,00000	2 770,00	2 770,00
Celkem za: _15					021: Silnoproud	2 770,00

Díl: _16	099: Přesun hmot HSV					
91	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších pláštů budov v do 25 m	t	0,01652	510,00	8,43
Celkem za: _16					099: Přesun hmot HSV	8,43

Díl: _17	713: Izolace tepelné					
92	713291331R00	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií	m2	250,00000	24,00	6 000,00
93	X71301	Montáž tepelné izolace izolace podlah z minerální izolace do roštu - křížů z EPS (135 ks) a EPS -, trámek 100/1000mm v. 300 mm (206 ks), vč. sestavení roštů	m2	210,30000	78,00	16 403,40
94	X71302	Nosné kříže EPS 100/500 v. 300 mm, osová vzd. 2,5m, vč. nosných trámek EPS š.100mm - výplň, minerální vata tl.300mm, lamda D=0,04 W/mK	m2	210,30000	696,00	146 368,80
95	X9	Parozábrana, ekvivalentní difuzní tl. sd=0,3-5 m + pružná lepicí páska na spoje - cena vč. prořezu a, přesahu a vč. pásky	m2	250,00000	18,00	4 500,00
Celkem za: _17					713: Izolace tepelné	173 272,20

Díl: _18	762: Konstrukce tesařské					
96	762083111T00	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,80000	770,00	616,00
97	762511266T00	Podlahové kce podkladové z desek dřevostěpkových tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných, - např. desky Durelis	m2	231,33000	463,00	107 105,79
98	762521922T00	Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 1 m2	m	25,00000	327,00	8 175,00
99	762523912R00	Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m2	25,00000	330,00	8 250,00
100	762595001T00	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	25,00000	26,00	650,00
101	998762202R00	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58000	1 001,00	5 585,58
102	X76201	Prkna š. 100mm tl. 24mm, lepená v celé délce na EPS trámký PUR lepidlem, D+M	m	300,85000	46,00	13 839,10
Celkem za: _18					762: Konstrukce tesařské	144 221,47

Díl: _19	763: Konstrukce montované					
103	28329210	Zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	26,19700	47,00	1 231,26

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.12
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	1	stavební	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
104	63150851R Pás tepelně izolační min. vata lambda 0,043, tl. 140 mm 5000x1200 mm	m2	23,46340	73,00	1 712,83
105	63150852R Pás tepelně izolační min. vata lambda 0,043, tl. 160 mm 5000x1200 mm	m2	23,46340	97,00	2 275,95
106	652182T10 SDK pohled základní penetrační nátěr	m2	22,78000	22,00	501,16
107	652190T10 Montáž parotěsné zábrany do SDK pohledu	m2	22,78000	18,00	410,04
108	763131752T00 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK pohledu	m2	45,56000	29,00	1 321,24
109	763131761T00 Příplatek k SDK pohledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	22,78000	39,00	888,42
110	763131831T00 Demontáž SDK pohledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	15,10000	58,00	875,80
111	763161710T00 SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	7,68000	605,00	4 646,40
112	763161730T00 SDK podkroví deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,10000	648,00	9 784,80
113	652506T10 Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52000	2,00	3,04
Celkem za: _19	763: Konstrukce montované				23 650,94

Díl: _20	767: Konstrukce zámečnické				
114	X76712 Zateplený výlez do SDK pohledu 600/600mm, D+M	kus	1,00000	7 565,00	7 565,00
Celkem za: _20	767: Konstrukce zámečnické				7 565,00

Díl: _21	783: Nátěry				
115	783783311T00 Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru, - podlaha-záklon na půdě	m2	210,30000	39,00	8 201,70
Celkem za: _21	783: Nátěry				8 201,70

Díl: _22	001: Zemní práce				
116	005724100T Osivo směs travní parková rekreační	kg	1,30170	123,00	160,11
117	113106121R00 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	38,70000	39,00	1 509,30
118	131201201R00 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	31,43200	621,00	19 519,27
119	162701105R00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	31,43200	273,00	8 580,94
120	162701109R00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	471,48000	20,00	9 429,60
121	171201211T00 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	47,14800	154,00	7 260,79
122	180402111R00 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	42,39000	15,00	635,85
123	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	93,89000	11,00	1 032,79
Celkem za: _22	001: Zemní práce				48 128,65

Díl: _23	003: Svislé konstrukce				
124	317121151R00 Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	1,00000	225,00	225,00
125	59321101R Překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	kus	1,00000	225,00	225,00

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.13
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	1	stavební	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: _23	003: Svislé konstrukce				450,00

Díl: _24		005: Komunikace				
126	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	38,70000	108,00	4 179,60
127	59245620R	Dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	7,75000	342,00	2 650,50
128	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	38,70000	178,00	6 888,60
Celkem za: _24	005: Komunikace					13 718,70

Díl: _25		008: Trubní vedení				
129	28611361	Koleno kanalizace plastové 150x45°	kus	3,00000	98,00	294,00
130	28611391	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem 150/125/45°	kus	2,00000	182,00	364,00
131	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	17,10000	325,00	5 557,50
132	877315211T00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu jednoosé DN 150	kus	3,00000	164,00	492,00
133	877315221T00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu dvouosé DN 150	kus	2,00000	276,00	552,00
134	899232111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	1,00000	1 334,00	1 334,00
135	X00801	Napojení na stávající kanalizaci v chodníku	kus	1,00000	872,00	872,00
Celkem za: _25	008: Trubní vedení					9 465,50

Díl: _26		009: Ostatní konstrukce a práce				
136	59217211	Obrubník betonový zahradní 100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	72,00000	58,00	4 176,00
137	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	72,00000	108,00	7 776,00
138	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,80000	2 257,00	6 319,60
139	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	1,00000	155,00	155,00
140	974031265R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 200 mm	m	1,50000	222,00	333,00
141	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,15100	247,00	37,30
142	979054441R00	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	38,70000	31,00	1 199,70
143	652340T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,12480	243,00	516,33
144	652434T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,37500	9,00	363,38
145	X00901	Poplatek za uložení na skládce - běžná suť tříděná	t	2,12500	358,00	760,75
Celkem za: _26	009: Ostatní konstrukce a práce					21 637,06

Díl: _27		099: Přesun hmot HSV				
146	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	21,01719	509,00	10 697,75
Celkem za: _27	099: Přesun hmot HSV					10 697,75

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.14
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	2	Topení	

Položkový rozpočet

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice
Rozpočet:	2	Topení

Projektant

Objednatel: OBEC VLČICE, 201 Vlčice-Vlčice, 54101; IČ: 00278441

Zhotovitel: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 56601; IČ: 25993046

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	680 619,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	680 619,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	680 619,00 CZK

Za objednatele: Havrdová Eva

Datum: 14.1.2015

Podpis:

Havrdová

Obec VLČICE
542 01 okr. Trutav

Za zhotovitele: Šmöger Pavel

Datum: 9.1.2015

Podpis:

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.15
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	2	Topení	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
_1	006: Úpravy povrchu	HSV	5 848,25
_10	735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	HSV	89 837,25
_11	784: Malby	HSV	1 800,00
_2	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV	2 720,00
_3	713: Izolace tepelné	HSV	4 780,00
_4	722: Vnitřní vodovod	HSV	4 973,50
_5	725: Zařizovací předměty	HSV	290,00
_6	731: Ústřední vytápění - kotelny	HSV	374 299,00
_7	732: Ústřední vytápění - strojovny	HSV	56 455,00
_8	733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	HSV	109 290,00
_9	734: Ústřední vytápění - armatury	HSV	30 326,00
			680 619,00

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.16
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	2	Topení	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: _1		006: Úpravy povrchu				
1	611403399R00	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou	m2	0,50000	302,50	151,25
2	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	5,00000	274,50	1 372,50
3	611425531R00	Omítka rýh š do 150 mm ve stropech MV štuková	m2	0,50000	1 189,00	594,50
4	612423531R00	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	5,00000	746,00	3 730,00
Celkem za: _1		006: Úpravy povrchu				5 848,25

Díl: _2		009: Ostatní konstrukce a práce				
5	977131119T00	Vrty přiklepovými vrtáky D 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	8,00000	340,00	2 720,00
Celkem za: _2		009: Ostatní konstrukce a práce				2 720,00

Díl: _3		713: Izolace tepelné				
6	X71301	Trubní izolační pouzdro z kamenné vlny, vnitřní průměr 27 mm, tl. 40 mm - opatřeno Al fólií., spojováno Al páskou, D+M	m	20,00000	172,00	3 440,00
7	X71302	Trubní izolační pouzdro z kamenné vlny, vnitřní průměr 21 mm, tl. 40 mm - opatřeno Al fólií., spojováno Al páskou, D+M	m	10,00000	134,00	1 340,00
Celkem za: _3		713: Izolace tepelné				4 780,00

Díl: _4		722: Vnitřní vodovod				
8	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	16,00000	80,50	1 288,00
9	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	10,00000	58,00	580,00
10	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10,00000	226,00	2 260,00
11	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,00000	113,00	113,00
12	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,00000	70,00	140,00
13	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	1,00000	64,50	64,50
14	722131912	Potrubí plastové vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubor	1,00000	258,00	258,00
15	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,00000	27,00	270,00
Celkem za: _4		722: Vnitřní vodovod				4 973,50

Díl: _5		725: Zařizovací předměty				
16	725811204	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 3/4	kus	1,00000	290,00	290,00
Celkem za: _5		725: Zařizovací předměty				290,00

Díl: _6		731: Ústřední vytápění - kotelný				
17	731249114	Montáž kotle ocelového teplovodního na tuhá paliva přes 23 do 29 kW	soubor	1,00000	4 088,00	4 088,00
18	X73114	Kombinovaný automatický kotel na pelety a obilí s řídicí jednotkou, jmenovitý výkon 24,0 kW, 437 kg., - zásobník paliva 295 l, účinnost 92,7 %. Rozměry š1164/h905/v1476, teplotná plocha kotle 2,84	kus	1,00000	137 926,00	137 926,00
19	X73115	zprovoznění kotle, zaučení obsluhy, D+M	soubor	1,00000	3 766,00	3 766,00

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.17
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	2	Topení	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
20	X73116 Pneumatický dopravník paliva s regulátorem, (hladinoznak, uzavírací klapka, mezizásobník 30l, víko,, - regulátor, pohon uzavírací klapky, ventilátor PDP, nasávací trubice, hadice 10 m, 4x spojka, D+M	soubor	1,00000	45 188,00	45 188,00
21	X73117 Oživení pneumatického dopravníku paliva s regulátorem, kabelové propojení PDP - dodávka výrobce	soubor	1,00000	1 614,00	1 614,00
22	X73118 zaučení pověřené osoby	soubor	1,00000	538,00	538,00
23	X73119 Kouřovod průměr 160 mm, D+M	m	2,00000	473,00	946,00
24	X73120 Třívrstvý nerezový komín 200/300 mm, ukončeno 0,6 nad rovinou střechy, D+M	m	11,00000	9 000,00	99 000,00
25	X73121 Revize spalinových cest - kouřovod DN160, komín 200/300, D+M	soubor	1,00000	1 399,00	1 399,00
26	X73123 Venkovní ocelový zásobník na peletky s užitným objemem 4,0 m3, D+M	soubor	1,00000	79 314,00	79 314,00
27	X73124 Odpojení jističů rušených el. akumulačních topidel ve stávajícím rozvaděči.	kus	16,00000	32,50	520,00
Celkem za: _6		731: Ústřední vytápění - kotelny			374 299,00

Díl: _7	732: Ústřední vytápění - strojovny				
28	732421463 Čerpadlo oběhové teplovodní mokrěběžné závitové DN 25 průtok do 3 m3/h s odvodušňovačem výtlak 4 m	soubor	2,00000	14 310,00	28 620,00
29	732331515 Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat B PN 0,3 o obsahu 50 litrů	soubor	1,00000	1 937,00	1 937,00
30	732331912 Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	1,00000	172,00	172,00
31	732331921 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,00000	366,00	366,00
32	732291915 Napuštění ohříváku a výměníku vodou obsahu do 1000 litrů	kus	1,00000	366,00	366,00
33	X73205 Ocelová akumulační nádrž o objemu 300 l, P max. 0,6 MPa, t max 80°C, D+M	kus	1,00000	10 114,00	10 114,00
34	X73207 Třícestný směšovací ventil DN25, kv=6,3, servopohon 0-10 V DC, D+M	kus	2,00000	4 949,00	9 898,00
35	X73208 MaR - B1 příložné čidlo (NTC 10 k ohm) , D+M	kus	1,00000	366,00	366,00
36	X73209 MaR - B4 jímkové čidlo (NTC 10 k ohm) , D+M	kus	1,00000	366,00	366,00
37	X73210 MaR - B41 jímkové čidlo (NTC 10 k ohm) , D+M	kus	1,00000	366,00	366,00
38	X73211 MaR - B9 Čidlo teploty venkovní, čidlo NTC 1 kOhm, -50 až 70°C, IP54 , D+M	kus	1,00000	656,00	656,00
39	X73212 MaR - H1 Bezdrátový pokojový termostat , D+M	kus	1,00000	3 228,00	3 228,00
Celkem za: _7		732: Ústřední vytápění - strojovny			56 455,00

Díl: _8	733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
40	733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	163,00000	226,00	36 838,00
41	733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	142,00000	243,00	34 506,00
42	733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	77,00000	280,00	21 560,00
43	733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	22,00000	344,00	7 568,00
44	652826T10 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	404,00000	6,50	2 626,00

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.18
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	2	Topení	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
45	X73302	Topná zkouška otopné soustavy	hod	24,00000	258,00	6 192,00
Celkem za: _8					733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	109 290,00

Díl: _9		734: Ústřední vytápění - armatury				
46	734211118	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický	kus	8,00000	213,00	1 704,00
47	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	33,00000	221,00	7 293,00
48	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	33,00000	344,00	11 352,00
49	734271144	Šoupátko závitové uzavírací G 3/4 PN 20 do 80°C	kus	1,00000	213,00	213,00
50	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,00000	161,00	644,00
51	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,00000	264,00	264,00
52	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,00000	362,00	3 620,00
53	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,00000	213,00	426,00
54	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,00000	796,00	796,00
55	734411133	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení délky 160 mm	kus	3,00000	258,00	774,00
56	X73403	Kulový kohout 3/4" se zajištěním s integrovaným vypouštěcím ventilem z EN, D+M	kus	1,00000	366,00	366,00
57	X73422	Manometr 0-6 bar1/2", průměr 80 mm, D+M	kus	3,00000	958,00	2 874,00
Celkem za: _9					734: Ústřední vytápění - armatury	30 326,00

Díl: _10		735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				
58	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	33,00000	57,00	1 881,00
59	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	49,50000	32,50	1 608,75
60	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	33,00000	22,50	742,50
61	735152177	Otopné těleso panelové deskové s pravým připojením, připojovací rozteč 50 mm, - hloubka/výška/délka, 47/600/1000 mm	kus	10,00000	2 052,00	20 520,00
62	735152273	Otopné těleso panelové deskové s pravým připojením, připojovací rozteč 50 mm, - hloubka/výška/délka, 63/600/600 mm	kus	2,00000	2 028,00	4 056,00
63	735152275	Otopné těleso panelové deskové s pravým připojením, připojovací rozteč 50 mm, - hloubka/výška/délka, 63/600/800 mm	kus	1,00000	2 248,00	2 248,00
64	735152277	Otopné těleso panelové deskové s pravým připojením, připojovací rozteč 50 mm, - hloubka/výška/délka, 63/600/1000 mm	kus	15,00000	2 464,00	36 960,00
65	735152477	Otopné těleso panelové deskové s pravým připojením, připojovací rozteč 50 mm, - hloubka/výška/délka, 66/600/1000 mm	kus	2,00000	3 089,00	6 178,00
66	735152576	Otopné těleso panelové deskové s pravým připojením, připojovací rozteč 50 mm, - hloubka/výška/délka, 100/600/900 mm	kus	1,00000	3 263,00	3 263,00
67	735152577	Otopné těleso panelové deskové s pravým připojením, připojovací rozteč 50 mm, - hloubka/výška/délka, 100/600/1000 mm	kus	2,00000	3 438,00	6 876,00
68	X73513	Demontáž a likvidace stávajících elektrických akumulacních topidel, 1,0/0,6/0,4 m	kus	16,00000	344,00	5 504,00
Celkem za: _10					735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	89 837,25

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.19
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	2	Topení	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _11	784: Malby				
69	784453611T00 Malby směsi tekuté hlinkové tónované dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	50,00000	36,00	1 800,00
Celkem za: _11	784: Malby				1 800,00

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.20
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	3	Elektroinstalace	

Položkový rozpočet

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice
Rozpočet:	3	Elektroinstalace

Projektant:

Objednatel: OBEC VLČICE, 201 Vlčice-Vlčice, 54101; IČ: 00278441

Zhotovitel: ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 56601; IČ: 25993046

Rozpis ceny:

		Celkem:
HSV		36 830,35
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		36 830,35

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	36 830,35 CZK

Za objednatele: Havrdová Eva

Datum: 11. 1. 2015

Podpis: *Havrdová*

Obec VLČICE
542 41 okr. Trutnov

Za zhotovitele: Šmöger Pavel

Datum: 9.1.2015

Podpis:

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.21
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	3	Elektroinstalace	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
_1	006: Úpravy povrchu	HSV	4 592,25
_2	046: Zemní práce pro montážní práce	HSV	5 437,00
_3	740: Silnoproud	HSV	26 801,10
			36 830,35

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.22
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	3	Elektroinstalace	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: _1 006: Úpravy povrchu						
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	4,50000	274,50	1 235,25
2	612423531R00	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	4,50000	746,00	3 357,00
Celkem za: _1 006: Úpravy povrchu					4 592,25	

Díl: _2 046: Zemní práce pro montážní práce						
3	460680592T00	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	70,00000	66,00	4 620,00
4	460680594T00	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	10,00000	81,70	817,00
Celkem za: _2 046: Zemní práce pro montážní práce					5 437,00	

Díl: _3 740: Silnoproud						
5	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	15,00000	10,20	153,00
6	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	5,00000	16,20	81,00
7	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	35,00000	45,40	1 589,00
8	34121550R	Kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm	m	70,00000	6,90	483,00
9	34121554R	Kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm	m	20,00000	11,40	228,00
10	34140825	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	10,00000	9,35	93,50
11	34140826	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	35,00000	10,55	369,25
12	34143806	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3G1 mm2	m	15,00000	10,05	150,75
13	34555103	Zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	1,00000	130,00	130,00
14	34571511R	Krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	1,00000	4,80	4,80
15	35822401R	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3 (doplnění ve stáv.rozvodnici)	kus	1,00000	489,00	489,00
16	742111100T00	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,00000	143,00	143,00
17	743412111T00	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	1,00000	20,50	20,50
18	744211111T00	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	45,00000	16,50	742,50
19	744441100T00	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	55,00000	24,50	1 347,50
20	744741110T00	Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 - JYTY, NCEY 2-19x1 mm umístěný pevně	m	105,00000	24,50	2 572,50
21	746211110T00	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	22,00000	13,10	288,20
22	746211130T00	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,00000	17,40	69,60
23	747161230T00	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,00000	62,00	62,00
24	747233250T00	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skřini	kus	1,00000	219,00	219,00
25	749111230T00	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg	kus	1,00000	174,00	174,00
26	X01	Rozvodnice RK 1 (cena dle specifikace v příloze)	kus	1,00000	8 235,00	8 235,00
27	X02	Kooperace prací	hod	8,00000	242,00	1 936,00
28	X03	Úprava podružné rozvodnice	hod	4,00000	242,00	968,00
29	X09	Spolupráce s revizním technikem	hod	6,00000	242,00	1 452,00

Stavba:	14/99	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	List č.23
Objekt:	1	Energetické úspory, ZŠ J. A. Komenského Vlčice	
Rozpočet:	3	Elektroinstalace	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
30 X10	Provedení revizních zkoušek (silové napájení kotelny) dle ČSN 33 1500, ČSN 33 20 00 - 6 ed.2	hod	16,00000	300,00	4 800,00
Celkem za: _3	740: Silnoproud				26 801,10