

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 57/2018/1060-18-000

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Milejovice
se sídlem: Milejovice 46, 387 01 Volyně
Statutární zástupce: Milan Vacek, starosta obce
IČ: 00667706
Bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.
Č. účtu: 224515679/0600
Telefonní kontakt: 724 181 629

a

Zhotovitel: Společnost ZNAKON +PROTOM –ČOV Milejovice
vedoucí společnosti: ZNAKON, a.s.
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
zápis v obchodním rejstříku u KS . soudu v Českých Budějovicích ze dne 19.11.1999 v odd.
B,vložce 1048
Statutární zástupce: Vladimír Kotrch, předseda představenstva
IČ: 26018055
DIČ: CZ 26018055
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Č. účtu: 430270000/2700
Telefonní spojení: 383 321 445
E-mail: info@znakon.cz

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou Zadávací dokumentace (Soupis prací a projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby) a nabídka Zhotovitele. Při pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom soupis prací a projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

„Kanalizace, vodovod, ČOV - Milejovice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 2 (celkem 23)

- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2.3. **Projekt bude podpořen dotačním programem Ministerstva zemědělství ČR.**

3. Povinnosti Zhotovitele

3.1. Oprávnění k podnikání

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení.

3.2. Povinnosti Zhotovitele

3.2.1. Zhotovitel umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu zemědělství ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

4. Povinnosti Objednatele

4.1. Povinnost zaplatit

Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

5. Rozsah předmětu smlouvy

5.1. Předmětem plnění díla je výstavba splaškové kanalizace, včetně umístění centrální ČOV s navrhovanou kapacitou 100 EO a stavba vodovodního přívaděče pro obec Milejovice.

Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby, soupisem prací a soupisem vedlejších a ostatních nákladů. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

5.2. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Dále je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.

6. Termíny plnění

6.1. Termín zahájení

- 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací je: **do 5 dnů od předání staveniště cca 09/2018**
- 6.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

6.2. Termín dokončení

- 6.2.1. Termín dokončení prací: **do 18 měsíců ode dne předání staveniště**
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy.
- 6.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodloužení Objednatele dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 6.2.4. Prodloužení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

6.3. Termín předání a převzetí díla

- 6.3.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.3.2. Závazek Zhotovitele definovaný touto Smlouvou zaniká jeho řádným a včasným splněním, tedy řádným a včasným splněním všech závazků Zhotovitele definovaných v článku 5 výše.

6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.5. Harmonogram postupu výstavby

- 6.5.1. Harmonogram předložený Zhotovitelem v nabídce je závazný po celou dobu výstavby a je možno jej měnit pouze s písemným souhlasem Objednatel.

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

7.1. Obsah ceny

- 7.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta **bez daně z přidané hodnoty (DPH)**. DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatel Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je závazný.
- 7.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.
- 7.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do 12/2020, a kurzovými rozdíly na realizaci stavby.

7.2. Cena díla

- 7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	28.692.569,42Kč
DPH 21 %	6.025.439,--Kč
Cena včetně DPH	34.718.008,42Kč

7.3. Doklady určující cenu

- 7.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se Soupisem prací, předloženým Objednatel. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

7.4. Podmínky pro změnu ceny

- 7.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 7.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

7.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 7.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 7.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 7.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku URS. Položky neuvedené v ceníku URS budou oceněny individuální kalkulací.
- 7.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- 7.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

8. Platební podmínky

8.1. Zálohy

- 8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

8.2. Postup plateb

- 8.2.1. Cena za dílo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě jednotlivých dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení ucelené části stavby (stavebního objektu).
- 8.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období se splatností 30 dnů od doručení Objednateli.
- 8.2.3. Fakturace bude probíhat na základě skutečného plnění po odsouhlasení TDS na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období předloženého Zhotovitelem. TDS se vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Objednatel nebo jeho zástupcem odsouhlasený soupis

skutečně provedených prací v daném období je nedílnou součástí faktury. Spolu s fakturou budou dále předány certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, související s položkami uvedenými v soupisu prací, a stavební deník za dané období.

8.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

8.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

8.3. Záruky

8.3.1. Záruka po dobu záruční lhůty - Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky ve výši 200 000,00 Kč na zajištění závazku po dobu záruční lhůty v délce nejméně 60 měsíců formou předložení bankovní záruky. Záruční listinu předá Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Bankovní záruka v odpovídající výši musí být platná po celou dobu záruční lhůty. Pokud během záruční doby Zhotovitel neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu je Objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí osobou a náklady na odstranění vady uhradit plněním z poskytnuté bankovní záruky. Odstranění vad třetí osobou v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy Zhotovitelem.

8.3.2. Záruka za jakost díla - Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.

8.4. Lhůty splatnosti

8.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.

8.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

8.5. Platby za vícepráce

8.5.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen, Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem.

8.5.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.

8.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

8.6.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- registrační číslo projektu a název projektu
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TDS

8.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

8.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

9. Majetkové sankce

9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 9.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 9.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 30.000,00 Kč za každý den prodlení.
- 9.1.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.
- 9.1.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.
- 9.1.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.
- 9.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný v určeném termínu.

9.2. Lhůta splatnosti sankcí

- 9.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
- 9.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

10. Staveniště

10.1. Předání a převzetí Staveniště

- 10.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do dvaceti dnů po obdržení souhlasného stanoviska poskytovatele dotace o finanční podpoře stavby / poskytovatel dotace, tj. Ministerstvo zemědělství ČR/ nebo pokud, se strany písemně nedohodnou jinak.
- 10.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor stavebníka písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 10.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 1 par. Převzetí dokumentace bude potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště.

10.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 10.2.1. Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 10.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 10.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

10.3. Vybudování zařízení staveniště

- 10.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady.
- 10.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 10.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 10.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

10.4. Užívání staveniště

- 10.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

- 10.4.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání staveniště.
- 10.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací**
- 10.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 10.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 10.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činnostmi Zhotovitele.
- 10.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 10.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi**
- 10.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
- 10.7. Vyklizení staveniště**
- 10.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 10.7.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepiší spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkově bude považován za nedodělek díla.

11. Stavební deník

11.1. Povinnost vést stavební deník

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 11.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 11.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 11.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby.
- 11.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve Stavebním deníku, má Objednatel.

11.2. Obsah stavebního deníku

- 11.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 11.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 11.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 11.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 11.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 11.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
- 11.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele
 - oprávnění zástupci Zhotovitele
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče
- 11.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 11.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 11.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 11.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
- 11.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 11.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 11.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 11.6. Změnové listy
- 11.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy veškerých změn díla.
- 11.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 11.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- 11.7. Kontrolní dny
- 11.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním.
- 11.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 11.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor stavebníka.
- 11.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 11.7.5. Technický dozor stavebníka pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

11.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

12. Provádění díla a bezpečnost práce

12.1. Pokyny Objednatele

- 12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 12.1.3. Zhotovitel stanovuje tímto stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě.

1. stavbyvedoucí František Peterka tel. 602/427 386

Zástupce Stanislav Brda tel. 602/240 175

Za BOZP Pavel Mráz tel. 733 396 357

Po dobu nepřítomnosti člena týmu jeho funkci přebírá ve smlouvě určený zástupce. Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.

12.1.4. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických

Za Objednatele Milan Vacek, tel. 724 181 629

Za TDS tel.

Za BOZP tel.

12.2. Použité materiály a výrobky

- 12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 12.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

12.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.

- 12.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích Objednatele.
- 12.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany (dále jen PO), hygieny práce a ekologie dle platných právních předpisů.
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.
- 12.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na pracovištích Objednatele. Zavazuje se včas písemně informovat Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).

- 12.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravná opatření.
- 12.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 12.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 12.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 12.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 12.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 12.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 12.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí**
- 12.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 12.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací**
- 12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 12.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 12.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních činností.
- 12.6. Kontrola provádění prací**
- 12.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TDS) a osoba pověřená výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 12.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen TDS a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.
- 12.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 12.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 12.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmto částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.
- 12.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím

nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

- 12.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.
- 12.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 12.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 12.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 12.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro výběr.
- 12.6.12. Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr Zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnutý do ceny díla uvedené v odst. 7.2. této smlouvy.
- 12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze prokázáním, že ke škodě nedošlo.
 - 12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Archeologické nálezy

- 13.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. Poddodavatelé

- 14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
 - 14.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 14.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

- 14.1.3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od splnění smlouvy seznam poddodavatelů, jimž za splnění objednávky uhradil více než 10 % z celkové ceny zakázky. V případě, že má Zhotovitel formu akciové společnosti, předloží také seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 14.1.4. Zhotovitel je povinen při změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací a dle § 51 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

15. Kontroly, zkoušky a revize

15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

16. Předání a převzetí díla

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.
- 16.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDS zápis (protokol).
- 16.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - specifikace předaných dokladů.
- 16.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 16.1.10. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.2. Vady a nedodělky

- 16.2.1. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů od dne předání a převzetí příslušné části díla.
- 16.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatelem vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí k tomu způsobitou osobu a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit.
- 16.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu

nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

- 16.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

16.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 16.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady viz výkaz výměr - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

- Dokumentaci skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 6 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů.
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- Stavební deník (případně deníky)
- Dokumentace změn a víceprací
- Podrobnou fotodokumentaci s popisky-2x na CD
- Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli
- Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení
- Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních
- Zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;
- Geodetické zaměření

- 16.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a schopnou předání.

- 16.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.4. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 16.4.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.

- 16.4.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ke dni předání a převzetí díla ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě na CD. Formáty digitální podoby dokumentace skutečného provedení budou totožné s formáty, ve kterých byla zpracována dokumentace pro realizaci stavby.

- 16.4.3. Dokumentaci skutečného provedení vypracuje Zhotovitel podle následujících zásad.

- Do projektové dokumentace pro provedení všech částí stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

16.5. Kolaudace (kolaudační souhlas)

- 16.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání Objednatelem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.

- 16.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

- 16.5.3. Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu.

- 16.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby.

17. Užívání díla

17.1. Předčasné užívání

- 17.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohoda o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

- 17.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.

- 17.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

17.2. Neoprávněné užívání

- 17.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.

- 17.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvázet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

- 17.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

18. Záruka za jakost díla

18.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla.

- 18.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

- 18.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- 18.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.

18.2. Délka záruční doby

- 18.2.1. Záruční lhůta se sjednává v délce **60 měsíců** a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

- 18.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

18.3. Způsob uplatnění reklamace

- 18.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- 18.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěn
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

- 18.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

18.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady (y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady (y) odstraní.
- 18.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatel (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruk za zásah Zhotovitele.
- 18.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 18.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

18.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.
- 18.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.
- 18.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

19.1. Vlastnictví díla

- 19.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2. Nebezpečí škody na díle

- 19.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatel.

20. Pojištění díla

20.1. Pojištění Zhotovitele

- 20.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 20.1.2. Zhotovitel předloží ke dni podpisu této Smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

20.2. Pojištění díla a jiná pojištění

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 20.2.2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:
- pojištění osob proti úrazu
 - pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.



20.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

- 20.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 20.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 20.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21. Vyšší moc

21.1. Definice vyšší moci.

- 21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

- 21.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22. Změna smlouvy

22.1. Forma změny smlouvy

- 22.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 22.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 22.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 22.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

23. Odstoupení od smlouvy

- 23.1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu Objednatele, či neposkytnutí dotace. Důvodem odstoupení od již uzavřené smlouvy ze strany Objednatele po předání staveniště mohou být důvody vyplývající ze zákona a zastavení, přerušení, pozdržení či neposkytnutí finančních prostředků Objednateli související s financováním z prostředků rozpočtu MZE nebo rozpočtu Objednatele. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- 23.2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující.
- 23.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 23.4. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 23.5. V případě plnění Zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 23.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,

- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele,
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

23.7. Způsob odstoupení od smlouvy

- 23.7.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.7.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 23.7.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.


23.8. Důsledek odstoupení od smlouvy

- 23.8.1. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 23.8.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 23.8.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - f) Při důvodném odstoupení od smlouvy zapříčiněné Zhotovitelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady (např. právní služby, náklady na ostrahu rozestavěné stavby, na zabezpečení stavby proti znehodnocení, proti povětrnostním vlivům, případnou úhradu zvýšených nákladů úroků z úvěru, opakování výběrového řízení, ušlý zisk apod.), jemu vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z uzavřené ceny díla.

24. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 24.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 24.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem je Krajský soud v Českých Budějovicích, v případě právního nástupce Objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti Objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

25. Další ujednání



„Kanalizace, vodovod, ČOV - Milejovice“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Strana 17 (celkem 23)

- 25.1. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 25.2. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 25.3. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z fondu EU a v rámci realizace budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace /např. způsob a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost apod./.
- 25.4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předmětném případě po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, tedy minimálně do konce roku 2027.
- 25.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro Objednatele a ve dvou výtiscích pro Zhotovitele.

Realizace akce je podmíněna úspěšným získáním dotace z Ministerstva zemědělství ČR.

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Milejovice usnesením č. ____ ze dne __. __. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Milejovice dne 31. 8. 2018

V Sousedovicích, dne

OBEC MILEJOVICE

Milejovice 46
387 01 Volyně
IČ: 00667706

www.milejovice.cz
e-mail: obec@milejovice.cz
datová schránka: a58amxx
telefon: 380 120 520

Milan Vacek, starosta obce

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445 / Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048/20

za společnost ZNAKON
Vladimír Kotrch

za společnost PROTOM Strakonice, s.r.o.
Miroslav Procházka

(14) STAVEBNÍ A DOKUMENTAČNÍ SPOLEČNOST
PROTOM
STRAKONICE
Písecký 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252, Tel: 383 313 920

Příloha: položkový rozpočet, harmonogram

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Kanalizace a ČOV Milejovice

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ZNAKON a.s.

Sousedovice 44

386 01 Sousedovice

IČO: 260 18 055

DIČ: CZ26018055

Rozpis ceny

Celkem

HSV			15 396 035,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 396 035,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 396 035,42 CZK
Základní DPH	21 %	3 233 167,00 CZK

Zaokrouhlení -0,42 CZK

Cena celkem s DPH 18 629 202,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

OBEC MILEJOVICE

Milejovice 46

387 01 Volyně

IČ: 00667706

www.milejovice.cz

e-mail: obec@milejovice.cz

telefon: 380 120 520

Za objednatele

VLADIMÍR KOTRCH
předseda představenstva
ZNAKON, a.s.

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO 01 - Splašková kanalizace	0	13 036 832	2 737 735	15 774 567	85
1	Splašková kanalizace	0	13 036 832	2 737 735	15 774 567	85
02	SO 02 - ČOV	0	935 800	196 518	1 132 318	6
1	ČOV	0	935 800	196 518	1 132 318	6
02.1	PS 02.1 - Technologie ČOV	0	808 707	169 828	978 535	5
1	Technologie ČOV	0	808 707	169 828	978 535	5
03.1	SO 03.1 - Přípojky - uznatelné náklady	0	160 582	33 722	194 304	1
1	Přípojky - uznatelné	0	160 582	33 722	194 304	1
.2	SO 03.2 - Přípojky - neuznatelné náklady	0	454 114	95 364	549 478	3
1	Přípojky - neuznatelné	0	454 114	95 364	549 478	3
Celkem za stavbu		0	15 396 035	3 233 167	18 629 203	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	001: Zemní práce	HSV			7 007 975,07	46
_10	001: Zemní práce	HSV			148 258,57	1
_11	002: Základy	HSV			55 242,16	0
_12	003: Svislé konstrukce	HSV			108 613,50	1
_13	004: Vodorovné konstrukce	HSV			17 660,50	0
_14	005: Komunikace	HSV			27 892,53	0
_15	008: Trubní vedení	HSV			58 908,00	0
_16	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV			422 471,68	3
_17	099: Přesun hmot HSV	HSV			2 221,13	0
_18	711: Izolace proti vodě	HSV			34 109,94	0
_19	P740-01: Elektropřípojka	HSV			29 469,00	0
_2	002: Základy	HSV			48 285,24	0
_20	V09: Ostatní náklady	HSV			6 243,00	0
_21	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			7 616,00	0

2	001: Zemní práce	HSV			373 046,84	2
_23	004: Vodorovné konstrukce	HSV			52 423,80	0
_24	008: Trubní vedení	HSV			141 000,00	1
_25	099: Přesun hmot HSV	HSV			45 429,80	0
_26	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			2 796,00	0
_3	004: Vodorovné konstrukce	HSV			257 239,13	2
_5	008: Trubní vedení	HSV			4 123 930,00	27
_6	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV			443 150,00	3
_7	099: Přesun hmot HSV	HSV			858 306,53	6
_8	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			206 180,00	1
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			91 766,00	1
5	Komunikace	HSV			17 094,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			808 707,00	5
Cena celkem					15 396 035,42	100

Položkový rozpočet

S:	Kanalizace a ČOV Milejovice	
O:	01	SO 01 - Splašková kanalizace
R:	1	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		001: Zemní práce				7 007 975,07	
1	00572480R	Osivo směs jetelotravní	kg	15,86250	105,00	1 665,56	RTS 17/ I
2	113107224R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	2 061,00000	72,00	148 392,00	RTS 17/ I
3	113107243R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 150 mm	m2	2 061,00000	65,00	133 965,00	RTS 17/ I

(40+18+25+15+38+12+45+50+50+50+50+40+18+20+19+45+30+18+20+30+27+15+20+23+20+19+40+31+18+51+23+30+15+24+40+15+18+13+22+33+15)*1,8 :

4	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	290,00000	64,00	18 560,00	RTS 17/ I
5	115101301R00	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	35,00000	44,00	1 540,00	RTS 17/ I
6	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	398,00000	320,00	127 360,00	RTS 17/ I
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	754,00000	227,00	171 158,00	RTS 17/ I
8	119002121	Pomocně konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou I do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	45,00000	229,00	10 305,00	RTS 17/ I
9	119002122	Pomocně konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou I do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	45,00000	114,00	5 130,00	RTS 17/ I
10	119003111	Pomocně konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 m zřízení	m	525,00000	117,00	61 425,00	RTS 17/ I
11	119003112	Pomocně konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou výšky do 1,1 m odstranění	m	525,00000	23,00	12 075,00	RTS 17/ I
12	119003131	Pomocně konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky	m	3 700,00000	21,00	77 700,00	RTS 17/ I
13	119003132	Pomocně konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění	m	3 700,00000	14,00	51 800,00	RTS 17/ I
14	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	158,62000	68,00	10 786,16	RTS 17/ I
15	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1 259,00000	421,00	530 039,00	RTS 17/ I

Křížení vedení stok :

1259 :

1259

1259

16	131201112R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	298,00000	154,00	45 892,00	RTS 17/ I
17	131201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	298,00000	15,00	4 470,00	RTS 17/ I
18	132201213R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	4 177,75700	194,00	810 484,86	RTS 17/ I

Stoka A :

(14*1,6*1,1)+(43*1,65*1,1)+(40*1,7*1,1)+(45*2,23*1,1)+(50*2,15*1,1)+(27*2,1*1,1)+(50*2,75*1,1)+(40*2,15*1,1)+(18*2,8*1,1)+(25*2,8*1,1)+(15*2,4*1,1)+(38*2,15*1,1)+(12*2,54*1,1)+(45*2,16*1,1)+(50*2,54*1,1)+(50*1,75*1,1)+(50*1,5*1,1)+(50*1,6*1,1)+(40*1,5*1,1 :

Stoka A1 :

30*1,1*2,71 :

Stoka A2 :

160*0,5*2,59 :

25

Položkový rozpočet

S:	Kanalizace a ČOV Milejovice	
O:	01	SO 01 - Splašková kanalizace
R:	1	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Stoka B :

(23*2,2*1,1)+(45*1,6*1,1)+(30*2,2*1,1)+(23*2,5*1,1)+(16*2,54*1,1)+(26*2,16*1,1)+(19*2,12*1,1)+(45*1,50*1,1)+(30*2,15*1,1)+(18*2,13*1,1) :

Stoka B1 :

65*1,65*1,1 :

Stoka B2 :

40*2,18*1,1 :

Stoka C :

Stoka C1 :

(20*3,21*1,1)+(20*2,12*1,1)+(30*2,12*1,1)+(27*2,05*1,1)+(15*2,1*1,1)+(20*2,1*1,1)+(23*2,35*1,1)+(20*1,8)+(19*2,16*1,1)+(40*2,11*1,1)+(31*2,25*1,1) :

15*2,12*1,1 :

Stoka C2 :

60*2,05*1,1 :

Stoka C3 :

55*3,25*1,1 :

Stoka D :

(18*2,35*1,1)+(30*2,54*1,1)+(19*2,15*1,1)+(19*2,36*1,1)+(12*2,58*1,1)+(51*1,8*1,1) :

Stoka D1 :

15*1,95*1,1 :

4177,757

4177,757

19	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4 177,75700	13,00	54 310,84	RTS 17/ I
20	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	652,19000	432,00	281 746,08	RTS 17/ I

(25+32+25+16+15+6+23+9+8+12+12+36+25+41+32+14+12+26+18+19+21+45+12+36+19)*1,1*1,1 :

652,19

652,19

21	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	652,19000	25,00	16 304,75	RTS 17/ I
22	132301212R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	1 195,84100	319,00	381 473,28	RTS 17/ I

Stoka A :

(14*0,2*1,1)+(43*0,35*1,1)+(40*0,21*1,1)+(45*0,35*1,1)+(50*0,15*1,1)+(27*0,36*1,1)+(50*0,41*1,1)+(40*0,38*1,1)+(18*0,29*1,1)+(25*0,39*1,1)+(15*0,41*1,1)+(38*0,29*1,1)+(12*0,24*1,1)+(45*0,33*1,1)+(50*0,35*1,1)+(50*0,35*1,1)+(50*0,46*1,1)+(50*0,41*1,1)+(40* :

Stoka A2 :

160*1,62*2,59 :

Stoka B :

(23*0,32*1,1)+(45*0,24*1,1)+(30*0,29*1,1)+(23*0,14*1,1)+(16*0,21*1,1)+(26*0,16*1,1)+(19*0,39*1,1)+(45*0,25*1,1)+(30*0,24*1,1)+(18*0,16*1,1) :

Stoka B1 :

65*0,43*1,1 :

Stoka C :

Položkový rozpočet

S:		Kanalizace a ČOV Milejovice
O:	01	SO 01 - Splašková kanalizace
R:	1	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

(20*0,27*1,1)+(20*0,18*1,1)+(30*0,21*1,1)+(27*0,12*1,1)+
(15*0,24*1,1)+(20*0,16*1,1)+(23*0,22*1,1)+(20*0,21*1,1)+
(19*0,32*1,1)+(40*0,36*1,1)+(31*0,21*1,1):

Stoka C1 :

15*0,18*1,1 :

Stoka C2 :

60*0,29*1,1 :

Stoka D :

(18*0,32*1,1)+(30*0,26*1,1)+(19*0,21*1,1)+(19*0,21*1,1)+
(12*0,21*1,1)+(51*0,35*1,1) :

Stoka D1 :

15*0,95*1,1 :

1195,841

1195,84

23	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1 195,84100	30,00	35 875,23	RTS 17/ I
24	132401201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	413,39080	1 560,00	644 889,65	RTS 17/ I

Stoka A :

(8*0,1*1,1)+(43*0,15*1,1)+(40*0,21*1,1)+(45*0,15*1,1)+(5
0*0,15*1,1)+(27*0,11*1,1)+(50*0,41*1,1)+(40*0,18*1,1)+(1
8*0,19*1,1)+(25*0,25*1,1)+(15*0,31*1,1)+(50*0,11*1,1)+(4
0*0,16*1,1)+(20*0,31*1,1) :

Stoka A2 :

160*0,36*2,59 :

Stoka B :

(21*0,25*1,1)+(23*0,21*1,1)+(16*0,19*1,1)+(26*0,25*1,1)+
(19*0,29*1,1)+(45*0,15*1,1)+(30*0,26*1,1)+(18*0,18*1,1) :

Stoka B1 :

65*0,3*1,1 :

Stoka C :

(20*0,25*1,1)+(15*0,26*1,1)+(20*0,21*1,1)+(23*0,28*1,1)+
(20*0,11*1,1)+(19*0,232*1,1)+(40*0,31*1,1)+(31*0,28*1,1)
:

Stoka C1 :

15*0,1*1,1 :

Stoka C2 :

60*0,25*1,1 :

Stoka D :

(18*0,18*1,1)+(30*0,29*1,1)+(19*0,22*1,1)+(19*0,19*1,1)+
(12*0,11*1,1) :

413,3908

413,39

25	138401101R00	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	301,13600	1 652,00	497 476,67	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-----------

Části stok A,B,C,D :

(23+18+21+42+36+25+41+18+23+18+31+19+15+32+16+
35+21+25+13)*0,58*1,1 :

301,136

301,14

26	141721117	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 mm v hornině tř 1 až 4	m	9,00000	8 365,00	75 285,00	RTS 17/ I
27	141721119	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř 1 až 4	m	22,00000	9 621,00	211 662,00	RTS 17/ I
28	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 385,00000	61,00	145 485,00	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	Kanalizace a ČOV Milejovice	
O: 01	SO 01 - Splašková kanalizace	
R: 1	Splašková kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1325*1,8 :					
		2385		2385			
29	151101102R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 837,50000	165,00	303 187,50	RTS 17/ I
		525*3,5 :					
		1837,5		1837,5			
30	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 385,00000	11,00	26 235,00	RTS 17/ I
31	151101112R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 837,50000	96,00	176 400,00	RTS 17/ I
32	162501102R00	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 858,41000	43,00	79 911,63	RTS 17/ I
33	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3 833,41000	42,00	161 003,22	RTS 17/ I
		Nakládka pro odvoz, nakládka na deponii :					
		1858,41+1975 :					
		3833,41		3833,41			
34	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 858,41000	16,00	29 734,56	RTS 17/ I
35	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3 951,10000	88,00	347 696,80	RTS 17/ I
		1,8*1845*1,1 :					
		298 :					
		3951,1		3951,1			
36	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	924,37452	195,00	180 253,03	RTS 17/ I
		1845*0,5*1,1 :					
		Odečet potrubí :					
		-3,14*1845*0,0156 :					
		924,37452		924,37			
37	181301112R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 057,50000	8,00	8 460,00	RTS 17/ I
38	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 057,50000	9,00	9 517,50	RTS 17/ I
39	003	Poplatek za skládku	m3	1 858,41000	375,00	696 903,75	RTS 17/ I
40	162401101R00	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - doprava z deponie	m3	1 975,00000	36,00	71 100,00	RTS 17/ I
41	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	555,00000	293,00	162 615,00	RTS 17/ I
42	58337303	Štěrkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	1 054,50000	178,00	187 701,00	RTS 17/ I
Díl: 2		002: Základy				48 285,24	
43	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	211,00000	117,00	24 687,00	RTS 17/ I
44	214500111R00	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopiskem v do 300 mm	m	211,00000	60,00	12 660,00	RTS 17/ I
45	58343935	Kamenivo drcené hrubé (Výkleky) frakce 16-32	t	37,98000	288,00	10 938,24	RTS 17/ I
Díl: 3		004: Vodorovné konstrukce				257 239,13	
46	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	304,42500	845,00	257 239,13	RTS 17/ I
		1845*0,15*1,1 :					
		304,425		304,43			
Díl: 5		008: Trubní vedení				4 123 930,00	
47	59224029	Dno betonové šachtové	kus	57,00000	5 918,00	337 326,00	RTS 17/ I
48	59224135R	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm	kus	61,00000	236,00	14 396,00	RTS 17/ I
49	59224136R	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm	kus	85,00000	236,00	20 060,00	RTS 17/ I

28

Položkový rozpočet

S:	Kanalizace a ČOV Milejovice	
O: 01	SO 01 - Splašková kanalizace	
R: 1	Splašková kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
50	59224312	Konus šachetní betonový	kus	57,00000	2 109,00	120 213,00	RTS 17/ I
51	59224660	Poklop šachtový	kus	57,00000	5 026,00	286 482,00	RTS 17/ I
52	59225336	Skruž betonová studňová kruhová TBS-Q.1 100/100 D100x100x9 cm	kus	57,00000	2 076,00	118 332,00	RTS 17/ I
53	59225341R	Skruž betonová studňová kruhová TBS-Q.1 100/50 D100x50x9 cm	kus	64,00000	1 215,00	77 760,00	RTS 17/ I
54	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	19,00000	59,00	1 121,00	RTS 17/ I
55	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	1 850,00000	124,00	229 400,00	RTS 17/ I
56	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	36,00000	398,00	14 328,00	RTS 17/ I
57	892381111R00	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250	m	1 850,00000	28,00	51 800,00	RTS 17/ I
58	892383121	Proplach kanalizačního potrubí DN 250	m	1 850,00000	65,00	120 250,00	RTS 17/ I
59	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	57,00000	12 222,00	696 654,00	RTS 17/ I
60	896211111R00	Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	11,00000	28 752,00	316 272,00	RTS 17/ I
61	899102111R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	57,00000	613,00	34 941,00	RTS 17/ I
62	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	138,00000	2 704,00	373 152,00	RTS 17/ I
63	XAP1	Potrubí rPe pr.50mm	m	19,00000	73,00	1 387,00	RTS 17/ I
64	XAP4	KG trubka 250 SN8	m	1 850,00000	587,00	1 085 950,00	RTS 17/ I
65	XAP5	KG odbočka 250/150	kus	36,00000	487,00	17 532,00	RTS 17/ I
66	XAP6	Napojení potrubí do revizních šachet	kus	57,00000	1 868,00	106 476,00	RTS 17/ I
67	XAP7	Napojení potrubí na spádišťové šachty	kus	11,00000	1 868,00	20 548,00	RTS 17/ I
68	XAP8	Výstražná folie hnědá s nápisem KANALIZACE	m	1 850,00000	16,00	29 600,00	RTS 17/ I
69	XAP9	Kamerové zkoušky vč. záznamu na CD	m	1 850,00000	27,00	49 950,00	RTS 17/ I
Díl: 6		009: Ostatní konstrukce a práce				443 150,00	
70	12514471	Oprava, případně doplnění stávajícího dopravního značení	kus	25,00000	2 437,00	60 925,00	RTS 17/ I
71	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	325,00000	7,00	2 275,00	RTS 17/ I
72	919122131	Těsnění spár zálivkou za tepla	m	1 358,00000	53,00	71 974,00	RTS 17/ I
73	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	1 358,00000	120,00	162 960,00	RTS 17/ I
74	921441	Mobilní přejezdy pro osobní dopravu	kus	15,00000	5 506,00	82 590,00	RTS 17/ I
75	92514	Statické zajištění nemovitostí podél výkopu.	soubor	1,00000	62 426,00	62 426,00	RTS 17/ I
Díl: 7		099: Přesun hmot HSV				858 306,53	
76	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1 805,43600	56,00	101 104,42	RTS 17/ I
77	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	18 054,36000	7,00	126 380,52	RTS 17/ I
78	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1 805,43600	31,00	55 968,52	RTS 17/ I
79	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 805,43600	11,00	19 859,80	RTS 17/ I
80	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	651,27600	315,00	205 151,94	RTS 17/ I
81	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 154,16000	147,00	169 661,52	RTS 17/ I
82	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3 373,07800	13,00	43 850,01	RTS 17/ I
83	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 349,80000	101,00	136 329,80	RTS 17/ I

20

Položkový rozpočet

S:	Kanalizace a ČOV Milejovice	
O:	01	SO 01 - Splašková kanalizace
R:	1	Splašková kanalizace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství *	cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Díl: _8		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				206 180,00	
84	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,00000	124 852,00	124 852,00	RTS 17/ I
85	010001110	Opatření pro bezpečnost a plynulost provozu, dopravně informativní opatření	soubor	1,00000	81 328,00	81 328,00	RTS 17/ I
Díl: 9		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				91 766,00	
86	005121R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	91 766,00	91 766,00	RTS 17/ I

1

1

Celkem	13 036 831,97
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Kanalizace a ČOV Milejovice	
O: 02	SO 02 - ČOV	
R: 1	ČOV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 10		001: Zemní práce					
						148 258,57	
1	00572480R	Osivo směs jetelotravní	kg	36,00000	105,00	3 780,00	RTS 17/I
2	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,00000	64,00	5 120,00	RTS 17/I
3	115101301R00	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,00000	44,00	440,00	RTS 17/I
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	20,90000	42,00	877,80	RTS 17/I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,90000	16,00	334,40	RTS 17/I
6	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	141,87000	88,00	12 484,56	RTS 17/I
7	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	41,00000	195,00	7 995,00	RTS 17/I
8	181301112R00	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	487,00000	8,00	3 896,00	RTS 17/I
9	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	487,00000	9,00	4 383,00	RTS 17/I
10	131201112R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	125,20740	154,00	19 281,94	RTS 17/I
		8,6*3,45*4,22 :					
		125,2074		125,21			
11	131201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	125,20700	15,00	1 878,11	RTS 17/I
12	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	78,69882	88,00	6 925,50	RTS 17/I
		125,207-(5,58*2,68*3,11) :					
		78,698816		78,7			
13	132201212R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	203,77500	261,00	53 185,28	RTS 17/I
		95*1,1*1,95 :					
		203,775		203,78			
14	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	203,77500	13,00	2 649,08	RTS 17/I
15	162201152R00	Vodorovně přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	20,90000	41,00	856,90	RTS 17/I
16	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	487,00000	45,00	21 915,00	RTS 17/I
17	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	48,00000	47,00	2 256,00	RTS 17/I
Díl: 11		002: Základy					
						55 242,16	
18	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	123,00000	117,00	14 391,00	RTS 17/I
19	214500111R00	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkokopiskem v do 300 mm	m	123,00000	60,00	7 380,00	RTS 17/I
20	58343935	Kamenivo drcené hrubé (Výkleky) frakce 16-32	t	22,14000	288,00	6 376,32	RTS 17/I
21	273321117R00	Základové desky ze ŽB C 25/30	m3	4,38150	3 110,00	13 626,47	RTS 17/I
		3,45*6,35*0,2 :					
		4,3815		4,38			
22	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,38700	34 802,00	13 468,37	RTS 17/I
Díl: 12		003: Svislé konstrukce					
						108 613,50	
23	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	50,00000	88,00	4 400,00	RTS 17/I
24	31324774	Pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15 výška 180 cm	m	50,00000	105,00	5 250,00	RTS 17/I
25	338171113R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	24,00000	206,00	4 944,00	RTS 17/I

Položkový rozpočet

S:	Kanalizace a ČOV Milejovice	
O: 02	SO 02 - ČOV	
R: 1	ČOV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
26	55342252	Sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm	kus	24,00000	190,00	4 560,00	RTS 17/ I
27	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2 vč. dodávky vrat	kus	1,00000	7 211,00	7 211,00	RTS 17/ I
28	320101112R00	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností nad 1000 do 5000 kg	m3	51,43746	1 599,00	82 248,50	RTS 17/ I

(5,58*3,11*0,14)*2 :

(2,68*3,11)*2 :

(5,58*2,68)*2 :

51,43746

51,44

Díl: 13	004: Vodorovné konstrukce					17 660,50	
29	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	20,90000	845,00	17 660,50	RTS 17/ I
Díl: 14	005: Komunikace					27 892,53	
30	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	21,90750	131,00	2 869,88	RTS 17/ I

3,45*6,35 :

21,9075

21,91

31	564811111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	21,90700	36,00	788,65	RTS 17/ I
32	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	42,00000	131,00	5 502,00	RTS 17/ I
33	564861111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	42,00000	165,00	6 930,00	RTS 17/ I
34	577151123RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 101-200 m2	m2	42,00000	281,00	11 802,00	RTS 17/ I

Díl: 5	Komunikace					17 094,00	
35	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	42,00000	407,00	17 094,00	RTS 17/ I

Díl: 15	008: Trubní vedení					58 908,00	
36	871313121R00	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN10 z polypropylénu DN 150	m	95,00000	122,00	11 590,00	RTS 17/ I
37	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylénu DN 200	m	3,00000	109,00	327,00	RTS 17/ I
38	XAP2	KG trubka 150 UR2 korugovaná	m	95,00000	135,00	12 825,00	RTS 17/ I
39	XAP3	KG trubka 200 UR2 korugovaná	m	3,00000	339,00	1 017,00	RTS 17/ I
40	894812317	šachta DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru T vč. poklopu, nástavce, montáže	kus	1,00000	22 271,00	22 271,00	RTS 17/ I
41	XAP10	Výstražná folie hnědá s nápisem KANALIZACE	m	98,00000	16,00	1 568,00	RTS 17/ I
42	XAP11	Kamerové zkoušky vč. záznamu na CD	m	98,00000	27,00	2 646,00	RTS 17/ I
43	892351111R00	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	98,00000	20,00	1 960,00	RTS 17/ I
44	892353122	Proplach kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200	m	98,00000	48,00	4 704,00	RTS 17/ I

Díl: 16	009: Ostatní konstrukce a práce					422 471,68	
45	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,00000	319,00	8 613,00	RTS 17/ I
46	59217465R	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	27,00000	114,00	3 078,00	RTS 17/ I
47	935932415	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z litiny	m	3,70000	3 455,00	12 783,50	RTS 17/ I
48	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,43000	3 004,00	7 299,72	RTS 17/ I

27*0,3*0,3 :

2,43

2,43

49	812.3 - m.ch.3	Budovy vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod - Provozní objekt dle PD	m3 OP	34,49290	10 640,00	367 004,46	RTS 17/ I
oceněno dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2017 - zatřídění objektu 812.3 - materiálová charakteristika č.3 : 3,14*3,38*2,68				28,44338			
(3,14*3,38*1,14)/2				6,04952			
50	X9	Koncová šachta DN 1000 s poklopem	kus	1,00000	17 205,00	17 205,00	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	Kanalizace a ČOV Milejovice	
O: 02	SO 02 - ČOV	
R: 1	ČOV	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
51	X11	Výústní objekt	soubor	1,00000	6 488,00	6 488,00	RTS 17/ I
Díl: 17		099: Přesun hmot HSV				2 221,13	
52	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	170,85638	13,00	2 221,13	RTS 17/ I
Díl: 18		711: Izolace proti vodě				34 109,94	
53	711471051R00	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	21,90700	88,00	1 927,82	RTS 17/ I
54	711471052R00	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty položením textilního pásu s PE	m2	21,90700	116,00	2 541,21	RTS 17/ I
55	711472052R00	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty textilními pásy s PE	m2	50,87000	172,00	8 749,64	RTS 17/ I
56	28322081	Zemní izolační fólie ALKORPLAN 35034, tl. 1,5 mm, šířka 2,05 délka role 20 m	m2	86,36000	195,00	16 840,20	RTS 17/ I
57	69311063	Geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 200 cm	m2	80,04000	38,00	3 041,52	RTS 17/ I
58	998711201R00	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05000	331,00	1 009,55	RTS 17/ I
Díl: 19		P740-01: Elektropřípojka				29 469,00	
59	X6	Přívod elektro CYKY v chrániče DN 50	m	16,00000	1 099,00	17 584,00	RTS 17/ I
60	X7	Elektroměrový pilíř	kus	1,00000	11 885,00	11 885,00	RTS 17/ I
Díl: 20		V09: Ostatní náklady				6 243,00	
61	092104000	Náklady na zkušební provoz	Kč	1,00000	6 243,00	6 243,00	RTS 17/ I
Díl: 21		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				7 616,00	
62	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	7 616,00	7 616,00	RTS 17/ I

Celkem

935 800,01


Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Kanalizace a ČOV Milejovice	
O:	02.1	PS 02.1 - Technologie ČOV
R:	1	Technologie ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				808 707,00	
1	93-0001	D+M Prefabrikovaná betonová nádrž 5,58x2,68x3,11m s dvěma poklopy 2x1,28m a komínky (poklop DN0,68m) : 1	ks	1,00000	333 426,00	333 426,00	RTS 17/ I
2	93-0002	D+M Dmychadlo č.1 příkon 0,75kW, proud 1,98A, napětí 400V, Emise hluku 49, dodávané množství vzduchu 450l/min : 1	ks	1,00000	87 484,00	87 484,00	RTS 17/ I
3	93-0003	D+M Dmychadlo c.2 příkon 0,11kW, proud 0,63A, napětí 230V, Emise hluku 45, dodávané množství vzduchu 100l/min : 1	ks	1,00000	42 912,00	42 912,00	RTS 17/ I
4	93-0004	D+M čerpadla čerpací jímky příkon 1,1kW, proud 3A, napětí 400V, průtok 6m3/hod : 1	ks	1,00000	97 963,00	97 963,00	RTS 17/ I
5	93-0005	D+M Dávkovací čerpadlo příkon 0,015kW, proud 0,6A, napětí 230V, průtok 1l/hod : 1	ks	1,00000	27 539,00	27 539,00	RTS 17/ I
6	93-0006	D+M provzdušňovač KAD 320, 6x element : 1	ks	1,00000	45 018,00	45 018,00	RTS 17/ I
7	93-0007	D+M rozvaděč se sloupovým stojanem celkový instalovaný příkon 1,96kW, krytí IP 54/20 : 1	ks	1,00000	174 365,00	174 365,00	RTS 17/ I
Celkem						808 707,00	

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Kanalizace a ČOV Milejovice	
O:	03.1	SO 03.1 - Přípojky - uзнatelné náklady
R:	1	Přípojky - uзнatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 22		001: Zemní práce	96 992,18				
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	150,54000	261,00	39 290,94	RTS 17/ I
		579*0,26			150,54		
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	150,54000	13,00	1 957,02	RTS 17/ I
		579*0,26			150,54		
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	117,31200	61,00	7 156,03	RTS 17/ I
		451,2*0,26			117,312		
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	117,31200	11,00	1 290,43	RTS 17/ I
		451,2*0,26			117,312		
5	162501102	Vodorovně přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,16720	43,00	2 501,19	RTS 17/ I
		223,72*0,26			58,1672		
6	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	58,16720	42,00	2 443,02	RTS 17/ I
		223,72*0,26			58,1672		
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	58,16720	16,00	930,68	RTS 17/ I
		223,72*0,26			58,1672		
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	58,16720	88,00	5 118,71	RTS 17/ I
		223,72*0,26			58,1672		
9	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	43,01440	293,00	12 603,22	RTS 17/ I
		165,44*0,26			43,0144		
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,01440	195,00	8 387,81	RTS 17/ I
		165,44*0,26			43,0144		
11	58337303	Štěrkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	86,02880	178,00	15 313,13	RTS 17/ I
		330,88*0,26			86,0288		
Díl: 23		004: Vodorovné konstrukce	13 630,19				
12	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	16,13040	845,00	13 630,19	RTS 17/ I
		62,04*0,26			16,1304		
Díl: 24		008: Trubní vedení	36 750,00				
13	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150(přípojky pro RD)	m	98,00000	264,00	25 872,00	RTS 17/ I
		98			98		
14	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	98,00000	20,00	1 960,00	RTS 17/ I
		98			98		
15	892353122	Proplach kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200	m	98,00000	48,00	4 704,00	RTS 17/ I
		98			98		
16	XAP8	Výstražná folie hnědá s nápisem KANALIZACE	m	98,00000	16,00	1 568,00	RTS 17/ I
		98			98		
17	XAP9	Kamerové zkoušky vč. záznamu na CD	m	98,00000	27,00	2 646,00	RTS 17/ I
		98			98		
Díl: 25		099: Přesun hmot HSV	11 811,75				
18	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	116,94800	101,00	11 811,75	RTS 17/ I
		449,8*0,26			116,948		
Díl: 26		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 398,00				
19	07	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	1 398,00	1 398,00	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	Kanalizace a ČOV Milejovice	
O:	03.1	SO 03.1 - Přípojky - uznatelné náklady
R:	1	Přípojky - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
	Celkem					160 582,12	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Kanalizace a ČOV Milejovice	
O:	03.2	SO 03.2 - Přípojky - neuznatelné náklady
R:	1	Přípojky - neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 22		001: Zemní práce					
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	428,46000	261,00	111 828,06	RTS 17/ I
		579*0,74		428,46			
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	428,46000	13,00	5 569,98	RTS 17/ I
		579*0,74		428,46			
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	333,88800	61,00	20 367,17	RTS 17/ I
		451,2*0,74		333,888			
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	333,88800	11,00	3 672,77	RTS 17/ I
		451,2*0,74		333,888			
5	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	165,55280	43,00	7 118,77	RTS 17/ I
		223,72*0,74		165,5528			
6	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	165,55280	42,00	6 953,22	RTS 17/ I
		223,72*0,74		165,5528			
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	165,55280	16,00	2 648,84	RTS 17/ I
		223,72*0,74		165,5528			
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	165,55280	88,00	14 568,65	RTS 17/ I
		223,72*0,74		165,5528			
9	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	122,42560	293,00	35 870,70	RTS 17/ I
		165,44*0,74		122,4256			
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	122,42560	195,00	23 872,99	RTS 17/ I
		165,44*0,74		122,4256			
11	58337303	Štěrkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	244,85120	178,00	43 583,51	RTS 17/ I
		330,88*0,74		244,8512			
Díl: 23		004: Vodorovné konstrukce					
12	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	45,90960	845,00	38 793,61	RTS 17/ I
		62,04*0,74		45,9096			
Díl: 24		008: Trubní vedení					
13	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150(přípojky pro RD)	m	278,00000	264,00	73 392,00	RTS 17/ I
		278		278			
14	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	278,00000	20,00	5 560,00	RTS 17/ I
		278		278			
15	892353122	Proplach kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200	m	278,00000	48,00	13 344,00	RTS 17/ I
		278		278			
16	XAP8	Výstražná folie hnědá s nápisem KANALIZACE	m	278,00000	16,00	4 448,00	RTS 17/ I
		278		278			
17	XAP9	Kamerové zkoušky vč. záznamu na CD	m	278,00000	27,00	7 506,00	RTS 17/ I
		278		278			
Díl: 25		099: Přesun hmot HSV					
18	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	332,85200	101,00	33 618,05	RTS 17/ I
		449,8*0,74		332,852			
Díl: 26		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					
19	07	Zařízení staveníště	soubor	1,00000	1 398,00	1 398,00	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	Kanalizace a ČOV Milejovice	
O:	03.2	SO 03.2 - Přípojky - neuznatelné náklady
R:	1	Přípojky - neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Celkem						454 114,32	

Poznámky uchazeče k zadání

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Milejovice
 Objekt: 01 - vodovodní řady

JKSO:
 Místo: Milejovice

Objednatel:
 Obec Milejovice

Zhotovitel:
 ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice

Projektant:
 JM projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 26. 4. 2018

IČ:
 DIČ:

IČ: 26018055
 DIČ: CZ26018055

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu				13 247 839,00
Ostatní náklady				48 695,00
Cena bez DPH				13 296 534,00
DPH základní	21,00%	ze	13 296 534,00	2 792 272,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	16 088 806,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

OBEC MILEJOVICE

Milejovice 46
 387 01 Volyně
 IČ: 00667706
 www.milejovice.cz
 e-mail: obec@milejovice.cz
 datová schránka: a58amxx
 telefon: 380 120 540

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

VLADIMÍR KOTRCH
 předseda představenstva
 ZNAKON, a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod Milejovice

Objekt: 01 - vodovodní řady

Místo: Milejovice

Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Obec Milejovice

Projektant:

JM projekt s.r.o.

Zhotovitel: ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovic Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	13 247 839,00
HSV - Práce a dodávky HSV	12 880 829,00
1 - Zemní práce	3 795 155,00
4 - Vodorovné konstrukce	231 800,00
5 - Komunikace pozemní	4 253 127,00
8 - Trubní vedení	3 191 809,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	344 880,00
997 - Přesun sutě	1 064 058,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	367 010,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	367 010,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	48 695,00
Zařízení staveniště	1 249,00
Projektové práce	37 456,00
Územní vlivy	1 249,00
Provozní vlivy	1 249,00
Jiné VRN	1 249,00
Kompletační činnost	6 243,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 296 534,00

ROZPOČET

Stavba: Vodovod Milejovice

Objekt: 01 - vodovodní řady

Místo: Milejovice

Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: Obec Milejovice

Projektant: JM projekt s.r.o.

Zhotovitel: ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovic Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 247 839,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 880 829,00

1 - Zemní práce

3 795 155,00

1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 226,400	32,00	71 245,00
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 491,500	49,00	73 084,00
3	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 540,300	26,00	66 048,00
4	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 540,300	38,00	96 531,00
5	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 491,500	65,00	96 948,00
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	640,000	64,00	40 960,00
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	80,000	44,00	3 520,00
8	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokropávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	28,500	370,00	10 545,00
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	632,700	32,00	20 246,00
10	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	104,880	421,00	44 154,00
11	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	2 222,748	158,00	351 194,00
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2 222,748	13,00	28 896,00
13	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	1 481,832	243,00	360 085,00
14	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1 481,832	30,00	44 455,00
15	K	141721116	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	5,000	2 118,00	10 590,00
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	8 232,400	61,00	502 176,00
17	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	8 232,400	11,00	90 556,00
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 852,290	82,00	151 888,00
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 097,280	217,00	238 110,00
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 486,400	19,00	104 242,00
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 097,280	16,00	17 556,00
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 755,648	210,00	368 686,00
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 607,300	88,00	229 442,00
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	794,009	195,00	154 832,00
25	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	1 501,288	341,00	511 939,00
26	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 163,500	13,00	41 126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 330,000	17,00	56 610,00
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	99,900	95,00	9 491,00

4 - Vodorovné konstrukce

231 800,00

29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	274,320	845,00	231 800,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

5 - Komunikace pozemní

4 253 127,00

30	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 980,200	163,00	322 773,00
31	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	1 491,500	227,00	338 571,00
32	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	2 026,200	211,00	427 528,00
33	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	1 938,800	352,00	682 458,00
34	K	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	1 491,500	549,00	818 834,00
35	K	577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 491,500	312,00	465 348,00
36	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 491,500	266,00	396 739,00
37	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 938,800	294,00	570 007,00
38	K	919732211	Styčná spára napojení nového živického povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	2 874,000	66,00	189 684,00
39	K	573231111	Postřik živický spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	3 430,300	12,00	41 164,00
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	1,631	13,00	21,00

8 - Trubní vedení

3 191 809,00

41	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	3 048,000	115,00	350 520,00
42	M	28613601	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	m	3 093,720	335,00	1 036 396,00
43	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	15,000	648,00	9 720,00
44	M	504908000010	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80	KS	15,000	1 447,00	21 705,00
45	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	56,000	698,00	39 088,00
46	M	504910000016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 100	KS	1,000	2 884,00	2 884,00
47	M	855010008016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	KS	9,000	1 361,00	12 249,00
48	M	850010050016	TVAROVKA FF KUS 100/500	KS	1,000	2 992,00	2 992,00
49	M	40010011016	PŘÍRUBA S2000 100/110	KS	45,000	2 279,00	102 555,00
50	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	17,000	950,00	16 150,00
51	M	851010010016	TVAROVKA T KUS 100-100	KS	11,000	2 323,00	25 553,00
52	M	851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	KS	6,000	2 268,00	13 608,00
53	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	26,000	963,00	25 038,00
54	M	400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	KS	26,000	7 227,00	187 902,00
55	M	950110000003	ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	KS	26,000	1 511,00	39 286,00
56	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	59,000	616,00	36 344,00
57	M	268100100016	ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 2"-6/4"	KS	59,000	1 612,00	95 108,00
58	M	622103206416	TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-32	KS	59,000	308,00	18 172,00
59	M	960113018004	ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	KS	59,000	851,00	50 209,00
60	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	15,000	248,00	3 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	D49008015016	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	KS	15,000	20 573,00	308 595,00
62	K	891267211	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	685,00	685,00
63	M	K23010015016	HYDRANT DUO NADZ. OBJEZD. A2B 100/1,5 m	KS	1,000	46 055,00	46 055,00
64	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	59,000	941,00	55 519,00
65	M	527011000216	PAS NAVRT. HAWEX 110-2"	KS	59,000	807,00	47 613,00
66	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	85,000	392,00	33 320,00
67	M	175000000003	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KASI LOGO HAWLE HAWLE VODA	KS	26,000	663,00	17 238,00
68	M	165000000003	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ KASI LOGO HAWLE HAWLE VODA	KS	59,000	527,00	31 093,00
69	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	KS	85,000	175,00	14 875,00
70	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	15,000	754,00	11 310,00
71	M	195000000001	VÍČKO K POKLOPU K PODZEMNÍ HYDRANT HAWLE LITINA	KS	15,000	1 000,00	15 000,00
72	M	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT. POKLOP	KS	15,000	544,00	8 160,00
73	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	671,00	671,00
74	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm	kus	1,000	1 437,00	1 437,00
75	K	R8990001	Propojení potrubí ve stávající betonové šachtě	kom p	1,000	11 849,00	11 849,00
76	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	30,000	245,00	7 350,00
77	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	3 048,000	44,00	134 112,00
78	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	3 048,000	12,00	36 576,00
79	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	3 048,000	16,00	48 768,00
80	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	22,000	1 269,00	27 918,00
81	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	3 048,000	29,00	88 392,00
82	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 545,292	101,00	156 074,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

83	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	2 874,000	120,00	344 880,00
							344 880,00

997 - Přesun sutě

84	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 581,045	42,00	1 064 058,00
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	36 134,630	10,00	361 346,00
86	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového	t	1 279,129	315,00	402 926,00
87	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kameniva	t	1 301,916	147,00	191 382,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

88	K	VRN0001	Zařízení staveniště	kom	1,000	152 047,00	152 047,00
89	K	VRN0002	Vytýčení inženýrských sítí	kom	1,000	20 972,00	20 972,00
90	K	VRN0003	Dokumentace skutečného provedení	kom	1,000	31 458,00	31 458,00
91	K	VRN0004	Geodetické vytýčení a zaměření skutečného provedení	kom	1,000	99 617,00	99 617,00
92	K	VRN0005	Dočasné dopravní opatření	kom	1,000	62 916,00	62 916,00


367 010,00

367 010,00

VP - Vícepráce

K							0,00
K							0,00
K							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00



Harmonogram: 1060-18-000 Milejovice - Kanalizace, vodovod a ČOV

Text	18												2019												2020									
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
01.08.2018																																		
31.01.2020																																		
01.08.2018																																		
31.01.2020																																		
01.08.2018																																		
31.10.2019																																		


STANISLAV KOTRCH
 ředitel úřadu
 Městský úřad Milejovice
 Městský úřad Milejovice
 Městský úřad Milejovice



Držitel certifikátu
systému jakosti:

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN OHSAS 18001:2008