OBEC

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění na akci

„PLCHOV–Kanalizace a čistírna odpadních vod"

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

obec Plchov

sídlo: Plchov 64, 273 75 Třebíz
IČO: 00640573
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 27323141/0100
jednající prostřednictvím: Ing. Václav Mikulecký, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")

a

Společnost ALSTAP

sídlo: V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10
IČO: 29000238
DIČ: CZ699004936
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 158986
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 268743198/0300
jednající: Ing. Petr Vospěl, jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

uzavřeli mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „PLCHOV–Kanalizace a čistírna odpadních vod"

uzavřené dne 8.2.2018

I.

1. Smluvní strany se na základě uzavřeného změnového listu č.2 dohodly na změně rozsahu a provádění díla. Položky dotčené změnou jsou upřesněny ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku, jež doplňuje výkaz výměr, který byl přílohou č.1 výše citované smlouvy o dílo, resp. uzavřeného dodatku č.1.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že původní cena díla se mění a článek IV. Cena díla, odstavec 2. nově zní :

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH z původní smlouvy	19879679,00
změna ceny dle dodatku č.1	828631,00
Celková cena bez DPH dle dodatku č.1	20708310,00
změna ceny dle dodatku č.2	486275,00
Celková cena bez DPH dle dodatku č.2	21194585,00
DPH z celkové ceny	4450862,85
Celková cena včetně DPH	25645447,85

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Jakékoli změny a doplňky tohoto dodatku smlouvy je možné provést pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran, k platnosti a účinnosti tohtoto dodatku dohody je nezbytná písemná forma a podpis zástupců obou smluvních stran.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven nejméně ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží nejméně jedno vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a v plném rozsahu ho akceptují. Prohlašují dále, že dodatek smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že dodatek smlouvy neuzavírají v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení připojují zástupci obou smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: výkaz výměr

Schválil:

V Plchově dne: ~~5.9.2018~~ 19.XI.2018
Za objednatele:

OBEC PLCHOV
273 75 TŘEBÍZ
okres Kladno
tel.: 312 5[illegible] 536

.....
Ing. Václav Mikulecký, starosta obce

V Praze dne: 5.9.2018
Za zhotovitele:

ALSTAP s.r.o.
V Kopytech 972/12, 100 00 Praha 10
IČ: 290 00 238, DIČ: CZ699004936
tel.: +420 222 882 430

.....
Ing. Petr Vospěl, jednatel

		Výkaz výměr - Plchov Změnový list č.2				
		rozpočtové náklady celkem	**Kč**	**194 659,40**	194 659,40	**486 275,86**
		DPH - základní	**%**	**21,00**	486 275,86	**102 117,93**
		DPH - snížené	**%**	**15,00**	0,00	**0,00**
		celkem s DPH	**Kč**			***588 393,79***
číslo	***SO / Tř.***	***popis pracovní operace (materiálová položka)***	***mj***	***výměra***	***j cena***	***celkem***
1		**stavební práce**	**r**		**486 275,86**	
2		***technologie***	***p***		***318 863,00***	
3	V1	D+M Oválná dosazovací nádrž	kpl	1,00	149 592,00	149 592,00
4	V2	Montáž a el. instalace měrného Parshallova žlabu	kpl	1,00	66 295,00	66 295,00
5		Zahrnuje UZ snímač, vyhodnocovací jednotka s držákem a krytem, materiál a montáž, protokol úředního ověření průtokoměru. Nezahrnuje dodávku Parshallova žlabu				
6	V3	Kyslíková sonda s kontrolerem a příslušenstvím	kpl	1,00	61 811,00	61 811,00
7	V4	Instalace kyslíkové sondy	kpl	1,00	9 050,00	9 050,00
8		D+M Parschallův žlab s šachtou včetně zemních prací	kpl	1,00	32 115,00	32 115,00
9		***odpočty a přípočty***	***p***		***-129 609,16***	
10	0203	Dosazovací nádrž vestavěná do regenerace, průměr 2,2m, hloubka 3,0m, materiál nerez ocel, vč.středového válce DN500, přítokového potrubí s napojovacím hrdlem DN 200, sběrného odtokového potrubí vč.napojovacího hrdla DN200 a hrubé filtrace nečistot na odtoku	kpl.	-1,00	113 767,60	-113 767,60
11	781734111R	Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním mrazuvzdorným lepidlem do 50 ks/m2 vč.kotevního základního nátěru mrazuvdorné spárovací hmoty	m2	-30,34	372,00	-11 287,22
12	596231130	cihelné zdivo Klinker pásek obkladový Klinker Röben NFPS rozměr 24 x 7,1 x 1,4 cm NFPS 16 - červený hladký	kus	-1 456,42	10,10	-14 709,80
13	622 323 291,00	omítka vnější dvouvrstvá	m2	30,34	334,70	10 155,47
14		***prodloužení stoky A2-1***	***p***		***25 969,97***	
15	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	11,55	103,50	1 195,58
16	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	1,28	298,80	383,51
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,78	14,90	86,06
18	151301101	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	30,20	44,90	1 355,98
19	151301111	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	30,20	27,00	815,40
20	175151101	Obsypání potrubí strojně štěrkopískem	m3	3,80	171,70	652,62

		Výkaz výměr - Plchov Změnový list č.2				
		rozpočtové náklady celkem	**Kč**	**194 659,40**	194 659,40	**486 275,86**
		DPH - základní	**%**	**21,00**	486 275,86	**102 117,93**
		DPH - snížené	**%**	**15,00**	0,00	**0,00**
		celkem s DPH	**Kč**			***588 393,79***
číslo	***SO / Tř.***	***popis pracovní operace (materiálová položka)***	***mj***	***výměra***	***j cena***	***celkem***
21	583373310	štěrkopísek pro obsyp potrubí	t	7,22	33,30	240,49
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,43	80,00	594,37
23	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál (šotolina)	t	14,86	83,40	1 239,27
24	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,41	16,40	88,65
25	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	5,41	16,40	88,65
26	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	5,41	44,70	241,62
27	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každých dalších 1000 m přes 10000 m	m3	48,65	16,40	797,83
28	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,41	10,70	57,84
29	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,73	64,80	630,48
30	871360420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	7,55	62,40	471,12
31	286147271	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) SN12 vnitřní průměr 250mm, dl. 6m	kus	1,50	4 471,70	6 707,55
32	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,93	691,20	10 322,96
33		***zkrácení vedlejších gravitačních řadů***	*p*		***-6 816,55***	
34	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-5,47	103,50	-565,89
35	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-0,61	298,80	-181,52
36	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-0,91	14,90	-13,58
37	151301101	Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-16,20	44,90	-727,38
38	151301111	Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-16,20	27,00	-437,40

		Výkaz výměr - Plchov Změnový list č.2				
		rozpočtové náklady celkem	**Kč**	**194 659,40**	194 659,40	**486 275,86**
		DPH - základní	**%**	**21,00**	486 275,86	**102 117,93**
		DPH - snížené	**%**	**15,00**	0,00	**0,00**
		celkem s DPH	**Kč**			***588 393,79***
číslo	***SO / Tř.***	***popis pracovní operace (materiálová položka)***	***mj***	***výměra***	***j cena***	***celkem***
39	175151101	Obsypání potrubí strojně štěrkopískem	m3	-1,60	171,70	-274,56
40	583373310	štěrkopísek pro obsyp potrubí	t	-3,04	33,30	-101,17
41	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-4,02	80,00	-321,62
42	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál (šotolina)	t	-8,04	83,40	-670,58
43	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,05	16,40	-33,70
44	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	-2,05	16,40	-33,70
45	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-2,05	44,70	-91,85
46	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 za každých dalších 1000 m přes 10000 m	m3	-18,49	16,40	-303,28
47	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-2,05	10,70	-21,99
48	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-3,70	64,80	-239,66
49	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém PVC KG DN 150 vč.tvarovek - montáž a dodávka	m	-4,05	172,50	-698,63
50	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-3,04	691,20	-2 100,06
51		***prodloužení vedleších řadů tlakové kanalizace***	***p***		***277 868,61***	
52	8710000R2	Bezvýkopová technologie - vložení a montáž nového potrubí PE 40	m	172,92	1 575,90	272 504,63
53	286136820	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 40 x 3,7 mm	m	190,21	28,20	5 363,98

ZA TDI

ATIKING s.r.o.
Křeslická 2a/1532
Praha 10/, PSČ 100 00
IČO: 26464314