

MĚST S STRÁŽNÝ

IČ: 00250694

DIČ: 00250694

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2017**

který níže uvedeného dne uzavřeli:

**1.1. Objednatel:** Městys Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný  
zastoupený: Mgr. Jiřinou Kralikovou, starostkou obce  
IČO: 00250694  
DIČ: CZ00250694  
Tel.: +420 388 437 128  
Bank. spojení: K.B. a.s.  
Číslo účtu: 3446480217/0100

**1.2. Zhotovitel:** HMpro cz s.r.o.  
Sídlo: Černokostelecká 938/8, 100 00 Praha 10  
IČO: 24801224  
DIČ: CZ24801224  
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.  
Č. účtu: č. ú. 241758736/0300

**I.**

Smluvní strany konstatují, že dne 26. 10. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Stavební úpravy objektu čp. 38 Strážný“, a to v souladu s projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo.

Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že k jeho dokončení bude zapotřebí provést jednak změny díla, jednak další práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v předmětu díla tak, jak by stranami specifikován ve smlouvě o dílo.

Z uvedeného důvodu strany uzavírají ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. tento dodatek a mění původní smlouvu o dílo způsobem, popsáním v čl. II.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle smlouvy o dílo, popsáné v čl. I, nově rozšiřují o práce a dodávky, specifikované ve změnovém rozpočtu (změnový list), který je přílohou tohoto dodatku č. 1 a dále jej omezují o práce a dodávky, označené jako méněpráce v tomtéž změnovém rozpočtu (změnový list).

Smluvní strany se dále dohodly, že v souvislosti s rozšířením předmětu díla dle předchozího odstavce mění článek IV, bod 4. 2. smlouvy o dílo tak, že celková cena díla tam uvedená bude nadále činit celkovou částku 32.241.449,44 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na prováděné vícepráce a technologické lhůty nutné k jejich dokončení, jakož i s ohledem na skutečnost, že v důsledku provádění víceprací

bude dílo nutné provádět v době nepříznivých klimatických podmínek, mění v čl. III bodu 3 smlouvy o dílo údaj o termínu dokončení díla (vč. předání, převzetí) na 31. října 2019.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

### III.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

*Příloha č.1 – Změnový rozpočet – vzniklé vícepráce a náklady*

Ve Strážném dne: ..... 23. 8. 2013 .....

Zhotovitel

 HMpro cz s.r.o. ©  
kompletní obdávky staveb  
HMpro cz s.r.o. www.hmpro.cz  
Černokostelecká 938/8, Praha 10, 100 00  
IČO: 248 01 224, BIC: CZ24801224

.....  
HMpro cz s.r.o.  
Milan Hanakovič, jednatel

Za objednatele:

**MĚSTYS STRÁŽNÝ**  
 384 43 Strážný 23  
IČ 00250 694  
DIČ CZ00250 694  
mesmys@strazny.cz

.....  
Mgr. Jiřina Kraliková, starostka

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N2019-031  
Stavba: Strážný č.p. 38

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26. 6. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 750 070,88</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 750 070,88	787 514,88
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>4 537 585,76</b>
v CZK			

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N2019-031

Stavba: Strážný č.p. 38

Místo:

Datum: 26. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 750 070,88</b>	<b>4 537 585,76</b>
ZL01	Strážný č.p. 38-Venkovní úpravy v okolí	3 767 712,99	4 558 932,72
ZL02	Strážný č.p. 38-méněpráce	-580 199,56	-702 041,47
ZL03	Strážný č.p. 38- vícepráce vnitřní	562 557,45	680 694,51

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Strážný č.p. 38

Objekt:

ZL01 - Strážný č.p. 38-Venkovní úpravy v okolí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 767 712,99**

DPH základní  
snížená

Základ daně

3 767 712,99

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

791 219,73

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 558 932,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Strážný č.p. 38

Objekt: ZL01 - Strážný č.p. 38-Venkovní úpravy v okolí

Místo: Datum: 26. 6. 2019  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>3 767 712,99</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 578 498,09
1 - Zemní práce	1 192 246,63
2 - Zakládání	234 576,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	184 304,40
4 - Vodorovné konstrukce	38 700,00
5 - Komunikace pozemní	271 564,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 815,50
8 - Trubní vedení	162 273,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	203 855,58
997 - Přesun sutě	1 055 208,77
998 - Přesun hmot	215 952,29
PSV - Práce a dodávky PSV	9 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	9 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	179 414,90
VRN3 - Zařízení staveniště	179 414,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Strážný č.p. 38

Objekt:

ZL01 - Strážný č.p. 38-Venkovní úpravy v okolí

Místo:

Datum: 26. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**3 767 712,99**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**3 578 498,09**

D 1

Zemní práce

**1 192 246,63**

1	K	112201133	Odstranění pařezů D do 0,4 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	4 180,00	12 540,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	110,000	77,00	8 470,00
3	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	270,000	34,90	9 423,00
4	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	270,000	41,20	11 124,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	68,000	48,00	3 264,00
6	K	120951121	Bourání betonu prostého neprokládaného - komunikace (strojně)	m3	75,000	3 910,00	293 250,00
7	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	135,000	38,60	5 211,00
8	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	195,000	162,00	31 590,00
9	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	195,000	31,90	6 220,50
10	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	112,000	398,00	44 576,00
11	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,800	5 680,00	4 544,00
12	K	131333101	Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 4 při překopech inženýrských sítí	m3	23,000	1 690,00	38 870,00
13	K	131333109	Příplatek za lepivost, hloubení jam do 10 m3 ručně v horninách tř. 4 při překopech inženýrských sítí	m3	23,000	222,00	5 106,00
14	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	143,000	849,00	121 407,00
15	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	143,000	290,00	41 470,00
16	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	88,000	921,00	81 048,00
17	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	88,000	66,60	5 860,80
18	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	231,000	47,50	10 972,50
19	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	231,000	10,80	2 494,80
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	254,000	88,70	22 529,80
21	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	254,000	71,10	18 059,40
22	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	449,000	81,30	36 503,70
23	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	254,000	61,80	15 697,20
24	K	167101103	Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	449,000	124,00	55 676,00
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	898,000	14,00	12 572,00
26	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	154,000	144,00	22 176,00
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	295,000	76,00	22 420,00
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	154,000	402,00	61 908,00
29	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	277,200	372,00	103 118,40
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	390,000	18,20	7 098,00
31	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,850	90,90	531,77
32	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 270,000	10,00	12 700,00
33	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	580,000	46,80	27 144,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	520,400	33,40	17 381,36
35	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	390,000	48,80	19 032,00
36	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	390,000	0,66	257,40
D 2			Zakládání				234 576,50
37	K	21275221R01	Oprava stávajících tratí	kpl	1,000	28 400,00	28 400,00
38	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	37,300	3 450,00	128 685,00
39	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	28,000	609,00	17 052,00
40	K	279361321	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 11 373	t	1,650	36 630,00	60 439,50
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				184 304,40
41	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	8,200	573,00	4 698,60
42	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní	kus	63,000	215,00	13 545,00
43	K	345311611	Schodišťová podkladní deska z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,200	2 920,00	3 504,00
44	K	34817132R01	Montáž plotu	m	21,200	650,00	13 780,00
45	M	KBB.Z80Z00P2U300d	držák plotového pole pozink	kus	20,000	148,00	2 960,00
46	M	55342312	pole plotové kovové-pozink	kus	9,000	6 450,00	58 050,00
47	K	348262022	Plot z betonových bloků velikosti plochy do 0,04 m2 štípaných barevných zeď šířky do 200 mm jednořadá	m2	32,400	2 170,00	70 308,00
48	K	348262212	Plot z betonových bloků roh plotové zdi z bloků štípaných barevných	m	1,400	600,00	840,00
49	K	348262302	Plot z betonových bloků sloupek velikosti 200x400 mm plotové zdi z bloků štípaných barevných	m	8,000	600,00	4 800,00
50	K	348262402	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou štípanou barevnou	m	25,200	469,00	11 818,80
D 4			Vodorovné konstrukce				38 700,00
51	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	30,000	1 290,00	38 700,00
D 5			Komunikace pozemní				271 564,72
52	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	371,000	193,00	71 603,00
53	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	382,000	243,00	92 826,00
54	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	20,000	341,00	6 820,00
55	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	161,250	264,00	42 570,00
56	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní	m2	126,985	271,00	34 412,94
57	M	59245270	dlažba skladebná betonová 100x100x60mm barevná	m2	42,329	326,00	13 799,25
58	K	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B	m2	161,250	26,50	4 273,13
59	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	8,000	352,00	2 816,00
60	M	59245013	dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní	m2	8,400	291,00	2 444,40
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 815,50
61	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka -oprava omítky	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
62	K	637111113	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 200 mm s udusáním	m2	12,250	188,00	2 303,00
63	K	63712111R01	Okapový chodník - oblázky	m2	12,250	1 250,00	15 312,50
D 8			Trubní vedení				162 273,70
64	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	28,000	67,30	1 884,40
65	M	28611172	trubka kanalizační PVC DN 110	m	28,000	169,00	4 732,00
66	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	88,000	72,90	6 415,20
67	M	28611129	trubka kanalizační PVC DN 125	m	88,000	130,00	11 440,00
68	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	16,000	130,00	2 080,00
69	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160	m	16,000	327,00	5 232,00
70	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	12,000	137,00	1 644,00
71	M	28611167	trubka kanalizační PVC DN 200	m	12,000	346,00	4 152,00

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	24,000	174,00	4 176,00
73	M	28611349	koleno kanalizace PVC KG 110x15°	kus	12,000	47,00	564,00
74	M	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30°	kus	4,000	49,20	196,80
75	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,000	51,30	102,60
76	M	28611352	koleno kanalizace PVC KG 110x67°	kus	2,000	60,40	120,80
77	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	4,000	60,60	242,40
78	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	9,000	174,00	1 566,00
79	M	TPS.G125	lapač střešních splavenin - geiger	kus	9,000	1 630,00	14 670,00
80	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	13,000	189,00	2 457,00
81	M	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15°	kus	5,000	69,30	346,50
82	M	28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30°	kus	6,000	72,60	435,60
83	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	2,000	78,60	157,20
84	K	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	7,000	322,00	2 254,00
85	M	28611425	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87°	kus	7,000	191,00	1 337,00
86	K	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	2,000	322,00	644,00
87	M	28611389	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°	kus	2,000	172,00	344,00
88	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	1,000	207,00	207,00
89	M	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	1,000	123,00	123,00
90	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	1,000	374,00	374,00
91	M	28611430	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/110/87°	kus	1,000	434,00	434,00
92	K	877355231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200	kus	6,000	226,00	1 356,00
93	M	28611724	víčko kanalizace plastové KG DN 200	kus	6,000	129,00	774,00
94	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	12,000	415,00	4 980,00
95	M	OSM.224700	KGR redukce dlouhá DN 250/200 SN8	kus	1,000	517,00	517,00
96	M	OSM.225700	KGR redukce dlouhá DN 315/200 SN8	kus	1,000	1 096,00	1 096,00
97	M	PPL.KGR200150	Redukce kanalizační Pipelife KG DN200x125 PVC	kus	4,000	175,00	700,00
98	M	OSM.223700	KGR redukce dlouhá DN 200/160 SN8	kus	1,000	183,00	183,00
99	M	OSM.221700	KGR redukce dlouhá DN 125/110 SN8	kus	3,000	51,20	153,60
100	M	28611744	spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN 200	kus	1,000	251,00	251,00
101	M	28611738	spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN 110	kus	1,000	51,60	51,60
102	K	89441411R01	Osazení + snížení stávajících poklopů	kus	7,000	2 300,00	16 100,00
103	K	89441411R02	Oprava stávajících kanalizačních šachet	kus	7,000	2 880,00	20 160,00
104	K	89481124R01	M+D Revizní šachta z PVC	kus	2,000	16 710,00	33 420,00
105	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 030,00	2 060,00
106	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000	6 070,00	12 140,00

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	203 855,58			
107	K	89501211R	Propojení stávajících nefunkčních kanalizací	kpl	3,000	5 600,00	16 800,00
108	K	89501212R	Připojení Aco drain na kanalizaci KG	kpl	2,000	3 600,00	7 200,00
109	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,400	240,00	7 056,00
110	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	30,870	164,00	5 062,68
111	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,000	180,00	6 480,00
112	M	592175090	obrubník betonový 500x80x250mm	kus	72,000	59,00	4 248,00
113	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	72,000	146,00	10 512,00
114	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	72,000	81,00	5 832,00
115	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	11,500	402,00	4 623,00
116	M	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	11,500	950,00	10 925,00
117	M	ACO.405222	ACO Drain N100 - kombi stěna pro začátek/konec	kus	4,000	201,00	804,00
118	M	ACO.6314	ACO Drain N100 - C250, můstkový rošt 0,5m	kus	23,000	441,50	10 154,50
119	K	95290311R01	Vyčištění, vysátí a likvidace kalů - stávající jímka	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	21,600	2 930,00	63 288,00
121	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	6,080	1 170,00	7 113,60
122	K	962033121	Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu přes 1 m3	m3	5,320	2 440,00	12 980,80
123	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	8,000	347,00	2 776,00
D 997			Přesun sutě				1 055 208,77
124	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	415,316	657,00	272 862,61
125	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	386,716	512,00	197 998,59
126	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	773,432	199,00	153 912,97
127	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 667,900	9,00	87 011,10
128	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	178,940	525,00	93 943,50
129	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	59,400	2 200,00	130 680,00
130	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	220,000	540,00	118 800,00
D 998			Přesun hmot				215 952,29
131	K	998011002	Přesun hmot	t	867,135	247,00	214 182,35
132	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,869	947,00	1 769,94
D PSV			Práce a dodávky PSV				9 800,00
D 767			Konstrukce zámečnické				9 800,00
133	K	767220430	Montáž a dodávka zábradlí schodišťového z profilové oceli, zinek	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				179 414,90
D VRN3			Zařízení staveniště				179 414,90
134	K	030001000	VRN-Zařízení staveniště	...	1,000	179 414,90	179 414,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strážný č.p. 38

Objekt:

**ZL02 - Strážný č.p. 38-méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-580 199,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-580 199,56	21,00%	-121 841,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-702 041,47**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strážný č.p. 38

Objekt:

ZL02 - Strážný č.p. 38-méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

26. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-580 199,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-283 279,56

PSV - Práce a dodávky PSV

-283 279,56

762 - Konstrukce tesařské

-296 920,00

-296 920,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Strážný č.p. 38

Objekt:

ZL02 - Strážný č.p. 38-méněpráce

Místo:

Datum: 26. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-580 199,56</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-283 279,56
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-283 279,56
1	K	314272302	Dvoustožkový komínový systém jednopřoduchový pro více spotřebičů z lehkého betonu z vnitřních keramických profilovaných vložek s vystředovacími objímkami komínové těleso výšky 3 m světlý průměr vložky přes 16 do 20 cm	soubor	-1,000	34 262,00	-34 262,00
2	K	314272312	Dvoustožkový komínový systém jednopřoduchový pro více spotřebičů z lehkého betonu z vnitřních keramických profilovaných vložek s vystředovacími objímkami komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa pře	m	-6,820	3 358,00	-22 901,56
3	K	314272336	Dvoustožkový komínový systém jednopřoduchový pro více spotřebičů z lehkého betonu z vnitřních keramických profilovaných vložek s vystředovacími objímkami ukončení v nadstřešní části komínu komínovým pláštěm z vláknitého betonu s krycí deskou a soupravou k	kus	-1,000	25 156,00	-25 156,00
4	K	R311	Krb včetně vložky, přívodu vzduchu, odvodu spalin a souvisejících prací	kus	-1,000	200 960,00	-200 960,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-296 920,00
D	762		Konstrukce tesařské				-296 920,00
5	K	R.762w	PÓdium dřevěné v. 500 cm vč. nosné konstrukce a povrchové úpravy	m2	-45,680	6 500,00	-296 920,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Strážný č.p. 38  
Objekt:

**ZL03 - Strážný č.p. 38- vícepráce vnitřní**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 26. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

Zhotovitel:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**562 557,45**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
562 557,45  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
118 137,06  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**680 694,51**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strážný č.p. 38

Objekt:

ZL03 - Strážný č.p. 38- vícepráce vnitřní

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

26. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>562 557,45</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	
	165 735,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 324,00
4 - Vodorovné konstrukce	22 985,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	101 263,54
998 - Přesun hmot	13 162,88
PSV - Práce a dodávky PSV	367 573,56
766 - Konstrukce truhlářské	159 583,65
771 - Podlahy z dlaždic	194 084,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 905,80
M - Práce a dodávky M	2 460,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	2 460,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 788,45
VRN3 - Zařízení staveniště	26 788,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Strážný č.p. 38

Objekt: ZL03 - Strážný č.p. 38- vícepráce vnitřní

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 26. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**562 557,45**

D HSV Práce a dodávky HSV

**165 735,44**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	311272241	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	10,290	1 600,00	16 464,00
2	K	342291112	Ukotvení stěn montážní polyuretanovou pěnou	m	16,000	75,00	1 200,00
3	K	342291121	Ukotvení stěn plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	10,000	98,00	980,00
4	K	38938100R01	Dobetonování konstrukce rampy+zámečnická úprava	kpl	1,000	9 680,00	9 680,00

D 4 Vodovorné konstrukce

5	K	41394112R01	Osazení a zámečnická úprava ocelových válcovaných nosníků U	t	0,439	28 120,00	12 344,68
6	M	130107220	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,461	23 081,00	10 640,34

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**101 263,54**

7	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	10,290	201,00	2 068,29
8	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	2,000	556,00	1 112,00
9	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	12,290	38,00	467,02
10	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	12,290	198,00	2 433,42
11	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	12,905	61,00	787,21
12	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	16,000	48,00	768,00
13	M	590514750	profil okenní zacišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m	m	16,000	27,00	432,00
14	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	12,290	209,00	2 568,61
15	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	12,290	314,00	3 859,06
16	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	20,665	3 104,00	64 144,16
17	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	20,665	108,00	2 231,82
18	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,785	25 977,00	20 391,95

D 998 Přesun hmot

**13 162,88**

19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	53,291	247,00	13 162,88
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV

**367 573,56**

D 766 Konstrukce truhlářské

20	K	76611182R01	Demontáž truhlářských stěn dřevěných +likvidace	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
21	K	7666221R01	D+M dveře vchodové hliníkové	kus	1,000	61 756,00	61 756,00
22	K	7666221R02	D+M dveře vchodové dvoukřídle plastové	kus	1,000	59 000,00	59 000,00
23	K	7666221R03	D+M dveře vchodové jednokřídle plastové-rampa	kus	1,000	32 000,00	32 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	76668181R01	Demontáž stávajících dveří včetně zárubně, plastových- vchod	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
25	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,150	851,00	127,65
D 771			Podlahy z dlaždic				194 084,11
26	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	157,580	47,20	7 437,78
27	K	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	120,920	30,20	3 651,78
28	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	157,580	330,00	52 001,40
29	K	771151026	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 15 mm	m2	120,920	941,00	113 785,72
30	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	14,000	87,00	1 218,00
31	K	771574117	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/ m2	m2	13,370	305,00	4 077,85
32	M	597611350	dlaždice keramické	m2	14,440	357,00	5 155,08
33	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	13,370	40,00	534,80
34	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,686	465,00	4 038,99
35	K	998771102.1	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,694	465,00	2 182,71
D 783			Dokončovací práce - nátěry				13 905,80
36	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah-na nesavé podklady	m2	120,920	115,00	13 905,80
D M			Práce a dodávky M				2 460,00
D 36-M			Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				2 460,00
37	K	36019000R01	Příprava pro projektor	kpl	1,000	2 460,00	2 460,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				26 788,45
D VRN3			Zařízení staveniště				26 788,45
38	K	030001000	VRN-Zařízení staveniště	...	1,000	26 788,45	26 788,45