

TE3
- Betonová dlažba tl. 30 mm
- Hutněný štěrk frakce 15-30
- Podlaží

PDL7
- Keramická dlažba tl. 30 mm
- Betonová mazanina tl. 100 mm
- Asfaltová hydroizolace
- Podkladní beton tl. 100 mm
- Rostlý terén

PDL3
- Keramická dlažba tl. 30 mm
- Betonová mazanina tl. 100 mm
- Asfaltová hydroizolace
- Podkladní beton tl. 100 mm
- Hutněný štěrk frakce 15-30
- Rostlý terén

PDL2
- Betonová podlaha tl. 50 mm
- Železobetonová nosná konstrukce tl. 250 mm
- Vápenocementová omítka tl. 20 mm
- Štuková omítka tl. 2 mm

PARÉ Č. :		
VYPRACOVAL : Ing. Pavel Kraml		MĚŘÍTKO : 1 : 100
INVESTOR : Městys Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný		DATUM : 02 / 2016
		ČÍSLO VÝKRESU : 09
AKCE : Rekonstrukce objektu č.p. 38 Strážný		FORMÁT : A3
OBSAH : Řez D-D	D 1. 1.	STUPEŇ : PD zakrazlení stávajícího stavu