

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23044 Stavba hasičské zbrojnice Vedrovice
Objekt: 01 Stavební část
Rozpočet: 1a ZL1-změnové práce-záměna štípané tvar.za fasádu cihličky-přípočtové práce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: S-A-S STAVBY spol. s r.o. IČO: **46980318**
Gagarinova 2770/ 54 DIČ: **CZ699006416**
66902 Znojmo

Vypracoval: Miluše Patočková

Rozpis ceny	Celkem
HSV	311 309,67
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	311 309,67


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	311 309,67 CZK
Základní DPH	21 %	65 375,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 376 684,70 CZK

ve Znojmě dne 23.10.2023

SAS STAVBY 5
 S-A-S STAVBY spol. s r.o.
 Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo
 Tel.: 530 512 111, www.sasgroup.cz
 IČ: 46980318 | DIČ: CZ699006416
 Za zhotovitele

OBEC VEDROVICE
 671 75 Loděnice u Mor. Krumlova

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			91 590,00	29,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			206 302,35	66,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 417,32	4,3
Cena celkem					311 309,67	100,0

Položkový rozpočet

S:	23044	Stavba hasičské zbrojnice Vedrovice
O:	01	Stavební část
R:	1a	ZL1-změnové práce-záměna štípané tvar.za fasádu cihličky-přípočtové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				91 590,00
1	311112120	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 200 mm zalití tvárníc betonem C 16/20	m2	71,00000	1 290,00	91 590,00
		věž : 12,25*(1,8*2+1,4*2)		78,40000		
		-(1*1*5+1*2,4)		-7,40000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				206 302,35
2	602016101	Postřík stěn cementový	m2	71,00000	73,20	5 197,20
3	622421121	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	71,00000	280,00	19 880,00
4	622432112	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrnná	m2	62,76700	862,00	54 105,15
		sml.VV pol.130-sokl : 62,767		62,76700		
5	622472363	Imitace cih.zdiva omítkou weberpas silikon brick	m2	87,00000	1 200,00	104 400,00
		věž : 12,25*(1,8*2+1,4*2)		78,40000		
		-(1*1*5+1*2,4)		-7,40000		
		nároží : 0,4*2*5*4		16,00000		
6	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	71,00000	320,00	22 720,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 417,32
7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	40,18365	333,90	13 417,32